



RAW0258-156080

Nota van Inlichtingen d.d. 08-01-2026 behorend bij:
Raamovereenkomst onderhoud elementenverhardingen 2026-2029 20251118
Perceel 2 Klein onderhoud

Bladnr. 1 van 12
Afdrukdatum:
06-01-2026

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst met kenmerk: 287745 - perceel klein onderhoud

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
3. Bepalingen	10



1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Kwaliteitsborging

04 Bijlagen

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
244010			Deze post is gewijzigd			
244010	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: aanbrengen verharding van straatbakstenen met een oppervlakte tot 10m2 per locatie. Inclusief laden en transporteren vanaf gemeentemagazijn Hulsterweg	m2	100,00	F
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: keiformaat Kleur: ntb in de deelopdracht. .1. Totale breedte tot 1,50 m .3. In keperverband .1. Op straatlaag .5. Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	st		4.500,00 T
244020			Deze post is gewijzigd			
244020	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: aanbrengen verharding van straatbakstenen met een oppervlakte tot 10m2 per locatie. Inclusief laden en transporteren vanaf gemeentemagazijn Hulsterweg	m2	80,00	F
		1.	Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: dikformaat. Kleur: ntb in de deelopdracht. .1. Totale breedte tot 1,50 m .3. In keperverband .1. Op straatlaag .5. Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	st		5.600,00 T
244030			Deze post is gewijzigd			
244030	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: aanbrengen verharding van straatbakstenen met een oppervlakte van 10 tot 100m2 per locatie. Inclusief laden en transporteren vanaf gemeentemagazijn Hulsterweg	m2	100,00	F
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: keiformaat Kleur: ntb in de deelopdracht. .1. Totale breedte tot 1,50 m .3. In keperverband .1. Op straatlaag .5. Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	st		4.500,00 T
244040			Deze post is gewijzigd			
244040	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: aanbrengen verharding van straatbakstenen met een oppervlakte van 10 tot 100m2 per locatie. Inclusief laden en transporteren vanaf gemeentemagazijn Hulsterweg	m2	80,00	F
		1.	Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: dikformaat. Kleur: ntb in de deelopdracht. .1. Totale breedte tot 1,50 m .3. In keperverband .1. Op straatlaag .5. Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	st		5.600,00 T
248310			Deze post is gewijzigd			



RAW0258-156080

Nota van Inlichtingen d.d. 08-01-2026 behorend bij:
Raamovereenkomst onderhoud elementenverhardingen 2026-2029 20251118
Perceel 2 Klein onderhoud

Bladnr. 8 van 12
Afdrukdatum:
06-01-2026

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
248310	832199		Voegen vullen met polymeergeb. vulling (<5m2) Betreft: voegen vullen tpv natuursteenverhardingen met een oppervlakte van tot 5 m2 per locatie. Polymeergebonden voegvulling, vorstbestendig, waterdoorlatend, fabrieksmatig gemengd (Georapid, of gelijkwaardig) Korrelgrootte afgestemd op de voegbreedte en verhardingssoort (in overleg met de directie); Vullen tot 3 á 5 mm onder oppervlak (zonodig in twee lagen) Kleur overeenkomstig omringende voegvulling. Aanbrengen conform de eisen van de leverancier: verharding moet schoon en droog zijn; gelijkmatig en voldoende verdichten; met water besproeien; resten voegvulling op bestratingsmateriaal verwijderen. Bij regen afdekken.	m2	100,00	F
				kg		100,00 L
248320			Deze post is gewijzigd			
248320	832199		Voegen vullen met polymeergeb. vulling (5-10m2) Betreft: voegen vullen tpv natuursteenverhardingen met een oppervlakte van 5 tot 10 m2 per locatie. Polymeergebonden voegvulling, vorstbestendig, waterdoorlatend, fabrieksmatig gemengd (Georapid, of gelijkwaardig) Korrelgrootte afgestemd op de voegbreedte en verhardingssoort (in overleg met de directie); Vullen tot 3 á 5 mm onder oppervlak (zonodig in twee lagen) Kleur overeenkomstig omringende voegvulling. Aanbrengen conform de eisen van de leverancier: verharding moet schoon en droog zijn; gelijkmatig en voldoende verdichten; met water besproeien; resten voegvulling op bestratingsmateriaal verwijderen. Bij regen afdekken.	m2	150,00	F
				kg		150,00 L
248330			Deze post is gewijzigd			
248330	832211		Vullen van voegen. Voegen vullen met licht hydraulisch voegvulling van porfier brekerzand en steenslag met LD-mix (Geomix, og) Korrelgrootte afgestemd op de voegbreedte en verhardingssoort (in overleg met de directie); Kleur overeenkomstig omringende voegvulling. Mengen en aanbrengen conform de eisen van de leverancier. Resten voegvulling op bestratingsmateriaal verwijderen.	m2	50,00	F
				kg		50,00 L
		1.	Het betreft het vullen van de voegen van de aangebrachte natuursteenbestrating bij bestekspostnr(s): 248110 of 248210.			
			Breedte van de voeg: 5-10 mm			
			Voeg over de volledige diepte vullen			
248340			Deze post is gewijzigd			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6			
248340	832211					Vullen van voegen. Voegen vullen met licht hydraulisch voegvulling van porfier brekerzand en steenslag met LD-mix (Geomix, og) Korrelgrootte afgestemd op de voegbreedte en verhardingssoort (in overleg met de directie); Kleur overeenkomstig omringende voegvulling. Mengen en aanbrengen conform de eisen van de leverancier. Resten voegvulling op bestratingsmateriaal verwijderen. 1. Het betreft het vullen van de voegen van de aangebrachte natuursteenbestrating bij bestekspostnr(s): 248120 of 248220. .1. Breedte van de voeg: 5-10 mm .1. Voeg over de volledige diepte vullen	m2 kg	100,00	F	100,00 L
252010						Deze post is gewijzigd				
252010	831404					Herstraten molgoot. Betreft: herstraten 3-streks molgoot tot 10m2 per locatie. Materiaalsoort: betonstraatstenen of straatbakstenen. Inclusief vervangen stelspecie tot een dikte van 4 cm 9. Bestaand uit 3 streklagen.. .1. Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting. .9 Voegen niet vullen	m m3	50,00	F	0,60 L
252020						Deze post is gewijzigd				
252020	831404					Herstraten molgoot. Betreft: herstraten 5-streks molgoot tot 10m2 per locatie. Materiaalsoort: betonstraatstenen of straatbakstenen. Inclusief vervangen stelspecie tot een dikte van 4 cm 2. Bestaand uit 5 streklagen .1. Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting. .9 Voegen niet vullen	m m3	50,00	F	1,00 L
252030						Deze post is gewijzigd				
252030	831404					Herstraten molgoot. Betreft: herstraten 7-streks molgoot tot 10m2 per locatie. Materiaalsoort: betonstraatstenen of straatbakstenen. Inclusief vervangen stelspecie tot een dikte van 4 cm 4. Bestaand uit 7 streklagen .1. Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting. .9 Voegen niet vullen	m m3	50,00	F	1,40 L
252040						Deze post is gewijzigd				
252040	831410					Opnieuw stellen gootelementen van beton. Betreft: opnieuwe stellen kantlaag In hoeveelheden tot een lengte van 5 meter. Inclusief vervangen stelspecie tot een dikte van 5 cm 9. Kanttegel 300x150x60 mm. .1. Onbruikbare elementen vervoeren naar een inrichting. .9. Voegen niet vullen	m m3	100,00	F	0,75 L

3. B e p a l i n g e n



RAW0258-156080

Nota van Inlichtingen d.d. 08-01-2026 behorend bij:
Raamovereenkomst onderhoud elementenverhardingen 2026-2029 20251118
Perceel 2 Klein onderhoud

Bladnr. 11 van 12
Afdrukdatum:
06-01-2026

HFD PAR ART LID



RAW0258-156080

Nota van Inlichtingen d.d. 08-01-2026 behorend bij:
Raamovereenkomst onderhoud elementenverhardingen 2026-2029 20251118
Perceel 2 Klein onderhoud

Bladnr. 12 van 12
Afdrukdatum:
06-01-2026
