

Minimumvoorwaarden: klimaatadaptatie

Ambitie

In 2050 is de bebouwde omgeving in Smallingerland op basis van het Klimaatadaptatieplan ruimtelijk zodanig ingericht en in beheer dat de fysieke leefomgeving de weersextremen op kan vangen en dat er sprake is biodiversiteitsherstel. De kans op wateroverlast, hittestress en droogte is tot een acceptabel niveau beperkt en daarmee het behoud van een prettig leefklimaat voor mens en dier. Verder is de dalende trend voor wat betreft de biodiversiteit omgebogen in een stijgende lijn.

Ondergrens:

De inschrijver moet minimaal zeven punten behalen, door het opnemen van de maatregelen uit de onderstaande lijst, waarbij zij onderbouwt:

- Waarom deze maatregel is gekozen;
- Hoe deze bijdraagt aan een klimaatadaptatieve inrichting van het project;
- Hoe deze praktisch wordt ingepast, zodanig dat deze ook daadwerkelijk leidt tot klimaatadaptief resultaat en langdurig in stand blijft:

De keuze is uit de volgende maatregelen:

De keuze bestaat uit de volgende maatregelen, waarbij de waarde het aantal te behalen punten voor die maatregel vertegenwoordigt:

Waarde in punten	Categorie	Maatregel
1	Gevel, dak & woning	Geveltuin langs 75% van de voor- en waar mogelijk zijgevel, breedte tuin 50 cm.
1	Gevel, dak & woning	Gevelbegroeiing (klimplanten) met bijbehorende bouwkundige voorzieningen.
2	Gevel, dak & woning	Extensief groen dak (dikte substraat < 20 cm) op 80% van alle platte daken . Dit is exclusief noodzakelijke installaties op het dak.
4	Gevel, dak & woning	Extensief groen dak (dikte substraat < 20 cm) op 80% van alle schuine daken . Dit is exclusief noodzakelijke installaties op het dak.
4	Gevel, dak & woning	Intensief groen dak op (dikte substraat > 20 cm) op 80% van alle platte daken met kruiden en/of heesters en/of bomen. Dit is exclusief noodzakelijke installaties op het dak.
4	Gevel, dak & woning	Nieuwe woningen worden voorzien van een systeem voor de opslag- en gebruik van hemelwater die wordt aangelegd volgens de geldende eisen en normen.
1	Verblijfplaatsen	Nestplaatsen voor vogels verwerkt in gebouw. Minimaal 2 verblijfplaatsen per woonhuis.
1	Verblijfplaatsen	Verblijfplaats voor vleermuizen verwerkt in pand. Minimaal 1 verblijfplaats per woonhuis.
1	Verblijfplaatsen	Insectenhotel geplaatst in buitenruimte, minimaal 2 per projectgebied.
1	Omgeving	Natuurlijke erfafscheiding/perceelafscheiding in de vorm van een haag en/of klimplanten.

1	Omgeving	Elke tuin wordt voorzien van minimaal 1 fruitboom.
1	Omgeving	Aanplant van biologisch gekweekte bloembollen met een oppervlak van minimaal 50 m ² .
1	Omgeving	Bij aanplant van groen wordt gebruik gemaakt van inheems plantmateriaal dat voedsel (nectar) levert voor insecten.
2	Omgeving	Aanplant van minimaal 10 inheemse bomen die geschikt zijn voor de omstandigheden in Smallerland.