


Tariefopbouw segment B

Marktconsultatie vrijdag 17 oktober 2025



Inhoud bijeenkomst

- Procedure marktconsultatie
- Aanleiding en doel van deze marktconsultatie
- Bekostiging segment B via SPICs
- Toepassen van AMvB op tariefbepaling segment B
- Tariefopbouw segment B
- Reactie aanbieders hierop en afsluiting

Procedure marktconsultatie

- Open dialoog
- Selectie nieuwe en bestaande aanbieders
- Verslag binnen vier weken
- Geen rechten of verplichtingen

Aanleiding en doel van deze marktconsultatie

Aanleiding: opbouw van reële tarieven voor jeugdhulp in segment B vanaf 2027

- De regio Zaanstreek-Waterland is – op grond van de AMvB Reële prijzen Jeugdwet – verplicht om bij de inkoop van specialistische jeugdhulp per 2027 tot reële tarieven te komen gebaseerd op bepaalde kostprijselementen.
- Segment B (specialistische jeugdhulp) kent tien verschillende inhoudelijke profielen met per profiel vier intensiteiten. Hieruit volgen vier tarieven:
 - “Duurzaam licht” en “duurzaam zwaar”: met een maandtarief
 - “Perspectief” en “intensief”: met een trajecttarief
- Om te komen tot reële tarieven – onderbouwd met de kostprijselementen vanuit de AMvB – heeft de regio onderzoek gedaan.

Doel van de marktconsultatie: reactie op voorgenomen tariefopbouw in segment B

- Op basis van onderzoek en benchmarks met andere regio's/gemeenten is gekomen tot een voorgenomen tariefopbouw voor segment B. De opbouw bestaat uit (1) een kostprijs per uur, (2) een gemiddelde ureninzet en (3) een gemiddelde looptijd voor de trajecten jeugdhulp.
- Het doel van vandaag is om de tariefopbouw aan aanbieders te presenteren en te vragen om een reactie hierop. Deze marktconsultatie is onderdeel van het proces om te komen tot reële tarieven.

Bekostiging segment B via vier SPICs per profiel

Bekostiging via SPICs:

- Specialistische ambulante jeugdhulp in segment B wordt “outputgericht” bekostigd: ook wel trajectfinanciering genoemd. Dit loopt via zogenoemde Segment Profiel Intensiteit Combinaties (SPICs).
- Een SPIC vertegenwoordigt een traject- of maandbedrag waarbinnen een aanbieder de benodigde jeugdhulp moet leveren. De hoogte van een SPIC is afhankelijk van de aard, intensiteit en duur van de ondersteuning.

Segment B kent tien verschillende (inhoudelijke) profielen met per profiel vier intensiteiten:

- Duurzaam licht: met een maandtarief
- Duurzaam zwaar: met een maandtarief
- Perspectief: met een trajecttarief
- Intensief: met een trajecttarief

Vier uniforme tarieven in segment B:

- De tarieven van de intensiteiten zijn gelijk voor de verschillende profielen én aanbieders.
- Dit houdt in dat er 40 producten zijn (tien profielen maal vier intensiteiten) met vier verschillende tarieven.

AMvB Reële prijzen Jeugdwet

Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) Reële prijzen Jeugdwet per 1 juli 2024 van kracht

- Deze AMvB regelt dat gemeenten en aanbieders verplicht zijn om hun prijzen op te bouwen met gebruik van in de AMvB bepaalde kostprijscomponenten:
 - kosten van beroepskrachten (cliëntgebonden en niet-cliëntgebonden);
 - cliëntgebonden kosten anders dan van beroepskrachten (zoals coördinatoren);
 - overheadkosten; en
 - indexering.

Toepassen van AMvB op segment B: van reële kostprijs per uur naar trajectprijzen

- In de AMvB staat dat de kostprijs per uur de basis vormt voor het bepalen van een reële prijs. Om te komen tot een prijs per traject dient de (reële) kostprijs per uur te worden vermenigvuldigd met het verwachte aantal uren zorg per cliënt. Deze verwachting betreft een gemiddeld aantal uren zorg per cliënt.
- Daarbij staat in de AMvB dat aanbieders bij outputgerichte bekostiging (trajectfinanciering) gepaste ruimte hebben om per cliënt de zorg te bepalen. Dit houdt in dat de daadwerkelijke ureninzet en daarmee de kosten per cliënt/traject kunnen variëren. Gemiddeld genomen moet hier een reële trajectprijs voor zijn bepaald.

Uitkomsten onderzoek

Kostprijs per uur (prijsniveau 2024) voor individuele behandeling

- Per opleidingsniveau (MBO, HBO, WO, WO+ en WO++) zijn bij aanbieders de kosten per uur uitgevraagd.
- Hier komen voor deze opleidingsniveaus gemiddelde kostprijzen voor individuele behandeling van € 59 voor MBO, € 97 voor HBO, € 108 voor WO, € 127 voor WO+ en € 133 voor WO+ per uur .
- Specifiek voor de intensiteit “duurzaam zwaar” in profiel 5 (met de meeste waarnemingen) ligt het **gewogen gemiddelde uurtarief op € 120 per uur**. Inclusief een risico-opslag van 2% komt dit uit op **€ 122,40 per uur**.
- In vergelijking met uurtarieven van andere regio's lijkt dit geen onredelijke kostprijs:
 - De regio Alkmaar hanteerde in 2024 een tarief van € 120,60 per uur voor specialistische GGZ.
 - De regio Hart van Brabant hanteerde hiervoor een tarief van € 118,36 per uur.
 - De regio Haaglanden hanteerde hiervoor een tarief van € 125,40 per uur.
 - De regio rond Groningen (RIGG) hanteerde voor individuele behandeling basis een tarief van € 116,85 per uur en voor individuele behandeling specialistisch € 124,35 in 2024.

Uitkomsten onderzoek (2)

Uren jeugdhulp per maand

- Dit betreft cliëntgebonden uren individuele behandeling (directe en indirect cliëntgebonden tijd)
- “Duurzaam licht” komt uit op gemiddeld 2,1 uur per maand aan individuele behandeling.
- “Duurzaam zwaar” gaat dit gemiddeld om 5,2 uur individuele behandeling per maand.
- Voor de trajecten “perspectief” en “intensief” ligt dit op gemiddeld respectievelijk 4,2 en 4,9 uur per maand.

Maanden per traject (alleen voor “perspectief” en “intensief”)

- De gemiddeld opgegeven trajectduur is 4,4 maanden bij “perspectief” en 7,2 maanden bij “intensief”.

Deze marktconsultatie is bedoeld om vanuit aanbieders reactie op te halen over de voorgenomen tariefopbouw.

Voorgenomen opbouw tarieven

Profiel 5	Integraal uurtarief 2024	Uurtarief 2025 + 2% risico	Gemiddeld aantal uur	Gemiddelde duur in maanden	Tariefvoorstel peiljaar 2025
Perspectief	€ 120,00	128,75	4,2	4,4	€ 2.379
Intensief	€ 120,00	128,75	4,9	7,2	€ 4.542
Duurzaam-licht	€ 120,00	128,75	2,1		€ 270
Duurzaam-zwaar	€ 120,00	128,75	5,2		€ 670

Profiel 5	Tariefvoorstel			Eenheid
	Huidig tarief 2025	peiljaar 2025		
Perspectief	€ 1.924	€ 2.379	Traject	
Intensief	€ 4.166	€ 4.542	Traject	
Duurzaam-licht	€ 295	€ 270	Maand	
Duurzaam-zwaar	€ 696	€ 670	Maand	

Bovenstaand de voorlopige opbouw van de tarieven:

- Wat is de reactie van aanbieders op deze tariefopbouw?
- In hoeverre zijn deze tarieven reëel om ambulante jeugdhulp te bieden in segment B?

Verwachte inzet voor individuele behandeling

Profiel 5	Gemiddeld aantal uur behandeling	Gemiddeld duur in maanden	Minimaal aantal uur per cliënt (gemeten over gehele looptijd)	Eenheid
Perspectief	4,2	4,4	11,0	Uur per traject
Intensief	4,9	7,2	21,1	Uur per traject
Duurzaam-licht	2,1		1,2	Uur per maand
Duurzaam-zwaar	5,2		3,1	Uur per maand

Minimaal aantal uur behandeling per cliënt (per traject):

- De tarieven zijn gebaseerd op een gemiddelde kostprijs per uur en een gemiddeld aantal uren per maand/traject.
- In lijn met de AMvB hebben aanbieders bij trajectfinanciering gepaste ruimte om per cliënt de zorg te bepalen. Dit houdt in dat de daadwerkelijke kostprijs per uur en ureninzet en daarmee de kosten per cliënt/traject kunnen variëren. Gemiddeld genomen moet hier een reële trajectprijs voor zijn bepaald.
- Daarbij is de regio voornemens om ervan uit te gaan dat per individuele cliënt/traject verwacht mag worden 60% van de gemiddelde ureninzet vanuit de tariefopbouw verwacht mag worden.
- Bijvoorbeeld: voor “duurzaam-zwaar” is de norm gemiddeld 5,2 uur per maand voor alle cliënten. We verwachten dat iedere individuele cliënt met “duurzaam-zwaar” gemiddeld minimaal 3,1 uur (=60%) per maand (gemeten over het hele traject) behandeling ontvangt.
- Hoe kijken aanbieders hier tegenaan?

Verwachte inzet voor begeleiding

Profiel 5	Uurtarief begeleiding*	Gemiddeld aantal uur	Gemiddeld duur in maanden	Minimaal aantal uur per cliënt (gemeten over gehele looptijd)	Eenheid
Perspectief	€ 86,00	6,3	4,4	16,6	Uur
Intensief	€ 86,00	7,3	7,2	31,5	Uur
Duurzaam-licht	€ 86,00	3,1		1,8	Uur
Duurzaam-zwaar	€ 86,00	7,8		4,6	Uur

Minimaal aantal uur begeleiding per cliënt (per traject):

- De tarieven voor begeleiding zijn gebaseerd op 40% inzet van functieniveau MBO (€ 59 per uur) en 60% inzet vanuit functieniveau HBO (€ 97 per uur). Daarbij is rekening gehouden met 2% opslag voor risico's en indexatie (5,19%) om op prijsniveau 2025 te komen. Uitkomst van € 86,00 sluit aan op het Nza-tarief voor begeleiding.
- In lijn met de AMvB hebben aanbieders bij trajectfinanciering gepaste ruimte om per cliënt de zorg te bepalen. Dit houdt in dat de daadwerkelijke kostprijs per uur en ureninzet en daarmee de kosten per cliënt/traject kunnen variëren. Gemiddeld genomen moet hier een reële trajectprijs voor zijn bepaald.
- Daarbij is de regio voornemens om ervan uit te gaan dat per individuele cliënt/traject verwacht mag worden 60% van de gemiddelde ureninzet vanuit de tariefopbouw verwacht mag worden.
- Bijvoorbeeld: voor “duurzaam-zwaar” is de norm gemiddeld 7,8 uur per maand voor alle cliënten. We verwachten dat iedere individuele cliënt met “duurzaam-zwaar” gemiddeld minimaal 4,6 uur (=60%) per maand (gemeten over het hele traject) begeleiding ontvangt.
- Hoe kijken aanbieders hier tegenaan?

Afsluiting

- Kunnen aanbieders zich vinden in de voorgenomen tariefopbouw?