



Informatiedocument Ecologie

Midden-Nederland

A-Vaarwegen District Noord
IJsselmeergebied



Datum	4 december 2025
Versie	1.0
Status	Definitief



Colofon

Uitgegeven door	Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Rijkswaterstaat Programma's Projecten en Onderhoud
Informatie	Assetmanager Ecologie en Natuurbeheer
Telefoon	
Uitgevoerd door	ntb
Opmaak	-
Datum	4 december 2025
Status	Definitief
Versienummer	1.0

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

RWS is als vaarwegbeheerder niet alleen verantwoordelijk voor een goede toestand van de vaarwegen, maar ook voor de 'groene elementen' langs de vaarwegen. De beschrijving van dit onderhoud is ondergebracht in de Vraagspecificatie Werk (VSW) van het Basisonderhoudscontract DOV3. Om de werkzaamheden voor groenonderhoud uit te voeren, werken opdrachtnemers van RWS volgens de Gedragscode van RWS. Hieruit volgt een Ecologisch Werkprotocol (EWP) voor het Werk. In het EWP dient rekening gehouden te worden met aanwezige beschermde soorten.

1.2 Doel

Naast de Quicksan Rijkswaterstaat areaal IJsselmeergebied (Bijlage AX bij Annex XIII) en de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) is dit document een aanvulling voor locaties met extra ecologische aandachtspunten. Dit document dient als ondersteuning en informatiedocument voor het opstellen van het EWP.



2 Aanvullende ecologische informatie DOV3

2.1 Locatie Naviduct

Het terrein rondom het Naviduct te Enkhuizen heeft hoofdfunctie primaire waterkering. In de VSW staat het regulier onderhoud op deze locatie beschreven. Het beheer in de VSW is erop gericht om de beplanting te behouden en verder te ontwikkelen met als doel instandhouding van de primaire waterkering. Vanwege de unieke samenstelling van de locatie en ondergrond groeit hier kwetsbare bijzondere vegetatie zoals orchideeën. Deze vegetatie en standplaatsen willen we behouden en waar mogelijk verbeteren. Er zijn op deze locatie ook woekerplanten (zoals Kornoelje en Braamstruiken) aanwezig die een belemmering kunnen vormen voor de kwetsbare vegetatie.

Hierom vragen we extra aandacht om de standplaatsen van de kwetsbare bijzondere vegetatie te behouden en te monitoren dat de woekerplanten deze niet aantasten. Als het huidige regime in de VSW dit niet mogelijk maakt dient, in het kader van de algemene zorgplicht, opdrachtnemer dit direct te melden bij de opdrachtgever.

2.2 Strekdammen areaal

In het areaal liggen diverse strekdammen en leidammen. Deze dammen bieden bescherming aan de havens en het scheepvaartverkeer tegen golfslag en ze maken soms onderdeel uit van de kering in beheer van het waterschap (voorliggende kering). Op een aantal dammen is een kolonie lepelaars neergestreken. Huidige bekende locaties zijn de strekdammen ten zuiden van het Houtribcomplex, Bataviahaven en de oostelijke strekdam van de Stevinsluizen. Dit leidt ertoe dat er aangepaste perioden van onderhoud gewenst zijn:

- Gefaseerd snoeien kan ervoor zorgen dat ze altijd ergens terecht kunnen. Om de kolonie te behouden dient bij het onderhoud altijd een stuk ongemoeid te blijven.
- De vlakken en maaifrequenties zijn zo goed als mogelijk verwerkt in het gisbestand.

2.3 Ringslangen bij op stortstenen.

In het areaal zijn meerdere locaties waarbij de oevers met stortstenen zijn bedekt. Deze stortstenen kunnen worden gebruikt als leefgebied voor ringslangen. Een bekend voorbeeld hiervan is de Diemer-vijfhoek. De slangen leven in dit gebied maar maken gebruik van de stortstenen welke in beheer zijn bij DOV3. Bij het onderhoud op en aan de stortstenen is extra aandacht benodigd voor de aanwezigheid van ringslangen.

2.4 Visdieven

Op de koppen van de leidammen van het spuicomplex bij de Houtribsluizen, zowel noord als zuid, broeden visdieven in kolonies. Deze worden beheerd door Landschapsbeheer Flevoland in samenwerking met Rijkswaterstaat. Er zijn meerdere plekken waar kale grondbroeders kunnen vestigen zoals de zandige oevers bij de Houtribdijk/Trintelzand. Deze locaties zijn verstoringgevoelig en dienen goed in kaart gebracht te worden.

2.5

Gazon en Schraalgrasland

In het areaal zijn, met name op en ronde complexen, grote delen aangewezen als gazon. Op sommige locaties wordt het ook toegepast om een sterke bekleding te creëren in verband met hoogwaterveiligheid. Gazon is echter voornamelijk esthetisch en weinig bevorderend voor biodiversiteit.

Daarom vragen we aandacht voor locaties die nu als gazon aangewezen zijn of dit ook als schraalgrasland (2x p/j maaien) onderhouden kan worden. Hier verwachten we dat de opdrachtnemer advies uitbrengt richting de opdrachtgever om het beheer op bovengenoemde locaties eventueel aan te passen. Hierbij dient altijd rekening gehouden te worden met de primaire functie van het object.