Bestek HHNK-25.1147994-C Perceel 12 Zaandam Oost-Oostzaan-Landsmeer-Waterland

==========

BESTEK EN VOORWAARDEN
voor het maaien van diverse objecten binnen het beheergebied
van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Aanbesteding te Heerhugowaard
op 23-01-2026

Met 7 tekeningen,
5 bijlagen,
een V&G-plan,
een inschrijvingsbiljet
en een inschrijvingsstaat



Afdeling Projecten, Advies en Onderzoek (PAO), Techniek, Cluster Projectsamenwerking & Informatie

02

VERANTWOORDING

Besteksnaam:	Maaibestek 2026-2031
Besteksnummer:	HHNK-25.1147994-C
Versie:	1.0
Concept/Definitief	Definitief
Auteur(s):	K. Y. Mouthaan

Inhoudelijk gecontroleerd door:	B. Kuiper
Paraaf gecontroleerd:	
Procedureel gecontroleerd door:	B. Kuiper
Paraaf gecontroleerd:	
Goedgekeurd door:	K. Y. Mouthaan
Paraaf goedgekeurd:	
Datum:	4-12-2025

Afdeling Projecten, Advies en Onderzoek (PAO), Techniek, Cluster Projectsamenwerking & Informatie

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.
Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.
Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.
Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruik.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
1								**MAAIEN NAT PROFIEL**				
11								**LANDELIJK MAAIEN NAT PROFIEL** Betreft het maaien van waterlopen in het landelijke gebied, alle maatregelen moeten worden uitgevoerd conform de gedragscode en de ecologische werkprotocollen. Bijbehorende benodigde kaarten voor betreffende maatregelen staan in de Maai-app verwerkt, in deel 1 is terug te vinden hoe de maai-app wordt gebruikt. Indien het maaisel niet afgevoerd dient te worden, dan gelijkmatig over aanliggende percelen van HHNK te verdelen.				
1101								Maaien laag & basis				
110120	511899							Maaien Basis In de periode: **1 september t/m 31 oktober** 1x per jaar maaien Conform HHNK beeldbank watersystemen: Beeld basis, betreffende ecologische werkprotocollen en de gedragscode.	m1	108.752,00	F	
1102								Maaien Basis-2 In de volgende periodes: **1e ronde: 15 juni t/m 31 juli** **2e ronde: 1 september t/m 31 oktober** 2x per jaar maaien Conform HHNK beeldbank watersystemen: Beeld basis, betreffende ecologische werkprotocollen en de gedragscode. Voorlopen in het broedseizoen dient in de eenheidsprijs te zijn meegenomen.				
110210	511899							1e ronde Maaien Basis-2 Conform HHNK beeldbank watersystemen: Beeld basis	m1	32.305,20	F	
110220	511899							2e ronde Maaien Basis-2 Conform HHNK beeldbank watersystemen: Beeld basis	m1	32.305,20	F	
1106								Maaien Half-1				
110610	511899							Maaien Half-1 In de periode: **1 september t/m 15 oktober** 1x per jaar maaien Conform HHNK beeldbank watersystemen: Beeld halve sloot, betreffende ecologische werkprotocollen en de gedragscode.	m1	5.759,60	F	
1107								Maaien Half-2 In de volgende periodes: **1e ronde: 15 juni t/m 31 juli** **2e ronde: 1 september t/m 15 oktober** 2x per jaar maaien Conform HHNK beeldbank watersystemen: Beeld halve sloot, betreffende ecologische werkprotocollen en de gedragscode. Voorlopen in het broedseizoen dient in de eenheidsprijs te zijn meegenomen.				
110710	511899							1e ronde Maaien Half-2 Conform HHNK beeldbank watersystemen: Beeld halve sloot	m1	115,30	F	
110720	511899							2e ronde Maaien Half-2 Conform HHNK beeldbank watersystemen: Beeld halve sloot	m1	115,30	F	
1109								Maaien minimaal				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
110910	511899							Maaien minimaal brede schouwsloot In de periode: **25 augustus t/m 15 oktober** Conform HHNK beeldbank watersystemen: Beeld minimaal, betreffende ecologische werkprotocollen en de gedragscode.	m1	37.989,30	F	
12								**LANDELIJK MAAIEN NAT PROFIEL EN AFVOEREN** Betreft het maaien van waterlopen in het landelijke gebied, alle maatregelen moeten worden uitgevoerd conform de gedragscode en de ecologische werkprotocollen. Bijbehorende benodigde kaarten voor betreffende maatregelen staan in de Maai-app verwerkt, in deel 1 is terug te vinden hoe de maai-app wordt gebruikt. Vrijgekomen maaisel dient binnen 5 dagen afgevoerd te worden. Tot de werkzaamheden behoren ook het verzamelen, verwerken en plaatsen in tijdelijk tussendepot.				
1201								Maaien laag & basis en afvoeren				
120120	511899							Maaien Basis en afvoeren In de periode: **1 september t/m 31 oktober** 1x per jaar maaien Conform HHNK beeldbank watersystemen: Beeld basis, betreffende ecologische werkprotocollen en de gedragscode. inclusief acceptatiekosten.	m1	7.067,20	F	
1202								Maaien Basis-2 en afvoeren In de volgende periodes: **1e ronde: 15 juni t/m 31 juli** **2e ronde: 1 september t/m 31 oktober** 2x per jaar maaien Conform HHNK beeldbank watersystemen: Beeld basis, betreffende ecologische werkprotocollen en de gedragscode. Voorlopen in het broedseizoen dient in de eenheidsprijs te zijn meegenomen. inclusief acceptatiekosten.				
120210	511899							1e ronde Maaien Basis-2 en afvoeren Conform HHNK beeldbank watersystemen: Beeld basis	m1	37.214,30	F	
120220	511899							2e ronde Maaien Basis-2 en afvoeren Conform HHNK beeldbank watersystemen: Beeld basis	m1	37.214,30	F	
1206								Maaien Half-1 en afvoeren				
120610	511899							Maaien Half-1 en afvoeren In de periode: **1 september t/m 15 oktober** 1x per jaar maaien Conform HHNK beeldbank watersystemen: Beeld halve sloot, betreffende ecologische werkprotocollen en de gedragscode. Inclusief acceptatiekosten.	m1	2.792,70	F	
1207								Maaien half-2 en afvoeren In de volgende periodes: **1e ronde: 15 juni t/m 31 juli** **2e ronde: 1 september t/m 15 oktober** 2x per jaar maaien Conform HHNK beeldbank watersystemen: Beeld halve sloot, betreffende ecologische werkprotocollen en de gedragscode. Voorlopen in het broedseizoen dient in de eenheidsprijs te zijn meegenomen. inclusief acceptatiekosten.				
120710	511899							1e ronde Maaien half-2 en afvoeren Conform HHNK beeldbank watersystemen: Beeld halve sloot	m1	87.303,70	F	

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
120720	511899							2e ronde Maaien half-2 en afvoeren Conform HHNK beeldbank watersystemen: Beeld halve sloot	m1	87.303,70	F	
13								**STEDELIJK MAAIEN EN AFVOEREN** Bijbehorende kaarten zijn terug te vinden in de Maai-app. In deel 1 is terug te vinden hoe we de maai-app gebruiken. Betreft het maaien van waterlopen in het stedelijke gebied, alle maatregelen moeten worden uitgevoerd conform de gedragscode en de ecologische werkprotocollen. Bijbehorende benodigde kaarten voor betreffende maatregelen staan in de Maai-app verwerkt, in deel 1 is terug te vinden hoe de maai-app wordt gebruikt. Vrijgekomen maaisel dient binnen 5 werkdagen afvoerd te worden naar een gemeentelijk depot binnen een straal van 10 kilometer van de desbetreffende locatie, gerekend met een enkele reis. Inclusief het volledig uitmaaien van alle duikers en bruggen die in de te onderhouden waterlopen zitten.				
1301								Stedelijk maaien laag & basis en afvoeren				
130120	511899							Stedelijk maaien basis en afvoeren In de periode: **1 september t/m 31 oktober** 1x per jaar maaien Conform HHNK beeldbank watersystemen: Beeld basis , betreffende ecologische werkprotocollen en de gedragscode. Acceptatiekosten voor rekening van de gemeente.	m1	42.630,70	F	
1302								Stedelijk maaien basis-2 en afvoeren In de volgende periodes: **1e ronde: 15 juni t/m 31 juli** **2e ronde: 1 september t/m 31 oktober** 2x per jaar maaien Conform HHNK beeldbank watersystemen: Beeld basis, betreffende ecologische werkprotocollen en de gedragscode. Voorlopen in het broedseizoen dient in de eenheidsprijs te zijn meegenomen. Acceptatiekosten voor rekening van de gemeente.				
130210	511899							1e ronde Stedelijk maaien basis-2 en afvoeren Conform HHNK beeldbank watersystemen: Beeld basis	m1	11.911,90	F	
130220	511899							2e ronde Stedelijk maaien basis-2 en afvoeren Conform HHNK beeldbank watersystemen: Beeld basis	m1	11.911,90	F	
1306								Stedelijk maaien half-1 en afvoeren				
130610	511899							Stedelijk maaien half-1 en afvoeren In de periode: **1 september t/m 15 oktober** 1x per jaar maaien Conform HHNK beeldbank watersystemen: Beeld halve sloot, betreffende ecologische werkprotocollen en de gedragscode. Acceptatiekosten voor rekening van de gemeente.	m1	6.773,80	F	
1307								Stedelijk maaien half-2 en afvoeren In de volgende periodes: **1e ronde: 15 juni t/m 31 juli** **2e ronde: 1 september t/m 15 oktober** 2x per jaar maaien Conform HHNK beeldbank watersystemen: Beeld halve sloot, betreffende ecologische werkprotocollen en de gedragscode. Voorlopen in het broedseizoen dient in de eenheidsprijs te zijn meegenomen. Acceptatiekosten voor rekening van de gemeente.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
130710	511899							1e ronde Stedelijk maaien half-2 en afvoeren Conform HHNK beeldbank watersystemen: Beeld halve sloot	m1	3.655,60	F	
130720	511899							2e ronde Stedelijk maaien half-2 en afvoeren Conform HHNK beeldbank watersystemen: Beeld halve sloot	m1	3.655,60	F	

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
2								**MAAIEN PRIMAIRE WATERKERINGEN**				
2101								Maaien primaire waterkeringen 1e ronde In de periode: **1 juni t/m 15 juli** Betreft het maaien van de aangegeven vlakken van de primaire waterkeringen conform de betreffende ecologische werkprotocollen en de gedragscode. Bijbehorende kaarten zijn terug te vinden in de Maai-app. In deel 1 is terug te vinden hoe we de maai-app gebruiken. Bij de werkzaamheden dient rekening gehouden te worden met het maaien op hellende, lange vlakken (van een talud van 1 : 2 tot horizontaal) In het ecologisch werkprotocol is vastgelegd welke strategie moet worden gehandhaafd en dit is terug te vinden op de vlakken in de Maai-app. Voorlopen in het broedseizoen dient in de eenheidsprijs te zijn meegenomen.				
210110	512599							Primaire keringen Maaien en afvoeren 1e ronde Betreft het maaien en afvoeren van de primaire waterkeringen. Conform de gedragscode , betreffende ecologische werkprotocollen en de gedragscode **klepelen is niet toegestaan.** inclusief acceptatiekosten. Inclusief volledig uitmaaien van alle objecten: - Schrikhekken; - Verkeersborden; - Puntstenen. - (Picknick)banken - Informatieborden - Wegwijzers - Trappen, etc.	m2	6.998,00	F	
210120	512599							Primaire keringen Klepelen en afzuigen 1e ronde Betreft het klepelen en afzuigen van de primaire waterkeringen Conform betreffende ecologische werkprotocollen en de gedragscode inclusief acceptatiekosten. Inclusief volledig uitmaaien van alle objecten: - Schrikhekken; - Verkeersborden; - Puntstenen. - (Picknick)banken - Informatieborden - Wegwijzers - Trappen, etc.	m2	49.351,00	F	
210130	512599							Primaire keringen Klepelen 1e ronde Betreft het klepelen van de primaire waterkeringen Conform betreffende ecologische werkprotocollen en de gedragscode inclusief acceptatiekosten. Inclusief volledig uitmaaien van alle objecten: - Schrikhekken; - Verkeersborden; - Puntstenen. - (Picknick)banken - Informatieborden - Wegwijzers - Trappen, etc.	m2	18.237,00	F	

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
210160	512599							Steenbekledingen klepelen en afzuigen 1e ronde Betreft het klepelen en afzuigen van de begroeiing op de steenbekleding conform betreffende ecologische werkprotocollen en de gedragscode. Er dient rekening gehouden te worden met eventueel handwerk en overgangsconstructies evenals het werken op taluds 1 : 2. Er mag geen spoorvorming optreden,de ondergrond mag niet worden beschadigd en eventuele afkomende materialen moeten worden afgevoerd door de opdrachtnemer. Inclusief transport+acceptatiekosten.	m2	22.690,00	F	
2102								Maaien primaire waterkeringen 2e ronde In de periode: **1 september t/m 15 oktober** Betreft het maaien van de aangegeven vlakken van de primaire waterkeringen conform de betreffende ecologische werkprotocollen en de gedragscode. Bijbehorende kaarten zijn terug te vinden in de Maai-app. In deel 1 is terug te vinden hoe we de maai-app gebruiken. Bij de werkzaamheden dient rekening gehouden te worden met het maaien op hellende, lange vlakken (van een talud van 1 : 2 tot horizontaal) In het ecologisch werkprotocol is vastgelegd welke strategie moet worden gehandhaafd en dit is terug te vinden op de vlakken in de Maai-app. Bij de maatregelen dient rekening te worden gehouden met verhouting/hoog gras van een gedeelte van de maaivlakken.				
210210	512599							Primaire keringen Maaien en afvoeren 2de ronde Betreft het maaien en afvoeren van de primaire waterkeringen. Conform betreffende ecologische werkprotocollen en de gedragscode **klepelen is niet toegestaan.** inclusief acceptatiekosten. Inclusief volledig uitmaaien van alle objecten: - Schrikhekken; - Verkeersborden; - Puntstenen. - (Picknick)banken - Informatieborden - Wegwijzers - Trappen, etc.	m2	6.998,00	F	
210220	512599							Primaire keringen Klepelen en afzuigen 2de ronde Betreft het klepelen en afzuigen van de primaire waterkeringen Conform de gedragscode en betreffende ecologische werkprotocollen. Inclusief acceptatiekosten. Inclusief volledig uitmaaien van alle objecten: - Schrikhekken; - Verkeersborden; - Puntstenen. - (Picknick)banken - Informatieborden - Wegwijzers - Trappen, etc.	m2	111.102,00	F	
210230	512599							Primaire keringen Klepelen 2de ronde Betreft het klepelen van de primaire waterkeringen Inclusief volledig uitmaaien van alle objecten: - Schrikhekken; - Verkeersborden; - Puntstenen. - (Picknick)banken - Informatieborden - Wegwijzers - Trappen, etc.	m2	33.629,00	F	

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
210260	512599							Steenbekledingen klepelen en afzuigen 2de ronde betreft het klepelen en afzuigen van de begroeiing op de steenbekleding conform de gedragscode en betreffende ecologische werkprotocollen. er dient rekening gehouden te worden met eventueel handwerk en overgangsconstructies evenals het werken op taluds 1 : 2 er mag geen spoorvorming optreden,de ondergrond mag niet worden beschadigd en eventuele afkomende matirialen moeten worden afgevoerd door de opdrachtnemer. inclusief transport+acceptatiekosten	m2	22.690,00	F	
22								**MAAIEN REGIONALE EN OVERIGE KERINGEN**				
2201								Maaien regionale en overige waterkeringen 1e ronde In de periode: **1 juni t/m 15 juli** Betreft het maaien van de aangegeven vlakken van de regionale en overige waterkeringen conform de betreffende ecologische werkprotocollen en de gedragscode. Bij de werkzaamheden dient rekening gehouden te worden met het maaien op hellende, lange vlakken (van een talud van 1 : 2 tot horizontaal) In het ecologisch werkprotocol is vastgelegd welke strategie moet worden gehandhaafd en dit is terug te vinden op de vlakken in de Maai-app. Voorlopen in het broedseizoen dient in de eenheidsprijs te zijn meegenomen.				
220110	512599							Regionale en overige waterkeringen Maaien en afvoeren 1e ronde Betreft het maaien en afvoeren van de primaire waterkeringen. Conform de gedragscode en betreffende ecologische werkprotocollen **klepelen in niet toegestaan.** inclusief acceptatiekosten. Inclusief volledig uitmaaien van alle objecten: - Schrikhekken; - Verkeersborden; - Puntstenen. - (Picknick)banken - Informatieborden - Wegwijzers - Trappen, etc.	m2	41.869,00	F	
220120	512599							Regionale en overige waterkeringen Klepelen en afzuigen 1e ronde Betreft het klepelen en afzuigen van de primaire waterkeringen. Conform de gedragscode en betreffende ecologische werkprotocollen. Inclusief acceptatiekosten. Inclusief volledig uitmaaien van alle objecten: - Schrikhekken; - Verkeersborden; - Puntstenen. - (Picknick)banken - Informatieborden - Wegwijzers - Trappen, etc.	m2	50.637,00	F	

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
220130	512599							Regionale en overige waterkeringen Klepelen 1e ronde Betreft het klepelen van de primaire waterkeringen conform de gedragscode en betreffende ecologische werkprotocollen Inclusief volledig uitmaaien van alle objecten: - Schrikhekken; - Verkeersborden; - Puntstenen. - (Picknick)banken - Informatieborden - Wegwijzers - Trappen, etc.	m2	63.213,00	F	
2202								Maaien regionale en overige waterkeringen 2de ronde In de periode: **1 september t/m 15 oktober** Betreft het maaien van de aangegeven vlakken van de regionale en overige waterkeringen conform de betreffende ecologische werkprotocollen en de gedragscode. Bij de werkzaamheden dient rekening gehouden te worden met het maaien op hellende, lange vlakken (van een talud van 1 : 2 tot horizontaal) In het ecologisch werkprotocol is vastgelegd welke strategie moet worden gehandhaafd en dit is terug te vinden op de vlakken in de Maai-app. rekening houdend met verhouting/hoog gras van een gedeelte van de maaivlakken.				
220210	512599							Regionale en overige waterkeringen Maaien en afvoeren 2de ronde Betreft het maaien en afvoeren van de primaire waterkeringen conform de gedragscode en betreffende ecologische werkprotocollen. **klepelen is niet toegestaan.** inclusief acceptatiekosten. Inclusief volledig uitmaaien van alle objecten: - Schrikhekken; - Verkeersborden; - Puntstenen. - (Picknick)banken - Informatieborden - Wegwijzers - Trappen, etc.	m2	61.908,00	F	
220220	512599							Regionale en overige keringen waterkeringen Klepelen en afzuigen 2de ronde Betreft het klepelen en afzuigen van de primaire waterkeringen inclusief acceptatiekosten conform de gedragscode en betreffende ecologische werkprotocollen. inclusief acceptatiekosten. Inclusief volledig uitmaaien van alle objecten: - Schrikhekken; - Verkeersborden; - Puntstenen. - (Picknick)banken - Informatieborden - Wegwijzers - Trappen, etc.	m2	140.205,00	F	

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
220230	512599							Regionale en overige waterkeringen Klepelen 2de ronde Betreft het klepelen van de primaire waterkeringen conform de gedragscode en betreffende ecologische werkprotocollen. Inclusief volledig uitmaaien van alle objecten: - Schrikhekken; - Verkeersborden; - Puntstenen. - (Picknick)banken - Informatieborden - Wegwijzers - Trappen, etc.	m2	94.911,00	F	
23								**MAAIEN INTENSIEF (TUSSENRONDE) PRIMAIRE KERING**				
2301								Maaien intensief primaire keringen tussenronde In de periode: **15 juli t/m 31 juli.** Voor sommige gedeeltes van de primaire keringen is een tussenronde voorzien. Hiervoor word via de Maai-app een aparte kaartlaag aangeleverd. Opdrachtnemer dient rekening te houden met de verplichte 6 weken tussen de maairondes conform de ecologische werkprotocollen en de gedragscode. In de uitvoering dient hier rekening mee te worden gehouden. Bij de werkzaamheden dient rekening gehouden te worden met het maaien op hellende, lange vlakken (van een talud van 1 : 2 tot horizontaal) In het ecologisch werkprotocol is vastgelegd welke strategie moet worden gehandhaafd en dit is terug te vinden op de vlakken in de Maai-app. Voorlopen in het broedseizoen dient in de eenheidsprijs te zijn meegenomen.				
230120	512599							Primaire keringen (tussenronde) intensief Klepelen en afzuigen Betreft het klepelen en afzuigen van de primaire waterkeringen conform de gedragscode en betreffende ecologische werkprotocollen. Inclusief acceptatiekosten. Inclusief volledig uitmaaien van alle objecten: - Schrikhekken; - Verkeersborden; - Puntstenen. - (Picknick)banken - Informatieborden - Wegwijzers - Trappen, etc.	m2	42.741,00	F	

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
3								**PEILREGULERENDE OBJECTEN**				
31								**PEILREGULERENDE OBJECTEN 3X MAAIEN** In de periodes: **1e ronde: 25 april t/m 15 mei** **2e ronde: 1 juli t/m 21juli** **3e ronde: 21 september t/m 11 oktober** 3x per jaar maaien Voorlopen in het broedseizoen dient in de eenheidsprijs te zijn meegenomen.				
3101								peilregulerende objecten uitmaaien 3x maaien				
310110	512599							Peilregulerende objecten 1e ronde Betreft het volledig uitmaaien van inlaten, stuwen, keerschotten en overige peilregulerende werken conform de gedragscode en betreffende ecologische werkprotocollen. Voorlopen in het broedseizoen dient in de eenheidsprijs te zijn meegenomen. Inclusief acceptatiekosten. Werkzaamheden: - 1 m1 rondom object - nat profiel 3,00 m1 voor en 3,00m1 na object - Vrijkomend slootmaaisel afvoeren - Pad naar object dient ook vrij/toegankelijk te zijn. Doel: functioneren en bereikbaarheid van het object.	st	38,00	F	
310120	512599							Peilregulerende objecten 2e ronde Betreft het volledig uitmaaien van inlaten, stuwen, keerschotten en overige peilregulerende werken conform de gedragscode en betreffende ecologische werkprotocollen. Voorlopen in het broedseizoen dient in de eenheidsprijs te zijn meegenomen. Inclusief acceptatiekosten. Werkzaamheden: - 1 m1 rondom object - nat profiel 3,00 m1 voor en 3,00m1 na object - Vrijkomend slootmaaisel afvoeren - Pad naar object dient ook vrij/toegankelijk te zijn. Doel: functioneren en bereikbaarheid van het object.	st	38,00	F	
310130	512599							Peilregulerende objecten 3e ronde Betreft het volledig uitmaaien van inlaten, stuwen, keerschotten en overige peilregulerende werken conform de gedragscode en betreffende ecologische werkprotocollen. Inclusief acceptatiekosten. Werkzaamheden: - 1 m1 rondom object - nat profiel 3,00 m1 voor en 3,00m1 na object - Vrijkomend slootmaaisel afvoeren - Pad naar object dient ook vrij/toegankelijk te zijn. Doel: functioneren en bereikbaarheid van het object.	st	38,00	F	

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
4								**RIETOEVERS** In de periode: **1 december tot 1 maart** Onderhoud rietoevers, jaarlijks worden er rietoevers gemaaid conform opgegeven hoeveelheden. De cyclus is nu zo ingeregeld dat in 3 jaar tijd het gehele areaal aan riet is onderhouden waarna de cyclus weer opnieuw begint.				
400010	511599							Maaien en afvoeren rietvegetatie landelijk Betreft het jaarlijks onderhouden van de rietoevers, inclusief het verwijderen van de aanwezige houtopslag. Cyclus van het volledig onderhouden is 3 jaar. Bestekshoeveelheid is het jaarlijks te onderhouden oppervlakte. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:2 Vegetatievorm: rietachtig; op natte ondergrond. Betreft het maaien, verzamelen, vervoeren en afvoeren van het riet naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinstallatie, als veevoer of andere door het bevoegd gezag erkende verwerkingsmethodiek. Conform de gedragscode en betreffende ecologische werkprotocollen inclusief acceptatiekosten.	m2	21.535,00	F	
400020	511599							Maaien en afvoeren rietvegetatie stedelijk Betreft het jaarlijks onderhouden van de rietoevers, inclusief het verwijderen van de aanwezige houtopslag. Cyclus van het volledig onderhouden is 3 jaar. Bestekshoeveelheid is het jaarlijks te onderhouden oppervlakte. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:2 Vegetatievorm: rietachtig; op natte ondergrond. Betreft het maaien, verzamelen, vervoeren en afvoeren van het riet naar de gemeente of andere door het bevoegd gezag erkende verwerkingsmethodiek. Conform de gedragscode en betreffende ecologische werkprotocollen inclusief acceptatiekostten.	m2	6.139,00	F	

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
5								**OVERIGE WERKZAAMHEDEN**				
51								**VUILRUIMEN STEDELIJK GEBIED NAT PROFIEL** In de periode: **17 januari tot 28 februari** Verwijderen vuil en obstakels in het stedelijk gebied. Conform gegevens vuilruimen stedelijk gebied.				
510010	501699							Vuilruimen nat profiel stedelijk gebied (drijfvuil + diepvuil) Alle waterlopen van het stedelijk gebied dienen ontdaan te worden van welvaartsvuil, zinkvuil en drijfvuil, takken in de waterloop, alsmede alle overige in het water zijnde ongewenste objecten. KOR-Schaalbalk: Water-zinkvuil/drijfvuil in water Beeld na prestatie: A Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door de gemeente aangewezen depot binnen een straal van 10km enkele reis. Acceptatiekosten voor rekening van de gemeente.	m	64.972,00	F	
52								**SCHOUWPADEN** Maaien van de schouwpaden				
5201								Maaien en afvoeren schouwpaden In de periodes: **1e ronde 16 juli t/m 22 juli** **2e ronde 1 september t/m 15 september**				
520110	511899							Maaien en afvoeren schouwpaden 1e ronde Betreft het maaien en afvoeren van de schouwpaden conform de gedragscode en betreffende ecologische werkprotocollen. Inclusief acceptatiekosten. Inclusief volledig uitmaaien van alle verkeer regelende/geleidende objecten. - Schrikhekken; - Verkeersborden; - Puntstenen. Inclusief het volledig uitmaaien van alle recreatieve objecten. - (Picknick)banken - Informatieborden - Wegwijzers - Trappen, etc. Het gras moet na het maaien kleiner of gelijk zijn aan een maximale lengte van 1000mm	m2	5.971,00	F	
520120	511899							Maaien en afvoeren schouwpaden 2e ronde Betreft het maaien en afvoeren van de schouwpaden conform de gedragscode en betreffende ecologische werkprotocollen. Inclusief acceptatiekosten. Inclusief volledig uitmaaien van alle verkeer regelende/geleidende objecten. - Schrikhekken; - Verkeersborden; - Puntstenen. Inclusief het volledig uitmaaien van alle recreatieve objecten. - (Picknick)banken - Informatieborden - Wegwijzers - Trappen, etc. het gras moet na het maaien kleiner of gelijk zijn aan een maximale lengte van 1000mm	m2	5.971,00	F	

Behoort bij: HHNK-25.1147994-C

raamovereenkomst maaien 2026-2031

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: HHNK-25.1147994-C

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: HHNK-25.1147994-C

raamovereenkomst maaien 2026-2031

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	**MAAIEN NAT PROFIEL**					
11	**LANDELIJK MAAIEN NAT PROFIEL**					
1101	Maaien laag & basis					
110120	Maaien Basis	m1	108.752,00	F		
1102	Maaien Basis-2					
110210	1e ronde Maaien Basis-2	m1	32.305,20	F		
110220	2e ronde Maaien Basis-2	m1	32.305,20	F		
1106	Maaien Half-1					
110610	Maaien Half-1	m1	5.759,60	F		
1107	Maaien Half-2					
110710	1e ronde Maaien Half-2	m1	115,30	F		
110720	2e ronde Maaien Half-2	m1	115,30	F		
1109	Maaien minimaal					
110910	Maaien minimaal brede schouwsloot	m1	37.989,30	F		
12	**LANDELIJK MAAIEN NAT PROFIEL EN AFVOEREN**					
1201	Maaien laag & basis en afvoeren					
120120	Maaien Basis en afvoeren	m1	7.067,20	F		
1202	Maaien Basis-2 en afvoeren					
120210	1e ronde Maaien Basis-2 en afvoeren	m1	37.214,30	F		
120220	2e ronde Maaien Basis-2 en afvoeren	m1	37.214,30	F		
1206	Maaien Half-1 en afvoeren					
120610	Maaien Half-1 en afvoeren	m1	2.792,70	F		
1207	Maaien half-2 en afvoeren					
120710	1e ronde Maaien half-2 en afvoeren	m1	87.303,70	F		
120720	2e ronde Maaien half-2 en afvoeren	m1	87.303,70	F		
13	**STEDELIJK MAAIEN EN AFVOEREN**					
1301	Stedelijk maaien laag & basis en afvoeren					
130120	Stedelijk maaien basis en afvoeren	m1	42.630,70	F		
1302	Stedelijk maaien basis-2 en afvoeren					
130210	1e ronde Stedelijk maaien basis-2 en afvoeren	m1	11.911,90	F		
130220	2e ronde Stedelijk maaien basis-2 en afvoeren	m1	11.911,90	F		
1306	Stedelijk maaien half-1 en afvoeren					
130610	Stedelijk maaien half-1 en afvoeren	m1	6.773,80	F		
1307	Stedelijk maaien half-2 en afvoeren					
130710	1e ronde Stedelijk maaien half-2 en afvoeren	m1	3.655,60	F		
130720	2e ronde Stedelijk maaien half-2 en afvoeren	m1	3.655,60	F		
2	**MAAIEN PRIMAIRE WATERKERINGEN**					
2101	Maaien primaire waterkeringen 1e ronde					
210110	Primaire keringen Maaien en afvoeren 1e ronde	m2	6.998,00	F		
210120	Primaire keringen Klepelen en afzuigen 1e ronde	m2	49.351,00	F		
210130	Primaire keringen Klepelen 1e ronde	m2	18.237,00	F		
210160	Steenbekledingen klepelen en afzuigen 1e ronde	m2	22.690,00	F		
2102	Maaien primaire waterkeringen 2e ronde					
210210	Primaire keringen Maaien en afvoeren 2de ronde	m2	6.998,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
210220	Primaire keringen Klepelen en afzuigen 2de ronde	m2	111.102,00	F		
210230	Primaire keringen Klepelen 2de ronde	m2	33.629,00	F		
210260	Steenbekledingen klepelen en afzuigen 2de ronde	m2	22.690,00	F		
22	**MAAIEN REGIONALE EN OVERIGE KERINGEN**					
2201	Maaien regionale en overige waterkeringen 1e ronde					
220110	Regionale en overige waterkeringen Maaien en afvoeren 1e ronde	m2	41.869,00	F		
220120	Regionale en overige waterkeringen Klepelen en afzuigen 1e ronde	m2	50.637,00	F		
220130	Regionale en overige waterkeringen Klepelen 1e ronde	m2	63.213,00	F		
2202	Maaien regionale en overige waterkeringen 2de ronde					
220210	Regionale en overige waterkeringen Maaien en afvoeren 2de ronde	m2	61.908,00	F		
220220	Regionale en overige keringen waterkeringen Klepelen en afzuigen 2de ronde	m2	140.205,00	F		
220230	Regionale en overige waterkeringen Klepelen 2de ronde	m2	94.911,00	F		
23	**MAAIEN INTENSIEF (TUSSENRONDE) PRIMAIRE KERING**					
2301	Maaien intensief primaire keringen tussenronde					
230120	Primaire keringen (tussenronde) intensief Klepelen en afzuigen	m2	42.741,00	F		
3	**PEILREGULERENDE OBJECTEN**					
31	**PEILREGULERENDE OBJECTEN 3X MAAIEN**					
3101	peilregulerende objecten uitmaaien 3x maaien					
310110	Peilregulerende objecten 1e ronde	st	38,00	F		
310120	Peilregulerende objecten 2e ronde	st	38,00	F		
310130	Peilregulerende objecten 3e ronde	st	38,00	F		
4	**RIETOEVERS**					
400010	Maaien en afvoeren rietvegetatie landelijk	m2	21.535,00	F		
400020	Maaien en afvoeren rietvegetatie stedelijk	m2	6.139,00	F		
5	**OVERIGE WERKZAAMHEDEN**					
51	**VUILRUIMEN STEDELIJK GEBIED NAT PROFIEL**					
510010	Vuilruimen nat profiel stedelijk gebied (drijfvuil + diepvuil)	m	64.972,00	F		
52	**SCHOUWPADEN**					
5201	Maaien en afvoeren schouwpaden					
520110	Maaien en afvoeren schouwpaden 1e ronde	m2	5.971,00	F		
520120	Maaien en afvoeren schouwpaden 2e ronde	m2	5.971,00	F		
	SUBTOTAAL					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL					
9	**STAARTPOSTEN**					
91	**KORTING**					
919990	Korting	%		F		
92	**UITVOERINGSKOSTEN**					
929990	Uitvoeringskosten	%		F		
93	**ALGEMENE KOSTEN**					
939990	Algemene kosten	%		F		
94	**WINST EN RISICO**					
949990	Winst en risico	%		F		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen					
	Gedaan te					
	De					
	De inschrijver(s),					