

Bestek HHNK-25.1147994-C Perceel 11 Purmerend-Beemster -Wormerland

=====

BESTEK EN VOORWAARDEN

voor het maaien van diverse objecten binnen het beheergebied
van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.



Aanbesteding te Heerhugowaard
op 23-01-2026

Met 7 tekeningen,
5 bijlagen,
een V&G-plan,
een inschrijvingsbiljet
en een inschrijvingsstaat

Dit bestek voldoet aan de graafcode



02

VERANTWOORDING

Besteksnaam:	Maaibestek 2026-2031
Besteksnummer:	HHNK-25.1147994-C
Versie:	1.0
Concept/Definitief	Definitief
Auteur(s):	K. Y. Mouthaan

Inhoudelijk gecontroleerd door:	B. Kuiper
<i>Paraaf gecontroleerd:</i>	
Procedureel gecontroleerd door:	B. Kuiper
<i>Paraaf gecontroleerd:</i>	
Goedgekeurd door:	K. Y. Mouthaan
<i>Paraaf goedgekeurd:</i>	
Datum:	4-12-2025

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.

Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
1							MAAIEN NAT PROFIEL			
11							LANDELIJK MAAIEN NAT PROFIEL Betreft het maaien van waterlopen in het landelijke gebied, alle maatregelen moeten worden uitgevoerd conform de gedragscode en de ecologische werkprotocollen. Bijbehorende benodigde kaarten voor betreffende maatregelen staan in de Maai-app verwerkt, in deel 1 is terug te vinden hoe de maai-app wordt gebruikt. Indien het maaisel niet afgevoerd dient te worden, dan gelijkmatig over aanliggende percelen van HHNK te verdelen.			
1101							<u>Maaien laag & basis</u>			
110120	511899						Maaien Basis In de periode: 1 september t/m 31 oktober 1x per jaar maaien Conform HHNK beeldbank watersystemen: Beeld basis, betreffende ecologische werkprotocollen en de gedragscode.	m1	90.346,30	F
1102							<u>Maaien Basis-2</u> In de volgende periodes: 1e ronde: 15 juni t/m 31 juli 2e ronde: 1 september t/m 31 oktober 2x per jaar maaien Conform HHNK beeldbank watersystemen: Beeld basis, betreffende ecologische werkprotocollen en de gedragscode. Voorlopen in het broedseizoen dient in de eenheidsprijs te zijn meegenomen.			
110210	511899						1e ronde Maaien Basis-2 Conform HHNK beeldbank watersystemen: Beeld basis	m1	17.589,20	F
110220	511899						2e ronde Maaien Basis-2 Conform HHNK beeldbank watersystemen: Beeld basis	m1	17.589,20	F
1106							<u>Maaien Half-1</u>			
110610	511899						Maaien Half-1 In de periode: 1 september t/m 15 oktober 1x per jaar maaien Conform HHNK beeldbank watersystemen: Beeld halve sloot, betreffende ecologische werkprotocollen en de gedragscode.	m1	456,90	F
1107							<u>Maaien Half-2</u> In de volgende periodes: 1e ronde: 15 juni t/m 31 juli 2e ronde: 1 september t/m 15 oktober 2x per jaar maaien Conform HHNK beeldbank watersystemen: Beeld halve sloot, betreffende ecologische werkprotocollen en de gedragscode. Voorlopen in het broedseizoen dient in de eenheidsprijs te zijn meegenomen.			
110710	511899						1e ronde Maaien Half-2 Conform HHNK beeldbank watersystemen: Beeld halve sloot	m1	150,10	F
110720	511899						2e ronde Maaien Half-2 Conform HHNK beeldbank watersystemen: Beeld halve sloot	m1	150,10	F
1109							<u>Maaien minimaal</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
110910	511899							Maaien minimaal brede schouwsloot In de periode: 25 augustus t/m 15 oktober Conform HHNK beeldbank watersystemen: Beeld minimaal, betreffende ecologische werkprotocollen en de gedragscode.	m1	41.433,40	F
12								LANDELIJK MAAIEN NAT PROFIEL EN AFVOEREN Betreft het maaien van waterlopen in het landelijke gebied, alle maatregelen moeten worden uitgevoerd conform de gedragscode en de ecologische werkprotocollen. Bijbehorende benodigde kaarten voor betreffende maatregelen staan in de Maai-app verwerkt, in deel 1 is terug te vinden hoe de maai-app wordt gebruikt. Vrijgekomen maaisel dient binnen 5 dagen afgevoerd te worden. Tot de werkzaamheden behoren ook het verzamelen, verwerken en plaatsen in tijdelijk tussendepot.			
1201								<u>Maaien laag & basis en afvoeren</u>			
120120	511899							Maaien Basis en afvoeren In de periode: 1 september t/m 31 oktober 1x per jaar maaien Conform HHNK beeldbank watersystemen: Beeld basis, betreffende ecologische werkprotocollen en de gedragscode. inclusief acceptatiekosten.	m1	7.746,20	F
1202								<u>Maaien Basis-2 en afvoeren</u> In de volgende periodes: 1e ronde: 15 juni t/m 31 juli 2e ronde: 1 september t/m 31 oktober 2x per jaar maaien Conform HHNK beeldbank watersystemen: Beeld basis, betreffende ecologische werkprotocollen en de gedragscode. Voorlopen in het broedseizoen dient in de eenheidsprijs te zijn meegenomen. inclusief acceptatiekosten.			
120210	511899							1e ronde Maaien Basis-2 en afvoeren Conform HHNK beeldbank watersystemen: Beeld basis	m1	39.199,60	F
120220	511899							2e ronde Maaien Basis-2 en afvoeren Conform HHNK beeldbank watersystemen: Beeld basis	m1	39.199,60	F
1206								<u>Maaien Half-1 en afvoeren</u>			
120610	511899							Maaien Half-1 en afvoeren In de periode: 1 september t/m 15 oktober 1x per jaar maaien Conform HHNK beeldbank watersystemen: Beeld halve sloot, betreffende ecologische werkprotocollen en de gedragscode. Inclusief acceptatiekosten.	m1	8.134,50	F
1207								<u>Maaien half-2 en afvoeren</u> In de volgende periodes: 1e ronde: 15 juni t/m 31 juli 2e ronde: 1 september t/m 15 oktober 2x per jaar maaien Conform HHNK beeldbank watersystemen: Beeld halve sloot, betreffende ecologische werkprotocollen en de gedragscode. Voorlopen in het broedseizoen dient in de eenheidsprijs te zijn meegenomen. inclusief acceptatiekosten.			
120710	511899							1e ronde Maaien half-2 en afvoeren Conform HHNK beeldbank watersystemen: Beeld halve sloot	m1	160.616,70	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
120720	511899						2e ronde Maaaien half-2 en afvoeren Conform HHNK beeldbank watersystemen: Beeld halve sloot	m1	160.616,70	F
1209							<u>Maaaien minimaal</u>			
120910	511899						Maaaien minimaal brede schouwsloot en afvoeren In de periode: 25 augustus t/m 15 oktober Conform HHNK beeldbank watersystemen: Beeld minimaal, betreffende ecologische werkprotocollen en de gedragscode. inclusief acceptatiekosten.	m1	100,00	F
13							STEDELIJK MAAIEN EN AFVOEREN Bijbehorende kaarten zijn terug te vinden in de Maai-app. In deel 1 is terug te vinden hoe we de maai-app gebruiken. Betreft het maaaien van waterlopen in het stedelijke gebied, alle maatregelen moeten worden uitgevoerd conform de gedragscode en de ecologische werkprotocollen. Bijbehorende benodigde kaarten voor betreffende maatregelen staan in de Maai-app verwerkt, in deel 1 is terug te vinden hoe de maai-app wordt gebruikt. Vrijgekomen maaisel dient binnen 5 werkdagen afvoerd te worden naar een gemeentelijk depot binnen een straal van 10 kilometer van de desbetreffende locatie, gerekend met een enkele reis. Inclusief het volledig uitmaaaien van alle duikers en bruggen die in de te onderhouden waterlopen zitten.			
1301							<u>Stedelijk maaaien laag & basis en afvoeren</u>			
130120	511899						Stedelijk maaaien basis en afvoeren In de periode: 1 september t/m 31 oktober 1x per jaar maaaien Conform HHNK beeldbank watersystemen: Beeld basis , betreffende ecologische werkprotocollen en de gedragscode. Acceptatiekosten voor rekening van de gemeente.	m1	75.530,90	F
1302							<u>Stedelijk maaaien basis-2 en afvoeren</u> In de volgende periodes: 1e ronde: 15 juni t/m 31 juli 2e ronde: 1 september t/m 31 oktober 2x per jaar maaaien Conform HHNK beeldbank watersystemen: Beeld basis, betreffende ecologische werkprotocollen en de gedragscode. Voorlopen in het broedseizoen dient in de eenheidsprijs te zijn meegenomen. Acceptatiekosten voor rekening van de gemeente.			
130210	511899						1e ronde Stedelijk maaaien basis-2 en afvoeren Conform HHNK beeldbank watersystemen: Beeld basis	m1	23.472,20	F
130220	511899						2e ronde Stedelijk maaaien basis-2 en afvoeren Conform HHNK beeldbank watersystemen: Beeld basis	m1	23.472,20	F
1306							<u>Stedelijk maaaien half-1 en afvoeren</u>			
130610	511899						Stedelijk maaaien half-1 en afvoeren In de periode: 1 september t/m 15 oktober 1x per jaar maaaien Conform HHNK beeldbank watersystemen: Beeld halve sloot, betreffende ecologische werkprotocollen en de gedragscode. Acceptatiekosten voor rekening van de gemeente.	m1	215,30	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1307								Stedelijk maaien half-2 en afvoeren In de volgende periodes: 1e ronde: 15 juni t/m 31 juli 2e ronde: 1 september t/m 15 oktober 2x per jaar maaien Conform HHNK beeldbank watersystemen: Beeld halve sloot, betreffende ecologische werkprotocollen en de gedragscode. Voorlopen in het broedseizoen dient in de eenheidsprijs te zijn meegenomen. Acceptatiekosten voor rekening van de gemeente.			
130710	511899							1e ronde Stedelijk maaien half-2 en afvoeren Conform HHNK beeldbank watersystemen: Beeld halve sloot	m1	80,40 F	
130720	511899							2e ronde Stedelijk maaien half-2 en afvoeren Conform HHNK beeldbank watersystemen: Beeld halve sloot	m1	80,40 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2								MAAIEN PRIMAIRE WATERKERINGEN			
22								MAAIEN REGIONALE EN OVERIGE KERINGEN			
2201								<u>Maaien regionale en overige waterkeringen 1e ronde</u> In de periode: 1 juni t/m 15 juli Betreft het maaien van de aangegeven vlakken van de regionale en overige waterkeringen conform de betreffende ecologische werkprotocollen en de gedragscode. Bij de werkzaamheden dient rekening gehouden te worden met het maaien op hellende, lange vlakken (van een talud van 1 : 2 tot horizontaal) In het ecologisch werkprotocol is vastgelegd welke strategie moet worden gehandhaafd en dit is terug te vinden op de vlakken in de Maai-app. Voorlopen in het broedseizoen dient in de eenheidsprijs te zijn meegenomen.			
220110	512599							Regionale en overige waterkeringen Maaien en afvoeren 1e ronde Betreft het maaien en afvoeren van de primaire waterkeringen. Conform de gedragscode en betreffende ecologische werkprotocollen klepelen in niet toegestaan. inclusief acceptatiekosten. Inclusief volledig uitmaaaien van alle objecten: - Schrikhekken; - Verkeersborden; - Puntstenen. - (Picknick)banken - Informatieborden - Wegwijzers - Trappen, etc.	m2	189.891,00 F	
220120	512599							Regionale en overige waterkeringen Klepelen en afzuigen 1e ronde Betreft het klepelen en afzuigen van de primaire waterkeringen. Conform de gedragscode en betreffende ecologische werkprotocollen. Inclusief acceptatiekosten. Inclusief volledig uitmaaaien van alle objecten: - Schrikhekken; - Verkeersborden; - Puntstenen. - (Picknick)banken - Informatieborden - Wegwijzers - Trappen, etc.	m2	146.920,00 F	
220130	512599							Regionale en overige waterkeringen Klepelen 1e ronde Betreft het klepelen van de primaire waterkeringen conform de gedragscode en betreffende ecologische werkprotocollen Inclusief volledig uitmaaaien van alle objecten: - Schrikhekken; - Verkeersborden; - Puntstenen. - (Picknick)banken - Informatieborden - Wegwijzers - Trappen, etc.	m2	131.633,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
220140	512599							Regionale en overige waterkeringen ecologisch maaien en afvoeren 1e ronde Betreft het maaien en afvoeren van de Regionale en overige waterkeringen, conform de gedragscode en betreffende ecologische werkprotocollen. In de basis is klepelen niet toegestaan tenzij anders wordt aangegeven. Hier wordt uitgegaan dat er een max van 50% van het aangegeven vlak gemaaid wordt, de hoeveelheid welke blijft staan wordt door een ecooloog van HHNK gemarkeerd. inclusief acceptatiekosten. Inclusief volledig uitmaaien van alle objecten: - Schrikhekken; - Verkeersborden; - Puntstenen. - (Picknick)banken - Informatieborden - Wegwijzers - Trappen, etc.	m2	36.903,00	F
2202								<u>Maaien regionale en overige waterkeringen 2de ronde</u> In de periode: 1 september t/m 15 oktober Betreft het maaien van de aangegeven vlakken van de regionale en overige waterkeringen conform de betreffende ecologische werkprotocollen en de gedragscode. Bij de werkzaamheden dient rekening gehouden te worden met het maaien op hellende, lange vlakken (van een talud van 1 : 2 tot horizontaal) In het ecologisch werkprotocol is vastgelegd welke strategie moet worden gehandhaafd en dit is terug te vinden op de vlakken in de Maai-app. rekening houdend met verhouding/hoog gras van een gedeelte van de maaivlakken.			
220210	512599							Regionale en overige waterkeringen Maaien en afvoeren 2de ronde Betreft het maaien en afvoeren van de primaire waterkeringen conform de gedragscode en betreffende ecologische werkprotocollen. klepelen is niet toegestaan. inclusief acceptatiekosten. Inclusief volledig uitmaaien van alle objecten: - Schrikhekken; - Verkeersborden; - Puntstenen. - (Picknick)banken - Informatieborden - Wegwijzers - Trappen, etc.	m2	258.866,00	F
220220	512599							Regionale en overige keringen waterkeringen Klepelen en afzuigen 2de ronde Betreft het klepelen en afzuigen van de primaire waterkeringen inclusief acceptatiekosten conform de gedragscode en betreffende ecologische werkprotocollen. inclusief acceptatiekosten. Inclusief volledig uitmaaien van alle objecten: - Schrikhekken; - Verkeersborden; - Puntstenen. - (Picknick)banken - Informatieborden - Wegwijzers - Trappen, etc.	m2	422.413,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
220230	512599							Regionale en overige waterkeringen Klepelen 2de ronde Betreft het klepelen van de primaire waterkeringen conform de gedragscode en betreffende ecologische werkprotocollen. Inclusief volledig uitmaaïen van alle objecten: - Schrikhekken; - Verkeersborden; - Puntstenen. - (Picknick)banken - Informatieborden - Wegwijzers - Trappen, etc.	m2	162.294,00	F
220240	512599							Regionale en overige waterkeringen ecologisch maaïen en afvoeren 2de ronde Betreft het maaïen en afvoeren van de Regionale en overige waterkeringen, in de basis is klepelen niet toegestaan, tenzij anders wordt aangegeven. Hier wordt uitgegaan dat er een max van 15 tot 30% van het aangegeven vlak niet gemaaid wordt tenzij wordt aangegeven het gehele vlak te maaïen, de hoeveelheid welke blijft staan wordt door een ecoïoog van HHNK gemarkeerd. Conform de gedragscode en betreffende ecologische werkprotocollen. Inclusief acceptatiekosten. Inclusief volledig uitmaaïen van alle objecten: - Schrikhekken; - Verkeersborden; - Puntstenen. - (Picknick)banken - Informatieborden - Wegwijzers - Trappen, etc.	m2	36.903,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3								PEILREGULERENDE OBJECTEN			
31								PEILREGULERENDE OBJECTEN 3X MAAIEN In de periodes: 1e ronde: 25 april t/m 15 mei 2e ronde: 1 juli t/m 21 juli 3e ronde: 21 september t/m 11 oktober 3x per jaar maaien Voorlopen in het broedseizoen dient in de eenheidsprijs te zijn meegenomen.			
3101								<u>peilregulerende objecten uitmaaien 3x maaien</u>			
310110	512599							Peilregulerende objecten 1e ronde Betreft het volledig uitmaaien van inlaten, stuwen, keerschotten en overige peilregulerende werken conform de gedragscode en betreffende ecologische werkprotocollen. Voorlopen in het broedseizoen dient in de eenheidsprijs te zijn meegenomen. Inclusief acceptatiekosten. Werkzaamheden: - 1 m1 rondom object - nat profiel 3,00 m1 voor en 3,00m1 na object - Vrijkomend slootmaaisel afvoeren - Pad naar object dient ook vrij/toegankelijk te zijn. Doel: functioneren en bereikbaarheid van het object.	st	119,00	F
310120	512599							Peilregulerende objecten 2e ronde Betreft het volledig uitmaaien van inlaten, stuwen, keerschotten en overige peilregulerende werken conform de gedragscode en betreffende ecologische werkprotocollen. Voorlopen in het broedseizoen dient in de eenheidsprijs te zijn meegenomen. Inclusief acceptatiekosten. Werkzaamheden: - 1 m1 rondom object - nat profiel 3,00 m1 voor en 3,00m1 na object - Vrijkomend slootmaaisel afvoeren - Pad naar object dient ook vrij/toegankelijk te zijn. Doel: functioneren en bereikbaarheid van het object.	st	119,00	F
310130	512599							Peilregulerende objecten 3e ronde Betreft het volledig uitmaaien van inlaten, stuwen, keerschotten en overige peilregulerende werken conform de gedragscode en betreffende ecologische werkprotocollen. Inclusief acceptatiekosten. Werkzaamheden: - 1 m1 rondom object - nat profiel 3,00 m1 voor en 3,00m1 na object - Vrijkomend slootmaaisel afvoeren - Pad naar object dient ook vrij/toegankelijk te zijn. Doel: functioneren en bereikbaarheid van het object.	st	119,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
4								RIETOEVERS In de periode: 1 december tot 1 maart Onderhoud rietoevers, jaarlijks worden er rietoevers gemaaid conform opgegeven hoeveelheden. De cyclus is nu zo ingeregeld dat in 3 jaar tijd het gehele areaal aan riet is onderhouden waarna de cyclus weer opnieuw begint.			
400010	511599							Maaien en afvoeren rietvegetatie landelijk Betreft het jaarlijks onderhouden van de rietoevers, inclusief het verwijderen van de aanwezige houtopslag. Cyclus van het volledig onderhouden is 3 jaar. Bestekshoeveelheid is het jaarlijks te onderhouden oppervlakte. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:2 Vegetatievorm: rietachtig; op natte ondergrond. Betreft het maaien, verzamelen, vervoeren en afvoeren van het riet naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinstallatie, als veevoer of andere door het bevoegd gezag erkende verwerkingsmethodiek. Conform de gedragscode en betreffende ecologische werkprotocollen inclusief acceptatiekosten.	m2	42.212,00 F	
400020	511599							Maaien en afvoeren rietvegetatie stedelijk Betreft het jaarlijks onderhouden van de rietoevers, inclusief het verwijderen van de aanwezige houtopslag. Cyclus van het volledig onderhouden is 3 jaar. Bestekshoeveelheid is het jaarlijks te onderhouden oppervlakte. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:2 Vegetatievorm: rietachtig; op natte ondergrond. Betreft het maaien, verzamelen, vervoeren en afvoeren van het riet naar de gemeente of andere door het bevoegd gezag erkende verwerkingsmethodiek. Conform de gedragscode en betreffende ecologische werkprotocollen inclusief acceptatiekosten.	m2	2.799,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
5								OVERIGE WERKZAAMHEDEN			
51								VUILRUIMEN STEDELIJK GEBIED NAT PROFIEL In de periode: 17 januari tot 28 februari Verwijderen vuil en obstakels in het stedelijk gebied. Conform gegevens vuilruimen stedelijk gebied.			
510010	501699							Vuilruimen nat profiel stedelijk gebied (drijfvuil + diepvuil) Alle waterlopen van het stedelijk gebied dienen ontdaan te worden van welvaartsvuil, zinkvuil en drijfvuil, takken in de waterloop, alsmede alle overige in het water zijnde ongewenste objecten. KOR-Schaalbalk: Water-zinkvuil/drijfvuil in water Beeld na prestatie: A Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door de gemeente aangewezen depot binnen een straal van 10km enkele reis. Acceptatiekosten voor rekening van de gemeente.	m	99.298,80 F	

Behoort bij: HHNK-25.1147994-C

raamovereenkomst maaien 2026-2031

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: HHNK-25.1147994-C

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)

(functie)

Behoort bij: HHNK-25.1147994-C

raamovereenkomst maaien 2026-2031

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	MAAIEN NAT PROFIEL				
11	LANDELIJK MAAIEN NAT PROFIEL				
1101	<u>Maaien laag & basis</u>				
110120	Maaien Basis	m1	90.346,30	F	
1102	<u>Maaien Basis-2</u>				
110210	1e ronde Maaien Basis-2	m1	17.589,20	F	
110220	2e ronde Maaien Basis-2	m1	17.589,20	F	
1106	<u>Maaien Half-1</u>				
110610	Maaien Half-1	m1	456,90	F	
1107	<u>Maaien Half-2</u>				
110710	1e ronde Maaien Half-2	m1	150,10	F	
110720	2e ronde Maaien Half-2	m1	150,10	F	
1109	<u>Maaien minimaal</u>				
110910	Maaien minimaal brede schouwsloot	m1	41.433,40	F	
12	LANDELIJK MAAIEN NAT PROFIEL EN AFVOEREN				
1201	<u>Maaien laag & basis en afvoeren</u>				
120120	Maaien Basis en afvoeren	m1	7.746,20	F	
1202	<u>Maaien Basis-2 en afvoeren</u>				
120210	1e ronde Maaien Basis-2 en afvoeren	m1	39.199,60	F	
120220	2e ronde Maaien Basis-2 en afvoeren	m1	39.199,60	F	
1206	<u>Maaien Half-1 en afvoeren</u>				
120610	Maaien Half-1 en afvoeren	m1	8.134,50	F	
1207	<u>Maaien half-2 en afvoeren</u>				
120710	1e ronde Maaien half-2 en afvoeren	m1	160.616,70	F	
120720	2e ronde Maaien half-2 en afvoeren	m1	160.616,70	F	
1209	<u>Maaien minimaal</u>				
120910	Maaien minimaal brede schouwsloot en afvoeren	m1	100,00	F	
13	STEDELIJK MAAIEN EN AFVOEREN				
1301	<u>Stedelijk maaien laag & basis en afvoeren</u>				
130120	Stedelijk maaien basis en afvoeren	m1	75.530,90	F	
1302	<u>Stedelijk maaien basis-2 en afvoeren</u>				
130210	1e ronde Stedelijk maaien basis-2 en afvoeren	m1	23.472,20	F	
130220	2e ronde Stedelijk maaien basis-2 en afvoeren	m1	23.472,20	F	
1306	<u>Stedelijk maaien half-1 en afvoeren</u>				
130610	Stedelijk maaien half-1 en afvoeren	m1	215,30	F	
1307	<u>Stedelijk maaien half-2 en afvoeren</u>				
130710	1e ronde Stedelijk maaien half-2 en afvoeren	m1	80,40	F	
130720	2e ronde Stedelijk maaien half-2 en afvoeren	m1	80,40	F	
2	MAAIEN PRIMAIRE WATERKERINGEN				
22	MAAIEN REGIONALE EN OVERIGE KERINGEN				
2201	<u>Maaien regionale en overige waterkeringen 1e ronde</u>				
220110	Regionale en overige waterkeringen Maaien en afvoeren 1e ronde	m2	189.891,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
220120	Regionale en overige waterkeringen Klepelen en afzuigen 1e ronde	m2	146.920,00	F	
220130	Regionale en overige waterkeringen Klepelen 1e ronde	m2	131.633,00	F	
220140	Regionale en overige waterkeringen ecologisch maaien en afvoeren 1e ronde	m2	36.903,00	F	
2202	<u>Maaien regionale en overige waterkeringen 2de ronde</u>				
220210	Regionale en overige waterkeringen Maaien en afvoeren 2de ronde	m2	258.866,00	F	
220220	Regionale en overige keringen waterkeringen Klepelen en afzuigen 2de ronde	m2	422.413,00	F	
220230	Regionale en overige waterkeringen Klepelen 2de ronde	m2	162.294,00	F	
220240	Regionale en overige waterkeringen ecologisch maaien en afvoeren 2de ronde	m2	36.903,00	F	
3	PEILREGULERENDE OBJECTEN				
31	PEILREGULERENDE OBJECTEN 3X MAAIEN				
3101	<u>peilregulerende objecten uitmaaien 3x maaien</u>				
310110	Peilregulerende objecten 1e ronde	st	119,00	F	
310120	Peilregulerende objecten 2e ronde	st	119,00	F	
310130	Peilregulerende objecten 3e ronde	st	119,00	F	
4	RIETOEVERS				
400010	Maaien en afvoeren rietvegetatie landelijk	m2	42.212,00	F	
400020	Maaien en afvoeren rietvegetatie stedelijk	m2	2.799,00	F	
5	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
51	VUILRUIZEN STEDELIJK GEBIED NAT PROFIEL				
510010	Vuilruimen nat profiel stedelijk gebied (drijfvuil + diepvuil)	m	99.298,80	F	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	KORTING				
919990	Korting	%		F	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	%		F	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	%		F	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	%		F	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				