

Opdrachtgever	Technisch Programma van Eisen (generiek)
Referentie	
Datum	
Bouwdeel	

Omschrijving	Algemeen	Eenheid	groepsruimte onderbouw	groepsruimte middenbouw	groepsruimte bovenbouw	studio	crearuimte	Verkeersruimte incl. repro	Entree's	Centrale gebied/Leerplein	kleuterhal/BSO/h al KDV	Speellokaal	Kantoor ruimten/fi exruimten /administ ratie	Team ruimte (pauze ruimte)	berging/ werk-kast	Sanitair onderwijs	Technische Ruimten	KDV- slaopruimte	KDV- groepsruimte/ BSO-PA groepsruimte	KDV-slaopruimte	KDV-sanitaire ruimte bij groepen	KDV-keuken	Opmerkingen	
Ruimte Codering	Kolom1	Kolom2	Kolom3	Kolom4	Kolom5	Kolom6	Kolom63	Kolom62	Kolom7	Kolom72	Kolom73	Kolom8	Kolom9	Kolom10	Kolom11	Kolom112	Kolom12	Kolom13	Kolom16	Kolom17	Kolom18	Kolom19	Kolom20	Kolom21
Algemeen																								
Werktuigbouwkundige ruimte eisen																								
								afzuiging keramiekoven	afzuiging repro															
Bouwfysische uitgangspunten																								
Bouwkundige afwerkingen																								
Elektrotechnische ruimte-eisen																								
Elektrotechnische voorzieningen																								
Werkplekaansluitingen																								
Wandcontactdoos/aansluiting specifieke apparatuur. -apparatuur								x 3,0 KvA Wcd	x					x 3,0 KvA Wcd										
-dubbele wandcontactdoos algemeen gebruik										x														
1 dubbele WCD per 10m2			x	x	x	x	x	x		x	x					x			x		x	x		
1 dubbele WCD per 20m2								x				x												
2 dubbele WCD per werkplek													x	x										
2 enkele per groep																								
2 dubbele WCD																	x (x3)		x					
nader te bepalen																								
Data-aansluitpunten																								
Data- aansluitingen algemeen gebruik			x	x	x	x	x	x		x	x			x						x				
Data- aansluitingen specifiek gebruik			x	x	x	x	x	x			x			x	x									
Voorzieningen voor presentaties/optredens							x						x											
Aansluitpunt voor camerabewaking																								
Dta-aansluitingen specifiek gebruik									x schoolbiblio theek					x printer										
infrastructuur voor AV-installatie																								
Data-aansluitpunten voor camerabewaking *														x	x									
Data-aansluitingen tbv wifi-bereik (dekkend wifi- bereik voor gehele school)			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x						x				
Sanitaire voorzieningen																								
toilet leerlingen			1,5 per groepsruimte	1,5 per groepsruimte	1,5 per groepsruimte			1,5 per groepsruimte																
pantry met close-inboiler											x (koffiecorner)					keuken-inrichting* (zie onder)				x				
pantryblokje met breedte van 2 onderkastjes, voorzien van koud water en koelkast warm & koud water aansluiting			x	x	x	x	x	x + gipsafscheider en close-in boiler (15 ltr)														x	x	
Toilet (koud water)							x	x cooker combi														x		
MIVA-toilet (koud water)																	x x (per verdieping)							
Tapwaterkranen zelfsluitend voor kleine kinderen																						x		
Fontein (koud water)																	x					x		
Wastafel (koud water)																	x					x		
Wastafel (warm- en koud water)																								
MIVA wastafel (koud water)																	x (per verdieping)							
spiegel 400 x 600mm																						x		
verstelbare spiegel (MIVA)																						x		
Uitstortgootsteen (warm- en koudwater)																								
Wastroggen			x (gr 1-gr 2-gr3)					x				per leerplein								x			werkkast	
Gevelkraan (afsluitbaar); op iedere gevel	x (afsluiter goed bereikbaar)																						buiten bij kinderopvang	
Wasmachinekraan en afvoer																								
schroput (RVS)																								
Aansluitingen + afvoer tbv wasdroger																							x	
Buitentoilet	x									in tochtportaal onderbouw														
kleutertoilet			gr 1- gr 2-gr 3 (1,5 toilet per groepsruimte)																			x	3	
Aansluitingen water + afvoer + vaatwasser-											x (koffiecorner)		x		x							stuks		
Vaste inrichtingselementen																							x	
Specifieke inrichting levering derden			digibord	digibord	digibord						geluid/lichtinstallatie *											verschoontafel		
Akoestiek																								

* data voor camera-bewaking

*
geluid/lichtinstallatie

excl. luidsprekers
excl. toneelverlichting

Te rekenen op
aansluitingen,
tweezijdig, voor data
(RJ45), licht (1x 5-polig
dmx) en audio 4x IN en
2x OUT (xlr), afgestemd
op het ontwerp en
daarom nader te
bepalen. Voeding
evenementenaansluitin
g: 400V 3 kVA CEE.

* keukeninrichting

spiegelbak + k-w water
3 onderkasten
3 bovenkasten
Te rekenen op:
- koelkast 230V 0,2
kVA WCD
- vrieskast 230V 0,2
kVA WCD
- vaatwasser 230V 2,5
kVA WCD
- oven 230V 3,5 kVA
WCD
- magnetron 230V 2,0
kVA WCD
- kookplaat 400V 8,0
kVA WCD.

De school wordt voorzien van
camerabewaking binnen en
eventueel ook buiten het
gebouw.
Cameraposities/aansluitpunten
worden op het ontwerp
afgestemd en daarom nader te
bepalen.