

Annex X A Specificatie van de minimale configuratie digiborden

- 86 inch beeldscherm diagonaal
- Ultra High Definition (3840 x 2160p) resolutie
- Aspect-ratio 16:9
- Inclusief geïntegreerde whiteboardfunctie
- Het scherm moet kras-vast zijn
- Bedieningspaneel touchscreen:
 - Aan/uit
 - Volume
 - Menu/exit
 - Input PC, Externe device
- Maximale responsetijd 6 ms
- Autokalibratie
- Geïntegreerde touch functionaliteit
- Schermsoort: Centraal multi-touchscreen
- Multi touch functionaliteit met minimaal 10 aanraakpunten inclusief:
 - Bediening met pen en vinger
- Ontspiegeld glas
- Automatisch optimale lichtsterkte (moet aan en uit gezet kunnen worden)
- Aansluitingen aan zijkant van het scherm:
 - HDMI 2.0 (2x)
 - USB C (2x)
 - USB 2.0 of 3.0 (1x)
 - Audio-minijack (1x)
- Aansluitingen aan voorzijde:
 - HDMI 2.0 (1x)
 - USB C (1x)
 - USB 2.0 of 3.0 (1x)
- In het scherm geïntegreerde audiovoorziening (ingebouwde soundbar incl. subwoofer) zodat er geen bedrading los gemaakt kan worden.
- Touchscreen moet automatisch in slaapstand kunnen, ook bij “geen input”

Optioneel: HDMI en USB-C poorten vervangbaar

Verrijdbare onderstel

- Geschikt voor 86 inch touchscreens
- Uitgevoerd in zwart, wit of grijs
- Soepel verrijdbaar middels zwenkwielen
- Het geheel moet verrijdbaar zijn door één persoon
- Elektrisch in hoogte verstelbaar:
 - Minimaal 400 mm tot maximaal 700 mm
 - Middels een bediening gemonteerd aan onderkant of zijkant van het scherm/ophang en draagsysteem
- Maximale hoogte van het ophang- en draagsysteem inclusief touchscreen in 2.000 mm
- Robuust en stabiel zodat de apparatuur niet kan omvallen
- Het verrijdbare statief mag niet wiebelen of trillen, na aanraking
- Ruimte bieden voor cablemanagement