

Onderhoud sportvelden gemeente Westland

Kwaliteitscatalogus

T1264HC1 Bind.06 – DEFINITIEF v2025-10

DEFINITIEF v2025-10

Onderhoud sportvelden gemeente Westland

Kwaliteitscatalogus

T1264HC1 Bind.06 – DEFINITIEF v2025-10

DEFINITIEF v2025-10

Verantwoording

Projectnaam : Onderhoud sportvelden gemeente Westland

Projectnummer : T1264HC1

Documentnummer : T1264HC1 Bind.06

Versie en status : DEFINITIEF v2025-10

Datum : 9-10-2025

Opdrachtgever : Gemeente Westland

Postadres : Postbus 150

Postcode & Plaats : 2670AD Naaldwijk

Contactpersoon : de heer M. Valstar

Auteur(s) : Edo van Deest

Controle : J. van der Cammen

Akkoord : _____

Vrijgave : _____

...voor ingenieu[r]s advies.

Inhoudsopgave

1	Inleiding	1
1.1	Opbouw kwaliteitscatalogus	1
1.2	Kwaliteitsniveaus	1
1.3	Beoordelingscriteria	2
2	Algemeen	3
3	Sportvloeren	4
3.1	Voetbal	4
3.2	Korfbal	6
3.3	Hockey	7
3.4	Handbal	7
4	Technische installaties	9
5	Sporttechnische inrichting	11
6	Afscheiding	15
7	Terreininrichting	20
7.1	Meubilair	20
7.2	Verharding	21
8	Groen	23
9	Demarcatielijst	32

1 Inleiding

Om de kwaliteit van de accommodaties (hierna: accommodaties) en bijbehorende sportvelden te kunnen beoordelen, is een objectief referentiekader nodig. Onderliggend door KYBYS opgestelde kwaliteitscatalogus dient als referentiekader. De CROW catalogus ligt ten grondslag aan deze kwaliteitscatalogus. Daar waar nodig zijn aanvullingen gedaan op basis van o.a. de normen van de sportbonden.

De onderliggende kwaliteitscatalogus is een dynamisch document. Naar aanleiding van bijvoorbeeld veranderende regel- en wetgeving en invloeden van de sportbonden zal het document worden geactualiseerd.

1.1 Opbouw kwaliteitscatalogus

De kwaliteitscatalogus is als volgt opgebouwd:

- Sportvloeren
Het betreft de kwaliteitsaspecten waarop de sportvelden worden beoordeeld.
- Technische installaties
Het betreft de technische installaties (o.a. drainage, HWA, berekening, e.d.) die aanwezig zijn per veld en/of op de accommodatie.
- Sporttechnische inrichting
Het betreft de sportveldinrichting, zoals de doelen, dug-outs, e.d. die behoren bij de sportvelden.
- Afscheiding
Het betreft de hekwerken, poorten, e.d. die behoren bij de sportvelden en/of aanwezig zijn op de accommodaties.
- Terreininrichting
Het betreft de inrichtingselementen die aanwezig zijn op de accommodaties en niet specifiek bij een sportveld horen. Hierbij kan gedacht worden aan afvalbakken, banken, e.d..
- Groen
Het betreft de groenvoorzieningen die niet van sporttechnische aard zijn. Hierbij kan gedacht worden aan bomen, heesters, hagen, restgras, e.d..
- Demarcatielijst
Het betreft een lijst waarin uiteengezet wordt welke onderdelen onder de verantwoording van de gemeente of de verenigingen vallen.

1.2 Kwaliteitsniveaus

Er is gekozen voor vier kwaliteitsniveaus welke gebaseerd zijn op de door de CROW gehanteerde kwaliteitsniveaus (kwaliteitsniveau A+ van de CROW is komen te vervallen). De vier kwaliteitsniveaus zijn als volgt:

- A Hoog (exclusief)
De kwaliteit van het object is goed. Er komen (nagenoeg) geen onvolkomenheden voor. Het is veilig en (zeer) geschikt voor gebruik. De waarschuwingsgrens is nog niet overschreden en volstaan kan worden met regulier onderhoud.
- B Basis (standaard)
De kwaliteit van het object is voldoende. Enkele onvolkomenheden kunnen voorkomen. Het is veilig en geschikt voor gebruik. De waarschuwingsgrens is overschreden maar er kan volstaan worden met regulier onderhoud en op lange termijn (binnen vijf jaar) is extra onderhoud benodigd.

- C Laag (minimaal)
De kwaliteit van het object is matig. Onvolkomenheden komen voor. Het kan leiden tot onveilige situaties maar is nog (deels) geschikt voor gebruik. De richtlijn is overschreden. Op korte termijn (binnen twee jaar) is extra onderhoud benodigd.
- D Zeer laag (zeer minimaal)
De kwaliteit van het object is slecht. Er komen veel onvolkomenheden voor. Het leidt tot onveilige situaties en is ongeschikt voor gebruik (juridische aansprakelijkstelling). Per ommegaand is extra onderhoud of vervanging van het object benodigd.

1.3 Beoordelingscriteria

De volgende drie beoordelingscriteria zijn per object uitgewerkt

- Veilig
Is het object veilig of onveilig voor de gebruikers.
- Functioneel
Is het object geschikt of ongeschikt voor het beoogde gebruik.
- Esthetisch
Ziet het object er verzorgd of onverzorgd uit.

2 Algemeen

Hieronder volgen de eisen die van toepassing zijn op alle objecten en velden.

Tabel 1: Uitwerpselen

A	B	C	D
Esthetisch	Esthetisch	Esthetisch	Esthetisch
- er liggen geen uitwerpselen (0st per 100m ²)	- er liggen weinig uitwerpselen (1st per 100m ²)	- er liggen hier en daar uitwerpselen (2-3st per 100m ²)	- er liggen veel uitwerpselen (≥3st per 100m ²)

Tabel 2: Vuil/graffiti/beplakking/algen en andere vuiligheid

A	B	C	D
Esthetisch	Esthetisch	Esthetisch	Esthetisch
- het object is (nagenoeg) vrij van vuil/graffiti/beplakking /algen en andere vuiligheid (≤5%)	- het object bevat enigszins vuil/graffiti/beplakking /algen en andere vuiligheid (6-25%)	- het object bevat redelijk veel vuil/graffiti/beplakking /algen en andere vuiligheid (26-50)	- het object zit vol met vuil/graffiti/beplakking /algen en andere vuiligheid (>50%)

3 Sportvloeren

Hieronder volgen de objecten die horen bij de sportvloeren.

3.1 Voetbal

Tabel 3: Legenda natuurgras en WeTra

VOETBAL - NATUURGRAS EN WETRA				
	Referentiewaarden			
	A	B	C	D
Sporttechnische kwaliteit				
Macro reliëf	< 20 mm niet zichtbaar	20-35 mm nauwelijks zichtbaar	35-50 mm goed zichtbaar	> 50 mm storend
Micro reliëf *	< 10 mm	10-15 mm	15-20 mm	> 20 mm
Micro reliëf **	< 10 mm	10-20 mm	20-30 mm	> 30 mm
Speelschade	geen / weinig kleine plekken	deels open gespeeld kleine plekken	open gespeeld grotere plekken	grotendeels weggespeeld
Ontwatering	> 25 mm/24 uur	20 mm/24 uur	15 mm/24 uur	< 10mm/24uur
	Referentiewaarden			
	A	B	C	D
Cultuurtechnische kwaliteit				
Maaibeeld	Maximale lengte: 30 mm Minimale lengte: 25 mm Hoogteverschil: < 2 mm Geen rafeling	Maximale lengte: 40 mm Minimale lengte: 25 mm Hoogteverschil: < 5 mm Geen rafeling	Maximale lengte: 50 mm Minimale lengte: 25 mm Hoogteverschil: < 5mm Lichte rafeling	Maximale lengte: 60 mm Minimale lengte: 25 mm Hoogteverschil: > 5 mm Veel rafeling
Bedekking	> 90 %	90 % - 70 %	70 % - 50 %	< 50 %
Sportveldgrassen	> 90 %	90 % - 70 %	70 % - 50 %	< 50 %
Straatgras	< 10 %	10 % - 25 %	25 - 50 %	> 50 %
Overige grassen	< 1 %	1 % - 3 %	3 % - 5 %	> 5 %
Onkruiden	< 10 %	10 % - 15 %	15 % - 20 %	> 20 %
Bladafval / bloesem in periode	< 10 %	10 % - 20 %	20 % - 30 %	> 30 %
Bladafval / bloesem na periode	< 1 %	1 % - 3 %	3 % - 5 %	> 5 %
Beworteling gemiddeld	> 10 cm	10 - 7 cm	7 - 5 cm	< 5 cm
Beworteling maximaal	> 15 cm	15 - 10 cm	10 - 5 cm	< 5 cm
Viltlaag	< 1 mm	1 - 5 mm	5 - 10 mm	> 10 mm
Indringing 0-0,20 m (MPa ; N/mm2) ***	1,4 - 1,8 MPa ; N/mm2	1,8 - 2,2 MPa ; N/mm2	2,2 - 2,6 MPa ; N/mm2	< 1,4 - > 2,6 MPa ; N/mm2
Diepte indringing > 20 bar (2 MPa) ***	> 15 cm	15 - 10 cm	10 - 5 cm	< 5 cm
* Alleen van toepassing op wedstrijdvelden				
** Alleen van toepassing op trainingsvelden				
*** Gemeten met een conus oppervlak van 1cm ²				

Tabel 4: Legenda natuurgras hybride

VOETBAL - NATUURGRAS HYBRIDE				
	Referentiewaarden			
	A	B	C	D
Sporttechnische kwaliteit				
Macro reliëf	< 20 mm niet zichtbaar	20-35 mm nauwelijks zichtbaar	35-50 mm goed zichtbaar	> 50 mm storend
Micro reliëf *	< 10 mm	10-15 mm	15-20 mm	> 20 mm
Micro reliëf **	< 10 mm	10-20 mm	20-30 mm	> 30 mm
Speelschade	geen / weinig kleine plekken	deels open gespeeld kleine plekken	open gespeeld grotere plekken	grotendeels weggespeeld
Ontwatering	> 25 mm/24 uur	20 mm/24 uur	15 mm/24 uur	< 10mm/24uur
	Referentiewaarden			
	A	B	C	D
Cultuurtechnische kwaliteit				
Maaibeeld	Maximale lengte: 30 mm Minimale lengte: 25 mm Hoogteverschil: < 2 mm Geen rafeling	Maximale lengte: 40 mm Minimale lengte: 25 mm Hoogteverschil: < 5 mm Geen rafeling	Maximale lengte: 50 mm Minimale lengte: 25 mm Hoogteverschil: < 5mm Lichte rafeling	Maximale lengte: 60 mm Minimale lengte: 25 mm Hoogteverschil: > 5 mm Veel rafeling
Bedekking	> 90 %	90 % - 70 %	70 % - 50 %	< 50 %
Sportveldgrassen	> 90 %	90 % - 70 %	70 % - 50 %	< 50 %
Straatgras	< 10 %	10 % - 25 %	25 - 50 %	> 50 %
Overige grassen	< 1 %	1 % - 3 %	3 % - 5 %	> 5 %
Onkruiden	< 10 %	10 % - 15 %	15 % - 20 %	> 20 %
Bladafval / bloesem in periode	< 10 %	10 % - 20 %	20 % - 30 %	> 30 %
Bladafval / bloesem na periode	< 1 %	1 % - 3 %	3 % - 5 %	> 5 %
* Alleen van toepassing op wedstrijdelden				
** Alleen van toepassing op trainingsvelden				

Tabel 5: Legenda kunstgras

VOETBAL - KUNSTGRAS				
	Referentiewaarden			
	A	B	C	D
Sporttechnische kwaliteit				
Macro reliëf	< 20 mm niet zichtbaar	20-35 mm nauwelijks zichtbaar	35-50 mm goed zichtbaar	> 50 mm storend
Micro reliëf	< 10 mm	10-20 mm	> 20 mm	
Naden	geen			≥ 1 stuk(s)
Ontwatering	> 20mm/uur	15mm/uur	10mm/uur	< 5mm/uur
	Referentiewaarden			
	A	B	C	D
Beheertechnische kwaliteit				
Algen en mos	< 1 %	1 % - 3 %	3 % - 5 %	> 5 %
Onkruiden	< 5 %	5 % - 10 %	10 % - 15 %	> 15 %
Vrije vezelruimte	15 - 20 mm	10 - 14 mm of 20-24 mm	< 10 of > 24 mm	
Bladafval / bloesem in periode	< 10 %	10 % - 20 %	20 % - 30 %	> 30 %
Bladafval / bloesem na periode	< 1 %	1 % - 3 %	3 % - 5 %	> 5 %

3.2 Korfbal

Tabel 6: Legenda natuurgras

KORFBAL - NATUURGRAS				
	Referentiewaarden			
	A	B	C	D
Sporttechnische kwaliteit				
Macro reliëf	< 20 mm niet zichtbaar	20-35 mm nauwelijks zichtbaar	35-50 mm goed zichtbaar	> 50 mm storend
Micro reliëf	< 10 mm	10-15 mm	15-20 mm	> 20 mm
Speelschade	geen / weinig kleine plekken	deels open gespeeld kleine plekken	open gespeeld grotere plekken	grotendeels weggespeeld
Ontwatering	> 25 mm/24 uur	20 mm/24 uur	15 mm/24 uur	< 10mm/24uur
	Referentiewaarden			
	A	B	C	D
Cultuurtechnische kwaliteit				
Maaibeeld	Maximale lengte: 30 mm Minimale lengte: 25 mm Hoogteverschil: < 2 mm Geen rafeling	Maximale lengte: 40 mm Minimale lengte: 25 mm Hoogteverschil: < 5 mm Geen rafeling	Maximale lengte: 50 mm Minimale lengte: 25 mm Hoogteverschil: < 5mm Lichte rafeling	Maximale lengte: 60 mm Minimale lengte: 25 mm Hoogteverschil: > 5 mm Veel rafeling
Bedekking	> 90 %	90 % - 70 %	70 % - 50 %	< 50 %
Sportveldgrassen	> 90 %	90 % - 70 %	70 % - 50 %	< 50 %
Straatgras	< 10 %	10 % - 25 %	25 - 50 %	> 50 %
Overige grassen	< 1 %	1 % - 3 %	3 % - 5 %	> 5 %
Onkruiden	< 10 %	10 % - 15 %	15 % - 20 %	> 20 %
Bladafval / bloesem in periode	< 10 %	10 % - 20 %	20 % - 30 %	> 30 %
Bladafval / bloesem na periode	< 1 %	1 % - 3 %	3 % - 5 %	> 5 %
Beworteling gemiddeld	> 10 cm	10 - 7 cm	7 - 5 cm	< 5 cm
Beworteling maximaal	> 15 cm	15 - 10 cm	10 - 5 cm	< 5 cm
Viltlaag	< 1 mm	1 - 5 mm	5 - 10 mm	> 10 mm
Indringing 0-0,20 m (MPa ; N/mm ²) ***	1,4 - 1,8 MPa ; N/mm ²	1,8 - 2,2 MPa ; N/mm ²	2,2 - 2,6 MPa ; N/mm ²	< 1,4 - > 2,6 MPa ; N/mm ²
Diepte indringing > 20 bar (2 MPa) ***	> 15 cm	15 - 10 cm	10 - 5 cm	< 5 cm
*** Gemeten met een conus oppervlak van 1cm ²				

Tabel 7: Legenda kunstgras

KORFBAL - KUNSTGRAS				
	Referentiewaarden			
	A	B	C	D
Sporttechnische kwaliteit				
Macro reliëf	< 20 mm niet zichtbaar	20-35 mm nauwelijks zichtbaar	35-50 mm goed zichtbaar	> 50 mm storend
Micro reliëf	< 10 mm	10-15 mm	> 15 mm	
Poolhoogte	> 7 mm		< 7 mm	
Naden	geen			≥ 1 stuk(s)
Ontwatering	> 20mm/uur	15mm/uur	10mm/uur	< 5mm/uur
	Referentiewaarden			
	A	B	C	D
Beheertechnische kwaliteit				
Algen en mos	< 1 %	1 % - 3 %	3 % - 5 %	> 5 %
Onkruiden	< 5 %	5 % - 10 %	10 % - 15 %	> 15 %
Vrije vezelruimte	Minimaal tot 2 mm onder de top van de kunststofvezels		> 2 mm onder de top van de kunststofvezels	
Bladafval / bloesem in periode	< 10 %	10 % - 20 %	20 % - 30 %	> 30 %
Bladafval / bloesem na periode	< 1 %	1 % - 3 %	3 % - 5 %	> 5 %

3.3 Hockey

Tabel 8: Legenda kunstgras

HOCKEY - WATERKUNSTGRAS				
	Referentiewaarden			
	A	B	C	D
Sporttechnische kwaliteit				
Macro reliëf	< 20 mm niet zichtbaar	20-35 mm nauwelijks zichtbaar	35-50 mm goed zichtbaar	> 50 mm storend
Micro reliëf	< 10 mm	10-15 mm	> 15 mm	
Poolhoogte	10-11 mm	10-7 mm		< 7 mm
Open naad opsluiting en kunstgras	< 15 mm	> 15 mm		
Naden	geen			≥ 1 stuk(s)
Ontwatering	> 20mm/uur	15mm/uur	10mm/uur	< 5mm/uur
	Referentiewaarden			
	A	B	C	D
Beheertechnische kwaliteit				
Algen en mos	< 1 %	1 % - 3 %	3 % - 5 %	> 5 %
Onkruiden	< 5 %	5 % - 10 %	10 % - 15 %	> 15 %
Bladafval / bloesem in periode	< 10 %	10 % - 20 %	20 % - 30 %	> 30 %
Bladafval / bloesem na periode	< 1 %	1 % - 3 %	3 % - 5 %	> 5 %

3.4 Handbal

Tabel 9: Legenda kunstgras

HANDBAL - KUNSTGRAS				
	Referentiewaarden			
	A	B	C	D
Sporttechnische kwaliteit				
Macro reliëf	< 10 mm	10-20 mm	20-30 mm	> 30 mm
Micro reliëf	< 5 mm	5-10 mm	> 10 mm	
Poolhoogte	> 7 mm		< 7 mm	
Naden	geen			≥ 1
Ontwatering	> 20mm/uur	15mm/uur	10mm/uur	< 5mm/uur
	Referentiewaarden			
	A	B	C	D
Beheertechnische kwaliteit				
Algen en mos	< 1 %	1 % - 3 %	3 % - 5 %	> 5 %
Onkruiden	< 5 %	5 % - 10 %	10 % - 15 %	> 15 %
Vrije vezelruimte	Minimaal tot 2 mm onder de top van de kunststofvezels		> 2 mm onder de top van de kunststofvezels	
Bladafval / bloesem in periode	< 10 %	10 % - 20 %	20 % - 30 %	> 30 %
Bladafval / bloesem na periode	< 1 %	1 % - 3 %	3 % - 5 %	> 5 %

Tabel 10: Legenda asfalt

HANDBAL - ASFALT				
	Referentiewaarden			
	A	B	C	D
Sporttechnische kwaliteit				
Macro reliëf	< 10 mm	10-20 mm	20-30 mm	> 30 mm
Micro reliëf	< 5 mm	5-10 mm	> 10 mm	
Zichtbaarheid belijning	Goed	Voldoende	Matig	Slecht
Drempelvorming	geen		1 - 3 plekken	> 3 plekken
Scheurvorming	geen		1 - 3 plekken	> 3 plekken
	Referentiewaarden			
	A	B	C	D
Beheertechnische kwaliteit				
Algen en mos	< 1 %	1 % - 3 %	3 % - 5 %	> 5 %
Onkruiden	< 5 %	5 % - 10 %	10 % - 15 %	> 15 %
Bladafval / bloesem in periode	< 10 %	10 % - 20 %	20 % - 30 %	> 30 %
Bladafval / bloesem na periode	< 1 %	1 % - 3 %	3 % - 5 %	> 5 %

4 Technische installaties

Hieronder volgen de objecten die horen bij het onderdeel 'Technische installaties'.

Algemeen

De aanwezige technische installaties dienen veilig te gebruiken zijn en dienen minimaal te voldoen aan conditieniveau 3 conform de meet- en registratiemethode overeenkomstig de norm NEN 2767.

Tabel 11: Drainagesysteem

A	B	C	D
De drainage voldoet goed aan zijn functie en is veilig en heel.	De drainage voldoet voldoende aan zijn functie en is veilig en heel.	De drainage voldoet voldoende aan zijn functie maar kan leiden tot onveilige situaties.	De drainage voldoet niet aan zijn functie en is onveilig.
Veilig	Veilig	Veilig	Veilig
- drainage objecten steekt niet uit. - Geen tot geringe kans op struikel en stoot gevaar.	- drainage objecten steekt in enige mate uit. - Aanwezige kans op struikel en stoot gevaar.	- drainage objecten steekt aanzienlijk uit. - Aanwezige kans op struikel en stoot gevaar.	- drainage objecten steekt gevaarlijk uit. - Grote kans op struikel en stoot gevaar.
Functioneel	Functioneel	Functioneel	Functioneel
- drainage draineert goed, er ontstaan geen plassen. - de draineerput is niet of nauwelijks geblokkeerd (<15% per kolk)) (- er zijn geen of weinig beschadigingen aan de draineerput en uitstroombak (≤5% van het object)) (- de uitstroomvoorziening is niet of weinig verzakt (≤10mm))	- drainage draineert goed, er ontstaan geen plassen. - de draineerput is in beperkte mate geblokkeerd (15-29% per kolk) (- er zijn in mindere mate beschadigingen aan de draineerput en uitstroombak (6-7% van het object)) (- de uitstroomvoorziening is in mindere mate verzakt (11-34mm))	- drainage draineert matig, er ontstaan nauwelijks plassen - de draineerput is grotendeels geblokkeerd (30-50% per kolk)) (- er zijn redelijk veel beschadigingen aan de draineerput en uitstroombak (8-10% van het object)) (- de uitstroomvoorziening is redelijk erg verzakt (35-70mm))	- drainage draineert slecht, er ontstaan nauwelijks plassen - de draineerput is (nagenoeg) volledig geblokkeerd (>50% per kolk)) (- er zijn veel beschadigingen aan de draineerput en uitstroombak (>10% van het object)) (- de uitstroomvoorziening is erg verzakt en daardoor buiten werk (>70mm))
Esthetisch	Esthetisch	Esthetisch	Esthetisch
- de drainage ziet er verzorgd uit	- de drainage ziet er voldoende verzorgd uit	- de drainage ziet er redelijk verzorgd uit	- de drainage ziet er onverzorgd uit

Tabel 12: HWA

A	B	C	D
De HWA voldoet goed aan zijn functie en is veilig en heel.	De HWA voldoet voldoende aan zijn functie en is veilig en heel.	De HWA voldoet voldoende aan zijn functie maar kan leiden tot onveilige situaties.	De HWA voldoet niet aan zijn functie en is onveilig.
Veilig	Veilig	Veilig	Veilig
- HWA steekt niet uit. - Geen tot geringe kans op struikel en stoot gevaar.	- HWA steekt in enige mate uit. - Aanwezige kans op struikel en stoot gevaar.	- HWA steekt aanzienlijk uit. - Aanwezige kans op struikel en stoot gevaar.	- HWA steekt gevaarlijk uit. - Grote kans op struikel en stoot gevaar.
Functioneel	Functioneel	Functioneel	Functioneel
- HWA stroomt goed door, er ontstaan geen plassen. - geen water boven bob uitlaat (- het inlaatrooster van de kolk is niet of nauwelijks geblokkeerd (<15% per kolk)) (- er zijn geen of weinig beschadigingen aan de kolk en/of inspectieput (≤5% van het object)) (- de kolk is niet of weinig verzakt (≤10mm bovenkant kolk t.o.v. betonband en t.o.v. rijweg)) (- de zandvang van de kolk is (nagenoeg) leeg (0% van kolk en ≤ 30% van zandvang)) (- de lijngoot is (nagenoeg) leeg, doorstroming wordt niet belemmerd (≤10%)) (- er is geen of weinig oneffenheid t.p.v. de kolk en/of inspectieput (≤5mm verschil))	- HWA stroomt goed door, er ontstaan geen plassen. - geen water boven bob uitlaat (- het inlaatrooster van de kolk is in beperkte mate geblokkeerd (15-29% per kolk)) (- er zijn in mindere mate beschadigingen aan de kolk en/of inspectieput (6-7% van het object)) (- de kolk is in mindere mate verzakt (11-34mm bovenkant kolk t.o.v. betonband en t.o.v. rijweg)) (- de zandvang van de kolk is redelijk vol (0% van kolk en 31-60% van zandvang)) (- de lijngoot is in mindere mate vol, doorstroming wordt niet belemmerd (11-4%)) (- er is in mindere mate oneffenheid t.p.v. de kolk en/of inspectieput (6-14mm verschil))	- HWA stroomt matig door, er geen plassen (X keer per maand). - ≤200mm water boven bob uitlaat (- het inlaatrooster van de kolk is grotendeels geblokkeerd (30-50% per kolk)) (- er zijn redelijk veel beschadigingen aan de kolk en/of inspectieput (8-10% van het object)) (- de kolk is redelijk erg verzakt (35-70mm bovenkant kolk t.o.v. betonband en t.o.v. rijweg)) (- de zandvang van de kolk is vol (≤10% van kolk en 100% van zandvang)) (- de lijngoot is redelijk vol, doorstroming wordt niet belemmerd (25-0%)) (- er is redelijk veel oneffenheid t.p.v. de kolk en/of inspectieput (15-30mm verschil))	- >200mm water boven bob uitlaat (- het inlaatrooster van de kolk is (nagenoeg) volledig geblokkeerd (>50% per kolk)) (- er zijn veel beschadigingen aan de kolk en/of inspectieput (>10% van het object)) (- de kolk is erg verzakt en daardoor buiten werk (>70mm bovenkant kolk t.o.v. betonband en t.o.v. rijweg)) (- de zandvang van de kolk is overvol (>10% van kolk en 100% van zandvang)) (- de lijngoot is vol, doorstroming wordt belemmerd (>40%)) (- er is veel oneffenheid t.p.v. de kolk en/of inspectieput (>30mm verschil))
Esthetisch	Esthetisch	Esthetisch	Esthetisch
- de HWA ziet er verzorgd uit	- de HWA ziet er voldoende verzorgd uit	- de HWA ziet er redelijk verzorgd uit	- de HWA ziet er onverzorgd uit

5 Sporttechnische inrichting

Hieronder volgen de objecten die horen bij het onderdeel 'Sporttechnische inrichting'.

Tabel 13: Doel (vast)

A	B	C	D
Het doel voldoet goed aan zijn functie en is veilig en heel.	Het doel voldoet voldoende aan zijn functie en is veilig en heel.	Het doel voldoet voldoende aan zijn functie maar kan leiden tot onveilige situaties.	Het doel voldoet niet aan zijn functie en is onveilig.
Veilig	Veilig	Veilig	Veilig
- elementen zijn onbeschadigd - elementen zijn allemaal aanwezig - er zijn geen scherpe kanten aanwezig	- kleine beschadigingen aan elementen zijn aanwezig ($\leq 10\%$ van object) - elementen zijn allemaal aanwezig - er zijn geen scherpe kanten aanwezig	- redelijk grote beschadigingen aan elementen zijn aanwezig (11-25% van object) - elementen zijn niet allemaal aanwezig - er zijn geen scherpe kanten aanwezig	- elementen zijn zwaar beschadigd ($>25\%$ van object) - elementen zijn niet allemaal aanwezig - er zijn scherpe kanten aanwezig
Functioneel	Functioneel	Functioneel	Functioneel
- het doel voldoet voldoende de functie als doel - de palen staan recht ($\leq 1^\circ$) - er zitten geen gaten in het net	- het doel voldoet voldoende de functie als doel - één of beide palen staat/staan scheef (2-5°) - er zitten geen gaten in het net	- het doel voldoet matig als doel - één of beide palen staat/staan redelijk scheef (6-10°) - er zitten <3 gaten in het net van $\varnothing 150$ mm	- het doel voldoet niet als doel - beide palen staan scheef ($>10^\circ$) - er zitten >3 gaten in het net met $\varnothing 150$ mm of 1 of meer gaten van $\varnothing >150$ mm
Esthetisch	Esthetisch	Esthetisch	Esthetisch
- kale plekken of afgebladerde verf $\leq 10\%$ van zichtbare oppervlakte - het doel ziet er verzorgd uit	- kale plekken of afgebladerde verf 11-25% zichtbare oppervlakte - het doel ziet er voldoende verzorgd uit	- kale plekken of afgebladerde verf 25-40% zichtbare oppervlakte - het doel ziet er redelijk verzorgd uit	- kale plekken of afgebladerde verf $>40\%$ zichtbare oppervlakte - het doel ziet er onverzorgd uit

Tabel 14: Doel (verplaatsbaar)

A	B	C	D
Het doel voldoet goed aan zijn functie en is veilig en heel.	Het doel voldoet voldoende aan zijn functie en is veilig en heel.	Het doel voldoet voldoende aan zijn functie maar kan leiden tot onveilige situaties.	Het doel voldoet niet aan zijn functie en is onveilig.
Veilig	Veilig	Veilig	Veilig
- elementen zijn onbeschadigd - elementen zijn allemaal aanwezig - er zijn geen scherpe kanten aanwezig	- kleine beschadigingen aan elementen zijn aanwezig ($\leq 10\%$ van object) - elementen zijn allemaal aanwezig	- redelijk grote beschadigingen aan elementen zijn aanwezig (11-25% van object) - elementen zijn niet allemaal aanwezig	- elementen zijn zwaar beschadigd ($>25\%$ van object) - elementen zijn niet allemaal aanwezig - er zijn scherpe kanten aanwezig

A	B	C	D
	- er zijn geen scherpe kanten aanwezig	- er zijn geen scherpe kanten aanwezig	
Functioneel	Functioneel	Functioneel	Functioneel
- het doel functioneert perfect - de palen staan recht ($\leq 1^\circ$) - er zitten geen gaten in het net	- het doel functioneert - één of beide palen staat/staan scheef ($2-5^\circ$) - er zitten geen gaten in het net	- het functioneert matig - één of beide palen staat/staan redelijk scheef ($6-10^\circ$) - er zitten <3 gaten in het net van $\varnothing 150$ mm	- het functioneert matig - beide palen staan scheef ($>10^\circ$) - er zitten >3 gaten in het net van $\varnothing 150$ mm of 1 of meer gaten van $\varnothing >150$ mm
Esthetisch	Esthetisch	Esthetisch	Esthetisch
- kale plekken of afgebladerde verf $\leq 10\%$ van zichtbare oppervlakte - het doel ziet er verzorgd uit	- kale plekken of afgebladerde verf 11-25% zichtbare oppervlakte - het doel ziet er voldoende verzorgd uit	- kale plekken of afgebladerde verf 25-40% zichtbare oppervlakte - het doel ziet er redelijk verzorgd uit	- kale plekken of afgebladerde verf $>40\%$ zichtbare oppervlakte - het doel ziet er onverzorgd uit

Tabel 15: Dug-out

A	B	C	D
De dug-out voldoet goed aan zijn functie en is veilig en heel.	De dug-out voldoet voldoende aan zijn functie en is veilig en heel.	De dug-out voldoet voldoende aan zijn functie maar kan leiden tot onveilige situaties.	De dug-out voldoet niet aan zijn functie en is onveilig.
Veilig	Veilig	Veilig	Veilig
- elementen zijn onbeschadigd - elementen zijn allemaal aanwezig - er zijn geen scherpe kanten aanwezig	- kleine beschadigingen aan elementen zijn aanwezig ($\leq 10\%$ van object) - elementen zijn allemaal aanwezig - er zijn geen scherpe kanten aanwezig	- redelijk grote beschadigingen aan elementen zijn aanwezig (11-25% van object) - elementen zijn niet allemaal aanwezig - er zijn geen scherpe kanten aanwezig	- elementen zijn zwaar beschadigd ($>25\%$ van object) - elementen zijn niet allemaal aanwezig - er zijn scherpe kanten aanwezig
Functioneel	Functioneel	Functioneel	Functioneel
- de dug-out functioneert perfect - de dug-out staat recht ($\leq 1^\circ$) - er zitten geen gaten in de wanden	- de dug-out functioneert naar behoren. - de dug-out staat enigszins scheef ($2-5^\circ$) - er zitten geen gaten in de wanden	- de dug-out functioneert matig. - de dug-out staat redelijk scheef ($6-10^\circ$) - er zitten <3 gaten in de wanden van $\varnothing 100$ mm	- de dug-out functioneert niet. - de dug-out staat scheef ($>10^\circ$) - er zitten >3 gaten in de wanden van $\varnothing 100$ mm of 1 of meer gaten van $\varnothing >100$ mm
Esthetisch	Esthetisch	Esthetisch	Esthetisch
- kale plekken of afgebladerde verf $\leq 10\%$ van zichtbare oppervlakte - de dug-out ziet er verzorgd uit	- kale plekken of afgebladerde verf 11-25% zichtbare oppervlakte - de dug-out ziet er voldoende verzorgd uit	- kale plekken of afgebladerde verf 25-40% zichtbare oppervlakte - de dug-out ziet er redelijk verzorgd uit	- kale plekken of afgebladerde verf $>40\%$ zichtbare oppervlakte - de dug-out ziet er onverzorgd uit

Tabel 16: Schoonloop constructie

A	B	C	D
De schoonloop constructie voldoet goed aan zijn functie en is veilig en heel.	De schoonloop constructie voldoet voldoende aan zijn functie en is veilig en heel.	De schoonloop constructie voldoet voldoende aan zijn functie maar kan leiden tot onveilige situaties.	De schoonloop constructie voldoet niet aan zijn functie en is onveilig.
Veilig	Veilig	Veilig	Veilig
- elementen zijn onbeschadigd - elementen zijn allemaal aanwezig - er zijn geen scherpe kanten aanwezig - oneffenheden komen niet voor - de schoonloop constructie sluit naadloos aan op de omliggende verharding	- kleine beschadigingen aan elementen zijn aanwezig ($\leq 10\%$ van object) - elementen zijn allemaal aanwezig - er zijn geen scherpe kanten aanwezig - sporadisch kan een oneffenheid voorkomen (< 3 oneffenheden van max. 20mm per m^2) - de schoonloop constructie sluit nagenoeg naadloos aan op de omliggende verharding (kier van < 15 mm)	- redelijk grote beschadigingen aan elementen zijn aanwezig (11-25% van object) - elementen zijn niet allemaal aanwezig - er zijn geen scherpe kanten aanwezig - er komen oneffenheden voor (3-5 oneffenheden van max. 20mm per m^2) - een redelijk grote kier tussen de schoonloop constructie en omliggende verharding is aanwezig (kier 15–30 mm)	- elementen zijn zwaar beschadigd ($> 25\%$ van object) - elementen zijn niet allemaal aanwezig - er zijn scherpe kanten aanwezig - er komen veel oneffenheden voor (> 5 oneffenheden van max. 20mm per m^2 of 1 of meerdere oneffenheden van > 20mm per m^2) - een grote kier tussen de schoonloop constructie en omliggende verharding is aanwezig (kier van > 30 mm)
Functioneel	Functioneel	Functioneel	Functioneel
- de opvangbak onder de schoonloop constructie is helemaal nagenoeg leeg ($< 20\%$)	- de opvangbak onder de schoonloop constructie is in mindere mate gevuld (20–49%)	- de opvangbak onder de schoonloop constructie is redelijk ver gevuld (50–80%)	- de opvangbak onder de schoonloop constructie zit vol ($> 80\%$)
Esthetisch	Esthetisch	Esthetisch	Esthetisch
- de schoonloop constructie ziet er verzorgd uit	- de schoonloop constructie ziet er voldoende verzorgd uit	- de schoonloop constructie ziet er redelijk verzorgd uit	- de schoonloop constructie ziet er onverzorgd uit

Tabel 17: Grondpot

A	B	C	D
De grondpot voldoet goed aan zijn functie en is veilig en heel.	De grondpot voldoet voldoende aan zijn functie en is veilig en heel.	De grondpot voldoet voldoende aan zijn functie maar kan leiden tot onveilige situaties.	De grondpot voldoet niet aan zijn functie en is onveilig.
Veilig - bovenkant grondpot vlak met toplaag - elementen zijn onbeschadigd - er zijn geen scherpe kanten aanwezig	Veilig - bovenkant grondpot vlak met toplaag - kleine beschadigingen aan elementen zijn aanwezig ($\leq 10\%$ van object) - er zijn geen scherpe kanten aanwezig	Veilig - hoogteverschil bovenkant grondpot met toplaag $\leq 5\text{mm}$ - redelijk grote beschadigingen aan elementen zijn aanwezig (11-25% van object) - er zijn geen scherpe kanten aanwezig	Veilig - hoogteverschil bovenkant grondpot met toplaag $> 5\text{mm}$ - elementen zijn zwaar beschadigd ($> 25\%$ van object) - er zijn scherpe kanten aanwezig
Functioneel - het object gaat moeiteloos in de grondpot	Functioneel - het object gaat redelijk soepel in de grondpot	Functioneel - het object gaan moeizaam in de grondpot	Functioneel - het object gaat nauwelijks of niet in de grondpot

6 Afscheiding

Hieronder volgen de objecten die horen bij het onderdeel 'Afscheiding'.

Tabel 18: Ballenvanger

A	B	C	D
De ballenvanger voldoet goed aan zijn functie en is veilig en heel.	De ballenvanger voldoet voldoende aan zijn functie en is veilig en heel.	De ballenvanger voldoet voldoende aan zijn functie maar kan leiden tot onveilige situaties.	De ballenvanger voldoet niet aan zijn functie en is onveilig.
Veilig	Veilig	Veilig	Veilig
- elementen zijn onbeschadigd - elementen zijn allemaal aanwezig - er zijn geen scherpe kanten aanwezig	- kleine beschadigingen aan elementen zijn aanwezig ($\leq 10\%$ van object) - elementen zijn allemaal aanwezig - er zijn geen scherpe kanten aanwezig	- redelijk grote beschadigingen aan elementen zijn aanwezig (11-25% van object) - elementen zijn niet allemaal aanwezig - er zijn geen scherpe kanten aanwezig	- elementen zijn zwaar beschadigd ($>25\%$ van object) - elementen zijn niet allemaal aanwezig - er zijn scherpe kanten aanwezig
Functioneel	Functioneel	Functioneel	Functioneel
- de ballenvanger functioneert goed. - de palen staan recht ($\leq 1^\circ$) - er zitten geen gaten in het net	- de ballenvanger functioneert voldoende. - één of meerdere palen staat/staan enigszins scheef ($2-5^\circ$) - er zitten geen gaten in het net	- de ballenvanger functioneert matig. - één of meerdere palen staat/staan redelijk scheef ($6-10^\circ$) - er zitten <5 gaten in het net met een diameter van 75% van de baldiameter welke van toepassing is bij de hoofdsport	- de ballenvanger functioneert onvoldoende - één of meerdere palen staan erg scheef ($>10^\circ$) - er zitten >5 gaten in het net met een diameter van 75% van de baldiameter van de hoofdsport of 1 of meer gaten met een diameter die groter is dan 75% van de baldiameter welke van toepassing is bij de hoofdsport
Esthetisch	Esthetisch	Esthetisch	Esthetisch
- kale plekken of afgebladerde verf $\leq 10\%$ van zichtbare oppervlakte - de ballenvanger ziet er verzorgd uit	- kale plekken of afgebladerde verf 11-25% zichtbare oppervlakte - de ballenvanger ziet er voldoende verzorgd uit	- kale plekken of afgebladerde verf 25-40% zichtbare oppervlakte - de ballenvanger ziet er redelijk verzorgd uit	- kale plekken of afgebladerde verf $>40\%$ zichtbare oppervlakte - de ballenvanger ziet er onverzorgd uit

Tabel 19: Veldafscheiding

A	B	C	D
De veldafscheiding voldoet goed aan zijn functie en is veilig en heel.	De veldafscheiding voldoet voldoende aan zijn functie en is veilig en heel.	De veldafscheiding voldoet voldoende aan zijn functie maar kan leiden tot onveilige situaties.	De veldafscheiding voldoet niet aan zijn functie en is onveilig.
Veilig	Veilig	Veilig	Veilig
- elementen zijn onbeschadigd	- kleine beschadigingen aan elementen zijn aanwezig ($\leq 10\%$ van object)	- redelijk grote beschadigingen aan elementen zijn aanwezig (11-25% van object)	- elementen zijn zwaar beschadigd ($>25\%$ van object)
- elementen zijn allemaal aanwezig - er zijn geen scherpe kanten aanwezig	- elementen zijn allemaal aanwezig - er zijn geen scherpe kanten aanwezig	- elementen zijn niet allemaal aanwezig - er zijn geen scherpe kanten aanwezig	- elementen zijn niet allemaal aanwezig - er zijn scherpe kanten aanwezig
Functioneel	Functioneel	Functioneel	Functioneel
- de palen staan recht ($\leq 1^\circ$) - de bovenbuis ligt recht ($\leq 1^\circ$)	- één of meerdere palen staat/staan enigszins scheef (2-5°) - de bovenbuis ligt enigszins scheef (2-5°)	- één of meerdere palen staat/staan redelijk scheef (6-10°) - de bovenbuis ligt redelijk scheef (6-10°)	- één of meerdere palen staan erg scheef ($>10^\circ$) - de bovenbuis ligt scheef ($>10^\circ$)
Esthetisch	Esthetisch	Esthetisch	Esthetisch
- kale plekken of afgebladerde verf $\leq 10\%$ van zichtbare oppervlakte - de veldafscheiding ziet er verzorgd uit	- kale plekken of afgebladerde verf 11-25% zichtbare oppervlakte - de veldafscheiding ziet er voldoende verzorgd uit	- kale plekken of afgebladerde verf 25-40% zichtbare oppervlakte - de veldafscheiding ziet er redelijk verzorgd uit	- kale plekken of afgebladerde verf $>40\%$ zichtbare oppervlakte - de veldafscheiding ziet er onverzorgd uit

Tabel 20: Toegangspoort veld

A	B	C	D
De poort voldoet goed aan zijn functie en is veilig en heel.	De poort voldoet voldoende aan zijn functie en is veilig en heel.	De poort voldoet voldoende aan zijn functie maar kan leiden tot onveilige situaties.	De poort voldoet niet aan zijn functie en is onveilig.
Veilig	Veilig	Veilig	Veilig
- elementen zijn onbeschadigd	- kleine beschadigingen aan elementen zijn aanwezig ($\leq 10\%$ van object)	- redelijk grote beschadigingen aan elementen zijn aanwezig (11-25% van object)	- elementen zijn zwaar beschadigd ($>25\%$ van object)
- elementen zijn allemaal aanwezig - er zijn geen scherpe kanten aanwezig	- elementen zijn allemaal aanwezig - er zijn geen scherpe kanten aanwezig	- elementen zijn niet allemaal aanwezig - er zijn geen scherpe kanten aanwezig	- elementen zijn niet allemaal aanwezig - er zijn scherpe kanten aanwezig
Functioneel	Functioneel	Functioneel	Functioneel
- de poort is moeiteloos te openen	- de poort is voldoende goed te openen	- de poort is redelijk moeizaam te openen	- de poort is moeizaam of niet te openen

A	B	C	D
- de poort is moeiteloos te sluiten. - het slot werk soepel - de staanders staan recht ($\leq 1^\circ$) - er komen geen gaten voor in het gaas of de spijlen/het staafmat zijn/is niet gebogen	- de poort is normaal te sluiten. - het slot werk voldoende - één stander staat enigszins scheef ($2-5^\circ$) - er komen sporadisch gaten voor in het gaas of de spijlen/het staafmat zijn/is licht gebogen (< 2 gaten in het gaas van $\varnothing 200$ mm of buiging is ≤ 5cm)	- de poort is redelijk moeilijk te sluiten. - het slot sluit moeilijk - één of beide staanders staat redelijk scheef ($6-10^\circ$) - er komen redelijk veel gaten voor in het gaas of de spijlen/het staafmat zijn/is op een aantal plaatsen gebogen (< 5 gaten in het gaas van $\varnothing 200$ mm of buiging is $6-10$cm)	- de poort is moeilijk te sluiten. - het slot werk slecht - één of beide staanders staan erg scheef ($> 10^\circ$) - er komen veel gaten voor in het gaas of de spijlen/het staafmat zijn/is gebogen (> 5 gaten in het gaas van $\varnothing 200$ mm of 1 of meer gaten van $\varnothing > 200$ mm of buiging is > 10cm)
Esthetisch	Esthetisch	Esthetisch	Esthetisch
- kale plekken of afgebladerde verf $\leq 10\%$ van zichtbare oppervlakte - de poort ziet er verzorgd uit	- kale plekken of afgebladerde verf $11-25\%$ zichtbare oppervlakte - de poort ziet er voldoende verzorgd uit	- kale plekken of afgebladerde verf $25-40\%$ zichtbare oppervlakte - de poort ziet er redelijk verzorgd uit	- kale plekken of afgebladerde verf $> 40\%$ zichtbare oppervlakte - de poort ziet er onverzorgd uit

Tabel 21: Onderhoudspoor

A	B	C	D
De poort voldoet goed aan zijn functie en is veilig en heel.	De poort voldoet voldoende aan zijn functie en is veilig en heel.	De poort voldoet voldoende aan zijn functie maar kan leiden tot onveilige situaties.	De poort voldoet niet aan zijn functie en is onveilig.
Veilig	Veilig	Veilig	Veilig
- elementen zijn onbeschadigd - elementen zijn allemaal aanwezig - er zijn geen scherpe kanten aanwezig	- kleine beschadigingen aan elementen zijn aanwezig ($\leq 10\%$ van object) - elementen zijn allemaal aanwezig - er zijn geen scherpe kanten aanwezig	- redelijk grote beschadigingen aan elementen zijn aanwezig ($11-25\%$ van object) - elementen zijn niet allemaal aanwezig - er zijn geen scherpe kanten aanwezig.	- elementen zijn zwaar beschadigd ($> 25\%$ van object) - elementen zijn niet allemaal aanwezig - er zijn scherpe kanten aanwezig
Functioneel	Functioneel	Functioneel	Functioneel
- de poort is moeiteloos te openen - de poort is moeiteloos te sluiten. - het slot werk soepel - de staanders staan recht ($\leq 1^\circ$) - er komen geen gaten voor in het gaas of de spijlen/het staafmat zijn/is niet gebogen	- de poort is voldoende goed te openen - de poort is normaal te sluiten. - het slot werk voldoende - één stander staat enigszins scheef ($2-5^\circ$) - er komen sporadisch gaten voor in het gaas of de spijlen/het staafmat zijn/is licht	- de poort is redelijk moeizaam te openen - de poort is redelijk moeilijk te sluiten. - het slot sluit moeilijk - één of beide staanders staat redelijk scheef ($6-10^\circ$) - er komen redelijk veel gaten voor in het gaas of de spijlen/het staafmat zijn/is op een	- de poort is moeizaam of niet te openen - de poort is moeilijk te sluiten. - het slot werk slecht - één of beide staanders staan erg scheef ($> 10^\circ$) - er komen veel gaten voor in het gaas of de spijlen/het staafmat zijn/is gebogen

A	B	C	D
	gebogen (<2 gaten in het gaas van Ø200 mm of buiging is ≤5cm)	aantal plaatsen gebogen (<5 gaten in het gaas van Ø200 mm of buiging is 6-10cm)	(>5 gaten in het gaas van Ø200 mm of 1 of meer gaten van Ø>200 mm of buiging is >10cm)
Esthetisch	Esthetisch	Esthetisch	Esthetisch
- kale plekken of afgebladerde verf ≤10% van zichtbare oppervlakte - de poort ziet er verzorgd uit	- kale plekken of afgebladerde verf 11-25% zichtbare oppervlakte - de poort ziet er voldoende verzorgd uit	- kale plekken of afgebladerde verf 25-40% zichtbare oppervlakte - de poort ziet er redelijk verzorgd uit	- kale plekken of afgebladerde verf >40% zichtbare oppervlakte - de poort ziet er onverzorgd uit

Tabel 22: Terreinafrastering

A	B	C	D
De terreinafrastering voldoet goed aan zijn functie en is veilig en heel.	De terreinafrastering voldoet voldoende aan zijn functie en is veilig en heel.	De terreinafrastering voldoet voldoende aan zijn functie maar kan leiden tot onveilige situaties.	De terreinafrastering voldoet niet aan zijn functie en is onveilig.
Veilig	Veilig	Veilig	Veilig
- elementen zijn onbeschadigd - elementen zijn allemaal aanwezig - er zijn geen scherpe kanten aanwezig	- kleine beschadigingen aan elementen zijn aanwezig (≤10% van object) - elementen zijn allemaal aanwezig - er zijn geen scherpe kanten aanwezig	- redelijk grote beschadigingen aan elementen zijn aanwezig (11-25% van object) - elementen zijn niet allemaal aanwezig - er zijn geen scherpe kanten aanwezig	- elementen zijn zwaar beschadigd (>25% van object) - elementen zijn niet allemaal aanwezig - er zijn scherpe kanten aanwezig
Functioneel	Functioneel	Functioneel	Functioneel
- de terreinafrastering functioneert/vormt 1 geheel - de palen staan recht (≤1°) - de bovenbuis ligt recht (≤1°) - er komen geen gaten voor in het gaas of de spijlen/het staafmat zijn/is niet gebogen	- de terreinafrastering functioneert/vormt 1 geheel - één of meerdere palen staat/staan enigszins scheef (2-5°) - de bovenbuis ligt enigszins scheef (2-5°) - er komen sporadisch gaten voor in het gaas of de spijlen/het staafmat zijn/is licht gebogen (<2 gaten in het gaas van Ø200 mm of buiging is ≤5cm)	- de terreinafrastering functioneert/vormt vrijwel 1 geheel - één of meerdere palen staat/staan redelijk scheef (6-10°) - de bovenbuis ligt redelijk scheef (6-10°) - er komen redelijk veel gaten voor in het gaas of de spijlen/het staafmat zijn/is op een aantal plaatsen gebogen (<5 gaten in het gaas van Ø200 mm of buiging is 6-10cm)	- de terreinafrastering functioneert niet als 1 geheel - één of meerdere palen staan erg scheef (>10°) - de bovenbuis ligt scheef (>10°) - er komen veel gaten voor in het gaas of de spijlen/het staafmat zijn/is gebogen (>5 gaten in het gaas van Ø200 mm of 1 of meer gaten van Ø>200 mm of buiging is >10cm)
Esthetisch	Esthetisch	Esthetisch	Esthetisch
- kale plekken of afgebladerde verf ≤10% van zichtbare oppervlakte	- kale plekken of afgebladerde verf 11-25% zichtbare oppervlakte	- kale plekken of afgebladerde verf 25-40% zichtbare oppervlakte	- kale plekken of afgebladerde verf >40% zichtbare oppervlakte

A	B	C	D
- de terreinafrastering ziet er verzorgd uit	- de terreinafrastering ziet er voldoende verzorgd uit	- de terreinafrastering ziet er redelijk verzorgd uit	- de terreinafrastering ziet er onverzorgd uit

Tabel 23: Terrein toegangspoort

A	B	C	D
De poort voldoet goed aan zijn functie en is veilig en heel.	De poort voldoet voldoende aan zijn functie en is veilig en heel.	De poort voldoet voldoende aan zijn functie maar kan leiden tot onveilige situaties.	De poort voldoet niet aan zijn functie en is onveilig.
Veilig	Veilig	Veilig	Veilig
- elementen zijn onbeschadigd - elementen zijn allemaal aanwezig - er zijn geen scherpe kanten aanwezig	- kleine beschadigingen aan elementen zijn aanwezig ($\leq 10\%$ van object) - elementen zijn allemaal aanwezig - er zijn geen scherpe kanten aanwezig	- redelijk grote beschadigingen aan elementen zijn aanwezig (11-25% van object) - elementen zijn niet allemaal aanwezig - er zijn geen scherpe kanten aanwezig	- elementen zijn zwaar beschadigd ($> 25\%$ van object) - elementen zijn niet allemaal aanwezig - er zijn scherpe kanten aanwezig
Functioneel	Functioneel	Functioneel	Functioneel
- de poort is moeiteloos te openen - de poort is moeiteloos te sluiten. - het slot werk soepel - de staanders staan recht ($\leq 1^\circ$) - er komen geen gaten voor in het gaas of de spijlen/het staafmat zijn/is niet gebogen	- de poort is voldoende goed te openen - de poort is normaal te sluiten. - het slot werk voldoende - één staander staat enigszins scheef ($2-5^\circ$) - er komen sporadisch gaten voor in het gaas of de spijlen/het staafmat zijn/is licht gebogen (< 2 gaten in het gaas van $\varnothing 200$ mm of buiging is ≤ 5cm)	- de poort is redelijk moeizaam te openen - de poort is redelijk moeilijk te sluiten. - het slot sluit moeilijk - één of beide staanders staat redelijk scheef ($6-10^\circ$) - er komen redelijk veel gaten voor in het gaas of de spijlen/het staafmat zijn/is op een aantal plaatsen gebogen (< 5 gaten in het gaas van $\varnothing 200$ mm of buiging is $6-10$cm)	- de poort is moeizaam of niet te openen - de poort is moeilijk te sluiten. - het slot werk slecht - één of beide staanders staan erg scheef ($> 10^\circ$) - er komen veel gaten voor in het gaas of de spijlen/het staafmat zijn/is gebogen (> 5 gaten in het gaas van $\varnothing 200$ mm of 1 of meer gaten van $\varnothing > 200$ mm of buiging is > 10cm)
Esthetisch	Esthetisch	Esthetisch	Esthetisch
- kale plekken of afgebladerde verf $\leq 10\%$ van zichtbare oppervlakte - de poort ziet er verzorgd uit	- kale plekken of afgebladerde verf 11-25% zichtbare oppervlakte - de poort ziet er voldoende verzorgd uit	- kale plekken of afgebladerde verf 25-40% zichtbare oppervlakte - de poort ziet er redelijk verzorgd uit	- kale plekken of afgebladerde verf $> 40\%$ zichtbare oppervlakte - de poort ziet er onverzorgd uit

7 Terreininrichting

Hieronder volgen de objecten die horen bij het onderdeel 'Terreininrichting'.

7.1 Meubilair

Tabel 24: NUTS/schakelkast

A	B	C	D
Het object voldoet goed aan zijn functie en is veilig en heel.	Het object voldoet voldoende aan zijn functie en is veilig en heel.	Het object voldoet voldoende aan zijn functie maar kan leiden tot onveilige situaties.	Het object voldoet niet aan zijn functie en is onveilig.
Veilig	Veilig	Veilig	Veilig
- elementen zijn onbeschadigd - elementen zijn allemaal aanwezig - er zijn geen scherpe kanten aanwezig (- het object is vrij van roest)	- kleine beschadigingen aan elementen zijn aanwezig ($\leq 10\%$ van object) - elementen zijn allemaal aanwezig - er zijn geen scherpe kanten aanwezig (- het object bevat in mindere mate roestplekken ($< 10\%$))	- redelijk grote beschadigingen aan elementen zijn aanwezig (11-25% van object) - elementen zijn niet allemaal aanwezig - er zijn geen scherpe kanten aanwezig (- het object bevat redelijk veel roestplekken (10-30%))	- elementen zijn zwaar beschadigd ($> 25\%$ van object) - elementen zijn niet allemaal aanwezig - er zijn scherpe kanten aanwezig (- het object begint door te roesten of is doorgeroest ($> 30\%$))
Functioneel	Functioneel	Functioneel	Functioneel
- het object functioneert goed; - kast is makkelijk te openen, - bediening schakel is zonder weerstand te gebruiken. - het object staat recht ($\leq 1^\circ$) - er zitten (nagenoeg) geen gaten in het object ($< 1\%$)	- het object functioneert redelijk naar behoren; - kast is te openen, - bediening schakel is naar behoren te gebruiken met enkele weerstand. - het object staat enigszins scheef (2-5°) - er zitten geen gaten in het object (1-3%)	- het object functioneert redelijk ; - kast is moeilijk te openen, - bediening schakel is met enige weerstand te gebruiken. - het object staat redelijk scheef (6-10°) - er zitten nauwelijks gaten in het object (3-6%)	- het object functioneert slecht ; - kast is (zeer) moeilijk te openen, - bediening schakel is met veel weerstand te gebruiken. - het object staat erg scheef ($> 10^\circ$) - er zitten (redelijk) veel gaten in het object ($> 6\%$)
Esthetisch	Esthetisch	Esthetisch	Esthetisch
- kale plekken of afgebladerde verf $\leq 10\%$ van zichtbare oppervlakte - het object is (nagenoeg) vrij van deuken ($< 1\%$) - het object ziet er verzorgd uit	- kale plekken of afgebladerde verf 11-25% zichtbare oppervlakte - het object bevat enigszins deuken (1-3%) - het object ziet er voldoende verzorgd uit	- kale plekken of afgebladerde verf 25-40% zichtbare oppervlakte - het object bevat redelijk veel deuken (3-6%) - het object ziet er redelijk verzorgd uit	- kale plekken of afgebladerde verf $> 40\%$ zichtbare oppervlakte - het object bevat veel deuken ($> 6\%$) - het object ziet er onverzorgd uit

7.2 Verharding

Tabel 25: Gesloten verharding (asfalt)

A	B	C	D
De verharding voldoet goed aan zijn functie en is veilig en heel.	De verharding voldoet voldoende aan zijn functie en is veilig en heel.	De verharding voldoet voldoende aan zijn functie maar kan leiden tot onveilige situaties.	De verharding voldoet niet aan zijn functie en is onveilig.
Veilig - Er is enige schade volgens de CROW systematiek voor wegbeheer	Veilig - De waarschuwingsgrens van CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden	Veilig - De richtlijn van CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	Veilig - De richtlijn van CROW-systematiek voor wegbeheer is meer dan een klasse overschreden. Er is sprake van onderhoudsachterstand.
Functioneel - Er is geen tot lichte oneffenheden, dwarsvlakheden of randschades	Functioneel - Er is enige oneffenheden, dwarsvlakheden of randschades	Functioneel - Er is aanzienlijke oneffenheden, dwarsvlakheden of randschades	Functioneel - Er is zware oneffenheden, dwarsvlakheden of randschades
Esthetisch - het oppervlak is vrij van rafelige plekken - er het oppervlak is vrij gaten en scheuren. - de verharding ziet er goed verzorgd uit	Esthetisch - het oppervlak is nagenoeg vrij van rafelige plekken - er het oppervlak bevat enkele acceptabele gaten en scheuren. - de verharding ziet er verzorgd uit	Esthetisch - het oppervlak bevat enige rafelige plekken - er het oppervlak bevat enkele (aanzienlijke) gaten en scheuren. - de verharding ziet er redelijk verzorgd uit	Esthetisch - het oppervlak bevat veel rafelige plekken - er het oppervlak bevat veel gaten en scheuren. - de verharding ziet er onverzorgd uit

Tabel 26: Element verharding

A	B	C	D
De verharding voldoet goed aan zijn functie en is veilig en heel.	De verharding voldoet voldoende aan zijn functie en is veilig en heel.	De verharding voldoet voldoende aan zijn functie maar kan leiden tot onveilige situaties.	De verharding voldoet niet aan zijn functie en is onveilig.
Veilig - Er is enige schade volgens de CROW systematiek voor wegbeheer	Veilig - De waarschuwingsgrens van CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden	Veilig - De richtlijn van CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	Veilig - De richtlijn van CROW-systematiek voor wegbeheer is meer dan een klasse overschreden. Er is sprake van onderhoudsachterstand.

A	B	C	D
Functioneel	Functioneel	Functioneel	Functioneel
- Er is geen tot lichte oneffenheden, openstaande voegen, hoogteverschillen of beschadigingendoor wortelopdruk aanwezig	- Er is enige oneffenheden, openstaande voegen, hoogteverschillen of beschadigingendoor wortelopdruk aanwezig	- Er is aanzienlijke oneffenheden, openstaande voegen, hoogteverschillen of beschadigingendoor wortelopdruk aanwezig	- Er is zware oneffenheden, openstaande voegen, hoogteverschillen of beschadigingendoor wortelopdruk aanwezig
Esthetisch	Esthetisch	Esthetisch	Esthetisch
- het oppervlak is vrij van verzakte elementen verharding. - er het oppervlak is vrij kapotte verharding. - de verharding ziet er goed verzorgd uit	- het oppervlak is nagenoeg vrij van rafelige plekken - er het oppervlak bevat enkele acceptabele verharding. - de verharding ziet er verzorgd uit	- het oppervlak bevat enige rafelige elementen verharding. - er het oppervlak bevat enkele (aanzienlijke) verharding. - de verharding ziet er redelijk verzorgd uit	- het oppervlak bevat veel rafelige plekken - er het oppervlak bevat veel verharding. - de verharding ziet er onverzorgd uit

8 Groen

Hieronder volgen de objecten die horen bij het onderdeel 'Groen'.

Tabel 27: Bomen

A	B	C	D
De boom voldoet goed aan zijn functie en is veilig en heel.	De boom voldoet voldoende aan zijn functie en is veilig en heel.	De boom voldoet voldoende aan zijn functie maar kan leiden tot onveilige situaties.	De boom voldoet niet aan zijn functie en is onveilig.
Veilig	Veilig	Veilig	Veilig
- de boom is gezond en groeikrachtig, de vitaliteit is goed - er is geen snoeibehoeft en er is geen gevaar - er zijn geen (dode) probleemtakken - er zijn geen of weinig beschadigingen ($\leq 0,02\text{m}^2$ aan stam) (- de boom belemmert de vrije doorgang niet (jong hout in doorgang: nee, meerjarig hout in doorgang: nee, vrije doorrijhoogte $\geq 2,50\text{m}$))	- de boom is gezond en groeikrachtig, de vitaliteit is goed - er is geen snoeibehoeft en er is geen gevaar - er zijn geen (dode) probleemtakken - er zijn kleine beschadigingen ($0,03-0,05\text{m}^2$ aan stam) (- de boom belemmert enigszins de vrije doorgang (jong hout in doorgang: ja, meerjarig hout in doorgang: nee, vrije doorrijhoogte $\geq 2,50\text{m}$))	- de boom is gezond en redelijk groeikrachtig, de vitaliteit is redelijk - er is snoeibehoeft en maar geen gevaar - er zijn geen (dode) probleemtakken - er zijn redelijk veel beschadigingen ($0,05-0,10\text{m}^2$ aan stam) (- de boom belemmert enigszins de vrije doorgang (jong hout in doorgang: ja, meerjarig hout in doorgang: nee, vrije doorrijhoogte $\geq 2,50\text{m}$))	- de boom is niet gezond en niet groeikrachtig, de vitaliteit is matig - er is snoeibehoeft en er is gevaar - er zijn (dode) probleemtakken ($>0\text{st}$) - er zijn veel beschadigingen ($>0,10\text{m}^2$ aan stam) (- de boom belemmert in sterke mate de vrije doorgang (jong hout in doorgang: ja, meerjarig hout in doorgang: ja, vrije doorrijhoogte $<2,50\text{m}$))
Functioneel	Functioneel	Functioneel	Functioneel
- er is geen of weinig stamopschot ($\leq 5\%$ van stamoppervlak, gem. lengte $\leq 20\text{cm}$, max lengte $\leq 40\text{cm}$) - er is geen of weinig wortelopschot ($\leq 10\%$ van boomspiegel, gem. lengte $\leq 5\text{cm}$, max lengte $\leq 40\text{cm}$) (- de constructie van boompalen en boombanden geeft voldoende steun aan de boom en beschadigt de boom niet (beschadiging boomband $\leq 5\%$, beschadiging boompaal $\leq 10\%$, scheefstand boompaal $\leq 5^\circ$, voldoende steun: ja))	- er is in mindere mate stamopschot ($6-25\%$ van stamoppervlak, gem. lengte $21-50\text{cm}$, max lengte $41-70\text{cm}$) - er is in mindere mate wortelopschot ($11-20\%$ van boomspiegel, gem. lengte $6-20\text{cm}$, max lengte $\leq 40\text{cm}$) (- de constructie van boompalen en boombanden geeft voldoende steun aan de boom en beschadigt de boom niet (beschadiging boomband $6-10\%$, beschadiging boompaal $11-20\%$, scheefstand boompaal $11-20^\circ$, voldoende steun: ja))	- er is redelijk veel stamopschot ($26-50\%$ van stamoppervlak, gem. lengte $51-100\text{cm}$, max lengte $71-120\text{cm}$) - er is redelijk veel wortelopschot ($21-50\%$ van boomspiegel, gem. lengte $21-50\text{cm}$, max lengte $41-70\text{cm}$) (- de constructie van boompalen en boombanden geeft voldoende steun aan de boom en beschadigt de boom niet (beschadiging boomband $11-20\%$, beschadiging boompaal $21-40\%$, scheefstand boompaal $11-30^\circ$, voldoende steun: ja))	- er is veel stamopschot ($>50\%$ van stamoppervlak, gem. lengte $>100\text{cm}$, max lengte $>120\text{cm}$) - er is veel wortelopschot ($>50\%$ van boomspiegel, gem. lengte $>50\text{cm}$, max lengte $>70\text{cm}$) (- de constructie van boompalen en boombanden geeft onvoldoende steun aan de boom en/of beschadigt de boom (beschadiging boomband $>20\%$, beschadiging boompaal $>40\%$, scheefstand boompaal $>30^\circ$, voldoende steun: nee))

A	B	C	D
	boompaal 6-10°, voldoende steun: ja))		
Esthetisch	Esthetisch	Esthetisch	Esthetisch
- de boom ziet er verzorgd uit - de bedekking door onkruidbegroeiing bedraagt ≤5% per boomspiegel, hoogte ≤10cm, de bedekking door verspreid voorkomende resten van onkruidbegroeiing bedraagt ≤10% per boomspiegel, verzamelde resten van onkruidbegroeiing (hopen, e.d.) mogen niet voorkomen	- de boom ziet er voldoende verzorgd uit - de bedekking door onkruidbegroeiing bedraagt 6-20% per boomspiegel, hoogte 11-30cm, de bedekking door verspreid voorkomende resten van onkruidbegroeiing bedraagt ≤10% per boomspiegel, verzamelde resten van onkruidbegroeiing (hopen, e.d.) mogen niet voorkomen	- de boom ziet er redelijk verzorgd uit - de bedekking door onkruidbegroeiing bedraagt 21-40% per boomspiegel, hoogte 31-50cm, de bedekking door verspreid voorkomende resten van onkruidbegroeiing bedraagt 11-25% per boomspiegel, verzamelde resten van onkruidbegroeiing (hopen, e.d.) mogen niet voorkomen, de onkruidbegroeiing vormt geen zode	- de boom ziet er onverzorgd uit - de bedekking door onkruidbegroeiing bedraagt >40% per boomspiegel, hoogte >50cm, de bedekking door verspreid voorkomende resten van onkruidbegroeiing bedraagt >25% per boomspiegel, verzamelde resten van onkruidbegroeiing (hopen, e.d.) mogen voorkomen

Tabel 28: Bosplantsoen

A	B	C	D
Het bosplantsoen voldoet goed aan zijn functie en is veilig en heel.	Het bosplantsoen voldoet voldoende aan zijn functie en is veilig en heel.	Het bosplantsoen voldoet voldoende aan zijn functie maar kan leiden tot onveilige situaties.	Het bosplantsoen voldoet niet aan zijn functie en is onveilig.
Veilig	Veilig	Veilig	Veilig
- het bosplantsoen is gezond en groeikrachtig, de vitaliteit is goed - er zijn geen (dode) probleemtakken - er is nauwelijks snoei- en/of dunningsachterstand (achterstand ≤5% per 100m ²)	- het bosplantsoen is gezond en groeikrachtig, de vitaliteit is goed - er zijn geen (dode) probleemtakken - er is enigszins snoei- en/of dunningsachterstand (achterstand 6-15% per 100m ²)	- het bosplantsoen is gezond en redelijk groeikrachtig, de vitaliteit is redelijk - er zijn geen (dode) probleemtakken - er is redelijk veel snoei- en/of dunningsachterstand (achterstand 16-25% per 100m ²)	- het bosplantsoen is niet gezond en niet groeikrachtig, de vitaliteit is matig - er zijn (dode) probleemtakken (>0st) - er is veel snoei- en/of dunningsachterstand (achterstand >25% per 100m ²)
Functioneel	Functioneel	Functioneel	Functioneel
- kaaloppervlak/ beschadigd ≤5% per 100m ²	- kaaloppervlak/ beschadigd 6-10% per 100m ²	- kaaloppervlak/ beschadigd 11-20% per 100m ²	- kaaloppervlak/ beschadigd >20% per 100m ²
Esthetisch	Esthetisch	Esthetisch	Esthetisch
- het bosplantsoen ziet er verzorgd uit	- het bosplantsoen ziet er voldoende verzorgd uit	- het bosplantsoen ziet er redelijk verzorgd uit	- het bosplantsoen ziet er onverzorgd uit

Tabel 29: Heesters

A	B	C	D
De heesters voldoen goed aan hun functie en zijn veilig en heel.	De heesters voldoen voldoende aan hun functie en zijn veilig en heel.	De heesters voldoen voldoende aan hun functie maar kan leiden tot onveilige situaties.	De heesters voldoen niet aan hun functie en is onveilig.
Veilig - de heesters zijn gezond en groeikrchtig, de vitaliteit is goed - er is geen snoeibehoeft en er is geen gevaar	Veilig - de heesters zijn gezond en groeikrchtig, de vitaliteit is goed - er is geen snoeibehoeft en er is geen gevaar	Veilig - de heesters zijn gezond en redelijk groeikrchtig, de vitaliteit is redelijk - er is snoeibehoeft en maar geen gevaar	Veilig - de heesters zijn niet gezond en niet groeikrchtig, de vitaliteit is matig - er is snoeibehoeft en er is gevaar
Functioneel - er zijn geen of weinig heesters beschadigd of dood ($\leq 5\%$ per 100m ²)	Functioneel - er zijn enigszins heesters beschadigd of dood (6-10% per 100m ²)	Functioneel - er zijn redelijk veel heesters beschadigd of dood (11-20% per 100m ²)	Functioneel - er zijn veel heesters beschadigd of dood ($> 20\%$ per 100m ²)
Esthetisch - de heesters zien er verzorgd uit	Esthetisch - de heesters zien er voldoende verzorgd uit	Esthetisch - de heesters zien er redelijk verzorgd uit	Esthetisch - de heesters zien er onverzorgd uit

Tabel 30: Haag

A	B	C	D
De haag voldoet goed aan hun functie en zijn veilig en heel.	De haag voldoet voldoende aan hun functie en zijn veilig en heel.	De haag voldoet voldoende aan hun functie maar kan leiden tot onveilige situaties.	De haag voldoet niet aan hun functie en is onveilig.
Veilig - de haag is gezond en groeikrchtig, de vitaliteit is goed - er is geen snoeibehoeft en er is geen gevaar	Veilig - de haag is gezond en groeikrchtig, de vitaliteit is goed - er is geen snoeibehoeft en er is geen gevaar	Veilig - de haag is gezond en redelijk groeikrchtig, de vitaliteit is redelijk - er is snoeibehoeft en maar geen gevaar	Veilig - de haag is niet gezond en niet groeikrchtig, de vitaliteit is matig - er is snoeibehoeft en er is gevaar
Functioneel - beschadigd of kaal $\leq 2\%$ per 100m ¹ - de strakke lijnen van de haag zijn duidelijk (uitlopers gem. lengte $\leq 10\text{cm}$ per 100m ¹ , max. lengte $\leq 30\text{ cm}$ en max. 5% per 100m ¹)	Functioneel - beschadigd of kaal 3-5% per 100m ¹ - de strakke lijnen van de haag zijn redelijk duidelijk (uitlopers 11-20cm per 100m ¹ , max. lengte 30-40 cm en max. 6-10% per 100m ¹)	Functioneel - beschadigd of kaal 6-15% per 100m ¹ - de strakke lijnen van de haag zijn niet meer zichtbaar (uitlopers 21-30cm per 100m ¹ , max. lengte 40-50 cm en max. 11-20% per 100m ¹)	Functioneel - beschadigd of kaal $> 15\%$ per 100m ¹ - de strakke lijnen van de haag zijn niet meer zichtbaar (uitlopers $> 30\text{cm}$ per 100m ¹ , max. lengte $> 50\text{cm}$ en max. 11-20% per 100m ¹)
Esthetisch - de haag ziet er verzorgd uit	Esthetisch - de haag ziet er voldoende verzorgd uit	Esthetisch - de haag ziet er redelijk verzorgd uit	Esthetisch - de haag ziet er onverzorgd uit

Tabel 31: Rest gras vlak (vlak tot < 1:3)

A	B	C	D
Het restgras voldoet goed aan zijn functie en is veilig en heel.	Het restgras voldoet voldoende aan zijn functie en is veilig en heel.	Het restgras voldoet voldoende aan zijn functie maar kan leiden tot onveilige situaties.	Het restgras voldoet niet aan zijn functie en is onveilig.
Veilig	Veilig	Veilig	Veilig
- het restgras is gezond en groeikrchtig, de vitaliteit is goed - er komen ≤2% per 100 m² beschadigingen (kuilen/sporen/kale plekken in de grasmat voor) - er zijn geen of weinig oneffenheden/kuilen (≤10mm per 100m²) - spoorvorming ≤5mm	- het restgras is gezond en groeikrchtig, de vitaliteit is goed - er komen 3-5% per 100 m² beschadigingen (kuilen/sporen/kale plekken in de grasmat voor) - er zijn in beperkte mate oneffenheden/kuilen (11-30mm per 100m²) - spoorvorming 6-20mm	- het restgras is gezond en redelijk groeikrchtig, de vitaliteit is redelijk - er komen 6-20% per 100 m² beschadigingen (kuilen/sporen/kale plekken in de grasmat voor) - er zijn redelijk veel oneffenheden/kuilen (31-50cm per 100m²) - spoorvorming 21-30mm	- het restgras is niet gezond en niet groeikrchtig, de vitaliteit is matig - er komen >20% per 100 m² beschadigingen (kuilen/sporen/kale plekken in de grasmat voor) - er zijn veel oneffenheden/kuilen (>50mm per 100m²) - spoorvorming >30mm
Functioneel	Functioneel	Functioneel	Functioneel
- het maaibeeld is kort en gelijkmatig. De graslengte is maximaal 50mm en minimaal 20mm per 100m² - er ligt maaisel op het restgras dat gelijkmatig is verdeeld (geen opeenhopingen) - er is geen of weinig kaaloppervlak (≤2% per 100m², oppervlak ≤0,10m²) - er zijn geen of weinig molshopen (≤2st per 100m²) (- de rand van de aangrenzende beplanting/verharding is goed zichtbaar (overgroei ≤5cm per 100m1, recht gestoken: ja))	- het maaibeeld is redelijk kort en gelijkmatig. De graslengte is maximaal 50mm en minimaal 20mm per 100m² - er ligt maaisel op het restgras dat gelijkmatig is verdeeld (geen opeenhopingen) - er is in mindere mate kaaloppervlak (3-5% per 100m², oppervlak 0,11-0,40m²) - er zijn in beperkte mate molshopen (3-5st per 100m²) (- de rand van de aangrenzende beplanting/verharding is enigszins zichtbaar (overgroei 6-10cm per 100m1, recht gestoken: ja))	- het maaibeeld is vrij lang en onregelmatig. De graslengte is maximaal 70mm en minimaal 20mm per 100m² - er ligt maaisel op het restgras redelijk gelijkmatig is verdeeld (≤10 opeenhopingen per 100m²) - er is redelijk veel kaaloppervlak (6-10% per 100m², oppervlak 0,41-2m²) - er zijn redelijk veel molshopen (6-10st per 100m²) (- de rand van de aangrenzende beplanting is nauwelijks zichtbaar (overgroei 11-25cm per 100m1, recht gestoken: nee))	- het maaibeeld is lang en onregelmatig. De graslengte is maximaal 70mm en/of <20mm per 100m² - er ligt maaisel op het restgras dat niet gelijkmatig is verdeeld (>10 opeenhopingen per 100m²) - er is veel kaaloppervlak (>10% per 100m², oppervlak >2m²) - er zijn veel molshopen (>10st per 100m²) (- de rand van de aangrenzende beplanting is niet zichtbaar (overgroei >25cm per 100m1, recht gestoken: nee))
Esthetisch	Esthetisch	Esthetisch	Esthetisch
- het restgras zien er verzorgd uit - restgras rondom obstakels is niet of nauwelijks hoger dan het omliggende restgras	- het restgras zien er voldoende verzorgd uit - restgras rondom obstakels is enigszins hoger dan het omliggende restgras	- het restgras zien er redelijk verzorgd uit - restgras rondom obstakels is veel hoger dan het omliggende restgras (verhouding is 2,1-3x zo hoog)	- het restgras zien er onverzorgd uit - restgras rondom obstakels is zeer veel hoger dan het omliggende restgras

A	B	C	D
(verhouding is $\leq 1,5$ x zo hoog) - er is geen of weinig onkruid ($\leq 5\%$ per 100m^2 , max. hoogte $\leq 5\text{cm}$) - er ligt geen of weinig natuurlijk afval ($\leq 5\%$ van oppervlak), de dikte bedraagt $\leq 3\text{cm}$, op 31 dec. is $\leq 2\%$ bedekt	(verhouding is $1,1$ - 2 x zo hoog) - er is in mindere mate onkruid (6 - 15% per 100m^2 , max. hoogte 6 - 15cm) - er ligt in mindere mate natuurlijk afval (6 - 10% van oppervlak), de dikte bedraagt 3 - 10cm , op 31 dec. is 3 - 5% bedekt	- er is redelijk veel onkruid (16 - 30% per 100m^2 , max. hoogte 16 - 25cm) - er ligt redelijk veel natuurlijk afval (11 - 25% van oppervlak), de dikte bedraagt 11 - 30cm , op 31 dec. is 6 - 10% bedekt	(verhouding is > 3 x zo hoog) - er is veel onkruid ($> 30\%$ per 100m^2 , max. hoogte $> 25\text{cm}$) - er ligt veel natuurlijk afval ($> 25\%$ van oppervlak), de dikte bedraagt $> 30\text{cm}$, op 31 dec. is $> 10\%$ bedekt

Tabel 32: Rest gras (talud > 1:3)

A	B	C	D
Het restgras voldoet goed aan zijn functie en is veilig en heel.	Het restgras voldoet voldoende aan zijn functie en is veilig en heel.	Het restgras voldoet voldoende aan zijn functie maar kan leiden tot onveilige situaties.	Het restgras voldoet niet aan zijn functie en is onveilig.
Veilig	Veilig	Veilig	Veilig
- Het talud is zeer goed herkenbaar - Het restgras is gezond en groeikrachtig, de vitaliteit is goed - er komen $\leq 2\%$ per 100m^2 beschadigingen (kuilen/sporen/kale plekken in de grasmat voor) - er zijn geen of weinig oneffenheden/kuilen ($\leq 10\text{mm}$ per 100m^2) - spoorvorming $\leq 5\text{mm}$	- Het talud is duidelijk herkenbaar - Het restgras is gezond en groeikrachtig, de vitaliteit is goed - er komen 3 - 5% per 100m^2 beschadigingen (kuilen/sporen/kale plekken in de grasmat voor) - er zijn in beperkte mate oneffenheden/kuilen (11 - 30mm per 100m^2) - spoorvorming 6 - 20mm	- Het talud is redelijk goed herkenbaar - Het restgras is gezond en redelijk groeikrachtig, de vitaliteit is redelijk - er komen 6 - 20% per 100m^2 beschadigingen (kuilen/sporen/kale plekken in de grasmat voor) - er zijn redelijk veel oneffenheden/kuilen (31 - 50cm per 100m^2) - spoorvorming 21 - 30mm	- Het talud is onvoldoende als talud herkenbaar - Het restgras is niet gezond en niet groeikrachtig, de vitaliteit is matig - er komen $> 20\%$ per 100m^2 beschadigingen (kuilen/sporen/kale plekken in de grasmat voor) - er zijn veel oneffenheden/kuilen ($> 50\text{mm}$ per 100m^2) - spoorvorming $> 30\text{mm}$
Functioneel	Functioneel	Functioneel	Functioneel
- het maaibeeld is kort en gelijkmatig. De graslengte is maximaal 40cm en minimaal 20cm per 100m^2 - er ligt maaisel op het restgras dat gelijkmatig is verdeeld (geen opeenhopingen) - er is geen of weinig kaaloppervlak ($\leq 2\%$ per 100m^2 , oppervlak $\leq 0,10\text{m}^2$)	- het maaibeeld is redelijk kort en gelijkmatig. De graslengte is maximaal 50cm en minimaal 20cm per 100m^2 - er ligt maaisel op het restgras dat gelijkmatig is verdeeld (geen opeenhopingen) - er is in mindere mate kaaloppervlak (3 - 5% per 100m^2 , oppervlak $0,11$ - $0,40\text{m}^2$)	- het maaibeeld is vrij lang en onregelmatig. De graslengte is maximaal 70cm en minimaal 20cm per 100m^2 - er ligt maaisel op het restgras redelijk gelijkmatig is verdeeld (≤ 10 opeenhopingen per 100m^2) - er is redelijk veel kaaloppervlak (6 - 10%	- het maaibeeld is lang en onregelmatig. De graslengte is maximaal 70cm en/of $< 20\text{cm}$ per 100m^2 - er ligt maaisel op het restgras dat niet gelijkmatig is verdeeld (> 10 opeenhopingen per 100m^2) - er is veel kaaloppervlak ($> 10\%$ per 100m^2 , oppervlak $> 2\text{m}^2$)

A	B	C	D
- er zijn geen of weinig molshopen (≤ 2st per 100m^2) (- de rand van de aangrenzende beplanting/verharding is goed zichtbaar (overgroei $\leq 5\text{cm}$ per 100m^2, recht gestoken: ja))	- er zijn in beperkte mate molshopen (3-5st per 100m^2) (- de rand van de aangrenzende beplanting/verharding is enigszins zichtbaar (overgroei 6-10cm per 100m^2, recht gestoken: ja))	- per 100m^2, oppervlak $0,41\text{--}2\text{m}^2$) - er zijn redelijk veel molshopen (6-10st per 100m^2) (- de rand van de aangrenzende beplanting is nauwelijks zichtbaar (overgroei 11-25cm per 100m^2, recht gestoken: nee))	- er zijn veel molshopen (>10st per 100m^2) (- de rand van de aangrenzende beplanting is niet zichtbaar (overgroei $>25\text{cm}$ per 100m^2, recht gestoken: nee))
Esthetisch	Esthetisch	Esthetisch	Esthetisch
- Het gras en het talud ziet er verzorgd uit - Het gras rondom obstakels is niet of nauwelijks hoger dan het omliggende restgras (verhouding is $\leq 1,5$x zo hoog) - er is geen of weinig onkruid ($\leq 5\%$ per 100m^2, max. hoogte $\leq 5\text{cm}$) - er ligt geen of weinig natuurlijk afval ($\leq 5\%$ van oppervlak), de dikte bedraagt $\leq 3\text{cm}$, op 31 dec. is $\leq 2\%$ bedekt	- Het gras en het talud ziet er voldoende verzorgd uit - Het gras rondom obstakels is enigszins hoger dan het omliggende restgras (verhouding is 1,1-2x zo hoog) - er is in mindere mate onkruid (6-15% per 100m^2, max. hoogte 6-15cm) - er ligt in mindere mate natuurlijk afval (6-10% van oppervlak), de dikte bedraagt 3-10cm, op 31 dec. is 3-5% bedekt	- Het gras en het talud ziet er redelijk verzorgd uit - Het gras rondom obstakels is veel hoger dan het omliggende restgras (verhouding is 2,1-3x zo hoog) - er is redelijk veel onkruid (16-30% per 100m^2, max. hoogte 16-25cm) - er ligt redelijk veel natuurlijk afval (11-25% van oppervlak), de dikte bedraagt 11-30cm, op 31 dec. is 6-10% bedekt	- Het gras en het talud ziet er onverzorgd uit - Het gras rondom obstakels is zeer veel hoger dan het omliggende restgras (verhouding is >3x zo hoog) - er is veel onkruid ($>30\%$ per 100m^2, max. hoogte $>25\text{cm}$) - er ligt veel natuurlijk afval ($>25\%$ van oppervlak), de dikte bedraagt $>30\text{cm}$, op 31 dec. is $>10\%$ bedekt

Tabel 33: Natuurvriendelijke oever

A	B	C	D
De natuurvriendelijke oever voldoet goed aan zijn functie en is veilig en heel.	De natuurvriendelijke oever voldoet voldoende aan zijn functie en is veilig en heel.	De natuurvriendelijke oever voldoet voldoende aan zijn functie maar kan leiden tot onveilige situaties.	De natuurvriendelijke oever voldoet niet aan zijn functie en is onveilig.
Veilig	Veilig	Veilig	Veilig
- de beplanting is gezond en groeikrachtig, de vitaliteit is goed - er komen $\leq 2\%$ per 100m^2 beschadigingen (kuilen/sporen/kale plekken in de grasmat voor) - er zijn geen of weinig oneffenheden/kuilen ($\leq 10\text{mm}$ per 100m^2)	- de beplanting is gezond en groeikrachtig, de vitaliteit is goed - er komen 3-5% per 100m^2 beschadigingen (kuilen/sporen/kale plekken in de grasmat voor) - er zijn in beperkte mate	- de beplanting is gezond en redelijk groeikrachtig, de vitaliteit is redelijk - er komen 6-20% per 100m^2 beschadigingen (kuilen/sporen/kale plekken in de grasmat voor) - er zijn redelijk veel oneffenheden/kuilen (31-50cm per 100m^2)	- de beplanting is niet gezond en niet groeikrachtig, de vitaliteit is matig - er komen $>20\%$ per 100m^2 beschadigingen (kuilen/sporen/kale plekken in de grasmat voor) - er zijn veel oneffenheden/kuilen ($>50\text{mm}$ per 100m^2)

A	B	C	D
- spoorvorming $\leq 5\text{mm}$ - de overgang helling met horizontaal vlak is zeer goed zichtbaar - Obstakels zijn zeer goed zichtbaar	- oneffenheden/kuiten ($11\text{-}30\text{mm}$ per 100m^2) - spoorvorming $6\text{-}20\text{mm}$ - de overgang helling met horizontaal vlak is goed zichtbaar - Obstakels zijn duidelijk zichtbaar	- spoorvorming $21\text{-}30\text{mm}$ - de overgang helling met horizontaal vlak is redelijk zichtbaar - Obstakels zijn redelijk zichtbaar	- spoorvorming $>30\text{mm}$ - de overgang helling met horizontaal vlak is onduidelijk zichtbaar - Obstakels zijn slecht zichtbaar
Functioneel	Functioneel	Functioneel	Functioneel
- het maaibeeld is gelijkmatig. - De grasvegetatie is egaal - er ligt maaisel op de grasvegetatie dat gelijkmatig is verdeeld (geen opeenhopingen) - de beplanting is gezond en - groeikrachtig, de vitaliteit is goed - er zijn geen (dode) probleemtakken - er is nauwelijks snoei- en/of dunningsachterstand (achterstand $\leq 5\%$ per 100m^2) - er is geen of weinig kaaloppervlak ($\leq 2\%$ per 100m^2, oppervlak $\leq 0,10\text{m}^2$) - er zijn geen of weinig molshopen ($\leq 2\text{st}$ per 100m^2)	- het maaibeeld is redelijk gelijkmatig. - De grasvegetatie is egaal - er ligt maaisel op de grasvegetatie dat gelijkmatig is verdeeld (geen opeenhopingen) - de beplanting is gezond en - groeikrachtig, de vitaliteit is goed - er zijn geen (dode) probleemtakken - er is enigszins snoei- en/of dunningsachterstand (achterstand $6\text{-}15\%$ per 100m^2) - er is in mindere mate kaaloppervlak ($3\text{-}5\%$ per 100m^2, oppervlak $0,11\text{-}0,40\text{m}^2$) - er zijn in beperkte mate molshopen ($3\text{-}5\text{st}$ per 100m^2)	- het maaibeeld is vrij lang en onregelmatig. - De grasvegetatie is egaal - er ligt maaisel op de grasvegetatie redelijk gelijkmatig is verdeeld (≤ 10 opeenhopingen per 100m^2) - de beplanting is gezond en redelijk - groeikrachtig, de vitaliteit is redelijk - er zijn geen (dode) probleemtakken - er is redelijk veel snoei- en/of dunningsachterstand (achterstand $16\text{-}25\%$ per 100m^2) - er is redelijk veel kaaloppervlak ($6\text{-}10\%$ per 100m^2, oppervlak $0,41\text{-}2\text{m}^2$) - er zijn redelijk veel molshopen ($6\text{-}10\text{st}$ per 100m^2)	- het maaibeeld is te lang en onregelmatig. - De grasvegetatie is niet egaal en voldoet niet - er ligt maaisel op de grasvegetatie dat niet gelijkmatig is verdeeld (>10 opeenhopingen per 100m^2) - de beplanting is niet gezond en niet - groeikrachtig, de vitaliteit is matig - er zijn (dode) probleemtakken ($>0\text{st}$) - er is veel snoei- en/of dunningsachterstand (achterstand $>25\%$ per 100m^2) - er is veel kaaloppervlak ($>10\%$ per 100m^2, oppervlak $>2\text{m}^2$) - er zijn veel molshopen ($>10\text{st}$ per 100m^2)
Esthetisch	Esthetisch	Esthetisch	Esthetisch
- de beplanting ziet er verzorgd uit - er ligt geen of weinig natuurlijk afval ($\leq 5\%$ van oppervlak), de dikte bedraagt $\leq 3\text{cm}$, op 31 dec. is $\leq 2\%$ bedekt	- de beplanting ziet er voldoende verzorgd uit - er ligt in mindere mate natuurlijk afval ($6\text{-}10\%$ van oppervlak), de dikte bedraagt $3\text{-}10\text{cm}$, op 31 dec. is $3\text{-}5\%$ bedekt	- de beplanting ziet er redelijk verzorgd uit - er ligt redelijk veel natuurlijk afval ($11\text{-}25\%$ van oppervlak), de dikte bedraagt $11\text{-}30\text{cm}$, op 31 dec. is $6\text{-}10\%$ bedekt	- de beplanting ziet er onverzorgd uit - er ligt veel natuurlijk afval ($>25\%$ van oppervlak), de dikte bedraagt $>30\text{cm}$, op 31 dec. is $>10\%$ bedekt

Tabel 34: Beschoeiing

A	B	C	D
De beschoeiing voldoet goed aan zijn functie en is veilig en heel.	De beschoeiing voldoet voldoende aan zijn functie en is veilig en heel.	De beschoeiing voldoet voldoende aan zijn functie maar kan leiden tot onveilige situaties.	De beschoeiing voldoet niet aan zijn functie en is onveilig.
Veilig - elementen zijn onbeschadigd - elementen zijn allemaal aanwezig - er zijn geen scherpe kanten aanwezig - het object is vrij van roest	Veilig - kleine beschadigingen aan elementen zijn aanwezig ($\leq 10\%$ van object) - elementen zijn allemaal aanwezig - er zijn geen scherpe kanten aanwezig - het object bevat in mindere mate roestplekken ($\leq 10\%$)	Veilig - redelijk grote beschadigingen aan elementen zijn aanwezig (11-25% van object) - elementen zijn niet allemaal aanwezig - er zijn geen scherpe kanten aanwezig - het object bevat redelijk veel roestplekken (10-30%)	Veilig - elementen zijn zwaar beschadigd ($>25\%$ van object) - elementen zijn niet allemaal aanwezig - er zijn scherpe kanten aanwezig - het object begint door te roesten of is doorgeroest ($>30\%$)
Functioneel - de beschoeiing heeft nauwelijks verzakking $<5\text{mm}$ per 100m - de beschoeiing is grond dicht (spoelgaten <5 stuks per 100m) - beschoeiing is in goede technische staat (beschadiging $<5\%$ per 100m) - beschoeiing staat nauwelijks scheef ($<10\%$ per 100m) - er zijn geen of nauwelijks scheuren en gaten (<5 st per 100m)	Functioneel - de beschoeiing heeft nauwelijks verzakking 5-15 mm per 100m - de beschoeiing is voldoende grond dicht (spoelgaten <15 stuks per 100m) - beschoeiing is in goede technische staat (beschadiging 6-15% per 100m) - beschoeiing staat nauwelijks scheef (11-30% per 100m) - er zijn enkele scheuren en gaten (6-15 st per 100m)	Functioneel - de beschoeiing heeft nauwelijks verzakking 16-25 per 100m - de beschoeiing is redelijk grond dicht (spoelgaten <50 stuks per 100m) - beschoeiing is in goede technische staat (beschadiging 16-30% per 100m) - beschoeiing staat nauwelijks scheef (31-50% per 100m) - er zijn redelijk veel scheuren en gaten zichtbaar (16-30 st per 100m)	Functioneel - de beschoeiing heeft nauwelijks verzakking $>25\text{mm}$ per 100m - de beschoeiing is niet grond dicht (spoelgaten >50 stuks per 100m) - beschoeiing is in goede technische staat (beschadiging $>30\%$ per 100m) - beschoeiing staat nauwelijks scheef ($>50\%$ per 100m) - er zijn redelijk veel scheuren en gaten zichtbaar (>30 st per 100m %)
Esthetisch - de beschoeiing volgt de gewenste lijn - de beschoeiing ziet er verzorgd uit - de houten onderdelen zijn nagenoeg vrij van aanslag en rotting ($<5\%$)	Esthetisch - de beschoeiing volgt voldoende de gewenste lijn - de beschoeiing ziet er voldoende verzorgd uit - de houten onderdelen zijn nagenoeg vrij van aanslag en rotting (6-15%)	Esthetisch - de beschoeiing volgt redelijk de gewenste lijn - de beschoeiing ziet er redelijk onverzorgd uit - de houten onderdelen zijn matig vrij van aanslag en rotting (16-35%)	Esthetisch - de beschoeiing volgt niet de gewenste lijn. - de beschoeiing ziet er onverzorgd uit - de houten onderdelen zijn onvoldoende vrij van aanslag en rotting ($>35\%$)

Tabel 35: Kruidachtigen - bloemrijke mengsels

A	B	C	D
De bloemrijke mengsels voldoen goed aan hun functie en zijn veilig en heel.	De bloemrijke mengsels voldoen voldoende aan hun functie en zijn veilig en heel.	De bloemrijke mengsels voldoen voldoende aan hun functie maar kunnen leiden tot onveilige situaties.	De bloemrijke mengsels voldoen niet aan hun functie en zijn onveilig.
Veilig	Veilig	Veilig	Veilig
De vegetatie bestaat uit veel kruidachtige soorten.	De vegetatie bestaat uit redelijk veel kruidachtige soorten.	De vegetatie bestaat uit enkele kruidachtige soorten.	In de vegetatie komen nauwelijks verschillende kruidachtige soorten voor.
Functioneel	Functioneel	Functioneel	Functioneel
≥ 25 soorten per 25m ²	≥ 15 soorten per 25m ²	≥ 10 soorten per 25m ²	< 10 soorten per 25m ²
Esthetisch	Esthetisch	Esthetisch	Esthetisch
-bedekking door glanzende grassen ≤ 30% per 25m ²	-bedekking door glanzende grassen 30-50% per 25m ²	-bedekking door glanzende grassen 50-90% per 25m ²	-bedekking door glanzende grassen > 90% per 25m ²

9 Demarcatielijst

In Tabel 36 is uiteengezet welke werkzaamheden onder de verantwoordelijkheid vallen van de huurder (vereniging) of de verhuurder (gemeente/aannemer).

Tabel 36: Demarcatielijst

Splitsinglijst Onderhoud Sportparken		
	Huurder	Verhuurder
Natuurvelden onderhoud:		
Speelschade herstel	X	
Belijnen veld		X
Beregenen		X
Maaien		X
Vegen		X
Rollen		X
Prikrollen		X
Diepverluchten		X
Verticuteren		X
Bemesten		X
Bezanden		X
Bladruimen		X
Bestrijding ongedierte, ziekten en plagen		X
Afsteken grasranden		X
Onkruidbestrijding		X
Egaliseren/kilveren		X
Bezanden		X
Aanbrengen dressgrond		X
Inzaaien		X
Bezoden		X
Doorzaaien		X
Korodressen		X
Doorspuiten drainage		X
Vertidrainen		X
Schudfreesen		X
Vertidrainen		X
Schudfreesen		X
Fieldtopmaker		X
Totale topaagrenovatie		X
Totale renovatie, incl. drainage, beregning enz.		X
Kunstgrasvelden onderhoud:		
Bladruimen		X
Bestrijding ongedierte		X
Onkruid-, mos- en algenbestrijding		X
Borstelen kunstgrasvelden		X
Schoonmaken vulling kunstgras, aanvullen zand of rubberlaag		X
Totale topaagrenovatie		X
Totale renovatie, incl. sporttechnische laag en drainage		X
Asfaltvelden onderhoud		
Vegen velden	X	
Belijnen veld		X
Totale renovatie		X
Onderhoud Groen		
Knippen hagen		X
Snoeien overhangend groen		X
Bestrijding ongewenste kruiden		X
Bestrijding iepziekte		X
Dunnen beplanting		X
Schoffelen		X
Maaien van bermen		X
Schonen van sloten		X
Bestrijding iepziekte		X
Aanplant nieuwe beplanting		X
Onderhoud Verharding		
Reparatie		X
Vegen		X
Onkruidbestrijding		X
Schoonmaken straatkolken		X
Totale renovatie		X
Onderhoud hekken, poorten, ballenvangers, (veld)verlichting		
Controle hekwerken, ballenvangers, poorten en veldafstelingen		X
Reparatie		X
Vervangen lampen veldverlichting (in eigendom gemeente)		X
Stellen lampen veldverlichting (in eigendom gemeente)		X
Vervangen lampen verlichting paden (in eigendom gemeente)		X
Speelmateriaal sportvelden		
Doelen (voet-/handbal/hockey)		X
Doelnetten		X
7x7 doelen (op de kg-velden)		X
Dug-outs (op de kg-velden)		X
Dug-outs (op de natuurvelden)	X	
Trainingsdoelen (verplaatsbare doelen)	X	
Korfbalpalen		X
Overig onderhoud		
Winterklaar maken automatische beregeningsinstallatie		X
Starkklaar maken automatische beregeningsinstallatie		X
Onderhoud pompen t.b.v. slootpeilen en drainage		X
Beschoeiingen vervangen (niet product sport, begraven & kunstwerken)		X
Baggeren sloten (niet product sport, begraven & kunstwerken)		X
Onderhoud straatmeubilair, banken, paaltjes prullenbakken enz. (in eigendom van gemeente)		X
Onderhoud fietsenstalling (in eigendom van de gemeente)		X
Verwijderen afval (waaronder legen vuilnisbakken, opruimen (zwerfafval))	X	