

Bestek met kenmerk: 25-017

Raamovereenkomst aanleg groenvoorzieningen 2026-2027 in de gemeente Lelystad.

Alle navolgende wijzigingen en aanvullingen zijn van kracht en worden bindend verklaard, als waren zij letterlijk in het bestek opgenomen.

MEDEDELING(EN) VAN DE OPDRACHTGEVER: geen.

In de "INSCHRIJVINGSLEIDRAAD" zijn de navolgende paragrafen gewijzigd, toegevoegd en/of vervallen:

- Geen.

In "Deel 1 ALGEMEEN" zijn de navolgende paragrafen gewijzigd, toegevoegd en/of vervallen:

- geen

In "Deel 2.1 ALGEMENE GEGEVENS" zijn de navolgende paragrafen gewijzigd, toegevoegd en/of vervallen:

- geen

In "Deel 2.2 NADERE BESCHRIJVING" zijn de navolgende bestek posten:

- gewijzigd: 223513, 224850, 614210, 614220, 614230, 614240, 614250 en 649310

- toegevoegd: geen

- vervallen: geen

In "Deel 3 BEPALINGEN" zijn de navolgende artikelen gewijzigd, toegevoegd en/of vervallen:

- geen

De navolgende tekeningen zijn gewijzigd, toegevoegd en/of vervallen:

- geen

De navolgende bijlagen zijn gewijzigd, toegevoegd en/of vervallen:

- geen

VRAGEN VAN DE AANNEMERS: Door gegadigden voor inschrijving zijn de volgende schriftelijke vragen gesteld.

Vraag 1: bestek

Hoeveel deelopdrachten worden er naar verwachting verstrekt?

Antwoord:

Dit kan per jaar verschillen en is afhankelijk van de hoeveelheid projecten die binnen het ingenieursbureau uitgevoerd worden. Gemiddelde circa 20 tot 30 deelopdrachten per jaar.

Vraag 2: bestek

Wat is de verwachte omvang van het werk, welke omzet kunnen wij verwachten?

Antwoord:

De verwachte omzet, de afgelopen jaren in ogenschouw nemend, kan gesteld worden tussen de € 250.000 en €750.000 per jaar. Aan deze bedragen kunnen geen rechten ontleend worden en is puur indicatief. Omzet is afhankelijk van de hoeveelheid projecten die binnen het ingenieursbureau uitgevoerd worden.

Vraag 3: bestekspost 649310 Vivimus

is er bewust gekozen voor 40 liter normaal gesproken worden er zakken van 60 liter aangehouden.

Antwoord:

Bestekspost 649310 is aangepast naar zakken van 60 liter.

Vraag 4: bestekspost 641610 boompalen

mag er gekozen worden voor palen van 2 mtr lengte en 1.20 boven MV

Antwoord:

Nee, dat is niet toegestaan.

Vraag 5: bestekspost 224850 Leveren grond

Betreft levering drainzand maar er staat levering 75 m3 keurcompost

Antwoord:

Tekst in de omschrijving van bestekspost 224850 is aangepast naar drainagezand.

Vraag 6: bestekspost 223513 frezen

staat 5000 are zal 5000 m2 moeten zijn

Antwoord:

Hoeveelheid resultaatsverplichting van bestekspost 223513 is aangepast naar 500 are.

Vraag 7: bestekspost 613 verwijderen bomen

Dient er bij zieke iepen volgens het iepziekte protocol gewerkt te worden zo ja kan hier een post voor de extra kosten (bewerken stobben afvoer ed) worde toegevoegd.

Antwoord:

Ja, er dient via het iepziekte protocol gewerkt te worden. Indien hier aantoonbaar extra kosten aan verbonden zijn word dit in de desbetreffende deelopdracht meegenomen. Er word voor nu geen extra post opgenomen in het raamcontract.

Vraag 8: bestekspost 6142 frezen stobben

hier staat inclusief hele wortelgestel zou dit kunnen worden aangepast tot bijv. 0.5 m buiten stobben

Antwoord:

Bestekspost is aangepast tot 100 cm verwijderen uit de stam.

Aldus opgemaakt te Lelystad,

Team ingenieursbureau

J. Bovenhuis

15 januari 2026

besteks- post- nummer	hoofd code	omschrijving	een- heid	hoeveelheid resultaats verplichting	hoeveelheid ter inrichting
223513	222107	<p>Frezen t.b.v. inwerken compost, diepte 0,25 m Frezen.</p> <p>Betreft: het inwerken van compost d.m.v. frezen. Situering: oppervlakken waar compost is aangebracht volgens bestekspost 223512 Grondsoort: lichte tot matig zware klei en compost. Bij bestaande bomen buiten de kroonprojectie blijven. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m² Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,25 m Frezen met de rijrichting mee</p>	are		500,00 I
224850	220321	<p>Leveren drainagezand Leveren grond.</p> <p>Betreft: het leveren van drainagezand ten behoeve van bestekspostnrs. 222220 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit.</p> <p>Grondsoort: drainagezand</p> <p>Leveren op de plaats van verwerking Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking.</p>	m3	75,00 F	
			m3		75,00 L
614210	515102	<p>Verwijderen stobben d.m.v. frezen <25 cm Verwijderen stobben.</p> <p>Situering: het verwijderen van stobben d.m.v. frezen Diameter stobben: tot 0,25 m</p> <p>Inclusief wortelgestel tot een afstand van 1,00 m uit de stam</p> <p>Ontstane gaten vullen met grond geleverd volgens bestekspostnummer: 224810. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een (door bevoegd gezag) verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.</p>	st	50,00 F	
614220	515102	<p>Verwijderen stobben d.m.v. frezen 25-50 cm Verwijderen stobben.</p> <p>Situering: het verwijderen van stobben d.m.v. frezen Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m</p> <p>Inclusief wortelgestel tot een afstand van 1,00 m uit de stam</p> <p>Ontstane gaten vullen met grond geleverd volgens bestekspostnummer: 224810. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een (door bevoegd gezag) verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.</p>	st	150,00 F	

614230	515102	<p>Verwijderen stobben d.m.v. frezen 50-75 cm</p> <p>Verwijderen stobben.</p> <p>Situering: het verwijderen van stobben d.m.v. frezen</p> <p>Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m</p> <p>Inclusief wortelgestel tot een afstand van 1,00 m uit de stam</p> <p>Ontstane gaten vullen met grond geleverd volgens bestekspostnummer: 224810.</p> <p>Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een (door bevoegd gezag) verleende omgevingsvergunning.</p> <p>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.</p>	st	100,00	F		
614240	515102	<p>Verwijderen stobben d.m.v. frezen 75-100 cm</p> <p>Verwijderen stobben.</p> <p>Situering: het verwijderen van stobben d.m.v. frezen</p> <p>Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m</p> <p>Inclusief wortelgestel tot een afstand van 1,00 m uit de stam</p> <p>Ontstane gaten vullen met grond geleverd volgens bestekspostnummer: 224810.</p> <p>Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een (door bevoegd gezag) verleende omgevingsvergunning.</p> <p>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.</p>	st	25,00	F		
614250	515102	<p>Verwijderen stobben d.m.v. frezen >100 cm</p> <p>Verwijderen stobben.</p> <p>Situering: het verwijderen van stobben d.m.v. frezen</p> <p>Diameter stobben: 1,00 m of meer</p> <p>Inclusief wortelgestel tot een afstand van 1,00 m uit de stam</p> <p>Ontstane gaten vullen met grond geleverd volgens bestekspostnummer: 224810.</p> <p>Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een (door bevoegd gezag) verleende omgevingsvergunning.</p> <p>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.</p>	st	5,00			
649310	510299	<p>Leveren en verwerken van Vivimus bij bomen</p> <p>Leveren en verwerken van Vivimus bij bomen</p> <p>Betreft het leveren en verwerken van vivimus bij aan te planten bomen en tijdens de grondbewerking.</p> <p>Het betreft de bomen geplant volgens hoofdstuk: 6411, 6412 en 6413</p> <p>Inhoud van 1 zak: 60 liter</p> <p>Per deelopdracht afstemmen over de hoeveelheid vivimus per m2.</p> <p>Te verwachten hoeveelheid zakken vivimus:</p>	st	1700,00	F		
			st			1700,00	L