



Bestek:

Onderhoudsbestek gemengde vaste planten 2026 – 2028



Opdrachtgever:

Gemeente Venray

Besteknummer

Z25002654

Datum

1 december 2025

Status

DEFINITIEF

Projectleider

R.L.M. Jacobs

Stad & Groen (Stokkum)

Pastoor van Sonsbeeckstraat 20a

7039 AJ Stokkum



Deel 1. Algemeen	1
01 Opdrachtgever	2
02 Directie	2
03 Locatie	2
04 Algemene beschrijving	2
05 Tijdsbepaling	2
06 Onderhoudstermijn	2
07 Kwaliteitsborging	2
Deel 2.1. Algemene gegevens	3
01 Tekeningen	4
02 Peilen en hoofdafmetingen	4
03 Kwaliteitsborging	4
04 Bijlagen	4
09 GRONDSOORT/ BODEM	4
Deel 2.2. Nadere beschrijving	5
1 ONDERHOUD VASTE PLANTEN	7
100 ONDERHOUD VASTE PLANTEN, ALGEMEEN	7
101 ONDERHOUD VASTE PLANTEN, PRAIRIE	9
102 ONDERHOUD VASTE PLANTEN, GREEN-TO-COLOUR/ LAGESCHAAR	10
103 KNIPPEN HAAG (in vaste plantvakken Gouden Leeuwplein)	11
8 ALGEMEEN	12
801 INBOET-WERKZAAMHEDEN	13
8010 Opname inboet	13
8011 Uitvoeren pleksgewijze inboet	13
802 Opname bij aanvang werk	14
81 Verkeersmaatregelen	15
811 Plan van Aanpak Verkeersmaatregelen.	15
812 VERKEERSMAATREGELEN, UITVOERING	16
9 Startposten	17
Deel 3. Bepalingen	18
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	19
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN	19
01 03 Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden	19
01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling GWW 1995, versie 2025	19
01 07 ZEKERHEIDSTELLING	19
01 08 BIJDAGEN	19
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN	19
01 13 KWALITEITSPAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN	20
01 16 VERZEKERINGEN	20
01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	20
01 20 KWALITEITSBORGING	20
01 23 COMMUNICATIE	20
01 24 BEELDKWALITEIT	21
01 26 Inzet personen in het kader van social return	21
50 AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN	22
50 1 AFVALDIENSTEN	22
50 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	22
51 GROENVOORZIENINGEN	23
51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN	23
51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN	23
51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT	23
51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN	23
51 06 BOUWSTOFFEN	23
51 4 BEPLANTINGEN	24
51 44 RISICO-VERDELING EN GARANTIES	24
51 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BEPLANTINGEN	24
62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING	25
62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	25

1. ALGEMEEN

01 Opdrachtgever

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Venray,
postbus 500
5800 AM Venray,
tel. 0478 - 523 333
fax 0478 - 523 222

Bezoekadres:
Raadhuisstraat 1
5801 MB Venray

02 Directie

De directie wordt gevoerd door de afdeling Stad, Dorpen en Wijken van de gemeente Venray.
In de opdrachtbrief worden één of meer personen aangewezen om namens de directie op te treden.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeente Venray.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. onderhoud gemengde vaste plantvakken inclusief hagen Gouden Leeuwplein
- b. inboet vaste planten

05 Tijdsbepaling

Het werk vangt aan op 2 maart 2026 en duurt tot en met 1 maart 2028
Het werk kan maximaal 2 keer met 1 jaar verlengd worden.

Indien de opdrachtgever wil verlengen geeft zij dat minimaal 6 maanden voorafgaand aan verloopdatum aan.
Indien de opdrachtnemer niet wil verlengen geeft zij dat minimaal 6 maanden voorafgaand aan verloopdatum aan.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in de UAV, paragraaf 11 lid 1, bedraagt De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig de Standaard, artikel 01.13.02.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 Tekeningen

Bij het bestek behoren de (shape)bestanden die als map 'shapes' wordt aangeleverd. Alle tekeningen worden digitaal ter beschikking gesteld in een shape bestand.

02 Peilen en hoofdafmetingen

Niet van toepassing

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:
- geen

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage 1: Hoeveelheidsbepaling
- Bijlage 2: Tijdschema uit te voeren onderhoud
- Bijlage 3: Communicatieschema klimaatinvloeden op beeldbestekken VHG
- Bijlage 4: Handboek Bomen 2022
- Bijlage 5: Stadswerk Gedragscode soortbescherming gemeenten 2025
- Bijlage 6: Inzet personen in het kader van SROI

09 GRONDSOORT/ BODEM

Veel voorkomende bodemtypen in de gemeente Venray zijn:

- Beekeerdgrond;
- Veldpodzol;
- Duinvaaggrond;
- Haarpodzol onder stuifzanddek;
- Enkeerdgrond;
- Rivierklei (voornamelijk in Maasdorpen);
- Veenachtige gronden (voornamelijk in Peeldorpen).

In de bebouwde kom is de bodem door de mens veranderd.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1								ONDERHOUD VASTE PLANTEN			
100								ONDERHOUD VASTE PLANTEN, ALGEMEEN			
100010	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: Beheersen onkruid-beplanting vaste planten die in volle grond staan inclusief hagen Gouden Leeuwplein. Situering: zie beheergegevens (deel 2.1 § 1) NB: Er is geen ander gereedschap toegestaan dan een schrepel Te onderhouden oppervlakte	week	104,00 V	
		1						are		90,93 I	
			2					Kwaliteitsniveau A			
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
					1			Grondsoort: zand			
						9		Leeftijd beplanting: ca. 1 jaar of meer na aanplant			
							6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
100020	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: Beheersen onkruid-beplanting vaste planten die in lava-substraat staan. Situering: zie beheergegevens (deel 2.1 § 1) NB: Er is geen ander gereedschap toegestaan dan een schrepel Te onderhouden oppervlakte	week	104,00 V	
		1						are		1,49 I	
			2					Kwaliteitsniveau A			
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
					1			Grondsoort: zand			
						9		Leeftijd beplanting: ca. 1 jaar of meer na aanplant			
							6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
100030	501599							Beheersen fijn en grof zwerfafval-beplanting. Betreft: Beheersen fijn en grof zwerfafval-beplanting bij vaste planten inclusief hagen die in vaste plantvakken staan. Situering: zie beheergegevens (deel 2.1 § 1)	week	104,00 V	
100031	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft: Beheersen fijn zwerfafval-beplanting bij vaste planten inclusief hagen Gouden Leeuwplein. Situering: zie beheergegevens (deel 2.1 § 1) Situering: zie beheergegevens (deel 2.1 § 1) Te onderhouden oppervlakte	week		104,00 I
		1						are		92,42 I	
			3					Kwaliteitsniveau B			
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
					9			Gebiedstype: centrumgebied en woonwijken			
						9		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
100032	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft: Beheersen grof zwerfafval-beplanting bij vaste planten inclusief hagen Gouden Leeuwplein. Situering: zie beheergegevens (deel 2.1 § 1) Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: centrumgebied en woonwijken 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		104,00 I
		1							are		92,42 I
			3								
				3							
					9						
						9					
100040	510205							Bemesten beplantingsvak. Betreft: Bemesten vaste planten met Myco Siertuin Situering: zie beheergegevens (deel 2.1 § 1) Periode van uitvoering: direct na uitvoering 101010 en/of 102010 Betreft: gesloten opgaande beplanting Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Korrelachtige meststof Myco Siertuin (Ecostyle) of gelijkwaardig Hoeveelheid: 5 kg per 100 m2	m2	18.484,00 V	
		1									
			1								
				2					kg		924,20 L
					1						
100050	510205							Bemesten beplantingsvak. Betreft: Bemesten vaste planten met Opmaat MgO+ meststof Situering: zie beheergegevens (deel 2.1 § 1) Periode van uitvoering: direct na uitvoering 101010 en/of 102010 Betreft: gesloten opgaande beplanting Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Korrelachtige meststof Opmaat MgO+ meststof (Ecostyle) of gelijkwaardig Hoeveelheid: 2 kg per 100 m2	m2	18.484,00 V	
		1									
			1								
				2					kg		369,68 L
					1						
100060	510205							Bemesten beplantingsvak. Betreft: Bemesten vaste planten GTC (niet bij prairie) met Bentoniet Situering: zie beheergegevens (deel 2.1 § 1) Periode van uitvoering: direct na uitvoering 102010 Betreft: gesloten opgaande beplanting Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Poederachtige meststof Bentoniet (Ecostyle) of gelijkwaardig Samenstelling: >50% SiO2, 3% Fe2O3 en 2% MgO. Hoeveelheid: 8 kg per 100 m2	m2	18.006,00 V	
		1									
			1								
				1					kg		1.440,48 L
					1						
100070	510205							Bemesten beplantingsvak. Betreft: Bemesten vaste planten met Biovin Situering: zie beheergegevens (deel 2.1 § 1) Periode van uitvoering: direct na uitvoering 101010 en/of 102010 Betreft: gesloten opgaande beplanting Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Korrelachtige meststof Opmaat MgO+ meststof (Ecostyle) of gelijkwaardig Hoeveelheid: 8 kg per 100 m2	m2	18.484,00 V	
		1									
			1								
				2					kg		1.478,72 L
					1						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
101								ONDERHOUD VASTE PLANTEN, PRAIRIE			
101010	514424							Snoeien sierplantsoen. Betreft: Voorjaarssnoei vaste planten type prairie incl. verwijderen blad Situering: zie beheergegevens (deel 2.1 § 1) Voorjaarssnoei verwijderen loof tot ca 3 - 8 cm boven maaiveld Inclusief verwijderen natuurlijk afval Betreft: vaste planten type prairie Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2 Snoeiregiem: 1x/jaar, week 9 of 10 In beplantingsvak 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	298,00 V	
		9									
			9								
				4							
					1						
						1					
							9				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
102								ONDERHOUD VASTE PLANTEN, GREEN-TO-COLOUR/ LAGESCHAAR			
102010	514424							Snoeien sierplantsoen. Betreft: Mulchen vaste planten type Green-to-colour/ Lageschaar incl. blad Situering: zie beheergegevens (deel 2.1 § 1) Voorjaars snoei - mulchen loof vanaf ca 3 cm boven maaiveld bij Bergenia en Sedum. - mulchen loof vanaf ca 1 cm boven maaiveld bij overige soorten Inclusief mulchen natuurlijk afval Betreft: vaste planten type Green-to-colour/ Lageschaar Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2 Snoeiregiem: 1x/jaar, medio maart - medio april (pas uitvoeren als het gewas 10-15 cm is uitgelopen) In beplantingsvak 9 Vrijgekomen materiaal verkleinen tot max 3 cm en gelijkmatig verspreiden tussen de beplanting.	m2	18.006,00 V	
		9									
			9								
				4							
					1						
						1					
							9				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
103								KNIPPEN HAAG (in vaste plantvakken Gouden Leeuwplein)			
103010	514427							Knippen van (blok)hagen. Betreft: Knippen van (blok)hagen, haag is onderdeel van vaste plantvak. Situering: zie beheergegevens (deel 2.1 § 1) Plantsoort van de haag: mix van onder andere Liguster ovalifolium, Acer Campestre en Carpinus betulus De zijkanten en de bovenkant van de haag Betreft: blokhaag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: ca. 0,90 m Aantal beurten: 3 x per jaar De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	2.772,00 V	
		4									
			1								
				2							
					9						
						3					
							9				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
8								ALGEMEEN			
800010	512301		2					Beregenen terreinen. Betreft: Watergeven vaste plantvakken (exclusief prairie) met water uit waterleidingnet Situering: zie beheergegevens (deel 2.1 § 1) Aantal percelen: divers Gerekend is met 1 keer watergeven per jaar Tijdstip van uitvoering: uitsluitend op aanwijzing van directie. Uitvoeren uiterlijk 2e werkdag na de dag van aanvraag. Water uit waterleidingnet Terrein met vegetatie vaste planten Hoeveelheid: ca. 20 mm gelijkmatig verdeeld aanbrengen	are	181,86 V	
800020	512301		2					Beregenen terreinen. Betreft: Watergeven vaste plantvakken (exclusief prairie) met water uit open water Situering: zie beheergegevens (deel 2.1 § 1) Aantal percelen: divers Gerekend is met 2 keer watergeven per jaar Tijdstip van uitvoering: uitsluitend op aanwijzing van directie. Uitvoeren uiterlijk 2e werkdag na de dag van aanvraag. Water op te pompen uit open water Terrein met vegetatie vaste planten Hoeveelheid: ca. 20 mm gelijkmatig verdeeld aanbrengen	are	363,72 V	
800030	514412			1	2			Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: Verwijderen blad uit vaste plantvakken Situering: zie beheergegevens (deel 2.1 § 1) Betreft: gesloten opgaande beplanting Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Tijdstip van uitvoering: uitsluitend op aanwijzing van directie. Uitvoeren uiterlijk 6e werkdag na de dag van aanvraag. 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are	369,68 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
801								INBOET-WERKZAAMHEDEN			
8010								<u>Opname inboet</u>			
801010	514499							Opname plantvakken t.b.v. inboet vaste planten Betreft: Opname plantvakken t.b.v. inboet vaste planten Situering: zie beheergegevens (deel 2.1 § 1) Per vak opnemen: - kale plekken (groter dan 0,09m2 = ca 0,30m x 0,30m) - aangeven plantsoort Totaal oppervlakte vaste planten Gerekend is met 1 opname per jaar Tijdstip van uitvoering: september	keer	2,00 V	
									m2		9.152,00 I
8011								<u>Uitvoeren pleksgewijze inboet</u>			
801110	514454							Inboeten kruidachtigen. Betreft: Pleksgewijze inboeten vaste planten Situering: door directie te bepalen n.a.v. inspectie (bpn 801010) Tijdstip van uitvoering: tussen 1 november en 15 december Grootte per inboet locatie tussen 0,25 tot 10 m2 Kruidachtigen - potplanten P11 Plantmateriaal te leveren volgens stelpost 950010 In beplantingsvak	st	5.125,00 V	
		2							st		5.125,00 I
			1					3 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal			
801120	222105							Spitten of ploegen. Betreft: spitten inboet-locaties, uitsluitend waar grond erg verdicht is. Grondsoort: teelgrond Spitten Grootte per perceel: tot ca. 10 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 3 Bewerkingsdiepte: 0,30 m	are	6,41 V	
		1									
			9								
				1							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
802								Opname bij aanvang werk			
802010	100299							Uitvoeren inspectie openbare ruimte, bij aanvang werk Betreft de inspectie van de openbare ruimte ten behoeve van besteksposten met een kwaliteitsniveau, welke 'week' als eenheid hebben. Uitvoeren volgens bepaling 01 24 05 (deel 3) Betreft inspectie ten behoeve van bestekspostnr(s). 100010, 100020 en 100030 Frequentie: 1 keer bij aanvang werk. Inspectie uitvoeren in week 9 2026	keer	1,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
81								Verkeersmaatregelen			
811								Plan van Aanpak Verkeersmaatregelen.			
811010	500099							Opstellen Plan van aanpak Verkeersmaatregelen. Betreft: Opstellen Plan van Aanpak Verkeersmaatregelen. zoals bedoeld in artikel 62 03 03 (deel 3) Uitvoeren volgens Tijdsplan (zie deel 2.1 §4)	st	1,00	V
811020	500099							Bijwerken Plan van Aanpak Verkeersmaatregelen. Betreft: Bijwerken Plan van Aanpak Verkeersmaatregelen. (jaarlijks) zoals bedoeld in artikel 62 03 03 (deel 3) Uitvoeren volgens Tijdsplan (zie deel 2.1 §4)	st	1,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
812								VERKEERSMAATREGELEN, UITVOERING			
812010	620199							Toepassen verkeersmaatregelen Betreft: Toepassen verkeersmaatregelen Ten behoeve van de uitvoering van: alle werkzaamheden volgens dit bestek. De werkzaamheden volgens deze post worden in elke termijnstaat voor 1/26 opgenomen. Van de aannemer wordt verlangd ten minste alle benodigde verkeersborden, verkeersbordpalen, schilden en schrikheken volgens figuur 1205 van de CROW-publicatie 96b als basisuitrusting bij zich te hebben. De kosten voor het 'bijhebben als basisuitrusting' alsmede het toepassen van deze voorzieningen wordt geacht te zijn verwerkt in c.q. onderdeel uit te maken van de inschrijving.	EUR		N
812020	620105							Toepassen rijdende afzetting. Betreft: Toepassen rijdende afzetting. Voor alle werkzaamheden in dit bestek De werkzaamheden volgens deze post worden in elke termijnstaat voor 1/26 opgenomen. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer - 1105/1105b dynamische werken op voetpad; - 1125b / 1126 dynamische werken op fietspad; - 1221 rijbaan en nabij kruisingen (ETW); - en soortgelijke afzettingen. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
				1							
						3					
							2				

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025 hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.
- 04 Alle in dit bestek beschreven werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform het Handboek Bomen 2022 voor zover de in dit bestek gestelde eisen niet afwijken van de teksten in dit handboek. (bijlage: zie §4 deel 2.1)
- 05 Bij tegenstrijdigheden tussen de Standaard en Het Handboek Bomen voor wat betreft boomaanplant-, onderhoud en -verzorging m.b.t. bomen prevaleert het in lid 04 genoemde Het Handboek Bomen. (bijlage: zie §4 deel 2.1)
Bij overige tegenstrijdigheden tussen de Standaard en Het Handboek Bomen prevaleert de Standaard.
- 06 Op dit werk wordt gewerkt volgens Stadswerk Gedragscode soortbescherming gemeenten 2025 (Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland). (bijlage: zie §4 deel 2.1)

01 01 09 VOERTAAL

- 01 De voertaal tussen opdrachtgever en aannemer is ten aller tijden Nederlands. Alle correspondentie geschiedt in het Nederlands.
- 02 Indien er werkzaamheden in de openbare ruimte worden uitgevoerd is er bij die werkzaamheden tenminste één medewerker aanwezig die het Nederlands volledig in woord en schrift beheerst.

01 03 Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden**01 03 03 RAW-BESTEK: VERREKENPRIJZEN VOOR AFWIJINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN**

- 01 In afwijking op bepaling 01 01 03 lid 1, worden de verrekenprijzen voor besteksposten met beeldkwaliteit en 'week' verrekend op de volgende wijze.
De afwijking van de hoeveelheid ter inlichting wordt verrekend naar rato verrekend.
De verrekenprijs wordt wel verhoogd met het percentage dat het aandeel uitdrukt dat de som van de posten 'algemene kosten' en 'winst en risico' uitmaakt van het 'subtotaal'.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling GWW 1995, versie 2025**01 04 02 Wijze van verrekening**

- 01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in de Standaard, artikel 01.04.02, lid 04, bedraagt 85 % van de aannemingsom.
- 03 De energiekostenbestanddelen, als bedoeld in de Standaard, artikel 01.04.02, lid 04, bedragen totaal 15% van de aannemingsom.
De aannemer geeft binnen 15 dagen na de datum van opdracht onderbouwd aan welke verdeling wordt toegepast op de kostengroepen:
- 01 Gasolie met hoog accijnstarief
 - 02 Gasolie exclusief accijns
 - 04 Elektriciteit

01 07 ZEKERHEIDSTELLING**01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING**

- 01 Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012 verlangd.

01 08 BIJDRAGEN**01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

HFD PAR ART LID

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Onderhoud in en van de openbare ruimte door of namens opdrachtgever en/of derden;
 - Groot onderhoud, renovatie, reconstructie, herinrichting en onderzoek in en van de van de openbare ruimte door of namens opdrachtgever en/of derden;
 - Werkzaamheden in en het gebruik van de openbare ruimte door opdrachtgever en/of derden;

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn**01 13 07 Flexibele uitvoeringstermijn**

- 01 Werkzaamheden alleen binnen de normale werktijden uitvoeren (maandag t/m vrijdag tussen 07.00 uur en 19.00 uur).
- 03 Het is niet toegestaan om voor 07.00 uur en na 19:00 uur werkzaamheden die geluidsoverlast veroorzaken uit te voeren in woongebied en centrumgebieden.
- 04 Op of direct langs wegen met vrijliggende fietspaden mogen tussen 7.00 uur en 9.00 uur en tussen 16.00 uur en 18.00 uur geen werkzaamheden worden uitgevoerd.
- 06 Indien de melding niet conform de eisen uit het bestek wordt afgehandeld, wordt er een korting van € 250,-opgelegd, voor elke werkdag na de in het bestek vermelde reactietijd.
- 07 Frequentieposten dienen uitgevoerd te worden conform het "Tijdschema uit te voeren onderhoudswerkzaamheden". Met schriftelijke toestemming van de toezichthouder kan hiervan worden afgeweken.
Het 'Tijdschema uit te voeren onderhoudswerkzaamheden' is als bijlage bij dit bestek gevoegd (zie deel 2.1 §1)
- 08 Frequentieposten dienen schriftelijk te worden aan- en afgemeld bij de toezichthouder.
- 09 Indien de frequentiepost niet binnen de afgesproken periode zoals vermeld in het Tijdschema uit te voeren onderhoudswerkzaamheden wordt afgewerkt, wordt er een korting van € 250,-opgelegd, voor elke werkdag na de in het "Tijdschema uit te voeren onderhoudswerkzaamheden" vermelde periode.

01 16 Verzekeringen**01 16 99 Schade aan eigendommen opdrachtgever**

- 01 Voordat herstel van schades aan eigendommen van de gemeente plaatsvindt wordt door de aannemer vooraf overlegd met de directie over de wijze van repareren/herstel en het tijdstip waarop c.q. op welke wijze vergoeding van kosten plaatsvindt.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie**01 18 05 Schadevergoeding bomen**

- 01 In afwijking en aanvulling op het bepaalde in artikel 01 18 05 van de Standaard is het minimale schadebedrag tenminste €350 per gebeurtenis en per boom.
- 02 In afwijking van het bepaalde in artikel 01 18 05 van de Standaard wordt bast schade aan bomen, ontstaan als gevolg van maaierwerkzaamheden, gecompenseerd op de wijze beschreven in lid 04 van deze bepaling.
Onder bast schade wordt verstaan iedere beschadiging aan de bast die groter is dan 2,0 cm in tenminste 1 richting en/of dieper is dan 2 mm.
- 04 Voor bomen met stamomtrek tot 40 cm op 1,30 m boven maaiveld:
Indien de bast schade groter is dan 30% van de stamomtrek dient de aannemer de boom te vervangen door een gelijkwaardig exemplaar, een en ander ter goedkeuring van de directie.

Voor bomen met stamomtrek vanaf 40 cm op 1,30 m boven maaiveld:
Schadevergoeding conform de Standaard.

01 20 Kwaliteitsborging**01 20 07 Personeel**

- 01 Aansturend personeel moet de Nederlandse taal beheersen in woord.
- 02 Iedere werknemer die zich op het werk bevindt moet in het bezit zijn van de certificaten
- Veilig Werken Langs de Weg;
 - WNB niveau 1.
- 03 Aansturend personeel dient minimaal een MBO werkniveau en minimaal 3 jaar ervaring met onderhoud van vaste planten te hebben
- 04 Personeel moet kenmerkende uniforme bedrijfskleding van de aannemer dragen. De kleding moet, met uitzondering van hoofd, armen/handen en onderbenen, het gehele lichaam bedekken.
- 05 De werkbussen en auto's moeten voorzien zijn van de kenmerkende huisstijl van de aannemer.

01 23 Communicatie**01 23 02 Bouwvergaderingen / weekoverleggen / schouw**

HFD PAR ART LID

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in §27 lid 9 van de UAV 2012.
Bouwvergaderingen zijn eens per kwartaal, in februari, mei, augustus en november.
- 02 Aan de bouwvergaderingen nemen de vaste beslissingsbevoegde vertegenwoordigers deel van:
- de aannemer van het Integraal onderhoudsbestek Openbare Ruimte
- de directie.
- 03 Bij afwezigheid van de vaste vertegenwoordiger draagt deze zorg voor een gelijkwaardige vervanging.
- 05 Tijdens de bouwvergaderingen wordt in principe uitsluitend de hoofdlijnen en de escalaties uit de werkoverleggen volgens lid 20 besproken.
- 10 In de periode tussen 2 bouwvergaderingen wordt minimaal één schouw gehouden door een extern bureau.
- 20 Naast de bouwvergaderingen vindt er op onderling verzoek werkoverleg plaats tussen de toezichthouder van de opdrachtgever en de uitvoerder van de aannemer. Tijdens dit overleg wordt puntsgewijs lopende uitvoeringszaken besproken. In overleg wordt bepaald wie hiervan korte verslagen / actielijst maakt en/of bijhoud.
Indien over bepaalde besprekpunten geen overeenstemming wordt bereikt, kan dit besprekpunt in de eerst volgende bouwvergadering besproken worden.

01 24 BEELDKWALITEIT

01 24 01 BEGRIPPEN

- 02 Aan artikel 01 24 01 van de Standaard, wordt vervangen toegevoegd:
i. klacht: een door derden aan de opdrachtgever gemelde tekortkoming

01 24 02 ALGEMEEN

- 01 Van toepassing is het 'Communicatieschema klimaatinvloeden op beeldbestekken' zoals gepubliceerd door de branchevereniging VHG. Het schema is als bijlage bij dit bestek gevoegd (zie deel 2.1 §1)

01 24 05 AANVANG WERK

- 01 Het bepaalde in de leden 2, 3, 4, 5, 6, 7, en 8 van 01 24 05 van de Standaard zijn niet van toepassing.
- 02 Teneinde vast te stellen of het te onderhouden gebied bij aanvang van het werk in overeenstemming is met het voorgeschreven kwaliteitsniveau, mag de aannemer gebruikmaken van uitsluitend de volgende mogelijkheid:
- 100% controle als bedoeld in lid 3.
- 03 in week 9, 2026 (23 februari t/m 1 maart) neemt de aannemer de bestaande situatie van elk vak op en legt deze schriftelijk op tekening en/of in shape file vast.
De aannemer draagt deze informatie de dag na afronding van de opname over aan de directie.
- 04 Indien er sneeuw ligt in de periode genoemd in lid 3 en de opname niet kan worden uitgevoerd, voert de aannemer de controle uit in maximaal 5 werkdagen nadat de sneeuw niet meer aanwezig is.
- 05 De locaties die de aannemer niet benoemt in de opname volgens lid 3 worden geacht te voldoen aan het voorgeschreven onderhoudsniveau bij aanvang van het werk.
- 06 De directie zorgt dat de locaties die niet voldoen aan het voorgeschreven kwaliteitsniveau binnen 4 weken daar wel aan voldoen.

01 24 08 OPNEMING

- 02 De opnemings van het werk als bedoeld in artikel 01.24.08 van de Standaard wordt uitgevoerd door een inspecteur die in het bezit is van een certificaat 'Inspecteur Beeldkwaliteit'. Het certificaat 'Inspecteur Beeldkwaliteit' is afgegeven door CROW.
- 03 Voorzover meetlocaties binnen het centrumgebied liggen worden die niet gemeten op maandagen voor 12:00 uur voor wat betreft beeldmeetlatten beheersing zwerfvuil.

01 26 Inzet personen in het kader van social return

01 26 03 Social-returnverplichting

- 02 De aannemer moet bij de uitvoering van het project 2 % van zijn loonsom inzetten voor social return.
- 03 Voor de berekening van de social-returnverplichting als bedoeld in het vorige lid wordt de loonsom geacht 80% van de aannemingsom te bedragen.
- 04 De Social Return On Investment (SROI) moet worden uitgevoerd conform bijlage 6, Inzet personen in het kader van SROI. (bijlage: zie §4 deel 2.1)

HFD PAR ART LID

50 AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN**50 1 AFVALDIENSTEN****50 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN****50 15 01 ALGEMEEN ZWERFAFVALBEHEERSING**

01 Tot het ruimen van zwerfafval in de winkelcentra (centrum, Brukske, Veltum, Landweert) behoort tevens het ruimen van uitwerpselen van dieren.

04 Tot het ruimen van grof zwerfafval wordt eveneens het ruimen van valhout van 20 mm tot 50 mm doorsnee gerekend.

HFD PAR ART LID

51 GROENVOORZIENINGEN**51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN****51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN****51 02 02 AZIATISCHE DUIZENDKNOOP**

- 01 Groeilocaties van Aziatische duizendknoop niet maaien binnen de zichtbare markering, dan wel binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Maaien is alleen toegestaan als hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of op aanwijzing van de directie.
- 02 Maaien op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk vergoed, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.
- 03 Maaiwerkzaamheden en het afvoeren van vrijgekomen maaisel uitvoeren overeenkomstig het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknoop' gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.
- 04 Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze de locatie verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen.

51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT**51 03 01 AZIATISCHE DUIZENDKNOOP**

- 01 Indien bij de uitvoering van het werk op enigerlei wijze rekening moet worden gehouden met de aanwezigheid van Aziatische duizendknoop, houdt de directie zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden een bespreking met de aannemer. Indien de directie deze bespreking niet houdt, zal de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden om het houden van die bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven. Van de bespreking wordt door de directie aan de deelnemers schriftelijk verslag gedaan.
- 02 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende groeilocaties of verdachte groeilocaties van Aziatische duizendknoop worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.
- 03 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, geeft de aannemer aan de hand van het verslag van de bespreking als bedoeld in lid 01 en aan de hand van het 'Infoblad A Herkenning duizendknoop' instructies aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers inbegrepen. Het 'Infoblad A Herkenning duizendknoop' is te downloaden via de website www.bestrijdingduizendknoop.nl.

51 03 02 INVASIEVE EXOTEN (M.U.V. JAPANESE DUIZENDKNOOP)

- 02 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende locaties of verdachte locaties van invasieve exoten (zoals Reuzenberenklauw, Reuzenbalsemien, Knolcyperus e.d.) worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.

51 03 04 PLANTMATERIAAL

- 04 De directie kan besluiten een alternatief voor het niet leverbare plantmateriaal te accepteren.
- 05 Het plantmateriaal dient per soort en afmeting afkomstig te zijn van één perceel en hierop gezamenlijk gekweekt te zijn. Indien dit niet mogelijk is, maakt de aannemer binnen 1 week na opdrachtverstrekking hiervan melding bij de directie.
- 06 De directie wordt in de gelegenheid gesteld om, eventueel gezamenlijk met de aannemer, de beplanting bij de kweker te beoordelen, te selecteren en te merken.

51 03 05 ZIEKTE CONTROLE ALGEMEEN

- 01 Bij het waarnemen van een ziekte of aantasting aan beplantingen die een direct risico vormt dient dit direct aan de directie te worden gemeld.

51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN**51 05 06 BLADRUIIMEN**

- 01 Waar blad geruimd moet worden, mag dit niet in aangrenzende percelen worden geblazen. Bij constatering van dit feit wordt aan de aannemer een boete opgelegd van € 500,- per constatering.
- 03 Tot het ruimen van blad wordt eveneens het opruimen van bloesem, vruchten en takken tot ca 20 mm doorsnede gerekend.
- 04 Indien er blad is "klaargelegd" door aannemer, dient dit dezelfde werkdag te worden afgevoerd.
- 05 Indien het klaargelegde blad niet binnen de in lid 04 afgesproken periode wordt afgevoerd, wordt er, na melding van toezichthouder of directie, een korting van € 250,- opgelegd, voor elke dag dat het blad blijft liggen.

51 06 BOUWSTOFFEN**51 06 04 PLANTMATERIAAL**

HFD PAR ART LID

- 01 Alle boomkwekerij producten dienen afkomstig te zijn van een boomkwekerij die 'ISO14001' gecertificeerd is en/of die gecertificeerd is volgens 'On the way to PlanetProof'.
- 02 Bij aflevering en/of keuring van de beplanting moet het genoemde volgens lid 1 van dit artikel middels afleverbonnen en een bedoeld certificaat worden aangetoond.
- 03 De te leveren beplanting moet het laatste jaar aantoonbaar gekweekt zijn in hetzelfde klimaatgebied als het werkgebied en/of binnen een straal van 150km rondom het werkgebied.

51 4 BEPLANTINGEN**51 44 RISICO-VERDELING EN GARANTIES****51 44 03 INBOETEN BEPLANTING**

- 01 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden aangebracht, na 1 november en voor 15 december verwerken.

51 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BEPLANTINGEN**51 45 01 ONDERHOUD**

- 01 Jaarlijks wordt een beperkt deel van de beplanting ingeboet c.q. gerenoveerd. Daarnaast worden ook nieuwe vaste plantenvakken gemaakt. Als gevolg hiervan moet de aannemer er vanuit gaan dat ca. 10 tot 15% van de beplanting jonger is dan drie jaar.

HFD PAR ART LID

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING**62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN****62 12 EISEN EN UITVOERING****62 12 01 Algemeen**

01 Van de aannemer wordt verlangd ten minste alle benodigde verkeersborden, verkeersbordpalen, schilden en schrikheken volgens figuur 1205 van de CROW-publicatie 96b als basisuitrusting bij zich te hebben. De kosten voor het 'bijhebben als basisuitrusting' alsmede het toepassen van deze voorzieningen wordt geacht te zijn verwerkt in c.q. onderdeel uit te maken van de inschrijving.

62 12 02 ALGEMEEN

01 Bij het onvolledig of onjuist toepassen van de verkeersmaatregelen is de directie gemachtigd per geconstateerde situatie een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-) op te leggen, zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

Behoort bij: Z25002654

Onderhoudsbestek Gemengde Vaste Planten

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: Z25002654

Onderhoudsbestek Gemengde Vaste Planten

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

Onderhoudsbestek Gemengde Vaste Planten

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)
(naam)
(functie)

Behoort bij: Z25002654

Onderhoudsbestek Gemengde Vaste Planten

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	ONDERHOUD VASTE PLANTEN				
100	ONDERHOUD VASTE PLANTEN, ALGEMEEN				
100010	Beheersen onkruid-beplanting (vaste planten + haag in volle grond)	week	104,00	V	
100020	Beheersen onkruid-beplanting (vaste planten in lavasubstraat)	week	104,00	V	
100030	Beheersen fijn en grof zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V	
100040	Bemesten beplantingsvak, Myco Siertuin	m2	18.484,00	V	
100050	Bemesten beplantingsvak, Opmaat MgO+ meststof	m2	18.484,00	V	
100060	Bemesten beplantingsvak, Bentoniet (uitsluitend bij GTC)	m2	18.006,00	V	
100070	Bemesten beplantingsvak, Biovin (PHC)	m2	18.484,00	V	
101	ONDERHOUD VASTE PLANTEN, PRAIRIE				
101010	Voorjaars snoei vaste planten (prairie)	m2	298,00	V	
102	ONDERHOUD VASTE PLANTEN, GREEN-TO-COLOUR/ LAGESCHAAR				
102010	Mulchen sierplantsoen.	m2	18.006,00	V	
103	KNIPPEN HAAG (in vaste plantvakken Gouden Leeuwplein)				
103010	Knippen van (blok)hagen.	m2	2.772,00	V	
8	ALGEMEEN				
800010	Beregenen terreinen, (waterleidingnet)	are	181,86	V	
800020	Beregenen terreinen, (open water)	are	363,72	V	
800030	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	369,68	V	
801	INBOET-WERKZAAMHEDEN				
8010	<u>Opname inboet</u>				
801010	Opname plantvakken t.b.v. inboet vaste planten	keer	2,00	V	
8011	<u>Uitvoeren pleksgewijze inboet</u>				
801110	Inboeten kruidachtigen.	st	5.125,00	V	
801120	Spitten verdichte grond inboet-locaties	are	6,41	V	
802	Opname bij aanvang werk				
802010	Uitvoeren inspectie openbare ruimte, bij aanvang werk	keer	1,00	V	
81	Verkeersmaatregelen				
811	Plan van Aanpak Verkeersmaatregelen.				
811010	Opstellen Plan van aanpak Verkeersmaatregelen.	st	1,00	V	
811020	Bijwerken Plan van Aanpak Verkeersmaatregelen.	st	1,00	V	
812	VERKEERSMAATREGELEN, UITVOERING				
812010	Toepassen verkeersmaatregelen	EUR		N	
812020	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
	Subtotaal				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Transpost sub totaal				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	EUR		N	
910020	EUR		N	
910030	EUR		N	
910040	EUR		N	
910050	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
950010	Stelpost onvoorzien en leverantie vaste planten	EUR	15.000,00	V	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				