

Nota van Inlichtingen I

Aanbesteding Minicontainers
Kenmerk: 531813



Vraag no.	Deel van het Aanbestedingsdocument of Formulieren	Perceel	Vraag (vrije tekst)	Antwoord (door gemeente in te vullen)
1	Bijlage 1; PvE	Perceel 1: minicontainers	Eis 1-4. Op dit moment, mede door de uitvraag van gebruik van recycle materiaal wordt voor grijs RAL 7021 toegepast door de meeste leveranciers in de markt. Kan u dit ook toestaan?	Dit is niet akkoord. De container voor restafval die alle huishoudens in bezit hebben, heeft deze kleur en vanwege uniformiteit en rustige uitstraling bij onze inwoners, houden we vast aan deze eis.
2	Bijlage 1; PvE	Perceel 1: minicontainers	Eis 1-4. Naast de door u gevraagde blauwe RAL kleur 5002 komt RAL 5015 ook veelvuldig voor als blauwe kleur voor deksels, bij minicontainers, kan u dit ook toestaan?	Dit is akkoord.
3	Bijlage 1; PvE	Perceel 1: minicontainers	Eis 1-34. In verband met het hergebruik en het beter recyclen van de minicontainers willen wij u vragen of het gebruik van zwarte dekselproppen gemaakt uit recycle materiaal ook is toegestaan? Dit is duurzamer dan in de kleur van het deksel.	Dit is niet akkoord. De huidige eis blijft gehandhaafd.
4	Eis 1-5	Perceel 1: minicontainers	Dit is onmogelijk te garanderen bij gebruik van meer dan 50% gerecycled kunststof. Wij verzoeken u deze eis te laten vervallen.	Eis 1.5 wordt als volgt aangepast: De deksel en romp van de minicontainers dienen bij grijs (RAL7016) gelijk en egaal van kleur te zijn. Voor alle kleuren geldt dat ze geen opvallende sporen van granulaat of smeltprocessen hebben. Een minimale afwijking op kleur is toegestaan. Dit ter beoordeling van de opdrachtgever.
5	Eis 1-7	Perceel 1: minicontainers	Onmogelijke eis. Een container vervormt altijd tijdens gebruik. Wij verzoeken u deze eis te laten vervallen.	Wij delen uw mening niet. De eis blijft gehandhaafd.
6	Eis 1-23	Perceel 1: minicontainers	Gaat u akkoord met een meettolerantie van +/- 0,1 mm? en een gemiddelde wanddikte in plaats van minimaal?	Wij gaan hier niet mee akkoord. De huidige eis blijft gehandhaafd.
7	Eis 1-26	Perceel 1: minicontainers	wij leveren containers met 4 scharnieren waardoor het deksel beduidend beter gemonteerd zit. Dit resulteert ook in een gedeelde handgreep. Is dit ook akkoord?	Dat is toegestaan, mits de container een doorlopende handgreep heeft.
8	Eis 1-33	Perceel 1: minicontainers	Is 4 scharnieren ook toegestaan?	Zie antwoord op vraag 7.
9	Eis 1-51	Perceel 1: minicontainers	Lossen is niet gebruikelijk bij internationaal transport. Dit resulteert erin dat wij steeds extra mensen moeten inhuren om ter plekke te komen lossen. U zult begrijpen dat dit kostenverhogend werkt. Wij verzoeken u om het lossen buiten de opdracht te laten.	Wij gaan niet akkoord met uw verzoek. De huidige eis blijft gehandhaafd.
10	Aanbestedingsdocument, par. 5.1.2 en 5.1.3	Perceel 1: minicontainers	Scoretabel max korting € 500.000,00. Op basis van deze waarden betekent dat de mogelijk toe te kennen fictieve korting ca. 50/55 % van de inschrijfprijs inhoudt. De door u opgestelde scoretabel gaat uit van vier betekenissen (uitstekend, goed, voldoende, onvoldoende) en daarbij behorende kortingspercentages. De stap tussen bijvoorbeeld goed en voldoende is 40 punten, dit komt overeen met een bedrag van € 200.000,00. Dit bedrag terug gerelateerd naar de prijs zou ongeveer 20% van de inschrijfprijs zijn. De verwachting is niet dat het prijsverschil in de huidige markt zo groot zal zijn tussen de verschillende aanbieders. Daarom is deze praktijkbeoordeling van significante betekenis voor de inschrijvers. Kijkend naar de scoretabel is het enige onderscheid in de bewoording het hebben van een duidelijke meerwaarde. Wilt u specifiekere gegevens wat voor u de duidelijke meerwaarde is van de genormeerde minicontainers vlg EN-840 en die daarnaast volledig aan het pakket van eisen voldoen?	Naast het bieden van duidelijke meerwaarde, wordt bij het beoordelen van uw container op dit criterium, ook een onderscheid gemaakt tussen het "voldoen" en het "uitstekend voldoen". We beoordelen tijdens de praktijktest alle genoemde elementen uit paragraaf 5.1.2. van het aanbestedingsdocument.
11	PvE	Perceel 2: dienstverlening minicontainers	Eis 2-13 U spreekt hier van ongemonteerde containers, bedoelt u hiermee alleen dat de wielen en assen van de bovenste 9 containers niet gemonteerd zijn, maar de deksels wel, of is deze keuze vrij?	Hiermee wordt inderdaad bedoeld dat de wielen en assen van de bovenste 9 containers niet gemonteerd zijn maar de deksels wel.
12	PvE	Perceel 2: dienstverlening minicontainers	Eis 2-33 Hier geeft u aan dat de restafvalcontainers omgedekseld dienen te worden. Kan u aangeven om welke type containers en fabricaat dit gaat en onderbouwen met foto's. Tijdens de schouw zijn alleen de voertuigen en het beladingssysteem getoond.	De huidige restafvalcontainers (16.250 stuks) en PMD containers (1.250 stuks) moeten worden omgedekseld naar papiercontainer (blauw deksel). Dit gaat om de Kliko container type Plus 240 liter (uitgezet na medio 2008) en de Kliko container type Classic 240 liter (uitgezet tot medio 2008). De verdeling (inschatting) is als volgt: Kliko Plus containers 4.500 stuks. Kliko Classic container 13.000 stuks. De Kliko Plus container wordt voorzien van de Kliko Plus deksel, bevestiging d.m.v. 2 dekselproppen. De Kliko Classic container wordt voorzien van een Weber deksel. De bevestiging gaat d.m.v. 2 dekselproppen met ieder 3 vulringen. Foto's zijn toegevoegd.
13	Formulier B - Referentieverklaring	Perceel 1: minicontainers, Perceel 2: dienstverlening minicontainers	Op het referentieformaat vraagt u om een handtekening van de opdrachtgever. Om onze opdrachtgevers niet steeds te hoeven belasten bij elke aanbesteding waar wij aan deelnemen, vragen wij eenmalig een tevredenheidsverklaring van het uitgevoerde werk op. Volstaat het ook om een dergelijke verklaring bij de referentie aan te leveren, in plaats van de opdrachtgever fysiek een handtekening op het formulier te laten zetten?	Formulier B - referenties dient te worden ondertekend door de referent / opdrachtgever.
14	Aanbestedingsdocument, par. 5.1.2 - K.1	Perceel 1: minicontainers	U geeft hier aan dat de containers exact gelijk dienen te zijn aan de containers die bij inschrijving worden aangeboden. Mogen wij ervan uitgaan dat als de democontainers voorzien van een deksel in de kleur zoals opgeven in Eis 1-4 dit akkoord is.	Dat is akkoord.
15	Programma van eisen - eis 1.51	Perceel 1: minicontainers	PvE 1.51 u vraagt hier de leverancier zelf te lossen en ook voor heftruck of laadklep te zorgen. Voor projectlevering is dit eenvoudig te regelen, voor kleine reguliere leveringen is dit lastig/kostenverhogend. Verzoek om deze eis aan te passen.	Zie beantwoording vraag 9.
16	Programma van eisen - eis 1.23	Perceel 1: minicontainers	PvE 1.23: u vraagt hier een minimale rompdikte van 3,6 mm. Voor de 140 ltr is dit dik, veel leveranciers voldoen hier niet aan. Daarbij is de dikte niet zaligmakend voor de sterkte van de romp, door nieuwe productieprocessen kan een dunner wanddikte zeker zo sterk zijn. Verzoek voor de 140 ltr de eis aan te passen naar 3,1 tot 3,4 mm.	Wij gaan ten dele mee in uw verzoek. Eis 1-23 wordt aangepast als volgt: De materiaaldikte van de romp bedraagt voor een 240 liter container op elke plek minimaal 3,6 mm. De materiaaldikte van de romp bedraagt voor een 140 liter container op elke plek minimaal 3,4 mm.
17	Programma van eisen - eis 1.5	Perceel 1: minicontainers	PvE 1.5 u vraagt hier om exact gelijke kleur grijs bij de romp zonder sporen van granulaat/smelt. Bij hoge hoeveelheid recycled materiaal wat u eist is het niet te voorkomen dat er wat tolerantie is op de kleur. Zonder dat dit overigens heel erg opvalt, wij verzoeken u deze eis te laten vallen dan wel anders te omschrijven.	Zie beantwoording vraag 4
18	Programma van eisen - eis 1.4	Perceel 1: minicontainers	PvE 1.4: u vraagt hier deksel in kleur blauw 5002, in de branche is de meest gebruikte kleur RAL 5015. Is deze kleur ook toegestaan?	Zie beantwoording vraag 2
19	Formulier B, referenties perceel 1	Perceel 1: minicontainers	Voor kerncompetentie 1 vraagt u ervaring van een levering met een minimale waarde van € 700.000,00 in één opdracht bij één leverancier. De meeste van dergelijke opdrachten betreffen vaak raamovereenkomsten waarin verschillende projecten binnen 1 jaar worden uitgevoerd bij bijvoorbeeld verschillende gemeentes die allemaal binnen deze opdrachtgever vallen. Kan u akkoord gaan met een referentie waarbij er minimaal voor € 700.000,00 binnen 1 jaar aan minicontainers door één opdrachtgever is afgenomen of eventueel een geleverd aantal containers van bijvoorbeeld 20.000 stuks in 1 jaar?	Akkoord met het aanpassen van deze eis. Een referentie waarbij er minimaal € 700.000 per jaar bij één opdrachtgever is afgenomen is akkoord.
20	Formulier B, referenties perceel 1	Perceel 1: minicontainers	Hoeft het formulier B, alleen door de opdrachtgever ondertekend te worden of mag dit ook door de inschrijver worden gedaan? Of beide?	Formulier B dient te worden ondertekend door de Oprachtgever / referent.
21	Formulier C, referenties perceel 1	Perceel 1: minicontainers	Bij het prijzenformulier kan men alleen de prijzen invullen. Is dit juist moet de inschrijver hier ook niet op vermeld worden?	Dit is niet nodig.