

Bijlage 2 Concept Programma van Eisen

Nr.	Technische eisen
1.	Een TAST tent is een basis vouwtent met tentframe 3x6 meter (met 6 poten), met vrije doorloophoogte van minimaal 2100mm. De tent bevat een grondzeil van waterdicht materiaal, antislip, met bevestigingssysteem aan poten van tentframe en zijwanden.
2.	De TAST tent moet de volgende varianten zijwanden kunnen hebben: A. Zijwand 3000mm breed met deur: minimaal 1000 mm breed, met ritsen, naar boven oprolbaar, op ca. 200mm van de rechterzijde. B. Zijwand 3000mm breed met 2 ramen ca 1000mm breed gelijk verdeeld over de breedte: opening voorzien van gaas (t.b.v. ventilatie) en afsluitbaar met oprolbaar (niet transparant) doek. C. Zijwand 3000 mm breed, zonder bijzonderheden. D. Zijwand 3000 mm breed, met horizontale strook ventilatie-gaas aan bovenzijde (t.b.v. douche/toilet).
3.	Elke zijwand moet de optie hebben om een flexibele cilindervormige mouw (zgn. kachelmouw) om een flexibele buis van 230mm (mouw rond 300mm, 600 mm lang, incl. strop-veter/spanbandje) om de verwarmingsunit aan te sluiten.
4.	De zijwand met deur (variant A) moet de optie hebben om twee horizontale banden van klittenband met lus 500 mm afstand te kunnen bevestigen t.b.v. een banner van 1270x500mm.
5.	Het doekmateriaal van zowel het dak als de zijwand is uitgevoerd in de kleur wit, lichtgrijs of donkergrijs.
6.	Specifieke minimeis aan het doekmateriaal: - Gewicht 255 g/m2
7.	Specifieke minimeis aan het doekmateriaal: - Rek (EN53360) 6% blijvende rek
8.	Specifieke minimeis aan het doekmateriaal: - Waterkolom (EN 20811) 5.000 mm
9.	Specifieke minimeis aan het doekmateriaal: - Brandklasse (EN 13501-1:2018) B -s1,d0 (moeilijk ontvlambaar)
10.	De tent moet identificeerbaar zijn via een opdruk met letterhoogte 10cm, lettertype Arial op volant van het dak aan vier zijden.
11.	De tent moet identificeerbaar zijn via een opdruk met letterhoogte 5 cm, lettertype Arial op recht-onder op tent-onderdelen zijwand en grondzeil.

12.	De tent bevat een stormbanden kit; een set om de tent d.m.v. spanbanden en haringen stormvast aan de grond te verankeren bij alle poten.
13.	Het moet mogelijk zijn om een fullcolour print banner van 500mm hoog, (lengte nader te bepalen) te kunnen bevestigen met velcro met haak aan boven- en onderzijde.
14.	De tent moet een koppel-voorziening bevatten om 2 stuks 6x3m tent aan de lange zijde tot één grote tent te vormen. (koppelstukken om poten met elkaar te borgen, regengoten om geen lekkage te hebben op koppel-zone, zijwand-vulstukken om opening tussen de poten bij koppeling te sluiten).
15.	De TAST tent moet een mogelijkheid hebben om twee afneembare vlaggenstokken op de top van de tent te plaatsen voor de Nederlandse vlag en de USAR-vlag.
16.	Het hemeldoek van 6x3m is licht van kleur en materiaal (soort kaasdoek) en te monteren onder het dak-frame ten behoeve van temperatuur te managen en licht te spreiden.
17.	De TAST tent moet via scheidingswanden flexibel ingericht kunnen worden tot vier ruimten van 1,5 meter x 1,5 meter, zoals bijvoorbeeld voor toilet/doucheruimte. De toegang tot de ruimtes is via een rits. Het is bijvoorbeeld ook mogelijk om een T-vorm te creëren zodat er twee cabines aan de korte zijde gecreëerd worden.
18.	De TAST tent bevat een koppelbalk van drie meter, in twee delen, die te monteren is tussen twee poten om een montage mogelijk te maken aan de wand voor o.a. een whiteboard, beeldschermen en kledinghaken.

Nr.	Eisen m.b.t. tent identificatie
19.	De tent TAST 1 bevat het volgende: • Kleur: licht grijs • Frame 6 x 3 meter • 1 stuks tentdak • 2 stuks zijwand met ramen (variant B) • 1 stuks zijwand met deur (variant A) • 1 stuks zijwand met deur (variant) A, incl. kachel-mouw 750mm van linker kant • 2 stuks zijwand (variant C) • 1 stuks grondzeil • 1 stuks stormbandenset • 2 stuks koppelbalk
20.	De tent TAST 2 bevat het volgende: • Kleur: licht grijs • Frame 6 x 3 meter • 1 stuks tentdak • 2 stuks zijwand met ramen (variant B) • 1 stuks zijwand met deur (variant A) • 1 stuks zijwand met deur (variant A), incl. kachel-mouw 750mm van linker kant • 2 stuks zijwand (variant C)

	• 1 stuks grondzeil • 1 stuks stormbandenset • 2 stuks koppelbalk
21.	De tent CANTEEN TAST 1 bevat het volgende: • Kleur: licht grijs • Frame 6 x 3 meter • 1 stuks tentdak • 4 stuks zijwand met ramen (variant B) • 1 stuks zijwand met deur (variant A) • 1 stuks zijwand met deur (variant A), incl. kachel-mouw 750mm van linker kant • 1 stuks grondzeil • 1 stuks stormbandenset • 2 stuks koppelbalk
22.	De tent TAST EQUIPMENT bevat het volgende: • Kleur: licht grijs • Frame 6 x 3 meter • 1 stuks tentdak • 2 stuks zijwand met deur (variant A) • 4 stuks zijwand (variant C) • 1 stuks stormbandenset
23.	De tent TAST SANITAIR bevat het volgende: • Kleur: licht grijs • Frame 6 x 3 meter • 1 stuks tentdak • 1 stuks zijwand met deur (variant A) • 1 stuks zijwand met deur (variant A), incl. kachel-mouw 750mm van linker kant • 4 stuks zijwand met ventilatie-strook (variant D) • 1 stuks scheidingswand • 1 stuks grondzeil • 1 stuks stormbandenset • 2 stuks koppelbalk
24.	De tent (2 stuks) KOPPELSET bevat het volgende: • Ten behoeve voor 2 stuks 6 x 3 meter tenten • Kleur: licht grijs • 1 stuks regengoot 6 meter, 2-zijdige afvoer • 3 stuks paal koppelstukken • 2 stuks zijwand-opvulstrook • 1 stuks grondzeil 6x6m (optioneel)
25.	Ten behoeve van de TAST samenstelling 6 stuks full-colour banner (ca. 1270x500mm)

Nr.	Eisen m.b.t. optionele opties
26.	Er moet optioneel een grondzeil van 6 x 6 meter geleverd kunnen worden voor gekoppelde 6 x 3 meter tenten.
27.	Er moeten optioneel zandzakken als ballast voor op de flappen geleverd kunnen worden.
28.	Er dient optioneel verlichting geleverd te kunnen worden: 230V schuco/randaarde, LED (min. 5000 lm , kleur 4000° K). Twee lampen per tent, 12 lampen totaal.