

.....
.....

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 OPDRACHTGEVER	3
02 DIRECTIE	3
03 LOCATIE	3
04 ALGEMENE BESCHRIJVING	3
05 TIJDSBEPALING	3
06 ONDERHOUDSTERMIJN	3
07 KWALITEITSBORGING	3
08 OMGEVINGSWET EN NATUUR	4
2. Beschrijving	5
2.1 Algemene gegevens	5
01 TEKENINGEN	6
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	6
03 KWALITEITSBORGING	6
04 BIJLAGEN	6
2.2 Nadere beschrijving	7
1 GROEN	9
10 BOMEN	9
100 BOOMSPIEGELS	9
11 BEPLANTING	9
111 BOSPLANTSOEN	9
112 HEESTERS	9
113 HAGEN	10
114 BODEMBEDEKKERS	10
115 STRUIKROZEN	11
116 VASTE PLANTEN	11
12 GRAS-EN KRUIDACHTIGEN	11
120 NULBEURT	11
121 GRASVELD	12
122 BLOEMRIJK GRAS	13
123 MAAIEN LOOF VAN BOLGEWASSEN	13
2 REINIGING	14
200 VERWIJDEREN ONKRUID IN DE BEPLANTING	14
201 VERWIJDEREN ZWERFAFVAL	16
2010 <u>verwijderen zwerfafval gras-en kruidachtigen</u>	16
3 OMGEVINGSWET EN NATUUR	18
4 VERKEERSMAATREGELPLAN	19
9 Staartposten	20
91 Eenmalige kosten	20
3. Bepalingen	21

01	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	22
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	22
01 02	BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	23
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	24
01 06	BETALINGSREGELINGEN: INDEXERINGSREGELING	24
01 08	BIJDRAGEN	24
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	25
01 12	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	25
01 13	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN	26
01 15	GESCHILLEN	27
01 16	VERZEKERINGEN	27
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	29
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING/VEGETATIE	29
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	31
01 22	TE BESCHERMEN DIER- EN PLANTSOORTEN	31
01 27	BIJZONDERE VOORWAARDEN	32
01 29	VEILIGHEID	33
01 30	BIJZONDERE VOORWAARDEN	33
50	AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN	35
50 1	AFVALDIENSTEN	35
50 12	EISEN EN UITVOERING	35
51	GROENVOORZIENINGEN	36
51 0	GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN	36
51 01	BEGRIPPEN	36
51 02	EISEN EN UITVOERING	36
51 2	GRAS EN KRUIDACHTIGEN	37
51 22	EISEN EN UITVOERING	37
51 23	INFORMATIE-OVERDRACHT	37
51 4	BEPLANTINGEN	37
51 41	BEGRIPPEN	37
51 42	EISEN EN UITVOERING	37
62	VERKEERSPLAN	38
62 1	Tijdelijke verkeersmaatregelen	38
62 13	INFORMATIE-OVERDRACHT	38

1. Algemeen

PAR

01 OPDRACHTGEVER

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Neder-Betuwe.

Bezoekadres:

Burgemeester Lodderstraat 20
4043 KM Opheusden

Postadres:

Postbus 20
4043 ZG Opheusden

02 DIRECTIE

Directievoerder: Toezichthouder Groen van de gemeente Neder-Betuwe

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gespreid gelegen binnen de gemeentegrenzen van gemeente Neder-Betuwe.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Onkruidbeheersing in boomspiegels;
- b. Het uitvoeren van een nulbeurt onkruidbeheersing in de beplanting;
- c. Snoeien bosplantsoen;
- d. Snoeien sierplantsoen;
- e. Beheersen overgroei randen diverse soorten beplanting;
- f. Knippen van (blok)hagen;
- g. Het uitvoeren van een nulbeurt beheersen grashoogte;
- h. Maaiwerkzaamheden aan gras- en kruidachtigen;
- i. Afsteken / afsnijden graskanten;
- j. Onkruidbeheersing in beplanting;
- k. Verwijderen zwerfafval
- l. Werkzaamheden in het kader van Omgevingswet en natuur.

De begraafplaatsen maken geen onderdeel uit van dit bestek.

05 TIJDSBEPALING

Deze overeenkomst is van kracht op het moment dat beide partijen de overeenkomst per 1 januari 2026 voor de duur van twee jaar met een optie, eenzijdig uit te oefenen door opdrachtgever, tot verlenging van deze overeenkomst onder gelijk blijvende voorwaarden met een periode van tweemaal een jaar. Opdrachtgever stelt opdrachtnemer 5 maanden voor het verstrijken van de dan geldende looptijd van de overeenkomst schriftelijk in kennis indien gebruik wordt gemaakt door opdrachtgever van de verlengingsoptie.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing op dit bestek.

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

PAR

08 OMGEVINGSWET EN NATUUR

Op de te verstrekken deelopdrachten is de laatste versie 'Gedragscode soortbescherming gemeenten' van Stadswerk en VHG van toepassing. Deze gedragscode is gratis te downloaden via www.stadswerk.nl.

De gedragscode schrijft onder andere voor dat de aannemer, voor aanvang van de werkzaamheden, een Ecologisch werkprotocol opstelt. Hiervoor dient de aannemer het Ecologisch werkprotocol conform format van Stadswerk in te vullen

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 TEKENINGEN

- Integraal onderhoud perceel 2 (A0) - raster zonder grid
- Integraal onderhoud perceel 2 (A0) - raster met grid
- Kaartenboek Integraal onderhoud perceel 2

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

.....

03 KWALITEITSBORGING

N.v.t.

04 BIJLAGEN

- De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- V&G-plan ontwerpfase.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
1			GROEN			
10			BOMEN			
100			BOOMSPIEGELS			
100010	514413		Onkruidvrij maken boomspiegel. Inclusief boomspiegels ontdoen van zwerfafval en uitruimen. Te onderhouden aantal: 318 stuks Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Bomen in verharding met open boomspiegel Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 8onderhoudsbeurt(en) per jaar Boomspiegel vlak afwerken Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren een erkende (eind-) verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	st	5.088,00	V
11			BEPLANTING			
111			BOSPLANTSOEN			
111010	514433		Afzetten beplanting. Betreft: het op aanwijzing door de directie jaarlijks 20% afzetten van het totale areaal bosplantsoenvakken. Situering: conform tekening. Periode: op aangeven van de directie. Te onderhouden oppervlakte: 18938 m2 Betreft: gesloten opgaande beplanting Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: ca. 75% of meer Afzetten tot op de stobbe Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren een erkende (eind-) verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	7.575,00	V
111020	514425		Snoeien rand beplantingsvak. Situering: conform tekening. Periode: mei - juni. Te onderhouden lengte: 5707 m Betreft: bosplantsoen Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren een erkende (eind-) verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	11.414,00	V
111030	514422		Uitmaaaien rand beplantingsvak. Betreft: het uitmaaaien van de 1ste meter van het bosplantsoen. Periode: op aangeven van de directie. Te onderhouden lengte: 5707 m Gerekend is met 2onderhoudsbeurt(en): per jaar. Soort en leeftijd van de beplanting: divers. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsbreedte: ca. 1 m Maaisel kneuzen en laten liggen	m	22.828,00	V
112			HEESTERS			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
112010	514424		Snoeien sierplantsoen. Betreft: verjongen van heestervakken. Situering: conform tekening. Periode: op aangeven van de directie. Te onderhouden oppervlakte: 20154,58 m2 1. Verjongingssnoei .6. Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters .4. Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2 .1. Snoeiregiem: jaarlijks wordt 33% van het areaal gesnoeid. .1. In beplantingsvak .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren een erkende (eind-) verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	13.302,00	V
112020	514425		Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: takken verwijderen tot 0,05 m binnen de grens van plantvak. .9. Betreft: heesters. Te onderhouden lengte: 17958 m .2. Takken verwijderen tot 0,05m uit de kant van de verharding Aantal beurten: 2 keer per jaar. .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren een erkende (eind-) verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	71.832,00	V
113			HAGEN			
113010	514427		Knippen van (blok)hagen. Situering: conform tekening. Periode: op aangeven van de directie. Bij kneuzen materialen terugblazen en takhout afvoeren. Gerekend is met de onderhouden grondoppervlakte en een hoogte van 0,5- 2,00 meter.. Te onderhouden oppervlakte: 17848 m2 Plantsoort van de haag: diverse soorten 4. De zijkanten en de bovenkant van de haag .3. Aantal beurten: 3 keer per jaar. .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren een erkende (eind-) verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	107.088,00	V
114			BODEMBEDEKKERS			
114010	514428		Knippen van bodembedekkende heesters. Betreft het knippen van bodembedekkende heesters. Situering: conform tekening. Periode: op aangeven van de directie. Te onderhouden oppervlakte: 771 m2 1. Bodembedekkers .1. Grootte per perceel: tot ca. 100 m2 .1. Aantal beurten: 1 keer per jaar. .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren een erkende (eind-) verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	1.542,00	V
114020	514425		Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: takken verwijderen tot 0,05 m binnen de grens van plantvak. Te onderhouden lengte: 782 m .4. Betreft: bodembedekkende heesters .2. Takken verwijderen tot 0,05m uit de kant van de verharding Aantal beurten: 1 per jaar .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren een erkende (eind-) verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	1.564,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
115			STRIUKROZEN			
115010	514426	. 1.1	Snoeien struikrozen. Betreft: het terugzetten van de struikrozen. Situering: conform tekening. Periode: maart. Te onderhouden oppervlakte: 2984 m2 Voorjaarssnoei Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren een erkende (eind-) verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	5.968,00	V
115020	514425	. .9.2.1	Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: takken verwijderen tot 0,05 m binnen de grens van plantvak. Te onderhouden lengte: 2540 m Betreft: struikrozen. Takken verwijderen tot 0,05m uit de kant van de verharding Aantal beurten: 1 keer per jaar. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren een erkende (eind-) verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	5.080,00	V
116			VASTE PLANTEN			
116010	514432	. 9.5.1.3	Terugzetten beplanting. Betreft: het mulchen van vaste planten. Situering: conform tekening. Periode: maart. Te onderhouden oppervlakte: 1429 m2 Betreft: vaste planten. Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 1 m Vrijgekomen materiaal verkleinen en verspreiden tussen de beplanting (mulchen).	m2	2.858,00	V
116020	514425	. .9.2.1	Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: takken verwijderen tot 0,05 m binnen de grens van plantvak. Te onderhouden lengte: 1067 m Betreft: vaste planten. Takken verwijderen tot 0,05m uit de kant van de verharding Aantal beurten: 1 keer per jaar. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren een erkende (eind-) verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	2.134,00	V
116030	510205	. 1.1.3.1	Bemesten beplantingsvak. Betreft het jaarlijks bemesten van de vaste planten na het mulchen van de vakken. Leverantie door aannemer. Te onderhouden oppervlakte: 1429 m2 Betreft: gesloten opgaande beplanting Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Poeder- of korrelachtige meststof, ter keuze van de aannemer Hoeveelheid: 7,5kg per 100 m2	m2	2.858,00	V
12			GRAS-EN KRUIDACHTIGEN			
120			NULBEURT			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
120010	512503		Maaien grasveld. Betreft: het op hoogte brengen van grashoogte grasvelden. Aantal percelen: conform tekening 2. Standaard beheer .1. Grasveldtype: recreatief grasveld .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .1. Gerekend is met 1maaibeurt(en) .1. Maaisel kneuzen en laten liggen	are	1.447,90	V
121			GRASVELD			
121010	512503		Maaien grasveld. Te onderhouden oppervlakte: 7,30 are Aantal percelen: conform tekening. 2. Standaard beheer .1. Grasveldtype: recreatief grasveld .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .9. Gerekend is met 24 maaibeurt(en) per jaar en met 6 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels en lijnobjecten. .1. Maaisel kneuzen en laten liggen	are	351,80	V
121020	512503		Maaien grasveld. Te onderhouden oppervlakte: 1433 are Aantal percelen: conform tekening 2. Standaard beheer .1. Grasveldtype: recreatief grasveld .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 20maaibeurt(en) per jaar .1. Maaisel kneuzen en laten liggen	are	57.351,60	V
121030	512599		Bijmaaieren rondom obstakels Periode: oktober-november Situering: conform tekening Gerekend is met 4 beurten per jaar.	st	3.182,00	V
121040	512599		Bijmaaieren rondom lijnobjecten Periode : oktober/november Situering: conform tekening. Gerekend is met 4 beurten per jaar.	m	22.082,00	V
121050	512505		Bijmaaieren rondom bomen. Periode: oktober - november. Situering: conform tekening. 10 cm rond boom laten staan in verband met boombeschadiging en ecologie. Te onderhouden aantal: 1211 stuks 1. Bomen in grasveld .2. Gerekend is met 1beurten per jaar	st	2.422,00	V
121060	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: het afsteken van (zachte) graskanten langs beplantingsvakken Situering: conform tekening Te onderhouden lengte: 15124 m 1. Langs beplantingsvakken .1. Afsteken .2. Gerekend is met 1onderhoudsbeurt(en) per jaar .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende (eind-) verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	30.248,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
121070	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: het afsteken van (harde) graskanten langs verhardingen. Situering: conform tekening Te onderhouden lengte: 25506 m 3. Langs verharding .1. Afsteken .2. Gerekend is met 1onderhoudsbeurt(en) per jaar .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende (eind-) verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	51.012,00	V
121080	510101		Schonen terrein. Betreft: één keer per jaar opschonen van de te maaien percelen. Alle grasvelden voorafgaand aan de eerste maaibeurt vrij maken van afval. Te schonen oppervlakte: ca. 1440,3are Aard van het te verzamelen vuil: takken, stenen, zwerfafval e.d. Frequentie: 1 keer per jaar. Uitvoeringsperiode: maart. Exacte startdatum op aanwijs directie. .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	EUR		N
122			BLOEMRIJK GRAS			
122010	512504		Maaien kruidachtigen. Betreft: het maaien van 90% van het bloemrijk gras. 10% van het areaal in stroken van 2-5 meter breed en 10-100 meter lang op aanwijzing van de directie. Te onderhouden oppervlakte: 25 are 1. Ecologisch beheer .1. Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .9. Gerekend is met 8 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurten per jaar rondom obstakels en lijnobjecten. Maaisel mulchen en laten liggen.	are	360,00	V
122020	512505		Bijmaaieren rondom bomen. Periode: oktober - november. Situering: conform tekening Te onderhouden aantal: 13 stuks 9. Bomen in bloemrijk gras .2. Gerekend is met 1beurten per jaar Maaisel kneuzen en laten liggen	st	26,00	V
123			MAAIEN LOOF VAN BOLGEWASSEN			
123010	514423		Maaien loof van bolgewassen. Situering: conform tekening. Inclusief het bijmaaieren rondom bomen en obstakels. Te onderhouden oppervlakte: 700 m2 .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende (eind-) verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	1.400,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
2			REINIGING			
200			VERWIJDEREN ONKRUID IN DE BEPLANTING			
200020	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: het verwijderen van onkruid in beplanting Inclusief beplantingsvakken ontdoen van zwerfafval. Situering: centrumgebieden. Te onderhouden oppervlakte: 438 m2 9. Betreft heesters .1. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m .1. Gerekend is met 10onderhoudsbeurt(en) per jaar.	m2	8.760,00	V
200030	514407		Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft: het opruimen van vrijkomend afval. 9. Betreft: Heesters Te onderhouden oppervlakte: 438 m2 .1. Gerekend is met 4.onderhoudsbeurt(en) per jaar. 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m2	3.504,00	V
200040	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: het verwijderen van onkruid in beplanting Inclusief beplantingsvakken ontdoen van zwerfafval. Situering: centrumgebieden Te onderhouden oppervlakte: 1511 m2 9. Betreft hagen .1. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m .1. Gerekend is met 10onderhoudsbeurt(en) per jaar.	m2	30.220,00	V
200050	514407		Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft: het opruimen van vrijkomend afval. 9. Betreft: Hagen Te onderhouden oppervlakte: 1511 m2 .1. Gerekend is met 4.onderhoudsbeurt(en) per jaar. 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m2	12.088,00	V
200060	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: het verwijderen van onkruid in beplanting Inclusief beplantingsvakken ontdoen van zwerfafval. Situering: centrumgebieden. Te onderhouden oppervlakte: 67 m2 9. Betreft bodembedekkers .1. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m .1. Gerekend is met 10onderhoudsbeurt(en) per jaar.	m2	1.340,00	V
200070	514407		Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft: het opruimen van vrijkomend afval. 9. Betreft: Bodembedekkers Te onderhouden oppervlakte: 67 m2 .1. Gerekend is met 4.onderhoudsbeurt(en) per jaar. 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m2	536,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
200080	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: het verwijderen van onkruid in beplanting Inclusief beplantingsvakken ontdoen van zwerfafval. Situering: centrumgebieden. Te onderhouden oppervlakte: 129 m2 9. Betreft struikrozen .1. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m .1. Gerekend is met 10onderhoudsbeurt(en) per jaar.	m2	2.580,00	V
200090	514407		Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft: het opruimen van vrijkomend afval. 9. Betreft: Struikrozen. Te onderhouden oppervlakte: 129 m2 .1. Gerekend is met 4.onderhoudsbeurt(en) per jaar. 9. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m2	1.032,00	V
200100	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: het verwijderen van onkruid in beplanting. Inclusief beplantingsvakken ontdoen van zwerfafval. Te onderhouden oppervlakte: 19717 m2 9. Betreft: heesters .1. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m .1. Gerekend is met 8.onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	315.472,00	V
200110	514407		Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft: het opruimen van vrijkomend afval. 9. Betreft: Struikrozen. Te onderhouden oppervlakte: 19717 m2 .1. Gerekend is met 4.onderhoudsbeurt(en) per jaar. 9. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m2	157.736,00	V
200120	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: het verwijderen van onkruid in beplanting. Inclusief beplantingsvakken ontdoen van zwerfafval. Te onderhouden oppervlakte: 16335 m2 9. Betreft: hagen .1. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m .1. Gerekend is met 8.onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	261.360,00	V
200130	514407		Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft: het opruimen van vrijkomend afval. 9. Betreft: Hagen. Te onderhouden oppervlakte: 16335 m2 .1. Gerekend is met 4.onderhoudsbeurt(en) per jaar. 9. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m2	130.680,00	V
200140	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: het verwijderen van onkruid in beplanting. Inclusief beplantingsvakken ontdoen van zwerfafval. Te onderhouden oppervlakte: 704 m2 9. Betreft: bodembedekkers .1. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m .1. Gerekend is met 8.onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	11.264,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
200150	514407		Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft: het opruimen van vrijkomend afval. 9. Betreft: Bodembedekkers Te onderhouden oppervlakte: 704 m2 Gerekend is met 4.onderhoudsbeurt(en) per jaar. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m2	5.632,00	V
200160	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: het verwijderen van onkruid in beplanting. Inclusief beplantingsvakken ontdoen van zwerfafval. Te onderhouden oppervlakte: 2855 m2 9. Betreft: struikrozen Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 8.onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	45.680,00	V
200170	514407		Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft: het opruimen van vrijkomend afval. 9. Betreft: Struikrozen. Te onderhouden oppervlakte: 2855 m2 Gerekend is met 4.onderhoudsbeurt(en) per jaar. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m2	22.840,00	V
200180	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: het verwijderen van onkruid in beplanting. Inclusief beplantingsvakken ontdoen van zwerfafval. Te onderhouden oppervlakte: 1429 m2 9. Betreft: vaste planten Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 8.onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	22.864,00	V
200190	514407		Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft: het opruimen van vrijkomend afval. 9. Betreft: Vaste planten. Te onderhouden oppervlakte: 1429 m2 Gerekend is met 4.onderhoudsbeurt(en) per jaar. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m2	11.432,00	V
201			VERWIJDEREN ZWERFAFVAL			
2010			<u>verwijderen zwerfafval gras-en kruidachtigen</u>			
201010	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft: het verwijderen van zwerfafval grof op gras- en kruidachtigen Situering: centrumgebieden. Te onderhouden oppervlakte: 7,3 are 1. Verwijderen grof zwerfafval Gerekend is met 12onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende (eind-) verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	146,60	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
201020	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft: het verwijderen van zwerfafval grof op gras- en kruidachtigen Te onderhouden oppervlakte: 1433 are .1. Verwijderen grof zwerfafval . . .2. . . Gerekend is met 8onderhoudsbeurt(en) per jaar9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende (eind-) verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	22.940,60	V	

PESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
3			OMGEVINGSWET EN NATUUR			
300010	102399	. .	Ecologisch Werkprotocol opstellen en bijhouden. Betreft: het opstellen en uitvoering geven aan het Ecologisch Werkprotocol. Het Ecologisch Werkprotocol betreft een uitwerking van de 'gedragscode soortenbescherming gemeenten' specifiek voor het werk zoals omschreven in dit bestek. Het Ecologisch Werkprotocol omschrijft de voorzorgsmaatregelen die nodig zijn om de functionaliteit van de voortplanting- en/of rust- en verblijfplaatsen van beschermde soorten te borgen tijdens de uitvoering van de geplande werkzaamheden. Zie deel 3, bepaling 01.22.03	EUR		N

PESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
4			VERKEERSMAATREGELPLAN				
400010	620299		Opstellen van en handelen naar verkeersmaatregelenplan.	EUR		N	
			Met materieel van aannemer				
			Voorafgaand aan de werkzaamheden stelt de aannemer				
			een verkeersmaatregelenplan op conform de richtlijnen				
			benoemd in bepaling 62.13.02 van dit bestek. Het				
			verkeersmaatregelenplan en het hiernaar handelen zijn				
			gebaseerd op het volledig uitvoering geven aan de				
			werkzaamheden zoals omschreven in dit bestek.				
			Dit plan wordt ter goedkeuring aan de directie				
			voorgelegd.				
			Na goedkeuring van de directie worden de				
			werkzaamheden zoals beschreven in het				
			verkeersmaatregelenplan uitgevoerd gedurende de				
			gehele looptijd van het bestek.				
							

POSTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
9			Staartposten			
91			Eenmalige kosten			

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 01 Paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met: De voertaal (zowel in woord als geschrift) tussen de opdrachtgever/directie en de leidinggevenden van de opdrachtnemer moet Nederlands zijn.
- 02 Contactpersonen opdrachtnemer:
De opdrachtnemer dient voor de duur van de uitvoering van de opdracht één contactpersoon aan te wijzen die volledig bevoegd is de opdrachtnemer te vertegenwoordigen.
- 03 De directie en de opdrachtnemer besluiten tijdens de eerste bouwbespreking hoe vaak een bouwbespreking plaatsvindt. De opdrachtnemer maakt verslag van de bouwbespreking. Indien de directie deze bouwbespreking niet houdt, kan de opdrachtnemer om het houden van de bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek vervolg geven.
- 04 Tijdens reguliere werkdagen dient de gegunde partij tussen 7:00 en 16:00 bereikbaar te zijn.

HFD PAR ART LID

01 01 16 ALGEMEEN UITVOERING WERKZAAMHEDEN

- 01 Op het werk dient ten alle tijden minimaal een medewerker, per ploeg (ook als de ploeg uit één medewerker bestaat), aanwezig te zijn die de Nederlandse taal beheerst in woord en geschrift. Deze medewerker is het aanspreekpunt voor de overige aanwezige medewerkers.
- 02 De aannemer draagt zorg dat zijn medewerkers een correcte werkhouding (klantvriendelijk en service gericht) naar derden (bewoners) hebben.
- 03 Indien werknemers zich niet houden aan het dragen van de juiste veiligheidskleding, -schoeisel, veilig werken of het gebruik van een radio wordt dit door de directie gezien als een onbekwaam / ongeschikt persoon volgens par. 6 lid 17 van de UAV 2012. Bij constatering door de directie wordt (en) de betreffende persoon (personen) op last van de directie van het werk verwijderd en kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,--) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder een schriftelijke ingebrekestelling en wordt verrekend op de eerstvolgende termijn.
- 04 Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat bij het werken op een begraafplaats er een onderbreking van de werkzaamheden noodzakelijk is op het moment van een uitvaart. De totale onderbreking kan ongeveer twee uur duren, een kwartier voor aanvang van de uitvaart en ongeveer één uur en drie kwartier na de aanvangstijd van de uitvaart.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 01 BETALING

- 01 Het indienen van de termijn volgens de in de opdrachtbrief gestelde procedure.
- 02 Na de laatste termijn van het desbetreffende jaar zal de opdrachtgever een staat van rekening opstellen, die ter verwerking naar de opdrachtnemer wordt gestuurd. Deze staat van afrekening zal gebruikt worden als bijlage bij de jaarafrekening.
- 03 De algemene kosten, winst en risico, uitvoeringskosten worden per termijn naar rato berekend en in de termijnstaat opgevoerd.

01 02 05 KORTINGSREGELING

- 01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 42 van de U.A.V. 2012 wordt er een korting opgelegd als blijkt dat de opdrachtnemer niet voldoet aan de bestekverplichtingen in dit bestek. De opdrachtgever zal het opleggen van een korting per e-mail mededelen aan de opdrachtnemer.
- 02 Na constatering van het niet voldoen aan de bestekverplichtingen heeft de opdrachtnemer 3 werkdagen om er voor zorgen dat aan de bestekverplichting wordt voldaan. De opdrachtnemer deelt zowel schriftelijk als mondeling aan de opdrachtgever mee wanneer de opdrachtnemer van mening is dat aan de bestekverplichting wordt voldaan. Meldingen worden door de opdrachtgever in de vlier gezet. De opdrachtnemer zal na het afhandelen van elke melding dit in de vlier vermelden. Tevens draagt de opdrachtnemer zorg voor het wekelijks aanreiken van de weekrapporten waarin de meldingen, voorzien van het meldingsnummer, worden genoteerd.
- 03 Wanneer na de drie werkdagen zoals omschreven in lid 02 de opdrachtnemer geen

HFD PAR ART LID

melding heeft gedaan en/of het geconstateerde nog niet of onvoldoende hersteld is, zal de korting worden opgelegd. De ingangsdatum van de korting is de datum van de eerste constatering van het niet voldoen aan de bestekverplichtingen. Voor de hoogte van de korting wordt per bestekspost een korting berekend bij het niet voldoen aan de bestekverplichtingen voor de betreffende volledige post. Het bedrag van korting wordt berekend aan de hand van de formules in lid 04 van dit artikel. De korting wordt ingehouden op de eerstvolgende termijn.

- 05 Bij het berekenen van de korting, voor de besteksposten die betrekking hebben op frequenties, worden de volgende formules bij elkaar opgeteld:
- Standaardkorting per bestekspost (éénmalige korting bij constatering)
Formule: $\text{korting} = (10\% * \text{prijs per eenheid inschrijving}) * \text{te onderhouden bestekshoeveelheid}$.
 - Korting per dag
Formule: $\text{korting} = (5\% * \text{prijs per eenheid inschrijving}) * \text{te onderhouden bestekshoeveelheid} * \text{aantal dagen dat de opdrachtnemer niet voldoet aan de bestekverplichtingen}$.

01 02 06 BEËINDIGING CONTRACT

- 01 Als per kalenderjaar twee keer een korting wordt opgelegd, kan de opdrachtgever overgaan tot het gestelde zoals omschreven in lid 02.
- 02 Het contract wordt door de opdrachtgever tussentijds buitengerechtelijk ontbonden. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten van de opdrachtnemer en van de opdrachtgever zijn voor rekening van de opdrachtnemer. Het gestelde in par. 35 lid 5 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 07 INDEXERING PRIJS PER EENHEID

- 02 Binnen het bestek zijn de prijzen per eenheid vast tot en met 31 december 2027. na deze datum heeft de aannemer het recht de tarieven jaarlijks per 1 januari en voor het eerst op 1 januari 2028 te indexeren met maximaal de jaarmutatie oktober van de Grond-, weg- en waterbouw (GWW) prijsindex (2015=100) zoals gepubliceerd op de website van het Centraal Bureau van de Statistiek.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: INDEXERINGSREGELING

01 06 02 MEER- EN MINDERWERK

- 01 In aanvulling op paragraaf 35 van de U.A.V. 2012 meer- en minderwerk alleen gespecificeerd en schriftelijk indienen bij de directie. Dit dient gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en materiaal.
- 02 Indien meerwerk niet is gespecificeerd als aangegeven in lid 01 zal de directie dit niet in behandeling nemen.
- 03 Alleen door de directie goedgekeurd meer- en minderwerk zal worden verrekend. Indien de opdrachtnemer start met de uitvoering van werkzaamheden voordat hij schriftelijke toestemming heeft ontvangen van de directie, komt het risico geheel voor rekening van de opdrachtnemer.

01 08 BIJDRAGEN

HFD PAR ART LID

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN DIE IN ELKANDER GRIJPEN

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander kunnen grijpen:
- Het door derden uitvoeren van onderhoud- en vervangingswerk van nutsvoorzieningen;
 - Het door eigen dienst of derden uitvoeren van civieltechnische werkzaamheden;
 - Het door eigen dienst of derden uitvoeren van cultuurtechnische werkzaamheden;
 - Het door eigen dienst of derden uitvoeren van groentechnische werkzaamheden;
 - Het door eigen dienst of derden uitvoeren van huisvuilinzamelingswerkzaamheden;
 - Werkzaamheden in het kader van burgerparticipatie;
 - Het door eigen dienst of derden uitvoeren van uitvaarten;
 - Evenementen.
- 02 Bovengenoemde werken kunnen geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk worden uitgevoerd. Wijzigingen in data van door derden uit te voeren werken geven de aannemer geen aanspraak op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding
- 03 In verband met de door derden uit te voeren werken is de directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk een termijn te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.
- 04 Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat bij het werken op een begraafplaats er een onderbreking van de werkzaamheden noodzakelijk is op het moment van een uitvaart. De totale onderbreking kan ongeveer twee uur duren, een kwartier voor aanvang van de uitvaart en ongeveer één uur en drie kwartier na de aanvangstijd van de uitvaart. Indien er in de nabijheid van het graf gewerkt wordt dient materieel, materiaal en vrijkomend tak- en of stamhout uit het zicht te liggen van de bezoekers van de uitvaart. Eventuele gereden sporen in gazon, beplanting, braak liggende grond of halfverharding die in het zicht liggen voor de bezoekers van een uitvaart dienen voor de onderbreking van de werkzaamheden voor een uitvaart te worden hersteld. Werkzaamheden op een begraafplaats dienen van te voren met de directie te worden afgestemd. Lid 02 blijft hierbij onverkort van toepassing.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

HFD PAR ART LID

01 12 01 ALGEMEEN

- 01 De directie zal een sleutel verstrekken voor verzinkbare palen, klappalen en poorten die in de openbare ruimte staan, indien de opdrachtnemer hiertoe verzoekt.
- 02 Moeilijk bereikbare locaties, b.v. door geparkeerde auto's, moeten door de opdrachtnemer schriftelijk worden gemeld aan de directie. Indien de locaties terecht door de opdrachtnemer zijn gemeld, wordt hierop niet afgekeurd.
- 03 De aannemer draagt zorg voor de bereikbaarheid, van hulpverlenende instanties zoals politie, ambulance, brandweer, etc. van en op het werkterrein en de aangrenzende percelen.
- 04 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt kan per geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,- (vijfhonderd euro). Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 05 Voor het niet onmiddellijk, na het passeren van machines, weer vastmaken van afrasteringsdraden en/of sluiten van hekken, alsmede het beschadigen van afrasteringen wordt een korting van € 50,- per gebeurtenis verbeurd. Deze korting wordt verbeurd zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGING OP WEGEN

- 01 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard wordt de opdrachtnemer erop gewezen dat hij ervoor dient te zorgen dat de wielen van alle machines schoon zijn, c.q. worden schoon gemaakt en ontdaan van gras, modder en andere ongerechtigheden voordat ze het werkterrein verlaten en op de (openbare) weg(en) komen. Dit geldt ook voor alle voertuigen waarmee het transport van af te voeren materialen plaatsvindt. Wanneer er ondanks de hiervoor genoemde preventieve maatregelen toch nog vervuiling op de (openbare) weg(en) ontstaat, is het bepaalde in artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard onverkort van toepassing.
- 02 Wanneer de directie verontreinigingen op verhardingen constateert afkomstig van maai- of opruimwerkzaamheden kan er per locatie en per dag een korting worden toegepast van € 250,- (tweehonderdvijftig euro). Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 02 KWALITEITSPLAN

- 01 Van de opdrachtnemer wordt een kwaliteitsplan, als bedoeld in artikel 01.13.02 t.m. 01.13.05 en artikel 01.20 van de Standaard, verlangd.

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

- 01 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd.

HFD PAR ART LID

01 13 07 TIJDSPLANNING

- 01 Werkzaamheden binnen de gemeente Neder Betuwe alleen binnen de normale werktijden uitvoeren
(maandag t/m vrijdag tussen 07:00 uur en 18:00 uur) Voor de uitvoering van werkzaamheden buiten kantooruren (07:00 uur en 18:00 uur) en op zaterdag dient hiertoe vooraf afstemming plaats te vinden met de directie, met als doel de overlast die hieruit kan ontstaan te minimaliseren. Werkzaamheden op zondag zijn niet toegestaan.
- 02 Indien de termijnen die worden aangegeven in het, door de directie geaccordeerde, algemeen tijdschema, werkplan, als bedoeld in lid 06 van Artikel 01.13.06, niet worden gehaald zal een boete worden opgelegd van
€ 250,- per werkdag zonder dat daarvoor een schriftelijke ingebrekestelling nodig is. De boete zal worden
ingehouden op de eerstvolgende termijn.
- 03 Voor de periodes wordt verwezen naar de betreffende besteksposten. De directie is bevoegd om de aanvang van de periode met maximaal 10 werkdagen te vervroegen of te verlaten. De oplevering wordt in voorkomend geval eveneens met maximaal 10 werkdagen vervroegd c.q. verlaat. Het voornemen een periode te vervroegen of te verlaten wordt tenminste 5 werkdagen voor aanvang van de periode door de directie schriftelijk aan de opdrachtnemer meegedeeld. Een dergelijke aanpassing van de maaiperiode heeft geen gevolgen voor de prijzen per eenheid zoals vastgelegd bij de inschrijving.
- 04 De maaierwerkzaamheden moeten altijd in dezelfde volgorde (route) worden uitgevoerd zoals beschreven in het gedetailleerd werkplan, als bedoeld in lid 1 van artikel 01.13.06.
- 05 In aanvulling op het gestelde in lid 04, kan de opdrachtnemer een verzoek indienen voor het wijzigen van de route. De route mag alleen gewijzigd worden na goedkeuring van de opdrachtgever.

01 15 GESCHILLEN

01 15 03 BEMIDDELING

- 01 In afwijking op het gestelde in de leden 01 t/m 06 van artikel 01.15.03 in de Standaard zal er geen bemiddeling door de Raad van Arbitrage voor de Bouw worden ingeroepen. Ieder geschil tussen partijen ter zake van het werk zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem, tenzij partijen alsnog een andere vorm van geschillenbeslechting zullen overeenkomen.
- 02 De opdrachtnemer die een geschil ter beslechting voorlegt, nadat de opdrachtgever zijn definitieve beslissing omtrent de eindafrekening schriftelijk ter kennis aan de opdrachtnemer heeft gebracht, is niet ontvankelijk in hetgeen hij meer of anders vordert dan die eindafrekening inhoudt, indien hij het geschil aanhangig maakt later dan twee maanden nadat de opdrachtgever zijn definitieve beslissing kenbaar heeft gemaakt.
- 03 Paragraaf 49 Lid 1 tot en met 5 van de U.A.V 2012 vervallen.

01 16 VERZEKERINGEN

HFD PAR ART LID

01 16 01 VERZEKERINGEN DOOR DE OPDRACHTNEMER

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de opdrachtnemer dient deze primair te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste EUR 1.250.000,- per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste EUR 5.000,- per gebeurtenis bedragen.
- 02 De opdrachtnemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.
- 03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij die de schaden heeft veroorzaakt.
- 04 De opdrachtnemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.

01 16 04 C.A.R. VERZEKERING

- 01 De opdrachtgever heeft een doorlopende constructie all-risk-verzekering die geldig is voor de duur van het werk tot aan het einde van de onderhoudsperiode. Mede ten behoeve van de bij de bouw betrokken directie, aannemer(s), onderaannemer(s) en ontwerpers conform de dekking van de polis en van toepassing zijnde polisvoorwaarden.
Voor de inhoud hiervan wordt verwezen naar de kopiepolis, welke ter inzage ligt bij de directie en op schriftelijk verzoek van de aannemer kan worden verstrekt.
Overeenkomstig de bepalingen van de polis zullen in hoofdzaak gedekt zijn:
 - Materiële schade en/of verlies van en/of vernietiging van het werk, ongeacht door welke oorzaak, tenzij ten gevolge van opzet of grove nalatigheid. Voor de definitie "schade aan het werk" zie de U.A.V. 2012 paragraaf 44, lid 1. Medeverzekerd is schade veroorzaakt door eigen gebrek, constructiefouten, fouten in het ontwerp, ondegdelijke materialen en onvoldoende deskundigheid.
 - De verzekering strekt zich tevens uit tot dat deel van de verzekerde interessen, dat direct door een of meer omstandigheden is getroffen.
 - Aannemersmaterieel is in ieder geval van de verzekering uitgesloten.
 - De gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid voor de gebeurtenissen, verbandhoudende met de uitvoering van het in de raamovereenkomst omschreven werk, tot een bedrag van € 1.250.000,-- per gebeurtenis of gebeurtenissen, voortvloeiende uit een en dezelfde oorzaak. Het eigen risico bedraagt € 2.500,-- per gebeurtenis of gebeurtenissen, voortvloeiende uit een en dezelfde oorzaak, behalve in geval van dood, letsel of benadeling in gezondheid.
 - Het eigen risico en alle schade of aanspraken op schadevergoeding, die niet door de polis worden gedekt, blijven voor rekening van de aannemer. Het bedrag van de schadevergoeding ingevolge deze verzekering zal - na akkoordverklaring van de opdrachtgeefster en onder aftrek van het eigen risico - worden uitbetaald aan de betrokkene, die de schade hersteld of voor wiens rekening de schade in eerste instantie kwam.

HFD PAR ART LID

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor alle vrijgekomen materialen.
- 02 Binnen de bebouwde kom vrij gekomen materialen dienen voor het einde van elke werkdag afgevoerd te zijn of in depot gezet te zijn. Locaties van de depots in overleg met de directie te bepalen.
- 03 Buiten de bebouwde kom vrij gekomen materialen dienen elke vrijdag voor 16.00 uur afgevoerd te zijn of in depot gezet te zijn. Locaties van de depots in overleg met de directie te bepalen.
- 04 Risico's die voortvloeien uit vrijgekomen materialen die niet zijn afgevoerd of die in depot zijn gezet zijn volledig voor de opdrachtnemer.
- 05 Indien zonder overleg met de directie, niet wordt voldaan aan het gestelde in de leden 02 en 03 wordt er een boete van € 250,- opgelegd zonder dat hiervoor een schriftelijke in gebreke stelling voor nodig is. Deze boete geldt voor elke dag en per straat welke de aannemer hierbij in gebreke blijft. De directie kan de vrijgekomen materialen door derden of de eigen dienst laten opruimen, kosten hiervoor komen voor rekening van de aannemer, de boete blijft daarbij onverkort bij van kracht.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING/VEGETATIE

01 18 02 SCHADEVERGOEDING

- 01 Het gestelde in artikel 01.18.05 van de standaard komt te vervallen. Hiervoor in de plaats moet lid 09 van deze bepaling gelezen worden.
- 02 Voor beschadiging toegebracht aan te handhaven vegetatie wordt, onverminderd het bepaalde in paragraaf 6 de leden 8 en 9 van de UAV 2012, de schadevergoeding bepaald overeenkomstig de onderstaande leden.
- 03 De schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan groenvoorzieningen, in het bijzonder aan struiken, (sier)heesters, bodembedekkers etc., grassen, ecologische bermen en aan de bodem inclusief de vegetatie zoals omschreven in artikel 01.22.01 lid 01 van de Standaard 2020 bedraagt:
 - vijftig euro (€ 50,-) per struik of bodembedekker;
 - honderd euro (€ 100,-) per m1 haag;
 - honderd euro (€ 100,-) per m2 vaste planten;
 - tien euro (€ 10,-) per m2 grasveld/gras
 - vijftig euro (€ 50,-) per m2 ecologische berm;
 - vijftig euro (€ 50,-) per m2 bodem inclusief de vegetatie zoals omschreven in artikel 01.22.01 lid 01 van de Standaard.
- 04 Bij schade aan niet met name genoemde groenelementen wordt een schadebedrag bepaald, gerelateerd aan de schadebedragen genoemd in lid 03.
- 05 Schade aan elementen- en halfverhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke herstellkosten met een minimum tarief van € 50,- per m2. Indien de aannemer zelf zorgt voor herstel zullen de oppervlakten die tot genoegen van de directie hersteld zijn niet in rekening gebracht worden.
- 06 Schade aan asfaltverhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke

HFD PAR ART LID

herstelkosten met een minimum tarief van € 200,- per m2. Deze schade wordt door of vanwege de opdrachtgever hersteld.

- 07 Insporingen op verhardingen en gras zijn niet toegestaan en zullen als schades worden afgehandeld.
- 08 Indien de beschadiging vervanging noodzakelijk maakt en aan de vervanging gekoppelde nazorg en of verzorging van de desbetreffende vegetatie verbonden is, worden deze kosten bepaald volgens artikelen 01.18.06 lid 02 en 01.18.07 lid 02 en 03 van de Standaard. Ook deze kosten komen ten laste van de opdrachtnemer.
- 09 Bij schade aan bomen tot 30% van de gemeten stamomtrek, wordt voor het bepalen van het schadebedrag, de volgende formule gehanteerd:
- Schade is groter dan 10% en minder dan 30% van de gemeten stamomtrek op 1,00 m
korting = aantal cm beschadigde stamomtrek x € 20,-
Ongeacht de uitkomst van bovenstaande formules, bedraagt het minimum bedrag bij beschadiging van een boom tweehonderdvijftig euro (€ 250,-).
- 10 Voor elke keer dat de directie constateert dat door de opdrachtnemer, zijn personeel of zijn onderaannemers schades, aan stam groter dan 30% van de stamomtrek, aan de wortels, stam of de kroon van de bomen is veroorzaakt, wordt er een officieel geregistreerd taxateur ingeschakeld om de schade te beoordelen. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer.
- 11 In aanvulling op het gestelde in lid 7 zal er een korting worden toegepast, onverminderd het bepaalde in paragraaf 6 leden 8 en 9 van de U.A.V. 2012, berekend volgens 'Rekenmodel Boomwaarde'(laatste versie). De taxateur maakt de berekening. De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de opdrachtnemer.
- 12 De uiteindelijke bedragen voor schadevergoedingen, extra kortingen en eventuele nazorg worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 13 De aannemer moet er rekening mee te houden dat alle schades die het gevolg zijn van de door hem toegepaste uitvoeringsmethode(n) aan opstallen zoals: gebouwen inclusief luifels, poorten, afrasteringen, etc. vergoed moet worden tegen de daadwerkelijke kosten van reparatie c.q. vervanging. De aannemer mag een dergelijke schade voor zijn rekening laten herstellen c.q. het beschadigde deel door een gelijkwaardig of beter nieuw deel laten vervangen. Nadat de schade hersteld is, deelt de aannemer dit mede aan de directie die zal controleren of de schade tot haar genoegen is hersteld. Indien de aannemer in gebreke blijft zal de directie voor de herstelling zorgdragen. De hiermede gepaard gaande kosten worden dan zonder meer verbeurd en op de eerst volgende termijn in mindering gebracht. Wanneer een schade is veroorzaakt die tot gevolg heeft dat de veiligheid van personen en of goederen in het gedrang (kunnen) komen, zal de directie een termijn vaststellen waarbinnen de reparatie c.q. de vervanging van het beschadigde deel zal moeten uitgevoerd zijn. Het behoort echter te allen tijde tot de verplichtingen van de aannemer om bij elke schade indien de omstandigheden dit vragen terstond tijdelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat meer schade op lichamelijk, materieel of immaterieel vlak ontstaat.

HFD PAR ART LID

01 18 09 MELDPLICHT SCHADE

- 01 Wanneer de aannemer schade veroorzaakt aan eigendommen van de opdrachtgever, dient dit binnen 24 uur te worden gemeld bij de directie. Het herstellen van de schade en de schadevergoeding komen voor rekening van de aannemer.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

- 01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
- 03 Bij het in elkander grijpen van verschillende werkzaamheden worden de coördinatietaken voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 2006) aan de aannemer van dit bestek opgedragen.

01 22 TE BESCHERMEN DIER- EN PLANTSOORTEN

01 22 03 ECOLOGISCH WERKPROTOCOL CONFORM FORMAT STADSWERK

- 01 Van de aannemer wordt verwacht dat hij een Ecologisch Werkprotocol opstelt en deze uiterlijk 2 weken na de dag waarop het werk is opgedragen, ter goedkeuring indient bij de directie.
- 02 Het Ecologisch Werkprotocol betreft een uitwerking van de 'gedragscode soortbescherming gemeenten' specifiek voor het werk zoals omschreven in dit bestek. het Ecologisch Werkprotocol omschrijft de voorzorgsmaatregelen die nodig zijn om de functionaliteit van de voortplanting- en/of vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde soorten te borgen tijdens de uitvoering van de geplande werkzaamheden. in aanvulling op de Standaard 2020, bepaling 01.22.03 lid 01 omschrijft het Ecologisch Werkprotocol ook het volgende:
De manier waarop de aannemer ervoor zorgdraagt dat alle medewerkers inhoudelijk op de hoogte zijn van het Ecologisch Werkprotocol (o.a. instructie machinebedienend, vervoerend en uitvoerend personeel);
Hoe er aantoonbaar wordt gewerkt met het Ecologisch Werkprotocol (bv. bijhouden ecologisch logboek).
- 03 Eventuele afwijkingen op het Ecologisch Werkprotocol worden gemeld aan de directie en geregistreerd in het ecologisch handboek, inclusief een omschrijving van de toegepaste voorzorgsmaatregelen (datum, verrichte

HFD PAR ART LID

handelingen e.d.).

- 04 Elke werkeenheid van uitvoerend personeel dient ten minste één werknemer te bevatten die aantoonbaar deskundig is op bovengenoemd gebied.
- 05 Indien de vereiste deskundigheid op niveau 1 (medewerker), niveau 2 (opzichter/uitvoerder) en/of op niveau 3 (bedrijfsleider/werkvoorbereider) niet aangetoond kan worden middels een certificaat van een door het Ministerie van LNV erkend opleidingsinstituut bedraagt de korting € 500,00 voor elke dag - waarop de aannemer binnen het contract voor de opdrachtgever werkzaam is- dat de bovengenoemde verplichtingen worden overschreden.
- 06 De kosten voor het opstellen en het uitvoeren van het Ecologisch Werkprotocol worden verrekend op basis van bestekspostnummer 300010 van dit bestek.

01 27 BIJZONDERE VOORWAARDEN

01 27 06 SCHADE AAN OPENBARE WEG, INRITTEN, TROTTOIRS, ETC.

- 01 Wanneer bij de uitvoering van de werkzaamheden vernielingen en/of beschadigingen in of in de nabijheid van het te onderhouden object worden geconstateerd, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie. Beschadigingen in de nabijheid van het te onderhouden object vastleggen en per e-mail aan de directie verstrekken.
- 02 De aannemer moet er rekening mee te houden dat alle schades die het gevolg zijn van de door hem toegepaste uitvoeringsmethode(n) aan:
de openbare weg, inritten vanaf de openbare weg naar het werkterrein, trottoirslangs het werkterrein, afrasteringen, etc. op hem verhaald zullen worden. Het bovenstaande geldt niet als de aannemer door hem geconstateerde schades aan de hierboven genoemde objecten, onmiddellijk meldt bij de directie en hij duidelijk kan aantonen dat de schade(s) niet door hemzelf of door een door hem in te schakelen c.q. te coördineren bedrijf is veroorzaakt.
- 03 De schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan verhardingen bedraagt: vijftig euro (€ 50,-) per m2 tegels; vijfentwintig euro (€ 25,-) per m1 kantopsluiting; honderd euro (€ 100,-) per m2 bitumineuze verhardingen;
- 04 Bij schade aan niet met name genoemde verhardingselementen wordt een schadebedrag bepaald, gerelateerd aan de schadebedragen genoemd lid 02.
- 05 De uiteindelijke bedragen voor schadevergoedingen en extra kortingen worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

HFD PAR ART LID

01 27 07 SCHADE AAN OPSTALLEN

- 01 De aannemer moet er rekening mee te houden dat alle schades die het gevolg zijn van de door hem toegepaste uitvoeringsmethode(n) aan opstallen zoals: gebouwen inclusief luifels, poorten, afrasteringen, etc. vergoed moet worden tegen de daadwerkelijke kosten van reparatie c.q. vervanging. De aannemer mag een dergelijke schade voor zijn rekening laten herstellen c.q. het beschadigde deel door een gelijkwaardig of beter nieuw deel laten vervangen. Nadat de schade hersteld is, deelt de aannemer dit mede aan de directie die zal controleren of de schade tot haar genoegen is hersteld. Indien de aannemer in gebreke blijft zal de directie voor de herstelling zorgdragen. De hiermede gepaard gaande kosten worden dan zonder meer verbeurd en op de eerst volgende termijn in mindering gebracht. Wanneer een schade is veroorzaakt die tot gevolg heeft dat de veiligheid van personen en of goederen in het gedrang (kunnen) komen, zal de directie een termijn vaststellen waarbinnen de reparatie c.q. de vervanging van het beschadigde deel zal moeten uitgevoerd zijn. Het behoort echter te allen tijde tot de verplichtingen van de aannemer om bij elke schade indien de omstandigheden dit vragen terstond tijdelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat meer schade op lichamelijk, materieel of immaterieel vlak ontstaat.

01 29 VEILIGHEID

01 29 03 VEILIGHEIDS CHECKLIST AANNEMERS

- 01 De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden conform de richtlijnen van de Veiligheids Checklist Aannemers.
- 02 De leidinggevende personen dienen in het bezit te zijn van het certificaat VOL-VCA.
- 03 De overige werknemers dienen in het bezit te zijn van een certificaat B-VCA.
- 04 ZZP-ers dienen in het bezit te zijn van het certificaat VOL-VCA.
- 05 Op verzoek dienen gevraagde certificaten aan opdrachtgever te worden getoond.

01 30 BIJZONDERE VOORWAARDEN

01 30 06 WET ARBEID VREEMDELINGEN

- 01 De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en dient aan alle uit die wet voortvloeiende verplichtingen te voldoen en daartoe de nodige controles uit te voeren. Voor wat betreft de op het werk in te zetten vreemdelingen betekent dit in elk geval dat de aannemer de identiteit van deze personen dient vast te stellen aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1 tot en met 3 van de Wet op de Identificatieplicht en een afschrift van bedoeld document bewaart in zijn administratie. Tevens dient de aannemer te beschikken over de benodigde tewerkstellingsvergunningen als bedoeld in artikel 2 Wav. Als voor een vreemdeling zo'n vergunning niet is vereist, moet diens tewerkstelling tijdig en correct zijn gemeld bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Aan vreemdelingen die arbeid hebben verricht dient loon te worden voldaan conform het bepaalde in artikel 23 Wav. De aannemer dient de opdrachtgever aan te tonen, dat hij de bepalingen van de Wav nakomt en daartoe tevens en adequaat controles uitvoert. Bij elke bouwbespreking is het onderwerp "tewerkstelling van vreemdelingen op het werk" een vast agendapunt. Bij de eerste bouwbespreking

HFD PAR ART LID

dient de aannemer een lijst aan de opdrachtgever te overleggen van alle op het werk aanwezige vreemdelingen, alsmede

- a. een kopie van hun tewerkstellingsvergunning dan wel een kopie van de melding aan het UWV over hun tewerkstelling en
- b. een kopie van het document als bedoeld in de Wet op de Identificatieplicht.

De aannemer draagt er voor zorg dat bedoelde lijst actueel en volledig blijft en informeert de opdrachtgever terstond zodra de lijst wijziging ondergaat, zulks - indien toepasselijk - onder overlegging van een kopie van de betreffende documenten. De aan de niet naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de aannemer. Ingeval van onderaanneming legt de aannemer de verplichtingen als hiervoor bedoeld volledig en onverkort door op de onderaannemer, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Wav en voor de uitoefening van de controles daarop. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes en loonvorderingen ingevolge de Wav.

01 30 07 WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES

- 01 Op grond van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) kan de opdrachtgever aansprakelijk worden gehouden voor het betalen van het loon van werknemers van een onderaannemer. Opdrachtgever treft maatregelen om niet aansprakelijk te worden gesteld voor loonbetaling.
- Arbeidsvoorwaarden
1. Contractant houdt zich bij het verrichten van de werkzaamheden aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn medewerkers van toepassing is.
 2. Contractant legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.
 3. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instantie toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.
 4. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan Gemeente toegang tot de in lid 3 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de Gemeente dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden.
 5. Contractant legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van het verrichten van diensten en bedingt tevens dat deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan alle partijen met wie zij op hun beurt contracten aangaan ten behoeve van het verrichten van de diensten.

HFD PAR ART LID

50 AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN

50 1 AFVALDIENSTEN

50 12 EISEN EN UITVOERING

50 12 29 EISEN AAN AFVALDUMPINGEN

01 De aannemer moet elke afvaldumping in het werkgebied melden bij de directie.

HFD PAR ART LID

51 GROENVOORZIENINGEN

51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 01 BEGRIPPEN

51 02 EISEN EN UITVOERING

51 02 11 AZIATISCHE DUIZENDKNOOP

- 01 Groeilocaties van Aziatische duizendknoop niet maaïen binnen de zichtbare markering, dan wel binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Maaïen is alleen toegestaan als hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of op aanwijzing van de directie.
- 02 Maaïen op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk vergoed, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.
- 03 Maaiwerkzaamheden en het afvoeren van vrijgekomen maaisel uitvoeren overeenkomstig het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknoop' gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.
- 04 Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze de locatie verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen.
- 05 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, geeft de aannemer aan de hand van het verslag van de bespreking als bedoeld in lid 01 en aan de hand van het 'Infoblad A Herkenning duizendknoop' instructies aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers inbegrepen. Het 'Infoblad A Herkenning duizendknoop' is te downloaden via de website www.bestrijdingduizendknoop.nl.
- 06 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende groeilocaties of verdachte groeilocaties van Aziatische duizendknoop worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.

51 02 12 IN TE ZETTEN MATERIEEL

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het maaïen van ruiggrasterreinen, bermen en slootonderhoud mag ten hoogste 80 mm bedragen
- 02 In te zetten materieel voor het maaïen dient afgestemd te worden op de beschikbare verhardingsbreedte. Het is niet toegestaan om met 1 of meerdere banden van het in te zetten materieel langs de verharding te rijden. Spoorvorming dient voorkomen te worden.
- 03 Bij het rijden over verhardingen ten behoeve van diverse werkzaamheden, dient dusdanig materieel ingezet te worden zodat er geen beschadigingen aan de verharding ontstaan.
- 04 Het herstel van diepere insporingsdiepte zal voor rekening komen van de aannemer, tot genoegen van de directie en binnen een door haar in billijkheid te stellen termijn.
- 06 Bij gebruik van kleine machines (bosmaaier, bladblazer etc.) is de aannemer

HFD PAR ART LID

verplicht om elektrisch aangedreven machines te gebruiken.

07 De smeermiddelen voor de diverse machines dienen biologisch afbreekbaar te zijn.

51 2 GRAS EN KRUIDACHTIGEN

51 22 EISEN EN UITVOERING

51 22 05 MAAIEN

01 Bij het maaien van gras dienen onderstaande afstanden uit het object gehanteerd te worden:

- 0,20 m rond obstakels
- 0,20 m rond de HWA van een gebouw
- 0,20 m bij bomen binnen de bebouwde kom uit de stam van de boom
- 0,20 m bij bomen buiten de bebouwde kom uit de stam van de boom

Deze afstanden apart bijmaaien zonder beschadiging aan bomen of obstakels.

02 Voertuigen ten behoeve van onderhoud grasvegetaties dienen allen uitgerust te zijn met gazonbanden.

03 Bij het bijmaaien rondom bomen mag een grasrand van circa 5 cm rondom de boom blijven staan om schade aan de stam te voorkomen.

51 22 06 ECOLOGISCH BEHEER

02 In afwijking op lid 02 van artikel 51.22.06 uit 'de Standaard', bedragen de niet te maaien delen met betrekking tot de bloemrijk grasvegetatie ten hoogste 10% van de in de bestekspost genoemde oppervlakte.

Om verruiging te voorkomen wisselen de stroken bij opvolgende maaibeurten.

03 In afwijking op lid 03 van artikel 51.22.06 uit 'de Standaard', hebben de niet te maaien stroken een breedte van 2 tot 5 meter en hebben deze stroken een lengte van 10 tot 100 meter. Een en ander op aanwijzen van directie.

51 23 INFORMATIE-OVERDRACHT

51 23 01 VOLGORDE TE MAAIEN PERCELEN

01 De aannemer deelt de directie ten minste één week voor aanvang van het maaiseizoen de volgorde van de te maaien percelen mee.

51 4 BEPLANTINGEN

51 41 BEGRIPPEN

51 42 EISEN EN UITVOERING

51 42 07 KNIPPEN VAN (BLOK)HAGEN

01 Als aanvulling op artikel 51.42.07 lid 05 van de Standaard is het snoeien/knippen van hagen en bodembedekkende heesters met een bosmaaier of klepelmaaier niet toegestaan.

HFD PAR ART LID

62 VERKEERSPLAN

62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

62 13 02 VERKEERSPLAN EN VERKEERSTEKENING

- 01 Uiterlijk 2 weken na de dag waarop het werk voortvloeiend uit de overeenkomst is opgedragen, dient de aannemer het verkeersplan ter goedkeuring in bij de directie.
- 02 In het verkeersplan dienen de volgende gegevens te worden vermeld:
 - De te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen;- De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, verplaatst dan wel verwijderd wordt, of in het geval van een tijdelijke wegafzetting in gebruik is.
- 04 Het verkeersplan wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012.
- 07 Verkeersmaatregelen dienen te voldoen aan de eisen en richtlijnen zoals gesteld in de CROW publicatiereeks 96B.
- 08 De verkeersmaatregelen dienen te worden uitgevoerd met materieel van de aannemer.

.....
.....

.....
.....

Behoort bij: INT2026-2

RAW-bestek 'Integraal onderhoud 2026-2027' perceel 2

IN S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: INT2026-2

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op	(datum), te	(plaats).
De inschrijver(s)		
A)		(handtekening) (naam) (functie)
B)		(handtekening) (naam) (functie)
C)		(handtekening) (naam) (functie)

Behoort bij: INT2026-2

RAW-bestek 'Integraal onderhoud 2026-2027' perceel 2

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	GROEN				
10	BOMEN				
100	BOOMSPIEGELS				
100010	Onkruidvrij maken boomspiegel.	st	5.088,00V		
11	BEPLANTING				
111	BOSPLANTSOEN				
111010	Afzetten beplanting.	m2	7.575,00V		
111020	Snoeien rand beplantingsvak.	m	11.414,00V		
111030	Uitmaaïen rand beplantingsvak.	m	22.828,00V		
112	HEESTERS				
112010	Snoeien sierplantsoen.	m2	13.302,00V		
112020	Snoeien rand beplantingsvak.	m	71.832,00V		
113	HAGEN				
113010	Knippen van (blok)hagen.	m2	107.088,00V		
114	BODEMBEDEKKERS				
114010	Knippen van bodembedekkende heesters.	m2	1.542,00V		
114020	Snoeien rand beplantingsvak.	m	1.564,00V		
115	STRIUKROZEN				
115010	Snoeien struikrozen.	m2	5.968,00V		
115020	Snoeien rand beplantingsvak.	m	5.080,00V		
116	VASTE PLANTEN				
116010	Terugzetten beplanting.	m2	2.858,00V		
116020	Snoeien rand beplantingsvak.	m	2.134,00V		
116030	Bemesten beplantingsvak.	m2	2.858,00V		
12	GRAS-EN KRUIDACHTIGEN				
120	NULBEURT				
120010	Maaïen grasveld.	are	1.447,90V		
121	GRASVELD				
121010	Maaïen grasveld.	are	351,80V		
121020	Maaïen grasveld.	are	57.351,60V		
121030	Bijmaaïen rondom obstakels	st	3.182,00V		
121040	Bijmaaïen rondom lijnobjecten	m	22.082,00V		
121050	Bijmaaïen rondom bomen.	st	2.422,00V		
121060	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	30.248,00V		
121070	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	51.012,00V		
121080	Schonen terrein.	EUR	N		
122	BLOEMRIJK GRAS				
122010	Maaïen kruidachtigen.	are	360,00V		
122020	Bijmaaïen rondom bomen.	st	26,00V		
123	MAAÏEN LOOF VAN BOLGEWASSEN				
123010	Maaïen loof van bolgewassen.	m2	1.400,00V		
2	REINIGING				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
200	VERWIJDEREN ONKRUID IN DE BEPLANTING				
200020	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	8.760,00V		
200030	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak).	m2	3.504,00V		
200040	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	30.220,00V		
200050	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak).	m2	12.088,00V		
200060	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	1.340,00V		
200070	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak).	m2	536,00V		
200080	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	2.580,00V		
200090	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak).	m2	1.032,00V		
200100	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	315.472,00V		
200110	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak).	m2	157.736,00V		
200120	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	261.360,00V		
200130	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak).	m2	130.680,00V		
200140	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	11.264,00V		
200150	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak).	m2	5.632,00V		
200160	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	45.680,00V		
200170	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak).	m2	22.840,00V		
200180	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	22.864,00V		
200190	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak).	m2	11.432,00V		
201	VERWIJDEREN ZWERFAFVAL				
2010	<u>verwijderen zwerfafval gras-en kruidachtigen</u>				
201010	Verwijderen zwerfafval.	are	146,60V		
201020	Verwijderen zwerfafval.	are	22.940,60V		
3	OMGEVINGSWET EN NATUUR				
300010	Ecologisch Werkprotocol opstellen en bijhouden.	EUR		N	
4	VERKEERSMAATREGELPLAN				
400010	Opstellen van en handelen naar verkeersmaatregelenplan.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				