

.....

.....

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 OPDRACHTGEVER	3
02 DIRECTIE	3
03 LOCATIE	3
04 ALGEMENE BESCHRIJVING	3
05 TIJDSBEPALING	3
06 ONDERHOUDSTERMIJN	3
07 KWALITEITSBORGING	3
08 OMGEVINGSWET EN NATUUR	3
2. Beschrijving	5
2.1 Algemene gegevens	5
01 TEKENINGEN	6
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	6
03 KWALITEITSBORGING	6
04 BIJLAGEN	6
2.2 Nadere beschrijving	7
1 BERMEN EN TALUDS	9
10 MAAIEN BERMEN EN TALUDS	9
1000 <u>Maaien, maaisel niet verwerken</u>	9
1001 <u>Maaien, maaisel niet verwerken</u>	10
1002 <u>Maaien en afruimen bermen en taluds</u>	11
1003 <u>Maaien en afruimen wadi's</u>	12
11 MAAIEN ZICHTHOEKEN EN METERSTROOK	12
2 WATERGANGEN-EN PARTIJEN	14
20 WATERGANGEN	14
21 WATERPARTIJEN	15
3 INVASIEVE SOORTEN	17
4 OMGEVINGSWET EN NATUUR	18
5 TER BESCHIKKING STELLEN	19
6 VERKEERSMAATREGELPLAN	20
7 DEELODPRACHTEN	21
9 Staartposten	22
3. Bepalingen	23
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	24
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN	24
01 02 BETALINGSREGELING: AANNEEMSOM	25
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	25
01 06 BETALINGSREGELING: DECLARATIES	25
01 08 BIJDRAGEN	26

01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	27
01 12	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	27
01 13	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN	28
01 15	GESCHILLEN	29
01 16	VERZEKERINGEN	29
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	30
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING/VEGETATIE	31
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	32
01 20	KWALITEITSBORGING	33
01 21	RAW-RAAMOVEREENKOMST	33
01 22	TE BESCHERMEN DIER- EN PLANTSOORTEN	33
01 23	COMMUNICATIE	34
01 27	BIJZONDERE VOORWAARDEN	34
01 29	VEILIGHEID	35
01 30	BIJZONDERE VOORWAARDEN	36
50	AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN	38
50 1	AFVALDIENSTEN	38
50 12	EISEN EN UITVOERING	38
51	GROENVOORZIENINGEN	39
51 0	GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN	39
51 02	EISEN EN UITVOERING	39
51 04	RISICOVERDELING EN GARANTIES	39
51 1	WATER EN WATERGANGEN	40
51 11	BEGRIPPEN	40
51 12	EISEN EN UITVOERING	40
51 15	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	40
51 2	GRAS- EN KRUIDACHTIGEN	40
51 22	EISEN EN UITVOERING	40
62	INFORMATIE-OVERDRACHT	42

1. Algemeen

PAR

01 OPDRACHTGEVER

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Neder-Betuwe.

Bezoekadres:

Burgemeester Lodderstraat 20
4043 KM Opheusden

Postadres:

Postbus 20
4043 ZG Opheusden

02 DIRECTIE

Toeziethouder Groen van de gemeente Neder-Betuwe.

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gespreid gelegen binnen de gemeentegrenzen van gemeente Neder-Betuwe.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Het maaien van bermen en taluds
- b. Het maaien van watergangen- en partijen
- c. Het beheersen van invasieve soorten
- d. Werkzaamheden in het kader van de Omgevingswet en natuur
- e. Ter beschikking stellen

De begraafplaatsen maken geen onderdeel uit van dit bestek.

05 TIJDSBEPALING

Deze overeenkomst is van kracht op het moment dat beide partijen de overeenkomst per 1 januari 2026 voor de duur van twee jaar met een optie, eenzijdig uit te oefenen door opdrachtgever, tot verlenging van deze overeenkomst onder gelijk blijvende voorwaarden met een periode van tweemaal een jaar. Opdrachtgever stelt opdrachtnemer 5 maanden voor het verstrijken van de dan geldende looptijd van de overeenkomst schriftelijk in kennis indien gebruik wordt gemaakt door opdrachtgever van de verlengingsoptie.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing op dit bestek.

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

08 OMGEVINGSWET EN NATUUR

Op de te verstrekken deelopdrachten is de laatste versie 'Gedragscode soortbescherming gemeenten' van Stadswerk en VHG van toepassing. Deze gedragscode is gratis te downloaden via www.stadswerk.nl.

De gedragscode schrijft onder andere voor dat de aannemer, voor aanvang van de werkzaamheden, een Ecologisch werkprotocol opstelt. Hiervoor dient de aannemer het Ecologisch werkprotocol conform format van Stadswerk in te vullen.

PAR

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 TEKENINGEN

Tekeningen worden beschikbaar gesteld d.m.v. de volgende bestanden:- Bermen en watergangen (A0) - raster zonder grid
- Bermen en watergangen (A0) - raster met grid
- Kaartenboek Bermen en watergangen

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Door de directie zullen enige hoogtemerken en hoofdpunten in het werk eenmalig worden aangegeven in het bijzijn van de hoofdaannemer, indien noodzakelijk. Het werkt dient aan te sluiten op de maatvoering van de bestaande omgeving.

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. Bij de oplevering van de eerste maaironde: zichthoeken en meterstroken.
2. Bij de oplevering van de tweede maaironde: het maaien, afvoeren en klepelen van de bermen.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- V&G-plan ontwerpfase.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing. Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
1			BERMEN EN TALUDS			
10			MAAIEN BERMEN EN TALUDS			
			Inclusief het afzetten jonge (0 tot 2 jaar) houtige opslag.			
1000			<u>Maaien, maaisel niet verwerken</u>			
100010	512501		Maaien bermen en taluds. Situering: conform tekening Periode: augustus/september, exact tijdstip op aanwijzing van de directie. Te onderhouden oppervlakte 7606,90 are 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 .1. Aantal maaibeurten: 1 .1. Maaisel kneuzen en laten liggen	are	15.213,80	F
100020	512501		Maaien bermen en taluds. Situering: conform tekening Periode: augustus/september, exact tijdstip op aanwijzing van de directie. Te onderhouden oppervlakte 864,31 are 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .2. Talud 1 : 2 of steiler .1. Aantal maaibeurten: 1 .1. Maaisel kneuzen en laten liggen	are	1.728,62	F
100030	512505		Bijmaaieren rondom bomen. Periode: augustus/september, voorafgaand aan de maaironde om schade aan de bomen te voorkomen. Het exacte tijdstip wordt bepaald op aanwijzing van de directie. Minimaal 10 cm uit boom blijven. Te onderhouden aantal 7250 stuks 2. Bomen in berm of talud .2. Gerekend is met 1beurten per jaar	st	14.500,00	F
100040	512501		Maaien bermen en taluds. Situering: conform tekening Periode: augustus/september, exact tijdstip op aanwijzing van de directie. Niet bereikbaar rijdend materieel. Te onderhouden oppervlakte 27,30 are 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 .1. Aantal maaibeurten: 1 .1. Maaisel kneuzen en laten liggen	are	27,30	F
100050	512505		Bijmaaieren rondom bomen. Periode: augustus/september, voorafgaand aan de maaironde om schade aan de bomen te voorkomen. Het exacte tijdstip wordt bepaald op aanwijzing van de directie. Minimaal 10 cm uit boom blijven. Niet bereikbaar rijdend materieel. Te onderhouden aantal: 3 stuks 2. Bomen in berm of talud .1. Gerekend is met 1beurten per jaar.	st	6,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
100060	512501		Maaien bermen en taluds. Situering: conform tekening Periode: mei/juni augustus/september, exact tijdstip op aanwijzing van de directie. Te onderhouden oppervlakte: 71,04 are 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 .2. Aantal maaibeurten: 2 keer per jaar. .1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	284,16	F
100070	512501		Maaien bermen en taluds. Situering: conform tekening Periode: mei/juni augustus/september, exact tijdstip op aanwijzing van de directie. Te onderhouden oppervlakte:26,96 are 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .2. Talud 1 : 2 of steiler .2. Aantal maaibeurten: 2 keer per jaar. .1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	107,84	F
100080	512501		Maaien bermen en taluds. Situering: conform tekening Periode: Begin mei - Eind juni Begin Augustus Eind September, exact tijdstip op aanwijzing van de directie. Te onderhouden oppervlakte:75,48 are 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 .4. Aantal maaibeurten: 4 keer per jaar. .1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	603,84	F
100090	512501		Maaien bermen en taluds. Situering: conform tekening Periode: Mei t/m oktober om de 2 weken, exact tijdstip op aanwijzing van de directie. Te onderhouden oppervlakte:350,87 are 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 .9. Aantal maaibeurten per jaar: 10 keer per jaar (klompenpaden). .1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	7.017,40	F
1001			<u>Maaien, maaisel niet verwerken</u> Eilandjes in watergang (niet bereikbaar met rijdend materieel).			
100110	512501		Maaien bermen en taluds. Situering: conform tekening Periode: augustus/september, exact tijdstip op aanwijzing van de directie. Te onderhouden oppervlakte: 14 are 2. Standaard beheer .9. Eilandjes in watergang Alleen bereikbaar over water .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 .1. Aantal maaibeurten: 1 .1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	28,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
100120	512505		Bijmaaien rondom bomen. Periode: augustus/september, voorafgaand aan de maaironde. Het exacte tijdstip wordt bepaald op aanwijzing van de directie. Alleen bereikbaar over water Te onderhouden aantal: 5 stuks 2. Bomen in berm of talud .2. Gerekend is met 1beurten per jaar	st	10,00	F
1002			<u>Maaaien en afruimen bermen en taluds</u> Maaaien middels een klepelmaaier is niet toegestaan.			
100210	512501		Maaaien bermen en taluds. Situering: conform tekening Periode: augustus/september, exact tijdstip op aanwijzing van de directie. Te onderhouden oppervlakte: 971,56 are 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 .1. Aantal maaibeurten: 1 .9 Maaisel maximaal 7 dagen laten liggen.	are	1.943,12	F
100220	512506		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaaien bermen en taluds. Situering: conform tekening. Periode: augustus/september, exact tijdstip op aanwijzing van de directie. Te onderhouden oppervlakte: 971,56 are 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 .1. Aantal maaibeurten: 1 .9 Maaisel vrijgekomen bij bestekspostnummer: 100210 na maximaal 7 dagen verwijderen. .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	1.943,12	F
100230	512505		Bijmaaien rondom bomen. Periode: augustus/september, voorafgaand aan de maaironde. Het exacte tijdstip wordt bepaald op aanwijzing van de directie. Te onderhouden aantal: 325 stuks 2. Bomen in berm of talud .2. Gerekend is met 1beurten per jaar	st	650,00	F
100240	512501		Maaaien bermen en taluds. Situering: conform tekening Periode: mei/juni augustus/september, exact tijdstip op aanwijzing van de directie. Te onderhouden oppervlakte: 26,09 are 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 .2. Aantal maaibeurten: 2 keer per jaar. .9 Maaisel maximaal 7 dagen laten liggen.	are	104,36	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
100250	512506		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Situering: conform tekening. Periode: mei/juni augustus/september, exact tijdstip op aanwijzing van de directie. Te onderhouden oppervlakte: 26,09 are 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 .2. Aantal maaibeurten: 2 keer per jaar. .9. Maaisel vrijgekomen bij bestekspostnummer: 1000240 na maximaal 7 dagen verwijderen. .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	104,36	F
1003			<u>Maaien en afruimen wadi's</u>			
100310	512501		Maaien bermen en taluds. Betreft: het maaien van de wadi's, inclusief het bijmaaien rondom obstakels. Situering: conform tekening Periode: mei/juni augustus/september, exact tijdstip op aanwijzing van de directie. Te onderhouden oppervlakte: 180,21 are 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 .2. Aantal maaibeurten: 2 keer per jaar. .9 Maaisel maximaal 7 dagen laten liggen.	are	720,84	F
100320	512506		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Situering: conform tekening. Periode: mei/juni augustus/september, exact tijdstip op aanwijzing van de directie. Te onderhouden oppervlakte: 180,21 are 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 .2. Aantal maaibeurten: 2 keer per jaar. .9. Maaisel vrijgekomen bij bestekspostnummer: 1000310 na maximaal 7 dagen verwijderen. .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	720,84	F
11			MAAIEN ZICHTHOEKEN EN METERSTROOK			
110010	512501		Maaien bermen en taluds. Betreft: maaien uitzichthoecken binnen en buiten de bebouwde kom Situering: conform tekening. Periode: mei, exact tijdstip op aanwijzing van de directie. Te onderhouden oppervlakte: 418,99 are 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 .1. Aantal maaibeurten: 1 .1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	837,98	F
110020	512505		Bijmaaien rondom bomen. Periode: mei, voorafgaand aan de maaironde. Het exacte tijdstip wordt bepaald op aanwijzing van de directie. te onderhouden aantal: 263 stuks 2. Bomen in berm of talud .2. Gerekend is met 1 beurten per jaar	st	526,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
110030	512599		Maaien bermstrook langs verharding. Betreft: maaien uitzichthoeken en meterstroken binnen en buiten de bebouwde kom Situering: conform tekening. Periode:medio mei, exact tijdstip op aanwijzing van de directie. Breedte: circa 1,00 m Te onderhouden Lengte: 136,91 km Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Aantal maaibeurten: 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	km	273,81	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
2			WATERGANGEN-EN PARTIJEN Inclusief bijmaaien rondom obstakels, duikers en langs beschoeiing en randen/koppen van de watergang. Circa 3 st per km. Inclusief afzetten jonge (0 tot 2 jaar) houtige opslag. Bijmaaien uitvoeren tot 3 dagen na het maaien van de watergangen en partijen.			
20			WATERGANGEN			
200010	511401		Uitmaaien watergang. Situering: conform tekening. Periode: september, exact tijdstip op aanwijzing van de directie. Te onderhouden lengte:103.000 m Aantal maaibeurten: 1 per jaar 2. Standaard beheer .1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: divers .3. Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar .1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren verwerken volgens bestekpostnummers 200020	m	206.000,00	F
200020	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Situering: conform tekening. Periode: september/oktober, exact tijdstip op aanwijzing van de directie. Aantal beurten: 1 per jaar 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekpost 200010 .9. Tijdstip van verwerken: 10 dagen na het maaien, exact tijdstip op aanwijzing van de directie. Te onderhouden lengte:103000 m .1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	206.000,00	F
200030	511401		Uitmaaien watergang. Situering: conform tekening. Periode: september exacte tijd nader te bepalen, exact tijdstip op aanwijzing van de directie Watergang niet bereikbaar met rijdend materieel. Te onderhouden lengte:350 m Aantal maaibeurten: 1 per jaar 2. Standaard beheer .1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: divers .2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren verwerken volgens bestekpostnummers 200040	m	700,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
200040	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Situering: conform tekening. Periode: september exacte tijd nader te bepalen, exact tijdstip op aanwijzing van de directie Watergang niet bereikbaar met rijdend materieel. Te onderhouden oppervlakte: 350 m Aantal beurten: 1 per jaar 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekpost 200030 .9. Tijdstip van verwerken: november t/m februari, exact tijdstip op aanwijzing van de directie. .2. Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .1. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	700,00	F
21			WATERPARTIJEN			
210010	511406		Uitmaaïen waterpartij. Situering: conform tekening Periode: september, exact tijdstip op aanwijzing van de directie Te onderhouden oppervlakte: Aantal maaibeurten: 1 per jaar 2. Standaard beheer .1. Droge taluds en nat gedeelte .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .4. Waterdiepte: tot ca. 0,5 m Oeververdediging: divers .1. Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar .1. Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekpostnummer 210020	are	32,00	F
				are		16,00 I
210020	511413		Verwerken maaisel vrijkomen bij onderhoud waterpartij. Situering: conform tekening. Periode: september/oktober, exact tijdstip op aanwijzing van de directie Te onderhouden oppervlakte: 16 are Aantal beurten: 1 per jaar 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens 210010 .9. Tijdstip van verwerken: nader te bepalen, exact tijdstip op aanwijzing van de directie .1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar .1. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	32,00	F
210030	511404		Uitmaaïen nat profiel van watergang. Situering: conform tekening Periode: september, exact tijdstip op aanwijzing van de directie. Te onderhouden oppervlakte: 175 m Aantal maaibeurten: 1 per jaar 2. Standaard beheer .1. Breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .2. Waterdiepte: tot ca. 0,5 m Oeververdediging: divers .2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .1. Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekpostnummer 210040	m	350,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
210040	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Situering: conform tekening. Periode: september/oktober, exact tijdstip op aanwijzing van de directie Te onderhouden oppervlakte: 175 m Aantal beurten: 1 per jaar 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeed maaisel, vrijgekomen volgens 210030 .9. Tijdstip van verwerken: nader te bepalen, exact tijdstip op aanwijzing van de directie .2. Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	350,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
3			INVASIEVE SOORTEN				
300010	512599		Uitmaaaien van reuzenberenklauw in berm, pleksgewijs. Betreft: het uitmaaaien van reuzenberenklauw in berm, pleksgewijs, op aanwijzing van de directie. Incl. beschermende kleding werknemers. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:2 Aantal maaibeurten: 1 Vrijgekomen materiaal verspreiden.	m2	800,00	F	
300020	512599		Uitmaaaien van reuzenberenklauw in berm, pleksgewijs. Betreft: het uitmaaaien van reuzenberenklauw in berm, pleksgewijs, op aanwijzing van de directie. Incl. beschermende kleding werknemers. Talud 1:2 of steiler. Aantal maaibeurten: 1 Vrijgekomen materiaal verspreiden.	m2	100,00	F	
300030	512599		Uitmaaaien Japanse duizendknoop in berm, pleksgewijs. Betreft: het uitmaaaien van Japanse duizendknoop in berm, pleksgewijs, op aanwijzing van de directie. Incl. beschermende kleding werknemers. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:2 Aantal maaibeurten: 8. Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen. Acceptatiekosten voor opdrachtnemer	m2	2.800,00	F	
300040	512599		Uitmaaaien Japanse duizendknoop in berm, pleksgewijs. Betreft: het uitmaaaien van Japanse duizendknoop in berm, pleksgewijs, op aanwijzing van de directie. Incl. beschermende kleding werknemers Talud 1:2 of steiler Aantal maaibeurten: 8 Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen. Acceptatiekosten voor opdrachtnemer	m2	240,00	F	
300050	512599		Maaaien bramen. Betreft: Maaaien bramen. Toe te passen materieel ter keuze aannemer. Pleksgewijs in berm en/of bosplantsoenranden Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:2 Aantal maaibeurten: 1 Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	500,00	F	
300060	512599		Maaaien bramen. Betreft: Maaaien bramen. Toe te passen materieel ter keuze aannemer. Pleksgewijs in berm en/of bosplantsoenranden Perceel: talud 1:2 of steiler. Aantal maaibeurten: 1. Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	50,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
4			OMGEVINGSWET EN NATUUR			
400010	102399		Ecologisch Werkprotocol opstellen en bijhouden. Betreft: het opstellen en uitvoering geven aan het Ecologisch Werkprotocol. Het Ecologisch Werkprotocol betreft een uitwerking van de 'gedragscode soortenbescherming gemeenten', volgens het format van Stadswerk, specifiek voor het werk zoals omschreven in dit bestek. Het Ecologisch Werkprotocol omschrijft de voorzorgsmaatregelen die nodig zijn om de functionaliteit van devootplanting- en/of rust- en verblijfplaatsen van beschermde soorten te borgen tijdens de uitvoering van de geplande werkzaamheden. Zie deel 3, bepaling 01.22.03.	keer	1,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
5			TER BESCHIKKING STELLEN				
500010	100534	1. .	Inzetten van een bosmaaier. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) Medewerker groen, functiegroep 1 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf).	uur	80,00	F	
500020	100518	1.1.	Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Hulpvoorzieningen: Maaiarm met klepelmaaier of maaikorf. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	80,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
6			VERKEERSMAATREGELPLAN			
600010	620299		Opstellen van en handelen naar verkeersmaatregelenplan.	keer	4,00	F
			Met materieel van aannemer			
			Voorafgaand aan de werkzaamheden stelt de aannemer			
			een verkeersmaatregelenplan op conform de richtlijnen			
			benoemd in bepaling 62.13.02 van dit bestek. Het			
			verkeersmaatregelenplan en het hiernaar handelen zijn			
			gebaseerd op het volledig uitvoering geven aan de			
			werkzaamheden zoals omschreven in dit bestek.			
			Dit plan wordt ter goedkeuring aan de directie			
			voorgelegd.			
			Na goedkeuring van de directie worden de			
			werkzaamheden zoals beschreven in het			
			verkeersmaatregelenplan uitgevoerd gedurende de			
			gehele looptijd van het bestek.			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
7			DEELODPRACHTEN				
700010	100101	. 1. .	Opstellen van een deelopdracht. Betreft; het opstellen van een deelopdracht op verzoek van directie Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden: ter beschikking stellen van werknemers en materieel.	keer	4,00	F	

ESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
9			Staartposten				

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024 Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 01 Paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met: De voertaal (zowel in woord als geschrift) tussen de opdrachtgever/directie en de leidinggevenden van de opdrachtnemer moet Nederlands zijn.
- 02 Contactpersonen opdrachtnemer:
De opdrachtnemer dient voor de duur van de uitvoering van de opdracht één contactpersoon aan te wijzen die volledig bevoegd is de opdrachtnemer te vertegenwoordigen.
- 03 De directie en de opdrachtnemer besluiten tijdens de eerste bouwbespreking hoe vaak een bouwbespreking plaatsvindt. De opdrachtnemer maakt verslag van de bouwbespreking. Indien de directie deze bouwbespreking niet houdt, kan de opdrachtnemer om het houden van de bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek vervolg geven.
- 04 Tijdens de uitvoering van het werk moet de uitvoerder permanent (ook in avonden en weekenden) bereikbaar zijn voor de directie door middel van een telecommunicatie-middel.
- 05 De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de (deel)opdracht op "present performance" om de samenwerking, duurzaamheid en kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om uiteindelijk tot een goede "past performance" van de opdrachtnemer te komen. Na de oplevering van de (deel)opdracht beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en de samenwerking met de opdrachtnemer door het invullen van het bijgeleverd "past performance"-formulier. Dit formulier komt in een gesloten database en is alleen ter inzage voor opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruikmaken van "past performance". Goede scores kunnen gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij "onderhandse aanbestedingen" dan wel voor het verstrekken van een "opdracht uit de hand".

HFD PAR ART LID

01 01 16 ALGEMEEN UITVOERING WERKZAAMHEDEN

- 01 Op het werk dient ten alle tijden minimaal een medewerker, per ploeg (ook als de ploeg uit één medewerker bestaat), aanwezig te zijn die de Nederlandse taal beheerst in woord en geschrift. Deze medewerker is het aanspreekpunt voor de overige aanwezige medewerkers.
- 02 De aannemer draagt zorg dat zijn medewerkers een correcte werkhouding (klantvriendelijk en service gericht) naar derden (bewoners) hebben.
- 03 Indien werknemers zich niet houden aan het dragen van de juiste veiligheidskleding, -schoeisel, veilig werken of het gebruik van een radio wordt dit door de directie gezien als een onbekwaam / ongeschikt persoon volgens par. 6 lid 17 van de UAV 2012. Bij constatering door de directie wordt (en) de betreffende persoon (personen) op last van de directie van het werk verwijderd en kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,--) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder een schriftelijke ingebrekestelling en wordt verrekend op de eerstvolgende termijn.
- 04 Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat bij het werken op een begraafplaats er een onderbreking van de werkzaamheden noodzakelijk is op het moment van een uitvaart. De totale onderbreking kan ongeveer twee uur duren, een kwartier voor aanvang van de uitvaart en ongeveer één uur en drie kwartier na de aanvangstijd van de uitvaart.
- 05 Bij werkzaamheden op afroep, zoals vermeld in dit bestek, komen voorrijkosten en kosten voor het mobiliseren van materiaal niet voor verrekening in aanmerking.

01 02 BETALINGSREGELING: AANNEEMSOM

01 02 05 BEËINDIGING CONTRACT

- 01 Als per kalenderjaar twee keer een korting wordt opgelegd, kan de opdrachtgever overgaan tot het gestelde zoals omschreven in lid 02.
- 02 Het contract wordt door de opdrachtgever tussentijds buitengerechtelijk ontbonden. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten van de opdrachtnemer en van de opdrachtgever zijn voor rekening van de opdrachtnemer. Het gestelde in par. 35 lid 5 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 07 INDEXERING PRIJS PER EENHEID

- 02 Binnen het bestek zijn de prijzen per eenheid vast tot en met 31 december 2027. na deze datum heeft de aannemer het recht de tarieven jaarlijks per 1 januari en voor het eerst op 1 januari 2028 te indexeren met maximaal de jaarmutatie oktober van de Grond-, weg- en waterbouw (GWW) prijsindex (2015=100) zoals gepubliceerd op de website van het Centraal Bureau van de Statistiek.

01 06 BETALINGSREGELING: DECLARATIES

HFD PAR ART LID

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

- 01 Het gestelde in paragraaf 40, lid 6 van de U.A.V. 2012 wordt gewijzigd in: De uitbetaling van de termijnen zal plaatsvinden binnen 4 weken nadat bij de opnemings bedoeld in paragraaf 40, lid 2 van de U.A.V. is gebleken dat de aannemer recht heeft op betaling van die termijn en nadat de declaratie, onder vermelding van het besteknummer en de deelopdracht, in goede orde is ontvangen door de directie.
- 02 Tot uitbetaling van de laatste termijn van een deelopdracht zal pas worden overgegaan op het moment dat alle (digitale) gegevens zijn aangeleverd die voortvloeien uit de verplichtingen van dit bestek.
- 03 De declaratie als bedoeld in artikel 01.06.01 lid 02 van de Standaard digitaal richten aan de gemeente Neder-Betuwe volgens opdrachtbrief onder vermelding van het opdrachtnummer, het besteksnummer en de naam van de directievoerder. De declaratie(s) inclusief, door de directievoerder goedgekeurde termijnstaat, indienen. Deelopdrachten dienen ieder afzonderlijk te worden gefactureerd.

01 06 02 MEER- EN MINDERWERK

- 01 In aanvulling op paragraaf 35 van de U.A.V. 2012 meer- en minderwerk alleen gespecificeerd en schriftelijk indienen bij de directie. Dit dient gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en materiaal.
- 02 Indien meerwerk niet is gespecificeerd als aangegeven in lid 01 zal de directie dit niet in behandeling nemen.
- 03 Alleen door de directie goedgekeurd meer- en minderwerk zal worden verrekend. Indien de opdrachtnemer start met de uitvoering van werkzaamheden voordat hij schriftelijke toestemming heeft ontvangen van de directie, komt het risico geheel voor rekening van de opdrachtnemer.

01 06 03 OPMAKEN VAN WEEKLIJSTEN

- 01 De directie verlangt van de aannemer na elke werkweek (uiterlijk de dinsdag volgend op een werkweek) de in par. 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 genoemde lijst. Deze lijst omvat:
 - opgaven omtrent personeel, materieel en hun inzet;
 - de aan- en afvoer van bouwstoffen;
 - de aan- en afvoer van materieel en hulpmiddelen;
 - verwerkte hoeveelheden en stelposten;
 - opgave meer- en minder werk;
 - projectrisico's;
 - onwerkbaar dagen;
 - rapportage bevindingen flora en fauna.
- 02 De kosten van de werkzaamheden als bedoeld in lid 01 worden geacht te zijn begrepen in de post 'uitvoeringskosten'.

01 08 BIJDRAGEN

HFD PAR ART LID

01 08 03 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 08 04 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

- 01 Een 'Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving' als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN DIE IN ELKANDER GRIJPEN

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander kunnen grijpen:
- Het door derden uitvoeren van onderhoud- en vervangingswerk van nutsvoorzieningen;
 - Het door eigen dienst of derden uitvoeren van civieltechnische werkzaamheden;
 - Het door eigen dienst of derden uitvoeren van cultuurtechnische werkzaamheden;
 - Het door eigen dienst of derden uitvoeren van groentechnische werkzaamheden;
 - Werkzaamheden in het kader van burgerparticipatie;
 - Evenementen.
- 02 Bovengenoemde werken kunnen geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk worden uitgevoerd. Wijzigingen in data van door derden uit te voeren werken geven de aannemer geen aanspraak op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding
- 03 In verband met de door derden uit te voeren werken is de directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk een termijn te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

- 01 De directie zal een sleutel verstrekken voor verzinkbare palen, klappalen en poorten die in de openbare ruimte staan, indien de opdrachtnemer hiertoe verzoekt.
- 02 Moeilijk bereikbare locaties, b.v. door geparkeerde auto's, moeten door de opdrachtnemer schriftelijk worden gemeld aan de directie. Indien de locaties terecht door de opdrachtnemer zijn gemeld, wordt hierop niet afgekeurd.
- 03 De aannemer draagt zorg voor de bereikbaarheid, van hulpverlenende instanties zoals politie, ambulance, brandweer, etc. van en op het werkterrein en de aangrenzende percelen.
- 04 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt kan per geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,- (vijfhonderd euro). Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 05 Voor het niet onmiddellijk, na het passeren van machines, weer vastmaken van afrasteringsdraden en/of sluiten van hekken, alsmede het beschadigen van afrasteringen wordt een korting van € 50,- per gebeurtenis verbeurd. Deze korting

HFD PAR ART LID

wordt verbeurd zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGING OP WEGEN

- 01 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard wordt de opdrachtnemer erop gewezen dat hij ervoor dient te zorgen dat de wielen van alle machines schoon zijn, c.q. worden schoon gemaakt en ontdaan van gras, modder en andere ongerechtigheden voordat ze het werkkerrein verlaten en op de (openbare) weg(en) komen. Dit geldt ook voor alle voertuigen waarmee het transport van af te voeren materialen plaatsvindt. Wanneer er ondanks de hiervoor genoemde preventieve maatregelen toch nog vervuiling op de (openbare) weg(en) ontstaat, is het bepaalde in artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard onverkort van toepassing.
- 02 Wanneer de directie verontreinigingen op verhardingen constateert afkomstig van maai- of opruimwerkzaamheden kan er per locatie en per dag een korting worden toegepast van € 250,- (tweehonderdvijftig euro).
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 02 KWALITEITSPLAN

- 01 Van de opdrachtnemer wordt een kwaliteitsplan, als bedoeld in artikel 01.13.02 t.m. 01.13.05 en artikel 01.20 van de Standaard, verlangd.

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

- 01 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd.

01 13 07 TIJDSPLANNING

- 01 Werkzaamheden binnen de gemeente Neder Betuwe alleen binnen de normale werktijden uitvoeren
(maandag t/m vrijdag tussen 07:00 uur en 18:00 uur) Voor de uitvoering van werkzaamheden buiten kantooruren (07:00 uur en 18:00 uur) en op zaterdag dient hiertoe vooraf afstemming plaats te vinden met de directie, met als doel de overlast die hieruit kan ontstaan te minimaliseren. Werkzaamheden op zondag zijn niet toegestaan.
- 02 Indien de termijnen die worden aangegeven in het, door de directie geaccordeerde, algemeen tijdschema, werkplan, als bedoeld in lid 06 van Artikel 01.13.06, niet worden gehaald zal een boete worden opgelegd van € 250,- per werkdag zonder dat daarvoor een schriftelijke ingebrekestelling nodig is. De boete zal worden ingehouden op de eerstvolgende termijn.
- 03 Voor de periodes wordt verwezen naar de betreffende besteksposten. De directie is bevoegd om de aanvang van de periode met maximaal 10 werkdagen te vervroegen of te verlaten. De oplevering wordt in voorkomend geval eveneens met maximaal 10 werkdagen vervroegd c.q. verlaat. Het voornemen een periode te vervroegen of te verlaten wordt tenminste 5 werkdagen voor aanvang van de periode door de directie schriftelijk aan de opdrachtnemer meegedeeld. Een dergelijke aanpassing van de maaiperiode heeft geen gevolgen voor de prijzen per eenheid zoals vastgelegd bij de inschrijving.

HFD PAR ART LID

04 De maaiwerkzaamheden moeten altijd in dezelfde volgorde (route) worden uitgevoerd zoals beschreven in het gedetailleerd werkplan, als bedoeld in lid 1 van artikel 01.13.06.

05 In aanvulling op het gestelde in lid 04, kan de opdrachtnemer een verzoek indienen voor het wijzigen van de route. De route mag alleen gewijzigd worden na goedkeuring van de opdrachtgever.

01 15 GESCHILLEN

01 15 03 BEMIDDELING

01 In afwijking op het gestelde in de leden 01 t/m 06 van artikel 01.15.03 in de Standaard zal er geen bemiddeling door de Raad van Arbitrage voor de Bouw worden ingeroepen. Ieder geschil tussen partijen ter zake van het werk zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem, tenzij partijen alsnog een andere vorm van geschillenbeslechting zullen overeenkomen.

02 De opdrachtnemer die een geschil ter beslechting voorlegt, nadat de opdrachtgever zijn definitieve beslissing omtrent de eindafrekening schriftelijk ter kennis aan de opdrachtnemer heeft gebracht, is niet ontvankelijk in hetgeen hij meer of anders vordert dan die eindafrekening inhoudt, indien hij het geschil aanhangig maakt later dan twee maanden nadat de opdrachtgever zijn definitieve beslissing kenbaar heeft gemaakt.

03 Paragraaf 49 Lid 1 tot en met 5 van de U.A.V 2012 vervallen.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 01 VERZEKERINGEN DOOR DE OPDRACHTNEMER

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de opdrachtnemer dient deze primair te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste EUR 1.250.000,- per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste EUR 5.000,- per gebeurtenis bedragen.

02 De opdrachtnemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.

03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij die de schaden heeft veroorzaakt.

04 De opdrachtnemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.

HFD PAR ART LID

01 16 04 C.A.R. VERZEKERING

- 01 De opdrachtgever heeft een doorlopende constructie all-risk-verzekering die geldig is voor de duur van het werk tot aan het einde van de onderhoudsperiode. Mede ten behoeve van de bij de bouw betrokken directie, aannemer(s), onderaannemer(s) en ontwerpers conform de dekking van de polis en van toepassing zijnde polisvoorwaarden.

Voor de inhoud hiervan wordt verwezen naar de kopiepolis, welke ter inzage ligt bij de directie en op schriftelijk verzoek van de aannemer kan worden verstrekt.

Overeenkomstig de bepalingen van de polis zullen in hoofdzaak gedekt zijn:

- Materiële schade en/of verlies van en/of vernietiging van het werk, ongeacht door welke oorzaak, tenzij ten gevolge van opzet of grove nalatigheid. Voor de definitie "schade aan het werk" zie de U.A.V. 2012 paragraaf 44, lid 1. Medeverzekerd is schade veroorzaakt door eigen gebrek, constructiefouten, fouten in het ontwerp, ondegdelijke materialen en onvoldoende deskundigheid.
- De verzekering strekt zich tevens uit tot dat deel van de verzekerde interessen, dat direct door een of meer omstandigheden is getroffen.
- Aannemersmaterieel is in ieder geval van de verzekering uitgesloten.
- De gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid voor de gebeurtenissen, verbandhoudende met de uitvoering van het in de raamovereenkomst omschreven werk, tot een bedrag van € 1.250.000,-- per gebeurtenis of gebeurtenissen, voortvloeiende uit een en dezelfde oorzaak. Het eigen risico bedraagt € 2.500,-- per gebeurtenis of gebeurtenissen, voortvloeiende uit een en dezelfde oorzaak, behalve in geval van dood, letsel of benadeling in gezondheid.
- Het eigen risico en alle schade of aanspraken op schadevergoeding, die niet door de polis worden gedekt, blijven voor rekening van de aannemer. Het bedrag van de schadevergoeding ingevolge deze verzekering zal - na akkoordverklaring van de opdrachtgeefster en onder aftrek van het eigen risico - worden uitbetaald aan de betrokkene, die de schade hersteld of voor wiens rekening de schade in eerste instantie kwam.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

- 01 In aanvulling op het genoemde in lid 01 en in overeenstemming met artikel 50.11.01 lid 01 e) van de Standaard, wordt bepaald dat van een illegale storting sprake is als de opdrachtnemer achtergelaten grofvuil in concentraties van meer dan circa 10 kg of een totaal volume van circa 25 liter of groter aantreft. Op illegale stortingen is het bepaalde in lid 04 van dit artikel van toepassing.

- 02 Indien de opdrachtnemer een illegale storting van grofvuil aantreft dient hij dit terstond bij de directie te melden.

- 05 Het is niet toegestaan dat de aannemer het vrijgekomen maaisel verwerkt tot hooi of het op een andere manier bewerkt waardoor het als veevoer gebruikt zou kunnen worden. Alle maaisel mag uitsluitend verwerkt worden op de wijze zoals dat in de betreffende besteksposten staat aangegeven.

- 06 De directie kan de aannemer opdragen om vrijgekomen maaisel op locaties met beschermde soorten te vervoeren naar en te verwerken op een andere, door de directie aan te geven, locatie. Eventuele kosten die hiermee gepaard gaan worden geacht in de aanneemsom te zijn inbegrepen c.q. weg te vallen tegen de kosten van vervoer en aanbieden van het maaisel bij de verwerkingsinrichting.

HFD PAR ART LID

01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST

- 01 De aannemer moet voor 15 december van dat onderhoudsjaar een jaaroverzicht, betreffende de afvalstromen, in Excel overleggen. In dit jaaroverzicht moeten de volgende gegevens zijn opgenomen:
- soort afvalstroom
 - afgevoerde hoeveelheid
 - naam en plaats verwerker
 - wijze van verwerking (recycling, composteren, vergisten, scheiden achteraf, verbranden, storten, etc.)
 - relatie met bonnummers, verstrekt aan de gemeente volgens lid 01 van paragraaf 01.17.08 in de Standaard

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING/VEGETATIE

01 18 02 SCHADEVERGOEDING

- 01 Het gestelde in artikel 01.18.05 van de standaard komt te vervallen. Hiervoor in de plaats moet lid 09 van deze bepaling gelezen worden.
- 02 Voor beschadiging toegebracht aan te handhaven vegetatie wordt, onverminderd het bepaalde in paragraaf 6 de leden 8 en 9 van de UAV 2012, de schadevergoeding bepaald overeenkomstig de onderstaande leden.
- 03 De schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan groenvoorzieningen, in het bijzonder aan struiken, (sier)heesters, bodembedekkers etc., grassen, ecologische bermen en aan de bodem inclusief de vegetatie zoals omschreven in artikel 01.22.01 lid 01 van de Standaard 2020 bedraagt:
- vijftig euro (€ 50,-) per struik of bodembedekker;
 - honderd euro (€ 100,-) per m1 haag;
 - honderd euro (€ 100,-) per m2 vaste planten;
 - tien euro (€ 10,-) per m2 grasveld/gras
 - vijftig euro (€ 50,-) per m2 ecologische berm;
 - vijftig euro (€ 50,-) per m2 bodem inclusief de vegetatie zoals omschreven in artikel 01.22.01 lid 01 van de Standaard.
- 04 Bij schade aan niet met name genoemde groenelementen wordt een schadebedrag bepaald, gerelateerd aan de schadebedragen genoemd in lid 03.
- 05 Schade aan elementen- en halfverhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke herstelkosten met een minimum tarief van € 50,- per m2. Indien de aannemer zelf zorgt voor herstel zullen de oppervlakten die tot genoegen van de directie hersteld zijn niet in rekening gebracht worden.
- 06 Schade aan asfaltverhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke herstelkosten met een minimum tarief van € 200,- per m2. Deze schade wordt door of vanwege de opdrachtgever hersteld.
- 07 Insporingen op verhardingen en gras zijn niet toegestaan en zullen als schades worden afgehandeld.
- 08 Indien de beschadiging vervanging noodzakelijk maakt en aan de vervanging gekoppelde nazorg en of verzorging van de desbetreffende vegetatie verbonden is, worden deze kosten bepaald volgens artikelen 01.18.06 lid 02 en 01.18.07 lid 02 en 03 van de Standaard. Ook deze kosten komen ten laste van de opdrachtnemer.

HFD PAR ART LID

- 09 Bij schade aan bomen tot 30% van de gemeten stamomtrek, wordt voor het bepalen van het schadebedrag, de volgende formule gehanteerd:
- Schade is groter dan 10% en minder dan 30% van de gemeten stamomtrek op 1,00 m
korting = aantal cm beschadigde stamomtrek x € 20,-
Ongeacht de uitkomst van bovenstaande formules, bedraagt het minimum bedrag bij beschadiging van een boom tweehonderdvijftig euro (€ 250,-).
- 10 Voor elke keer dat de directie constateert dat door de opdrachtnemer, zijn personeel of zijn onderaannemers schades, aan stam groter dan 30% van de stamomtrek, aan de wortels, stam of de kroon van de bomen is veroorzaakt, wordt er een officieel geregistreerd taxateur ingeschakeld om de schade te beoordelen. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer.
- 11 In aanvulling op het gestelde in lid 7 zal er een korting worden toegepast, onverminderd het bepaalde in paragraaf 6 leden 8 en 9 van de U.A.V. 2012, berekend volgens 'Rekenmodel Boomwaarde'(laatste versie). De taxateur maakt de berekening. De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de opdrachtnemer.
- 12 De uiteindelijke bedragen voor schadevergoedingen, extra kortingen en eventuele nazorg worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 13 De aannemer moet er rekening mee te houden dat alle schades die het gevolg zijn van de door hem toegepaste uitvoeringsmethode(n) aan opstallen zoals: gebouwen inclusief luifels, poorten, afrasteringen, etc. vergoed moet worden tegen de daadwerkelijke kosten van reparatie c.q. vervanging. De aannemer mag een dergelijke schade voor zijn rekening laten herstellen c.q. het beschadigde deel door een gelijkwaardig of beter nieuw deel laten vervangen. Nadat de schade hersteld is, deelt de aannemer dit mede aan de directie die zal controleren of de schade tot haar genoegen is hersteld. Indien de aannemer in gebreke blijft zal de directie voor de herstelling zorgdragen. De hiermede gepaard gaande kosten worden dan zonder meer verbeurd en op de eerst volgende termijn in mindering gebracht. Wanneer een schade is veroorzaakt die tot gevolg heeft dat de veiligheid van personen en of goederen in het gedrang (kunnen) komen, zal de directie een termijn vaststellen waarbinnen de reparatie c.q. de vervanging van het beschadigde deel zal moeten uitgevoerd zijn. Het behoort echter te allen tijde tot de verplichtingen van de aannemer om bij elke schade indien de omstandigheden dit vragen terstond tijdelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat meer schade op lichamelijk, materieel of immaterieel vlak ontstaat.

01 18 09 MELDPLICHT SCHADE

- 01 Wanneer de aannemer schade veroorzaakt aan eigendommen van de opdrachtgever, dient dit binnen 24 uur te worden gemeld bij de directie. Het herstellen van de schade en de schadevergoeding komen voor rekening van de aannemer.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

HFD PAR ART LID

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

- 01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
- 03 Bij het in elkander grijpen van verschillende werkzaamheden worden de coördinatietaken voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 2006) aan de aannemer van dit bestek opgedragen.

01 20 KWALITEITSBORGING

01 20 07 WATERSCHAP

- 01 Door het waterschap zal jaarlijks de zogenaamde 'schouw' worden verricht. Indien het waterschap, als gevolg van slecht of niet tijdig maaien of onderhoud van de aannemer, de gemeente een schouwbrief toestuurt, zal een korting van €250,00 per schouwbrief worden opgelegd. Deze korting wordt verbeurd, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.
- 02 De boete zal onverlet dat de watergang alsnog door de aannemer in de door het waterschap gewenste toestand moet worden gebracht zonder verrekening.
- 03 Indien het Waterschap besluit het onderhoud zelf uit te voeren worden de kosten voor het onderhoud doorberekend aan de aannemer. Deze kosten zullen door de opdrachtgever worden verbeurd zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 21 05 VERSTREKKEN VAN EEN DEELOPDRACHT

- 06 De uitvoering zal plaatsvinden middels deelopdrachten. Per deelopdracht zal door de directie aan de aannemer een redelijke startdatum, uitvoeringstermijn en opleverdatum worden overlegd. De aannemer dient zijn werkzaamheden binnen de door de directie aan te geven uitvoeringstermijn aaneengesloten uit te voeren.
- 07 Van de aannemer wordt verlangd dat hij, op basis van de uit te voeren werkzaamheden, deelopdrachten opstelt en ter goedkeuring voorlegt aan de directie.

01 22 TE BESCHERMEN DIER- EN PLANTSOORTEN

HFD PAR ART LID

01 22 03 ECOLOGISCH WERKPROTOCOL CONFORM FORMAT STADSWERK

- 01 Van de aannemer wordt verwacht dat hij een Ecologisch Werkprotocol opstelt en deze uiterlijk 2 weken na de dag waarop het werk is opgedragen, ter goedkeuring indient bij de directie.
- 02 Het Ecologisch Werkprotocol betreft een uitwerking van de 'gedragscode soortbescherming gemeenten' specifiek voor het werk zoals omschreven in dit bestek. het Ecologisch Werkprotocol omschrijft de voorzorgsmaatregelen die nodig zijn om de functionaliteit van de voortplanting- en/of vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde soorten te borgen tijdens de uitvoering van de geplande werkzaamheden. in aanvulling op de Standaard 2020, bepaling 01.22.03 lid 01 omschrijft het Ecologisch Werkprotocol ook het volgende:
De manier waarop de aannemer ervoor zorgdraagt dat alle medewerkers inhoudelijk op de hoogte zijn van het Ecologisch Werkprotocol (o.a. instructie machinebedienend, vervoerend en uitvoerend personeel);
Hoe er aantoonbaar wordt gewerkt met het Ecologisch Werkprotocol (bv. bijhouden ecologisch logboek).
- 03 Eventuele afwijkingen op het Ecologisch Werkprotocol worden gemeld aan de directie en geregistreerd in het ecologisch handboek, inclusief een omschrijving van de toegepaste voorzorgsmaatregelen (datum, verrichte handelingen e.d.).
- 04 Elke werkeenheid van uitvoerend personeel dient ten minste één werknemer te bevatten die aantoonbaar deskundig is op bovengenoemd gebied.
- 05 Indien de vereiste deskundigheid op niveau 1 (medewerker), niveau 2 (opzichter/uitvoerder) en/of op niveau 3 (bedrijfsleider/werkvoorbereider) niet aangetoond kan worden middels een certificaat van een door het Ministerie van LNV erkend opleidingsinstituut bedraagt de korting € 500,00 voor elke dag - waarop de aannemer binnen het contract voor de opdrachtgever werkzaam is- dat de bovengenoemde verplichtingen worden overschreden.
- 06 De kosten voor het opstellen en het uitvoeren van het Ecologisch Werkprotocol worden verrekend op basis van bestekspostnummer 400010 van dit bestek.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 03 COMMUNICATIE TIJDENS UITVOERING

- 01 De aannemer is gedurende uitvoering verantwoordelijk voor de communicatie met landeigenaren.

01 27 BIJZONDERE VOORWAARDEN

HFD PAR ART LID

01 27 06 SCHADE AAN OPENBARE WEG, INRITTEN, TROTTOIRS, ETC.

- 01 Wanneer bij de uitvoering van de werkzaamheden vernielingen en/of beschadigingen in of in de nabijheid van het te onderhouden object worden geconstateerd, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie. Beschadigingen in de nabijheid van het te onderhouden object vastleggen en per e-mail aan de directie verstrekken.
- 02 De aannemer moet er rekening mee te houden dat alle schades die het gevolg zijn van de door hem toegepaste uitvoeringsmethode(n) aan:
de openbare weg, inritten vanaf de openbare weg naar het werkterrein, trottoirslangs het werkterrein, afrasteringen, etc. op hem verhaald zullen worden. Het bovenstaande geldt niet als de aannemer door hem geconstateerde schades aan de hierboven genoemde objecten, onmiddellijk meldt bij de directie en hij duidelijk kan aantonen dat de schade(s) niet door hemzelf of door een door hem in te schakelen c.q. te coördineren bedrijf is veroorzaakt.
- 03 De schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan verhardingen bedraagt: vijftig euro (€ 50,-) per m2 tegels; vijftentwintig euro (€ 25,-) per m1 kantopsluiting; honderd euro (€ 100,-) per m2 bitumineuze verhardingen;
- 04 Bij schade aan niet met name genoemde verhardingselementen wordt een schadebedrag bepaald, gerelateerd aan de schadebedragen genoemd lid 02.
- 05 De uiteindelijke bedragen voor schadevergoedingen en extra kortingen worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 27 07 SCHADE AAN OPSTALLEN

- 01 De aannemer moet er rekening mee te houden dat alle schades die het gevolg zijn van de door hem toegepaste uitvoeringsmethode(n) aan opstallen zoals: gebouwen inclusief luifels, poorten, afrasteringen, etc. vergoed moet worden tegen de daadwerkelijke kosten van reparatie c.q. vervanging. De aannemer mag een dergelijke schade voor zijn rekening laten herstellen c.q. het beschadigde deel door een gelijkwaardig of beter nieuw deel laten vervangen. Nadat de schade hersteld is, deelt de aannemer dit mede aan de directie die zal controleren of de schade tot haar genoegen is hersteld. Indien de aannemer in gebreke blijft zal de directie voor de herstelling zorgdragen. De hiermede gepaard gaande kosten worden dan zonder meer verbeurd en op de eerst volgende termijn in mindering gebracht. Wanneer een schade is veroorzaakt die tot gevolg heeft dat de veiligheid van personen en of goederen in het gedrang (kunnen) komen, zal de directie een termijn vaststellen waarbinnen de reparatie c.q. de vervanging van het beschadigde deel zal moeten uitgevoerd zijn. Het behoort echter te allen tijde tot de verplichtingen van de aannemer om bij elke schade indien de omstandigheden dit vragen terstond tijdelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat meer schade op lichamelijk, materieel of immaterieel vlak ontstaat.

01 29 VEILIGHEID

HFD PAR ART LID

01 29 03 VEILIGHEIDS CHECKLIST AANNEMERS

- 01 De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden conform de richtlijnen van de Veiligheids Checklist Aannemers.
- 02 De leidinggevende personen dienen in het bezit te zijn van het certificaat VOL-VCA.
- 03 De overige werknemers dienen in het bezit te zijn van een certificaat B-VCA.
- 04 ZZP-ers dienen in het bezit te zijn van het certificaat VOL-VCA.
- 05 Op verzoek dienen gevraagde certificaten aan opdrachtgever te worden getoond.

01 30 BIJZONDERE VOORWAARDEN

01 30 06 WET ARBEID VREEMDELINGEN

- 01 De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en dient aan alle uit die wet voortvloeiende verplichtingen te voldoen en daartoe de nodige controles uit te voeren. Voor wat betreft de op het werk in te zetten vreemdelingen betekent dit in elk geval dat de aannemer de identiteit van deze personen dient vast te stellen aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1 tot en met 3 van de Wet op de Identificatieplicht en een afschrift van bedoeld document bewaart in zijn administratie. Tevens dient de aannemer te beschikken over de benodigde tewerkstellingsvergunningen als bedoeld in artikel 2 Wav. Als voor een vreemdeling zo'n vergunning niet is vereist, moet diens tewerkstelling tijdig en correct zijn gemeld bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Aan vreemdelingen die arbeid hebben verricht dient loon te worden voldaan conform het bepaalde in artikel 23 Wav. De aannemer dient de opdrachtgever aan te tonen, dat hij de bepalingen van de Wav nakomt en daartoe tevens en adequaat controles uitvoert. Bij elke bouwbespreking is het onderwerp "tewerkstelling van vreemdelingen op het werk" een vast agendapunt. Bij de eerste bouwbespreking dient de aannemer een lijst aan de opdrachtgever te overleggen van alle op het werk aanwezige vreemdelingen, alsmede
 - a. een kopie van hun tewerkstellingsvergunning dan wel een kopie van de melding aan het UWV over hun tewerkstelling en
 - b. een kopie van het document als bedoeld in de Wet op de Identificatieplicht.De aannemer draagt er voor zorg dat bedoelde lijst actueel en volledig blijft en informeert de opdrachtgever terstond zodra de lijst wijziging ondergaat, zulks - indien toepasselijk - onder overlegging van een kopie van de betreffende documenten. De aan de niet naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de aannemer. Ingeval van onderaanneming legt de aannemer de verplichtingen als hiervoor bedoeld volledig en onverkort door op de onderaannemer, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Wav en voor de uitoefening van de controles daarop. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes en loonvorderingen ingevolge de Wav.

HFD PAR ART LID

01 30 07 WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES

- 01 Op grond van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) kan de opdrachtgever aansprakelijk worden gehouden voor het betalen van het loon van werknemers van een onderaannemer. Opdrachtgever treft maatregelen om niet aansprakelijk te worden gesteld voor loonbetaling.
- Arbeidsvoorwaarden
1. Contractant houdt zich bij het verrichten van de werkzaamheden aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn medewerkers van toepassing is.
 2. Contractant legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.
 3. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instantie toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.
 4. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan Gemeente toegang tot de in lid 3 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de Gemeente dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden.
 5. Contractant legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van het verrichten van diensten en bedingt tevens dat deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan alle partijen met wie zij op hun beurt contracten aangaan ten behoeve van het verrichten van de diensten.

HFD PAR ART LID

50 AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN

50 1 AFVALDIENSTEN

50 12 EISEN EN UITVOERING

50 12 29 EISEN AAN AFVALDUMPINGEN

01 De aannemer moet elke afvaldumping in het werkgebied melden bij de directie.

HFD PAR ART LID

51 GROENVOORZIENINGEN

51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 02 EISEN EN UITVOERING

51 02 11 AZIATISCHE DUIZENDKNOOP

- 01 Groeilocaties van Aziatische duizendknoop niet maaïen binnen de zichtbare markering, dan wel binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Maaïen is alleen toegestaan als hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of op aanwijzing van de directie.
- 02 Maaïen op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk vergoed, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.
- 03 Maaïwerkzaamheden en het afvoeren van vrijgekomen maaisel uitvoeren overeenkomstig het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknoop' gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.
- 04 Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze de locatie verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen.
- 05 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, geeft de aannemer aan de hand van het verslag van de bespreking als bedoeld in lid 01 en aan de hand van het 'Infoblad A Herkenning duizendknoop' instructies aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers inbegrepen. Het 'Infoblad A Herkenning duizendknoop' is te downloaden via de website www.bestrijdingduizendknoop.nl.
- 06 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende groeilocaties of verdachte groeilocaties van Aziatische duizendknoop worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.

51 02 12 IN TE ZETTEN MATERIEEL

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het maaïen van ruiggrasterreinen, bermen en slootonderhoud mag ten hoogste 80 mm bedragen
- 02 In te zetten materieel voor het maaïen dient afgestemd te worden op de beschikbare verhardingsbreedte. Het is niet toegestaan om met 1 of meerdere banden van het in te zetten materieel langs de verharding te rijden. Spoorvorming dient voorkomen te worden.
- 03 Bij het rijden over verhardingen ten behoeve van diverse werkzaamheden, dient dusdanig materieel ingezet te worden zodat er geen beschadigingen aan de verharding ontstaan.
- 04 Het herstel van diepere insporingsdiepte zal voor rekening komen van de aannemer, tot genoegen van de directie en binnen een door haar in billijkheid te stellen termijn.
- 07 De smeermiddelen voor de diverse machines dienen biologisch afbreekbaar te zijn.

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

HFD PAR ART LID

51 1 WATER EN WATERGANGEN

51 11 BEGRIPPEN

51 11 01 ALGEMEEN

- 01 Te verstaan is onder verzamelen maaisel: het verzamelen van het afgemaaide gras, slootvuil, zwerfvuil/puin en takken/groenafval.

51 12 EISEN EN UITVOERING

51 12 04 MAAIEN

- 01 Tot het maaien van kruidachtige vegetaties, bermen, watergangen, vijvers en sloten behoort tevens het afzetten van jonge (0 tot 2 jaar) houtachtige opslag en bijmaaien bij bomen en obstakels zonder verdere verrekening van meerwerk.
- 02 Bij het maaien van bermen, watergangen en waterkanten moet de (0 tot 2 jaar) houtige opslag worden afgemaaid.
- 03 Tot het maaien van de watergangen behoort ook het maaien op, onder en rondom kopeinden, bruggen, duikers, stuwen en kunstwerken.
- 04 Gras langs watergangen en vijvers maaien tot aan de insteek, bij beschoeiing tot maximaal 20 cm uit de kantbeschoeiing.

51 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

51 15 02 ECOLOGISCH BEHEER

- 01 Tot het uitvoeren van ecologisch beheer wordt tevens gerekend het registreren van ecologisch waardevolle situaties, ecologische bedreigingen en ecologische ontwikkelingen. De geregistreerde gegevens moeten samen met eventuele voorstellen tot wijziging van de maatregelen binnen twee weken na iedere maaibeurt worden gerapporteerd aan de directie.

51 2 GRAS- EN KRUIDACHTIGEN

51 22 EISEN EN UITVOERING

HFD PAR ART LID

51 22 05 MAAIEN

- 01 Tot het maaien van bermen en taluds wordt tevens gerekend met dezelfde frequentie bijmaaieren rondom andere obstakels dan bomen.
- 02 Bij het bijmaaieren rondom bomen moet een grasrand van circa 10 cm rondom de boom blijven staan om schade aan de stam te voorkomen.
- 03 Het bijmaaieren rondom bomen dient vóór de maaironde te worden uitgevoerd om schade te voorkomen.
- 04 Bij het (bij)maaieren nabij bomen en blok- en linthagen dienen de bewegende delen van de (bos)maaier de boom of haag niet te raken, door bijvoorbeeld de (bos)maaier te voorzien van een beschermkap.
- 05 Bij het maaien van bermen of ruw gras moet er een wildredder op de machine gebruikt worden.

HFD PAR ART LID

62 **INFORMATIE-OVERDRACHT**

.....
.....

.....
.....

Behoort bij: BEWA2026

Raamovereenkomst 'Bermen en Watergangen 2026-2027'

IN S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: BEWA2026

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de

bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op	(datum), te	(plaats).
De inschrijver(s)		
A)		(handtekening)
		(naam)
		(functie)
B)		(handtekening)
		(naam)
		(functie)
C)		(handtekening)
		(naam)
		(functie)

Behoort bij: BEWA2026

Raamovereenkomst 'Bermen en Watergangen 2026-2027'

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	BERMEN EN TALUDS				
10	MAAIEN BERMEN EN TALUDS				
1000	<u>Maaien, maaisel niet verwerken</u>				
100010	Maaien bermen en taluds.	are	15.213,80F		
100020	Maaien bermen en taluds.	are	1.728,62F		
100030	Bijmaaien rondom bomen.	st	14.500,00F		
100040	Maaien bermen en taluds.	are	27,30F		
100050	Bijmaaien rondom bomen.	st	6,00F		
100060	Maaien bermen en taluds.	are	284,16F		
100070	Maaien bermen en taluds.	are	107,84F		
100080	Maaien bermen en taluds.	are	603,84F		
100090	Maaien bermen en taluds.	are	7.017,40F		
1001	<u>Maaien, maaisel niet verwerken</u>				
100110	Maaien bermen en taluds.	are	28,00F		
100120	Bijmaaien rondom bomen.	st	10,00F		
1002	<u>Maaien en afruimen bermen en taluds</u>				
100210	Maaien bermen en taluds.	are	1.943,12F		
100220	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	1.943,12F		
100230	Bijmaaien rondom bomen.	st	650,00F		
100240	Maaien bermen en taluds.	are	104,36F		
100250	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	104,36F		
1003	<u>Maaien en afruimen wadi's</u>				
100310	Maaien bermen en taluds.	are	720,84F		
100320	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	720,84F		
11	MAAIEN ZICHTHOEKEN EN METERSTROOK				
110010	Maaien bermen en taluds.	are	837,98F		
110020	Bijmaaien rondom bomen.	st	526,00F		
110030	Maaien bermstrook langs verharding.	km	273,81F		
2	WATERGANGEN-EN PARTIJEN				
20	WATERGANGEN				
200010	Uitmaaien watergang.	m	206.000,00F		
200020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	206.000,00F		
200030	Uitmaaien watergang niet bereikbaar met rijdend materieel.	m	700,00F		
200040	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang niet bereikbaar met rijdend materieel.	m	700,00F		
21	WATERPARTIJEN				
210010	Uitmaaien waterpartij.	are	32,00F		
210020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij waterpartij.	are	32,00F		
210030	Uitmaaien nat profiel van watergang.	m	350,00F		
210040	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	350,00F		
3	INVASIEVE SOORTEN				
300010	Uitmaaien van reuzenberenklauw in berm, pleksgewijs.	m2	800,00F		
300020	Uitmaaien van reuzenberenklauw in berm, pleksgewijs.	m2	100,00F		
300030	Uitmaaien Japanse duizendknoop in berm, pleksgewijs.	m2	2.800,00F		
300040	Uitmaaien Japanse duizendknoop in berm, pleksgewijs.	m2	240,00F		
300050	Maaien bramen.	m2	500,00F		
300060	Maaien bramen.	m2	50,00F		
4	OMGEVINGSWET EN NATUUR				

PESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
400010	Ecologisch Werkprotocol opstellen en bijhouden.	keer	1,00	F	
5	TER BESCHIKKING STELLEN				
500010	Inzetten bosmaaier.	uur	80,00	F	
500020	Inzetten tractor. met maaiarm met klepelmaaier	uur	80,00	F	
6	VERKEERSMAATREGELPLAN				
600010	Opstellen van en handelen naar verkeersmaatregelenplan.	keer	4,00	F	
7	DEELODPRACTEN				
700010	Opstellen van een deelopdracht.	keer	4,00	F	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				