




BESTEK NUMMER
BESTEK NAAM

D2025 - 170619
MFR Traject Westland – Nota van Inlichtingen

Het uitvoeren van grondwerk, leidingwerk, verhardingswerk, groenwerk en bijkomende werken ten behoeve van MFR Traject Westland - in de gemeente Westland.

DATUM BESTEK: 22-01-2026

OPDRACHTGEVER:
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE WESTLAND



Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek met kenmerk: D2025-170619

1. A l g e m e e n

PAR

05 Tijdsbepaling

"Tekst vervalt en wordt vervangen door:"

Het werk opleveren op 31 januari 2027 waarbij de feitelijke uitvoeringsduur – binnen deze ruim aangegeven uitvoeringstermijn – in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen.

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen is niet van toepassing.

De korting wegens te late eindoplevering en wegens te laat tussentijds gereedkomen van bovengenoemde fase(s) als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. bedraagt 0,5% van de aannemingssom per dag met een minimum bedrag van € 1.000,-- per dag, en wordt gemaximaliseerd op 5% van de aannemingssom.

PAR

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

"Tekst vervalt en wordt vervangen door:"

Bij het bestek D2025-170619 "MFR Traject Westland" behoren de volgende bestekstekeningen :

Perceel 1 - Trajectdeel Naaldwijk:

tekeningnr.	onderwerp	wijz.	datum
W25-40707-BT-101	Bestaande situatie, blad 1 t/m 12	2.0	05-12-2025
W25-40707-BT-102	Bestaande situatie K&L, blad 1 t/m 12	2.0	05-12-2025
W25-40707-BT-103	Opruimingsplan, blad 1 t/m 12	2.0	05-12-2025
W25-40707-BT-104	Inrichtingsplan, blad 1 t/m 12	3.0	21-01-2026
W25-40707-BT-105	Dwarsprofielen	3.0	21-01-2026
W25-40707-BT-106	Opruimingsplan asfalt, blad 1 t/m 12	2.0	05-12-2025
W25-40707-BT-107	Verhardingsplan, blad 1 t/m 12	2.0	05-12-2025
W25-40707-BT-110	Werkruimte	2.0	05-12-2025
W25-40707-BT-111	Omleidingen, blad 1 t/m 4	2.0	05-12-2025

Perceel 2 - Trajectdeel Maasdijk:

tekeningnr.	onderwerp	wijz.	datum
W25-40707-BT-201	Bestaande situatie, blad 1 t/m 15	2.0	05-12-2025
W25-40707-BT-202	Bestaande situatie K&L, blad 1 t/m 15	2.0	05-12-2025
W25-40707-BT-203	Opruimingsplan, blad 1 t/m 15	2.0	05-12-2025
W25-40707-BT-204	Inrichtingsplan, blad 1 t/m 15	2.0	05-12-2025
W25-40707-BT-205	Dwarsprofielen	2.0	05-12-2025
W25-40707-BT-206	Verhardingsplan, blad 1 t/m 15	2.0	05-12-2025

04 Bijlagen

"Tekst vervalt en wordt vervangen door:"

De volgende bijlagen behoren tot de aanbesteding:

- Bijlage A : RAW-bestek D2025-170619;
- Bijlage B : V&G-plan Ontwerpfase;
- Bijlage C : Grondbalans;
- Bijlage D : Instructiekaart verantwoord aanbrengen elementenverharding - CROW 324;
- Bijlage E : Milieukundig bodemonderzoek;
- Bijlage F : Verhardingsadvies;
- Bijlage G : Maatregelenplan K&L - CROW 500;
- Bijlage H : Vergunningen;
- Bijlage I : Ecologisch onderzoeken (eco-effectscan);
- Bijlage J : Berekeningen stikstofdepositie - volgt bij NvI;
- Bijlage K : Bomen Effect Analyse MFR Naaldwijk - Rotterdam (trajectdeel Westland);
- Bijlage L : Bomenposter 'Werken rond bomen';
- Bijlage M : Better Performance;
- Bijlage N : Polis CAR-verzekering;
- Bijlage O : Richtlijnen verkeersmaatregelen 2.0;
- Bijlage P : Checklist Teelgrond;
- Bijlage Q : BLVC-plan Ontwerp;
- Bijlage R : Kapvergunning Oranjesluisweg;
- Bijlage S : Watervergunning Oranjesluisweg.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
110210			Grond ontgraven uit cunet. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
110210	220101		Grond ontgraven uit cunet. Situering: t.p.v. verbreding fietspad Grondsoort: zanderige klei 1. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven Grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 140010 .1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m .2. Ontgravingsbreedte op bodem van 0,30 tot 1,00 m .1. Taluds 1 : 1 .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	2.715,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 14 Uitvoeringskosten, Algemene Kosten en Winst en Risico

- 01 Het percentage uitvoeringskosten, algemene kosten en winst/risico bedraagt totaal 14% bij afwijking rapporten / meer- en minderwerk op basis van offerte.

