

BESTEK NUMMER
BESTEK NAAM

D2025 - 170619
MFR Traject Westland – 2^{de} Nota van Inlichtingen

Het uitvoeren van grondwerk, leidingwerk, verhardingswerk, groenwerk en bijkomende werken ten behoeve van MFR Traject Westland - in de gemeente Westland.

DATUM BESTEK: 04-02-2026

OPDRACHTGEVER:
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE WESTLAND



Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek met kenmerk: D2025-170619

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

04 Bijlagen

"Tekst vervalt en wordt vervangen door:"

De volgende bijlagen behoren tot de aanbesteding:

- Bijlage A : RAW-bestek D2025-170619;
- Bijlage B : V&G-plan Ontwerpfase;
- Bijlage C : Grondbalans;
- Bijlage D : Instructiekaart verantwoord aanbrengen elementenverharding - CROW 324;
- Bijlage E : Milieukundig bodemonderzoek;
- Bijlage F : Verhardingsadvies;
- Bijlage G : Maatregelenplan K&L - CROW 500;
- Bijlage H : Vergunningen;
- Bijlage I : Ecologisch onderzoeken (eco-effectscan);
- Bijlage J : Berekeningen stikstofdepositie - volgt bij Nvl;
- Bijlage K : Bomen Effect Analyse MFR Naaldwijk - Rotterdam (trajectdeel Westland);
- Bijlage L : Bomenposter 'Werken rond bomen';
- Bijlage M : Better Performance;
- Bijlage N : Polis CAR-verzekering;
- Bijlage O : Richtlijnen verkeersmaatregelen 2.0;
- Bijlage P : Checklist Teelgrond;
- Bijlage Q : BLVC-plan Ontwerp;
- Bijlage R : Kapvergunning Oranjesluisweg;
- Bijlage S : Waterveding Oranjesluisweg;
- Bijlage T : Omgevingsvergunning Oranjesluisweg.

2.2 Nadere beschrijving

**MFR Traject Westland
Perceel 1 – Trajectdeel
Naaldwijk**

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
402510			Zagen van bitumineuze verharding. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
402510	810501		Zagen van bitumineuze verharding. Situering: t.p.v. diverse locatie gehele werkgebied Betreft: zaagsneden t.b.v. te verwijderen asfalt 1. Asfaltverharding .2.6. . . . Zaagdiepte gemiddeld 300 mm tot ten hoogste 350 mm	m	1.710,00	V

**MFR Traject Westland
Perceel 2 – Trajectdeel
Maasdijk**

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
431310			Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
431310	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Situering: t.p.v. middenberm en zijkant fietsstraat Betreft: het aanbrengen van een deklaag, zwart, van asfaltbeton door middel van Warm Mix Asfalt Kleeflaag volgens bestekspostnr(s). 431710 en 431720 Langlassen nabehandelen volgens bestekspostnr(s). 431810 Totaal 1.745 m2 4. Asfalt: AC 11 surf met polymeer-gemodificeerde wegebouwbitumen, type polymeer EVA .3. Mengseleigenschappen: DL-B .1. Totale breedte kleiner dan 1,00 m .3. Laagdikte 40 mm .5 Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostgroep(en) 4312 en bestaande asfaltverharding	ton	175,00 V		175,00 L
431320			Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
431320	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Situering: t.p.v. verbreding fietsstraat en aansluiting fietspad Betreft: het aanbrengen van een deklaag, zwart, van asfaltbeton door middel van Warm Mix Asfalt Kleeflaag volgens bestekspostnr(s). 431710 en 431720 Langlassen nabehandelen volgens bestekspostnr(s). 431810 Totaal 840 m2 4. Asfalt: AC 11 surf met polymeer-gemodificeerde wegebouwbitumen, type polymeer EVA .3. Mengseleigenschappen: DL-B .3. Totale breedte 2,50 m en groter .3. Laagdikte 40 mm .5 Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostgroep(en) 4312 en bestaande asfaltverharding	ton	90,00 V		90,00 L
431330			Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
431330	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Situering: t.p.v. verbreding fietsstraat Betreft: het aanbrengen van een deklaag, geel, van asfaltbeton door middel van Warm Mix Asfalt Kleeflaag volgens bestekspostnr(s). 431710 en 431720 Langlassen nabehandelen volgens bestekspostnr(s). 431810 Totaal 140 m2 4. Asfalt: AC 11 surf met polymeer-gemodificeerde wegebouwbitumen, type polymeer EVA Kleur: geel Steenslag type 2 conform tabel 81.2.12 van de Standaard 2020 Met zwarte bitumen 70/100 5% pigment in compacted vorm of 3% in pellets vorm .3. Mengseleigenschappen: DL-B .3. Totale breedte 2,50 m en groter .3. Laagdikte 40 mm .5 Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostgroep(en) 4312 en bestaande asfaltverharding	ton	15,00 V		15,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
431340			Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
431340	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Situering: t.p.v. verbreding fietsstraat Betreft: het aanbrengen van een deklaag, rood, van asfaltbeton door middel van Warm Mix Asfalt Kleeflaag volgens bestekspostnr(s). 431710 en 431720 Langlassen nabehandelen volgens bestekspostnr(s). 431810 Totaal 9.340 m2	ton	935,00	V	
		4.	Asfalt: AC 11 surf met polymeer-gemodificeerde wegebouwbitumen, type polymeer EVA Kleur: rood Steenslag type 2 conform tabel 81.2.12 van de Standaard 2020 Met zwarte bitumen 70/100 5% pigment in compacted vorm of 3% in pellets vorm Mengeleigenschappen: DL-B Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m Laagdikte 40 mm Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostgroep(en) 4312 en bestaande asfaltverharding	ton			935,00 L