

Behoort bij: D2025-170619

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	GRONDWERK				
10	ADMINISTRATIEVE VOORBEREIDINGEN				
100010	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, droog.	EUR		N	
1005	<u>Depot</u>				
100510	Inrichten werkterrein; depot.	EUR		N	
100520	Opruimen werkterrein; depot.	EUR		N	
11	GRONDWERK T.B.V. CUNETTEN				
110	CUNETTEN				
1102	<u>Grond ontgraven</u>				
110210	Grond ontgraven uit cunet h:0,85m (niet gescheiden).	m3	1.200,00V		
110220	Grond ontgraven uit cunet h:0,40m (niet gescheiden).	m3	220,00V		
110230	Grond ontgraven uit cunet h:0,12m (niet gescheiden).	m3	25,00V		
1103	<u>Zand verwerken, verdichten en profileren</u>				
110310	Aanbr. zand in cunet fietsstraat; h:0,50m (Pro. C).	m3	100,00V		
110320	Aanbr. grond in cunet fietsstraat; h:0,85m (Pro. C).	m3	710,00V		
110330	Aanbr. grond in cunet fietspad; h:0,50m (Pro. I).	m3	75,00V		
110340	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	200,00V		
110350	Profileren van oppervlakken.	m2	200,00V		
1104	<u>Talud afwerking</u>				
110410	Afwerken talud t.b.v. versmallen rijbaan (Pro. H).	m	30,00V		
14	GROND VERVOEREN				
140	VERVOEREN				
1400	<u>Gronden</u>				
140010	Grond vervoeren, naar depot aannemer.	m3	1.445,00V		
140020	Grond vervoeren, naar plaats van verwerking	m3	785,00V		
140030	Grond vervoeren, geen waarde opdrachtgever.	m3	660,00V		
140040	Verrichten partijkeuring grond conform AP-04.	st	1,00V		
15	GRONDWERK VERWERKEN				
150	DEPOT				
1501	<u>Grondwerk t.b.v. depot</u>				
150110	Grond verwerken in depot.	m3	1.445,00V		
150120	Grond ontgraven uit depot.	m3	1.445,00V		
16	CULTUURTECHNISCH GRONDWERK				
160	VERWERKEN				
1601	<u>Grondwerk t.b.v. plantvakken en bermen</u>				
160110	Grond verwerken in bermen; grasbetontegels.	m3	70,00V		
17	LEVERANTIE GROND				
170	LEVEREN				
1700	<u>Grond</u>				
170010	Leveren zand in zandbed.	m3	100,00V		
170020	Leveren teelgrond.	m3	70,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
19	BIJKOMENDE GRONDWERKZAAMHEDEN				
190	ONDERZOEK				
1900	<u>Grond</u>				
190010	Verrichten partijkeuring grond conform AP-04.	st	1,00V		
3	LEIDINGWERK				
30	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
3006	<u>Proefsleuven</u>				
300610	Proefsleuf, niet mech. 1,20 -mv incl. str. werk	m	50,00V		
31	VERWIJDEREN LEIDINGWERK				
311	VERWIJDEREN VRIJVERVALRIOLERING				
3112	<u>Verwijderen kolken</u>				
311210	Verw. kolk (afvoeren).	st	2,00V		
3113	<u>Verwijderen lijngoot</u>				
311310	Verw. lijngoot (afvoeren).	st	140,00V		
32	AANBRENGEN LEIDINGWERK				
322	AANBRENGEN PUTTEN EN KOLKEN				
3226	<u>Op hoogte brengen kolken</u>				
322610	Herstellen straatkolk; op hoogte brengen.	st	4,00V		
322620	Herstellen trottoirkolk; op hoogte brengen.	st	2,00V		
3227	<u>Lijngoot</u>				
322710	Aanbr. goot van lijnelementen (vervangen).	m	140,00V		
322720	Lev./aanbr. goot van lijnelementen (nieuw).	m	16,00V		
4	VERHARDINGEN				
40	VERWIJDEREN VERHARDING				
401	VOORBEREIDING				
4010	<u>Freesplan</u>				
401010	Opstellen freesplan; aannemer.	EUR		N	
402	VERWIJDEREN ASFALTVERHARDING				
4020	<u>Verwijderen asfaltverharding d.m.v. frezen</u>				
402010	Profielvr. teevr. asfalt, d:0,04m; zwart (fietsstraat).	m2	11.385,00V		
402020	Profielvr. teevr. asfalt, d:0,04m; rood (fietsstraat).	m2	235,00V		
402030	Profielvr. teevr. asfalt, d:0,04m; zwart (fietspad).	m2	2.170,00V		
402040	Profielvr. teevr. asfalt, d:0,04m; rood (fietsstraat).	m2	745,00V		
4021	<u>Zagen asfalt</u>				
402110	Zagen van bitumineuze verharding, 40mm.	m	1.040,00V		
4022	<u>Opbreken asfaltverharding</u>				
402210	Opbreken asfaltverharding van teevrij asfalt.	m2	320,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4025	<u>Vervoeren asfalt</u>				
402510	Verv. teervrij asfalt; gefreesd (zwart).	ton	1.792,00V		
402520	Verv. teervrij asfalt; gefreesd (rood).	ton	99,00V		
402530	Verv. teervrij asfalt; opgebroken (zwart).	ton	144,00V		
403	VERWIJDEREN BETONVERHARDING				
4031	<u>Opbreken betonverharding</u>				
403110	Opbreken ongewapende betonverharding.	m2	30,00V		
404	VERWIJDEREN BESTRATING				
4040	<u>Tegelverharding</u>				
404010	Opbreken betontegels 300x300x45mm (hergebruik).	m2	60,00V		
404020	Opbreken betontegels 400x600x80mm (afvoer).	m2	1.100,00V		
404030	Opbreken bermtegel (met nok) 400x600x80mm (afvoer).	m2	220,00V		
404040	Opbreken grasbetontegels 400x600x120mm (afvoer).	m2	175,00V		
4043	<u>Basaltonblokken</u>				
404310	Opbreken basaltonblokken, d:0,20m.	m2	10,00V		
4044	<u>Betonstraatsteen verharding</u>				
404410	Opbreken betonstraatstenen.	m2	10,00V		
41	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
411	FREZEN AANSLUITINGEN				
4110	<u>Frezen aansluiting niet teerhoudend</u>				
411010	Trapfrezen t.b.v. verbreding tussenlaag; b:1,0m.	m2	2.815,00V		
411020	Trapfrezen t.b.v. verbreding tussenlaag; b:0,50m.	m2	85,00V		
4111	<u>Dwarsscheuren</u>				
411110	Inzichtelijk maken dwarsscheuren in deklaag.	EUR		N	
412	INLAGES EN STRAATPOTTEN				
4121	<u>Straatpotten</u>				
412110	Op hoogte brengen straatpotten (asfalt).	st	10,00V		
412120	Op hoogte brengen straatpotten (bestrating).	st	10,00V		
42	FUNDERING				
420	AANBRENGEN FUNDERINGSMATERIAAL				
4200	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
420010	Afw. zandbed t.b.v. asfalt, b:0,50m; fietsstraat (Pro. C).	m2	1.410,00V		
420020	Afw. zandbed t.b.v. asfalt, b:0,50m; fietspad (Pro. I).	m2	405,00V		
420030	Lev./aanbr. PRS-Neoloy wapening; fietsstraat (Pro. C).	m2	1.410,00V		
4203	<u>Aanbrengen hydraulisch gebonden steenmengsel</u>				
420310	Lev./aanbr. hydraulisch menggr. h:0,20m; fietsstraat.	m2	1.410,00V		
420320	Lev./aanbr. hydraulisch menggr. h:0,20m; fietspad.	m2	405,00V		
43	ASFALTVERHARDING				
430	SCHOONMAKEN VERHARDING				
4301	<u>Schoonmaken t.b.v. asfaltverharding</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
430110	Schonen onderlaag asfalt, b>3,0m.	m2	17.640,00V		
431	AANBRENGEN ASFALTVERHARDING				
4310	<u>Aanbrengen uitvullingen van asfalt</u>				
431010	Lev./aanbr. uitvullingen asfalt AC 16 bind TL-B.	ton	380,00V		
431020	Lev./aanbr. uitvullingen asfaltdrempels AC 16 bind TL-B.	ton	58,00V		
4311	<u>Aanbrengen onderlaag van asfalt</u>				
431110	Lev./aanbr. onderlaag AC 16 base; d:80mm, fietsstraat.	ton	170,00V		
431120	Lev./aanbr. onderlaag AC 16 base; d:80mm, fietspad.	ton	65,00V		
4312	<u>Aanbrengen tussenlaag van asfalt</u>				
431210	Lev./aanbr. tussenlaag AC 16 bind; d:60mm, fietsstraat.	ton	635,00V		
431220	Lev./aanbr. tussenlaag AC 16 bind; d:60mm, fietspad.	ton	160,00V		
4313	<u>Aanbrengen deklaag van asfalt</u>				
431310	Lev./aanbr. deklaag AC 11 surf; d:40mm; b<1,0m, fietsstr.	ton	175,00V		
431320	Lev./aanbr. deklaag AC 11 surf; d:40mm; b>2,5m, fietsstr.	ton	90,00V		
431330	Lev./aanbr. deklaag AC 11 surf; d:40mm; geel, fietsstr.	ton	15,00V		
431340	Lev./aanbr. deklaag AC 11 surf; d:40mm; rood, fietsstr.	ton	935,00V		
431350	Lev./aanbr. deklaag AC 11 surf; d:40mm; rood, fietspad.	ton	310,00V		
4317	<u>Kleeflagen</u>				
431710	Aanbrengen kleeflaag (0,4 kg/m2).	m2	20.440,00V		
431720	Aanbrengen kleeflaag (0,3 kg/m2).	m2	9.760,00V		
4318	<u>Nabehandelingen</u>				
431810	Langlassen deklaag afgieten en afstrooien.	m	5.555,00V		
431820	Inzagen dwarsscheuren t.p.v. betonverharding.	m	750,00V		
4319	<u>Asfaltwapening</u>				
431910	Lev./aanbr. asfaltwapening, S&P Carbophalt G.	m2	5.295,00V		
432	OPPERVLAKTE BEHANDELINGEN				
4321	<u>Bitumineuze oppervlaktebehandeling</u>				
432110	Lev./aanbr. steenslag op deklagen; zwart.	m2	2.725,00V		
432120	Lev./aanbr. steenslag op deklagen; rood.	m2	12.420,00V		
4324	<u>Streetprint</u>				
432410	Aanbr. streetprint in asfalt; halfsteensverband.	m2	1.180,00V		
433	SPECIALISTISCHE ASFALTWERKZAAMHEDEN				
4330	<u>Deelreparaties</u>				
433010	Herstelmaatregel fietsstraat; per m2.	m2	5,00V		
433020	Herstelmaatregel fietspad; per m2.	m2	5,00V		
44	BESTRATINGEN				
440	TEGELVERHARDING				
4400	<u>Afwerken baan</u>				
440010	Afwerken zandbed.	m2	136,00V		
440020	Lev./aanbr. straatlaag 50mm van zand.	m2	136,00V		
4401	<u>Aanbrengen betontegels</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
440110	Aanbr. betontegels; 300x300x45mm.	m2	130,00V		
440120	Aanbr. betontegels; 300x300x80mm.	m2	6,00V		
4402	<u>Herstraten betontegels</u>				
440210	Herstr. betontegels; 300x300x45mm.	m2	150,00V		
440220	Herstr. betontegels; 300x300x80mm.	m2	100,00V		
4403	<u>Leveren betontegels</u>				
440310	Lev. betontegels; 300x300x45mm.	st	1.000,00V		
440320	Lev. betontegels; 150x300x45mm.	st	250,00V		
440330	Lev. betontegels; 300x300x80mm.	st	200,00V		
440340	Lev. betontegels; 150x300x80mm.	st	50,00V		
4405	<u>Grasbetontegels (120 mm)</u>				
440510	Lev./aanbr. GBT 600x400x120mm.	m2	300,00V		
441	STRAATBAKSTEENVERHARDING				
4413	<u>Herstraten straatbaksteen verharding</u>				
441310	Herstr. straatbakstenen dikformaat.	m2	150,00V		
4414	<u>Leveren straatbakstenen</u>				
441410	Lev. straatbakstenen; dikformaat.	st	1.000,00V		
442	BETONSTAATSTEENVERHARDING				
4420	<u>Afwerken baan</u>				
442010	Afwerken zandbed.	m2	75,00V		
442020	Lev./aanbr. straatlaag 50mm van zand.	m2	75,00V		
4421	<u>Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat</u>				
442110	Aanbr. betonstraatstenen; diverse verbanden.	m2	75,00V		
4423	<u>Herstraten betonstraatstenen keiformaat</u>				
442310	Herstr. betonstraatstenen; diverse verbanden.	m2	100,00V		
4424	<u>Leveren betonstraatstenen keiformaat</u>				
442410	Lev. betonstraatstenen; keiformaat, grijs.	st	3.825,00V		
4425	<u>Aanpassingen betonstraatstenen keiformaat</u>				
442510	Aanpassing betonstraatstenen; drempels.	m2	30,00V		
444	KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN				
4442	<u>Trottoirbanden</u>				
444210	Aanbr. TB 130/150x250 mm op zandbed met steunrug.	m	125,00V		
444220	Aanbr. RWS 110/220x250 mm op zandbed met steunrug.	m	16,00V		
444230	Opnieuw stellen trottoirband 130/150x250mm.	m	30,00V		
4443	<u>Opsluitbanden</u>				
444310	Aanbr. OB 100x200mm op zandbed.	m	475,00V		
444320	Opnieuw stellen opsluitbanden van beton.	m	30,00V		
4446	<u>Leveren trottoirbanden</u>				
444610	Lev. rechte trottoirband 130/150x250mm.	st	60,00V		
444620	Lev. gebogen trottoirband 130/150x250mm.	st	86,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
444630	Lev. rechte RWS-band 110/220x250mm.	st	9,00V		
444640	Lev. gebogen RWS-band 110/200x250mm.	st	5,00V		
444650	Lev. hulpstuk RWS-band 110/220x250mm.	st	4,00V		
4447	<u>Leveren opsluitbanden</u>				
444710	Lev. rechte OB 100x200mm.	st	460,00V		
444720	Lev. bochtband OB 100x200mm.	st	13,00V		
444730	Lev. hulpstuk OB 100x200mm.	st	13,00V		
445	SIERBESTRATINGEN				
4451	<u>Basaltkeien aanbrengen</u>				
445110	Lev./aanbr. Basaltonblokken, d:0,20m.	m2	25,00V		
446	DIVERSE AANBRENGEN BESTRATINGEN				
4462	<u>Verhardingslaag van beton</u>				
446210	Lev./aanbr. beton C28/35; h:0,20m, berm.	m2	16,00V		
5	MARKERINGEN, BEBAKENING, STRAATMEUBILAIR				
50	VERW. MARKERING, BEBAKENING, WEGMEUBILAIR				
500	VERWIJDEREN MARKERINGEN				
5000	<u>Verwijderen thermoplast</u>				
500010	Volledig verwijderen markering.	m2	370,00V		
501	VERWIJDEREN BEBORDING				
5010	<u>Verwijderen bebording</u>				
501010	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	4,00V		
51	AANBR. MARKERING, BEBAKENING, WEGMEUBILAIR				
510	AANBRENGEN MARKERINGEN				
5101	<u>Aanbrengen thermoplast markeringen</u>				
510110	Lev./aanbr. thermoplast (1,0-1,0; b:100mm).	m	116,00V		
510120	Lev./aanbr. thermoplast (1,0-1,0; b:150mm).	m	18,00V		
510130	Lev./aanbr. thermoplast (0,50-0,50; b:100mm).	m	40,00V		
510140	Lev./aanbr. thermoplast (0,30-2,70; b:100mm).	m	745,00V		
510150	Lev./aanbr. thermoplast (ononderbroken; b:100mm).	m	1.760,00V		
510160	Lev./aanbr. thermoplast (ononderbroken; b:200mm).	m	3,50V		
510170	Lev./aanbr. thermoplast (ononderbroken; b:300mm).	m	3,50V		
510180	Lev./aanbr. thermoplast (ononderbroken; b:150mm).	m	52,00V		
5102	<u>Figuratiemarkering thermoplast</u>				
510210	Lev./aanbr. thermoplast (vlakken).	m2	28,65V		
510220	Lev./aanbr. thermoplast (taludmarkering).	m2	94,00V		
511	BEBORDING				
5111	<u>Verkeersborden</u>				
511110	Lev./aanbr. verkeersborden incl. paal; type I.	st	22,00V		
512	STRAATMEUBILAIR				
5122	<u>Aanbrengen div. straatmeubilair</u>				
512210	Lev./aanbr. schrikblokken van beton.	st	8,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5123	<u>Aanbrengen div. straatmeubilair hergebruik</u>				
512310	Verplaatsen bestaand hekwerk; hout.	m	24,00V		
512320	Herplaatsen kunststof afzetpaal; incl. grondwerk.	st	7,00V		
512330	Herplaatsen stalen afzetpaal; incl. grondwerk.	st	1,00V		
512340	Herplaatsen stalen afzetpaal; uitn. incl. grondwerk.	st	1,00V		
512350	Herplaatsen fietsbeugels; incl. grondwerk.	st	9,00V		
512360	Herplaatsen afvalbak; incl. grondwerk.	st	1,00V		
6	GROENVOORZIENINGEN				
60	VERWIJDEREN GROEN				
607	MAAIEN GRAS (OPSCHONEN)				
6071	<u>Maaien</u>				
607110	Maaien gewas; fietsstraat.	are	24,50V		
607120	Maaien gewas; fietspad.	are	15,00V		
6072	<u>Frezen</u>				
607210	Frezen; fietsstraat.	are	24,50V		
607220	Frezen; fietspad.	are	15,00V		
65	ZAAIEN				
651	ZAAIEN BERMEN				
6511	<u>Zaaien</u>				
651110	Zaaien berm; fietsstraat.	are	24,50V		
651120	Zaaien berm; fietspad.	are	15,00V		
8	WERK VAN ALGEMENE AARD				
80	ALGEMENE VOORZIENINGEN				
8001	<u>Communicatie</u>				
800110	Projectcoördinatie; door de aannemer.	EUR		N	
800120	Projectcommunicatie; door de aannemer.	EUR		N	
800130	Verzorgen uitvoeringscoördinatie.	EUR		N	
8002	<u>Maatregelen BLVC-plan</u>				
800210	BLVC-plan kosten eisen 'Bereikbaarheid'.	EUR		N	
800220	BLVC-plan kosten eisen 'Leefbaarheid'.	EUR		N	
800230	BLVC-plan kosten eisen 'Veiligheid'.	EUR		N	
800240	BLVC-plan kosten eisen 'Communicatie'.	EUR		N	
8003	<u>Diversen</u>				
800310	Opstellen en actualiseren projectkwaliteitsplan.	EUR		N	
8005	<u>Gedetailleerde werkplannen</u>				
800510	Opstellen gedetailleerd werkplan.	EUR		N	
81	T.B.S. WERKNEMERS EN MATERIEEL				
810	INZET WERKNEMERS EN MATERIEEL				
8100	<u>Werknemers</u>				
810010	Inzet werknemer, bouwbedrijf groep C.	uur	40,00V		
810020	Inzet stratenmakerskoppel.	uur	40,00V		
810030	Inzetten werknemer - verkeersregelaars.	uur	80,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8101	<u>Materieel</u>				
810110	Inzet vrachtauto, ten minste 16 m3 (laad/los inr).	uur	40,00V		
810120	Inzet hydraulische graafmachine, bakinhoud 1 m3.	uur	40,00V		
82	TIJDELIJKE VOORZIENINGEN				
820	VOORZIENINGEN				
8201	<u>Voetganger voorzieningen kunststof</u>				
820110	Toep. platen of schotten (voetgangers); kunststof.	EUR		N	
8202	<u>Stalen rijplaten</u>				
820210	Toep. rijplatenbaan; staal 10mm.	EUR		N	
821	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
8210	<u>Duurzaamheid</u>				
821010	Oplaadplan emissieloos werken.	EUR		N	
83	VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERKZAAMHEDEN				
831	AFZETTINGEN				
8311	<u>Voorbereiding (tijdelijke maatregelen)</u>				
831110	Opstellen verkeersplan.	EUR		N	
831120	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR		N	
836	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN VERKEERSMAATREGELEN				
8361	<u>Inspecteren verkeersmaatregelen</u>				
836110	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N	
84	REVISIE				
840	INMETEN				
840010	Inmeten en verwerken revisiegegevens buitenruimte.	EUR		N	
840020	Samenstellen opleverdossier project.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910030	EUR		N	
910040	EUR		N	
910050	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
951110	Stelpost t.b.v. diverse onvoorzien.	EUR	10.000,00V		
951120	Stelpost t.b.v. asfalt herstelwerkzaamheden.	EUR	10.000,00V		
951150	Stelpost t.b.v. verwerkings- en acceptatiekosten.	EUR	10.000,00V		
951160	Stelpost t.b.v. tijdelijke verkeersmaatregelen.	EUR	15.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				