

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Raamovereenkomst met kenmerk: 2025 SB 436 - 4

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
520110							Leverantie aangepast			
520110	426601						Injecteren van scheuren. Betreft het constructief verbindend injecteren van scheuren in beton. Totale lengte scheuren kleiner dan of gelijk aan 5 m1 per object. Uitvoeringsklasse I-1 Toepassingsklasse I-1 Materiaal: EP-injectievloeistof, te leveren volgens bestekspost 520130. Wijze van injecteren: Injecteren d.m.v. aanboren scheuren: - h.o.h. 0,50 m; - om en om van links en rechts; - onder een hoek van 45 graden; - de scheur op 1/3 afstand vanaf de buitenzijde kruisen; Scheur injecteren vanaf één zijde van het constructie-onderdeel Alle in het zicht zijnde vlakken 1 Afwerken met cementgebonden mortel , na het injecteren boorgaten en oppervlak dichtpoetsen. Uiterlijk als bestaande betonoppervlak. Leverantie van benodigde cementgebonden mortel behoort tot deze bestekspost.	m	10,00	F
		1								
			9							
				2						
					1					
						6				
520120							Leverantie aangepast			
520120	426601						Injecteren van scheuren. Betreft het constructief verbindend injecteren van scheuren in beton. Totale lengte scheuren groter dan 5 m1 per object. Uitvoeringsklasse I-1 Toepassingsklasse I-1 Materiaal: EP-injectievloeistof, te leveren volgens bestekspost 520130. Wijze van injecteren: Injecteren d.m.v. aanboren scheuren: - h.o.h. 0,50 m; - om en om van links en rechts; - onder een hoek van 45 graden; - de scheur op 1/3 afstand vanaf de buitenzijde kruisen; Scheur injecteren vanaf één zijde van het constructie-onderdeel Alle in het zicht zijnde vlakken 1 Afwerken met cementgebonden mortel , na het injecteren boorgaten en oppervlak dichtpoetsen. Uiterlijk als bestaande betonoppervlak. Leverantie van benodigde cementgebonden mortel behoort tot deze bestekspost.	m	10,00	F
		1								
			9							
				2						
					1					
						6				
520130							Bestekspost toegevoegd			
520130	426699						Leveren injectievloeistof, constructief. Betreft het leveren van injectievloeistof t.b.v. het constructief verbindend injecteren van scheuren in beton. Materiaal: EP-injectievloeistof	dm3	15,00	F
520210							Klassen en leverantie aangepast			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
520210	426601							m	10,00	F
			9				Injecteren van scheuren. Betreft het afdichtend injecteren van scheuren in beton. Totale lengte scheuren kleiner dan of gelijk aan 5 m1 per object. Uitvoeringsklasse I-2 Toepassingsklasse I-2w Materiaal: PUR-injectievloeistof, te leveren volgens bestekspost 520230. Wijze van injecteren: Injecteren d.m.v. aanboren scheuren: - h.o.h. 0,50 m; - om en om van links en rechts; - onder een hoek van 45 graden; - de scheur op 1/3 afstand vanaf de buitenzijde kruisen; Scheur injecteren vanaf één zijde van het constructie-onderdeel Alle in het zicht zijnde vlakken			
				9						
					2		1 Afwerken met cementgebonden mortel , na het injecteren boorgaten en oppervlak dichtpoetsen. Uiterlijk als bestaande betonoppervlak. Leverantie van benodigde cementgebonden mortel behoort tot deze bestekspost.			
						1				
						6				
520220							Klassen en leverantie aangepast			
520220	426601							m	10,00	F
							Injecteren van scheuren. Betreft het afdichtend injecteren van scheuren in beton. Totale lengte scheuren groter dan 5 m1 per object. Uitvoeringsklasse I-2 Toepassingsklasse I-2w Materiaal: PUR-injectievloeistof, te leveren volgens bestekspost 520230. Wijze van injecteren: Injecteren d.m.v. aanboren scheuren: - h.o.h. 0,50 m; - om en om van links en rechts; - onder een hoek van 45 graden; - de scheur op 1/3 afstand vanaf de buitenzijde kruisen; Scheur injecteren vanaf één zijde van het constructie-onderdeel Alle in het zicht zijnde vlakken			
			9							
				9						
					2		1 Afwerken met cementgebonden mortel , na het injecteren boorgaten en oppervlak dichtpoetsen. Uiterlijk als bestaande betonoppervlak. Leverantie van benodigde cementgebonden mortel behoort tot deze bestekspost.			
						1				
						6				
520230							Bestekspost toegevoegd			
520230	426699							dm3	15,00	F
							Leveren injectievloeistof, afdichtend. Betreft het leveren van injectievloeistof t.b.v. het afdichtend injecteren van scheuren in beton. Materiaal: PUR-injectievloeistof			
612140							Verwijzing naar leveranties gewijzigd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
612140	440099									
							Vervangen houten onderdelen, damplank. Betreft het vervangen van een houten damplank. Rekening houden met: - houten damplank, mes en groef, breedte 200 mm, dikte 50 tot 80 mm. Hardhout: duurzaamheidsklasse I, sterkteklasse D50 / D70. Houtleveranties volgens bestekspost 613240, 613270 en 613280 (D50) en 613140, 613170 en 613180 (D70). Vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting volgens bestekspost 611010. Incl. leveren benodigde rvs bevestigingsmiddelen.	m1	30,00	F
612210							Staffel verkleind			
612210	440099						Vervangen houten onderdelen, liggers, 75 - 150 cm2 Betreft het vervangen van een houten ligger. Rekening houden met: - ligger met een doorsnede vanaf 75 tot 150 cm2. Hardhout (fijnbezaagd): duurzaamheidsklasse I, sterkteklasse D70. Houtleveranties volgens bestekspost 613310 (D70). Vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting volgens bestekspost 611010. Incl. leveren rvs bevestigingsmiddelen.	m1	40,00	F
613140							Staffel aangebracht			
613140	440099						Leveren houten onderdelen, damplank, 50 - 60 mm, D70. Betreft het leveren van hout ten behoeve van reparatie- en vervangingswerkzaamheden. Rekening houden met: - houten damplank, mes en groef, breedte 200 mm, dikte 50 tot 60 mm. Hardhout: - Geschaafd; - Duurzaam geproduceerd hout volgens art. 44.06.03 van deel 3 van dit bestek; - Duurzaamheidsklasse 1, volgens de Europese norm EN 350-2; - Sterkteklasse D70; - Houtsoort geschikt voor genoemde toepassing. Leveren op plaats van verwerking.	m1	5,00	F
613170							Bestekspost toegevoegd			
613170	440099						Leveren houten onderdelen, damplank, 61 - 70 mm, D70. Betreft het leveren van hout ten behoeve van reparatie- en vervangingswerkzaamheden. Rekening houden met: - houten damplank, mes en groef, breedte 200 mm, dikte 61 tot 70 mm. Hardhout: - Geschaafd; - Duurzaam geproduceerd hout volgens art. 44.06.03 van deel 3 van dit bestek; - Duurzaamheidsklasse 1, volgens de Europese norm EN 350-2; - Sterkteklasse D70; - Houtsoort geschikt voor genoemde toepassing. Leveren op plaats van verwerking.	m1	5,00	F
613180							Bestekspost toegevoegd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
613180	440099									
							Leveren houten onderdelen, damplank, 71 - 80 mm, D70. Betreft het leveren van hout ten behoeve van reparatie- en vervangingswerkzaamheden. Rekening houden met: - houten damplank, mes en groef, breedte 200 mm, dikte 71 tot 80 mm. Hardhout: - Geschaafd; - Duurzaam geproduceerd hout volgens art. 44.06.03 van deel 3 van dit bestek; - Duurzaamheidsklasse 1, volgens de Europese norm EN 350-2; - Sterkteklasse D70; - Houtsoort geschikt voor genoemde toepassing. Leveren op plaats van verwerking.	m1	5,00 F	
613240							Staffel aangebracht			
613240	440099						Leveren houten onderdelen, damplank, 50 - 60 mm, D50. Betreft het leveren van hout ten behoeve van reparatie- en vervangingswerkzaamheden. Rekening houden met: - houten damplank, mes en groef, breedte 200 mm, dikte 50 tot 60 mm. Hardhout: - Geschaafd; - Duurzaam geproduceerd hout volgens art. 44.06.03 van deel 3 van dit bestek; - Duurzaamheidsklasse 1, volgens de Europese norm EN 350-2; - Sterkteklasse D50; - Houtsoort geschikt voor genoemde toepassing. Leveren op plaats van verwerking.	m1	5,00 F	
613270							Bestekspost toegevoegd			
613270	440099						Leveren houten onderdelen, damplank, 61 - 70 mm, D50. Betreft het leveren van hout ten behoeve van reparatie- en vervangingswerkzaamheden. Rekening houden met: - houten damplank, mes en groef, breedte 200 mm, dikte 61 tot 70 mm. Hardhout: - Geschaafd; - Duurzaam geproduceerd hout volgens art. 44.06.03 van deel 3 van dit bestek; - Duurzaamheidsklasse 1, volgens de Europese norm EN 350-2; - Sterkteklasse D50; - Houtsoort geschikt voor genoemde toepassing. Leveren op plaats van verwerking.	m1	5,00 F	
613280							Bestekspost toegevoegd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
613280	440099						Leveren houten onderdelen, damplank, 71 - 80 mm, D50. Betreft het leveren van hout ten behoeve van reparatie- en vervangingswerkzaamheden. Rekening houden met: - houten damplank, mes en groef, breedte 200 mm, dikte 71 tot 80 mm. Hardhout: - Geschaafd; - Duurzaam geproduceerd hout volgens art. 44.06.03 van deel 3 van dit bestek; - Duurzaamheidsklasse 1, volgens de Europese norm EN 350-2; - Sterkteklasse D50; - Houtsoort geschikt voor genoemde toepassing. Leveren op plaats van verwerking.	m1	5,00 F	
613310							Staffel verkleind en eenheid aangepast			
613310	440099						Leveren houten onderdelen, liggers 75 - 150 cm2, D70, fijnbezaagd. Betreft het leveren van hout ten behoeve van reparatie- en vervangingswerkzaamheden. Rekening houden met: - ligger met een doorsnede vanaf 75 tot 150 cm2. Hardhout: - Fijnbezaagd; - Duurzaam geproduceerd hout volgens art. 44.06.03 van deel 3 van dit bestek; - Duurzaamheidsklasse 1, volgens de Europese norm EN 350-2; - Sterkteklasse D70; - Houtsoort geschikt voor genoemde toepassing. Leveren op plaats van verwerking.	m1	40,00 F	
613320							Eenheid aangepast			
613320	440099						Leveren houten onderdelen, liggers 151 -250 cm2, D70, fijnbezaagd. Betreft het leveren van hout ten behoeve van reparatie- en vervangingswerkzaamheden. Rekening houden met: - ligger met een doorsnede vanaf 151 cm2 tot 250 cm2. Hardhout: - Fijnbezaagd; - Duurzaam geproduceerd hout volgens art. 44.06.03 van deel 3 van dit bestek; - Duurzaamheidsklasse 1, volgens de Europese norm EN 350-2; - Sterkteklasse D70; - Houtsoort geschikt voor genoemde toepassing. Leveren op plaats van verwerking.	m1	40,00 F	
613330							Eenheid aangepast			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
613330	440099						Leveren houten onderdelen, palen 80 - 100 cm2, D70, fijnbezaagd. Betreft het leveren van hout ten behoeve van reparatie- en vervangingswerkzaamheden. Rekening houden met: - palen met een doorsnede van 80 tot 100 cm2. Hardhout: - Fijnbezaagd; - Duurzaam geproduceerd hout volgens art. 44.06.03 van deel 3 van dit bestek; - Duurzaamheidsklasse 1, volgens de Europese norm EN 350-2; - Sterkteklasse D70; - Houtsoort geschikt voor genoemde toepassing. Leveren op plaats van verwerking.	m1	40,00 F	
613340							Einheid aangepast			
613340	440099						Leveren houten onderdelen, palen 101 - 200 cm2, D70, fijnbezaagd. Betreft het leveren van hout ten behoeve van reparatie- en vervangingswerkzaamheden. Rekening houden met: - palen met een doorsnede van 101 tot 200 cm2. Hardhout: - Fijnbezaagd; - Duurzaam geproduceerd hout volgens art. 44.06.03 van deel 3 van dit bestek; - Duurzaamheidsklasse 1, volgens de Europese norm EN 350-2; - Sterkteklasse D70; - Houtsoort geschikt voor genoemde toepassing. Leveren op plaats van verwerking.	m1	40,00 F	
613350							Einheid aangepast			
613350	440099						Leveren houten onderdelen, gording 150 cm2, D70, fijnbezaagd. Betreft het leveren van hout ten behoeve van reparatie- en vervangingswerkzaamheden. Rekening houden met: - gording met een doorsnede tot 150 cm2. Hardhout: - Fijnbezaagd; - Duurzaam geproduceerd hout volgens art. 44.06.03 van deel 3 van dit bestek; - Duurzaamheidsklasse 1, volgens de Europese norm EN 350-2; - Sterkteklasse D70; - Houtsoort geschikt voor genoemde toepassing. Leveren op plaats van verwerking.	m1	40,00 F	
622040							Verwijzing naar leveranties gewijzigd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
622040	432199									
							Vervangen stalen onderdelen, stripstaal tot 1000 mm2 Betreft het vervangen van stalen onderdelen t.b.v. reparatie- en vervangingswerkzaamheden. Rekening houden met: - Stripstaal, met een doorsnede tot 1000 mm2. Staalkwaliteit S235 Staalleveranties volgens bestekspost 623140 t/m 623180 en 623240 t/m 623280 (thermisch verzinkt). Vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting volgens bestekspost 621010. Incl. leveren benodigde bijbehorende bevestigingsmiddelen.	m1	10,00	F
623140							Staffel aangebracht			
623140	434199						Leveren stalen onderdelen, stripstaal tot 100 mm2. Betreft het leveren van stalen onderdelen ten behoeve van reparatie- en vervangingswerkzaamheden. Staalkwaliteit S235. Rekening houden met: - Stripstaal, met een doorsnede tot 100 mm2. Leveren op plaats van verwerking.	m1	2,00	F
623150							Bestekspost toegevoegd			
623150	434199						Leveren stalen onderdelen, stripstaal 101 tot 250 mm2. Betreft het leveren van stalen onderdelen ten behoeve van reparatie- en vervangingswerkzaamheden. Staalkwaliteit S235. Rekening houden met: - Stripstaal, met een doorsnede van 101 tot 250 mm2. Leveren op plaats van verwerking.	m1	2,00	F
623160							Bestekspost toegevoegd			
623160	434199						Leveren stalen onderdelen, stripstaal 251 tot 500 mm2. Betreft het leveren van stalen onderdelen ten behoeve van reparatie- en vervangingswerkzaamheden. Staalkwaliteit S235. Rekening houden met: - Stripstaal, met een doorsnede van 251 tot 500 mm2. Leveren op plaats van verwerking.	m1	2,00	F
623170							Bestekspost toegevoegd			
623170	434199						Leveren stalen onderdelen, stripstaal 501 tot 750 mm2. Betreft het leveren van stalen onderdelen ten behoeve van reparatie- en vervangingswerkzaamheden. Staalkwaliteit S235. Rekening houden met: - Stripstaal, met een doorsnede van 501 tot 750 mm2. Leveren op plaats van verwerking.	m1	2,00	F
623180							Bestekspost toegevoegd			
623180	434199						Leveren stalen onderdelen, stripstaal 751 tot 1000 mm2. Betreft het leveren van stalen onderdelen ten behoeve van reparatie- en vervangingswerkzaamheden. Staalkwaliteit S235. Rekening houden met: - Stripstaal, met een doorsnede van 751 tot 1000 mm2. Leveren op plaats van verwerking.	m1	2,00	F
623240							Staffel aangebracht			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
623240	434199						Lev. therm. verz. stalen onderdelen, stripstaal tot 100 mm2. Betreft het leveren van stalen onderdelen ten behoeve van reparatie- en vervangingswerkzaamheden. Staalkwaliteit S235, thermisch verzinkt. Rekening houden met: - Stripstaal, met een doorsnede tot 100 mm2. Leveren op plaats van verwerking.	m1	2,00	F
623250							Bestekspost toegevoegd			
623250	434199						Lev. therm. verz. stalen onderdelen, stripstaal 101 tot 250 mm2. Betreft het leveren van stalen onderdelen ten behoeve van reparatie- en vervangingswerkzaamheden. Staalkwaliteit S235, thermisch verzinkt. Rekening houden met: - Stripstaal, met een doorsnede van 101 tot 250 mm2. Leveren op plaats van verwerking.	m1	2,00	F
623260							Bestekspost toegevoegd			
623260	434199						Lev. therm. verz. stalen onderdelen, stripstaal 251 tot 500 mm2. Betreft het leveren van stalen onderdelen ten behoeve van reparatie- en vervangingswerkzaamheden. Staalkwaliteit S235, thermisch verzinkt. Rekening houden met: - Stripstaal, met een doorsnede van 251 tot 500 mm2. Leveren op plaats van verwerking.	m1	2,00	F
623270							Bestekspost toegevoegd			
623270	434199						Lev. therm. verz. stalen onderdelen, stripstaal 501 tot 750 mm2. Betreft het leveren van stalen onderdelen ten behoeve van reparatie- en vervangingswerkzaamheden. Staalkwaliteit S235, thermisch verzinkt. Rekening houden met: - Stripstaal, met een doorsnede van 501 tot 750 mm2. Leveren op plaats van verwerking.	m1	2,00	F
623280							Bestekspost toegevoegd			
623280	434199						Lev. therm. verz. stalen onderdelen, stripstaal 751 tot 1000 mm2. Betreft het leveren van stalen onderdelen ten behoeve van reparatie- en vervangingswerkzaamheden. Staalkwaliteit S235, thermisch verzinkt. Rekening houden met: - Stripstaal, met een doorsnede van 751 tot 1000 mm2. Leveren op plaats van verwerking.	m1	2,00	F
8412							Deze bestekspost is vervallen			
841210							Deze bestekspost is vervallen			

3. BEPALINGEN

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 17 KORTING

01 TEKST GEWIJZIGD

Indien de aannemer de door of namens de directie gegeven opdrachten niet nakomt, of de in het bestek gegeven voorschriften en/of bepalingen niet naleeft, dan is de aannemer een direct opeisbare boete aan de opdrachtgever

verschuldigd van € 500,00 per geval en van € 1000,00 voor iedere kalenderdag dat het bedoelde geval voortduurt, met een maximum van € 100.000,- per kalenderjaar. Deze boete wordt verbeurd zonder dat in gebreke stelling nodig is. Het opleggen van de boete laat het recht van de opdrachtgever op schadevergoeding van de tekortkoming onverlet.