

# NIC Groenadvies.

Terreinonderhoud huurpanden,  
perceel Noord-West  
Rijkswaterstaat  
Besteknummer 198/NW/In

<b>Deel 1. Algemeen</b>	<b>1</b>
01 OPDRACHTGEVER	2
02 DIRECTIE	2
03 LOCATIE	2
04 ALGEMENE BESCHRIJVING	2
05 TIJDSBEPALING	2
06 ONDERHOUDSTERMIJN	3
<b>Deel 2.1. Algemene gegevens</b>	<b>4</b>
01 TEKENINGEN	5
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	5
04 BIJLAGEN	5
05 HOEVEELHEDEN	5
<b>Deel 2.2. Nadere beschrijving</b>	<b>6</b>
1 ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN HUURPANDEN RIJKSWATERSTAAT PERCEEL NOORD WEST	8
10 DELFT, DERDE WERELDDREEF 1	8
1010 Verhardingen	8
1011 Gazon	11
1012 Schraal grasveld	11
1013 Vaste planten	12
1014 Heesters en bodembedekkers	13
1015 Hagen	14
1017 Plantenbakken	15
1019 Bomen	16
1020 Watergangen en vijvers	16
1021 Afrastering / hekwerken	16
1022 Kolken en lijngoten	17
1023 Gladheidsbestrijding	17
11 LEEUWARDEN, ZUIDERSINGEL 3	18
1110 Verhardingen	18
1112 Schraal grasveld	20
1113 Vaste planten	21
1114 Heesters en bodembedekkers	22
1115 Hagen	23
1119 Bomen	23
1121 Afrastering / hekwerken	25
1122 Kolken en lijngoten	25
1123 Gladheidsbestrijding	25
12 LELYSTAD, ZUIDERWAGENPLEIN 2	26
1210 Verhardingen	26
1214 Heesters en bodembedekkers	30
1217 Plantenbakken	31
1219 Bomen	33
1221 Afrastering / hekwerken	34
1222 Kolken en lijngoten	34
1223 Gladheidsbestrijding	34
13 RIJSWIJK, LANGE KLEIWEG 34	35
1310 Verhardingen	35
1312 Schraal grasveld	38
1313 Vaste planten	39
1314 Heesters en bodembedekkers	40
1319 Bomen	41
1320 Watergangen en vijvers	41
1321 Afrastering / hekwerken	42
1322 Kolken en lijngoten	42
1323 Gladheidsbestrijding	42
14 UTRECHT, GRIFFIOENLAAN 2	43
1410 Verhardingen	43
1411 Gazon	46
1412 Schraal grasveld	47

1413	Vaste planten	48
1414	Heesters en bodembedekkers	50
1415	Hagen	51
1416	Klimplanten	52
1419	Bomen	52
1420	Vijvers en waterplanten	54
1422	Kolken en lijngoten	54
1423	Gladheidsbestrijding	54
15	HAARLEM, SURINAMEPAD 90	55
1510	Verhardingen	55
1513	Vaste planten	57
1519	Bomen	58
1521	Afrastering / hekwerken	58
1522	Kolken en lijngoten	59
1523	Gladheidsbestrijding	59
9	STAARTPOSTEN	61
95	STELPOSTEN	61

**Deel 3. Bepalingen**

<b>01</b>	<b>ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF</b>	<b>63</b>
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	63
01 02	BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	63
01 03	BETALINGSREGELINGEN: AFWIJkingEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN	64
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	64
01 07	ZEKERHEIDSTELLING	64
01 08	BIJDRAGEN	64
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	65
01 13	KWALITEITSPPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN	65
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING	65
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	65
01 20	KWALITEITSBORGING	65
01 25	OVERIGE BEPALINGEN	66
01 28	CALAMITEITEN, SCHADE EN VERONTREINIGING	66
50	TECHNISCHE BEPALINGEN AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN	67
50 42	EISEN EN UITVOERING GLADHEIDSBESTRIJDING	67
51	TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN	67
51 02	EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN	67
51 04	RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN	67
51 12	EISEN EN UITVOERING	67

## **1. ALGEMEEN**

**01 OPDRACHTGEVER**

Rijkswaterstaat  
Postbus 2232  
3506 GT Utrecht

**02 DIRECTIE**

Rijkswaterstaat  
Postbus 2232  
3506 GT Utrecht

ADVISEUR  
Het NIC Groenadvies  
Hanzeallee 34  
8017 KZ Zwolle

**03 LOCATIE**

Het uit te voeren werk is gelegen bij de huurpanden van Rijkswaterstaat.

**PERCEEL NOORD-WEST**

10 Delft, Derde Werelddreef 1  
11 Leeuwarden, Zuidersingel 3  
12 Lelystad, Zuiderwagenplein 2  
13 Rijswijk, Lange Kleiweg 34  
14 Utrecht, Griffioenlaan 2  
15 Haarlem, Surinamepad 90

Gedurende contractperiode kunnen locaties vervallen of nieuwe worden toegevoegd. Bovendien kunnen mutaties worden doorgevoerd als gevolg van wijzigingen in de arealen of beheer. Mutaties worden tweemaal per contractjaar, per 1 april en 1 oktober, achteraf verwerkt in het bestek en in de inschrijfstaat.

Verwerking van mutaties in de zin van vervallen van locaties geschiedt per half jaar, zonder verrekening. Nieuwe locaties kunnen ieder moment worden toegevoegd waarbij tot aan de eerstvolgende mutatiedatum verrekening van uitgevoerde ureninzet plaatsvindt op basis van regie of op basis van een vooraf overeengekomen offerte voor de betreffende periode tot aan de eerste mutatiedatum.

**04 ALGEMENE BESCHRIJVING**

Het werk bestaat voornamelijk uit het cultuurtechnisch onderhoud van:

- (Half)Verhardingen
- Sedumdak
- Gazon
- (Ruw) gras
- Vaste planten
- Heesters en bodembedekkers
- (Blok)Hagen
- Klimplanten
- Plantenbakken
- Bosplantsoen
- Bomen
- Watergangen
- Afrasteringen/ hekwerken
- Kolken en lijngoten

en gladheidsbestrijding op verharding

**05 TIJDSBEPALING**

De overeenkomst wordt aangegaan voor 2 jaar. De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst 2 maal te verlengen met 2 jaar (2+2), welke verlenging de opdrachtnemer zonder voorbehoud zal aanvaarden tegen dezelfde eenheidsprijzen, percentages staartkosten, bepalingen en overige voorwaarden van de aanbesteding en inschrijving.

De opdrachtgever zal de opdrachtnemer uiterlijk 8 weken voor het verstrijken van de lopende periode in kennis stellen, indien er geen verlenging plaatsvindt. Elke verlenging vindt middels een opdrachtbrief en/of jaarorder plaats.

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 7 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt als datum van aanvang aangemerkt 1 april 2026. De overeenkomst loopt, indien de verlengingen van toepassing zijn, uiterlijk tot 31 maart 2029.

**06 ONDERHOUDSTERMIJN**

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing

## **2. BESCHRIJVING**

### **2.1. ALGEMENE GEGEVENS**

**01 TEKENINGEN**

De beheertekeningen van de locaties worden bij de aanbesteding/offerteaanvraag beschikbaar gesteld.

**02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN**

n.v.t.

**04 BIJLAGEN**

Dit bestek is een bijlage van de inschrijvingsleidraad.

Als bijlage bij dit bestek zijn de volgende documenten gevoegd:

- Bijlage 1 Voorbeeldplanning terreinonderhoud
- Bijlage 2 Voorbeeld kwaliteitsrapport terreinonderhoud
- Bijlage 3 Conceptformulier meerwerk stelpost

**05 HOEVEELHEDEN**

De hoeveelheden zijn tot stand gekomen door meting in het terrein en meting van (digitale) tekening.

LET OP:

De hoeveelheden ter inlichting betreffen de hoeveelheden die in één jaar uitgevoerd dienen te worden. De aanneemsom van het inschrijvingsbiljet betreft derhalve de aanneemsom per jaar.

Rekenvoorbeeld 1:

- hoeveelheid resultaatsverplichting: 100 m<sup>2</sup>
  - aantal beurten: 2 per jaar
- ==> hoeveelheid ter inlichtingen =  $100 \times 2 = 200 \text{ m}^2$

Rekenvoorbeeld 2:

- hoeveelheid resultaatsverplichting: 100 m<sup>2</sup>
  - oppervlaktepercentage te bewerken : 25%
  - aantal beurten: 2 per jaar
- ==> hoeveelheid ter inlichtingen =  $100 \times 25\% \times 2 = 50 \text{ m}^2$

## **2.2. NADERE BESCHRIJVING**

**01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT**

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

**02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING**

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard. Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

**03 HOEVEELHEID TER INLICHTING**

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend. Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

**04 GRENZEN VAN DE SITUERING**

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
1							<b>ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN HUURPANDEN RIJKSWATERSTAAT PERCEEL NOORD WEST</b>			
10							<b>DELFT, DERDE WERELDDREEF 1</b>			
1010							<u>Verhardingen</u>			
101010	518899						Onderhoud gesloten verhardingen Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.	are	0,11 N	
101011	518899						Beheersen onkruid op gesloten verharding Betreft het beheersen van onkruid in (scheuren en beschadigingen in) gesloten verhardingen overeenkomstig KOR- schaalbalk: Verharding-open verharding-elementenverharding- onkruid. Inclusief molgoten langs verhardingen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau B Gebiedstype: Woon-, werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspostnr. eindigend op 1015 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		52,00 I
								are		0,11 I
101012	518899						Beheersen mossen en algen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week are		52,00 I 0,11 I
101013	501505						Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn ..... 1 Te onderhouden oppervlakte 2 Kwaliteitsniveau A 2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied 9 Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are		52,00 I 0,11 I
101014	501517						Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof ..... 1 Te onderhouden oppervlakte 2 Kwaliteitsniveau A 2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied 9 Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are		3,45 I 0,11 I
101015	501311						Verwijderen veegvuil. Betreft: weg inclusief goot Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		0,22 I
101016	501411						Verwijderen blad.	are		0,22 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
		1					Betreft: verhard terrein			
				2			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar			
					9		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.			
101020	518899						Onderhoud elementen verhardingen Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.	are	72,80 N	
101021	518801						Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding -onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): xx1020 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): xx1020 Beheersen overgroei van gras bij verharding: nvt Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet hoger zijn dan 20 cm en niet meer dan 10 stuks per 100 m2. Verhardingstype: divers	week		52,00 I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		72,80 I
			3				Kwaliteitsniveau B			
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
					1		Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) xx1015			
						6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
101022	518899						Beheersen mossen en algen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week are		52,00 I 72,80 I
101023	501505						Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn .....	week		52,00 I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		72,80 I
			2				Kwaliteitsniveau A			
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
					9		Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015			
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
101024	501517						Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof .....	week		52,00 I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		72,80 I
			2				Kwaliteitsniveau A			
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
					9		Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015			
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
101025	501311						Verwijderen veegvuil. Betreft: weg inclusief goot Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	are		145,60 I
		2								
				2						
					1					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4			5	6
101026	501411						Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
		1					Verwijderen blad. Betreft: verhard terrein	are		145,60 I
			2				Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar			
				9			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.			
101030	518899						Onderhoud ongebonden verhardingen	are	2,70 N	
							Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.			
101031	518802						Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week		52,00 I
							Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid			
							.....			
		1					Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): xx1030			
			3				Te onderhouden oppervlakte	are		2,70 I
				2			Kwaliteitsniveau B			
					2		Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
					6		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
101032	518899						Beheersen mossen en algen	week		52,00 I
							Te onderhouden oppervlakte:	are		2,70 I
							Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2.			
							De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.			
101033	501505						Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week		52,00 I
							Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn			
							.....			
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		2,70 I
			2				Kwaliteitsniveau A			
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
					9		Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015			
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
101034	501517						Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week		52,00 I
							Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof			
							.....			
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		2,70 I
			2				Kwaliteitsniveau A			
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
					9		Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015			
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
101035	501411						Verwijderen blad.	are		5,40 I
		1					Betreft: verhard terrein			
				2			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar			
					9		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.			
101040	501499						Onderhoud vlonders	m2	544,00 N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
101041	501199						Onderhoud vlonders Het éénmaal per jaar onder hoge druk sproeien van de vlonder. Schoonspuiten met water en biologische anti-alg- en mosmiddel	m2		544,00 I
1011							<u>Gazon</u>			
101110	514199						Onderhoud grasveld	are	2,80 N	
101111	512802						Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte	week		52,00 I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		2,80 I
			3				Kwaliteitsniveau B			
				1			Grondsoort: zand			
					9		Horizontaal of met een talud tot 1:3			
							Inclusief bijmaaien rondom bomen en obstakels op hetzelfde kwaliteitsniveau bij iedere maaibeurt.			
101112	501504						Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn	week		52,00 I
		1					Grastype: grasveld			
			2				Te onderhouden oppervlakte	are		2,80 I
				2			Kwaliteitsniveau A			
					4		Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
							Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
101113	501515						Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof	week		52,00 I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		2,80 I
			2				Kwaliteitsniveau A			
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
101114	501411						Verwijderen blad. Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem. Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren.	are		8,40 I
		2					Betreft: grasveld			
				5			Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
					9		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.			
101120	512511						Afsteken/afsnijden van graskanten. Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren.	m	235,00 N	
		9					Langs alle verhardingen en beplantingen m.u.v. bosplantsoen.			
			3				Afsteken of afsnijden			
				2			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m		470,00 I
					9		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
1012							<u>Schraal grasveld</u>			
101210	512599						Maaien schraal grasveld 8x per jaar inclusief maaien van grasbetontegels en braakliggend terrein	are	0,22 N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
101211	512503						Maaien grasveld. Aantal percelen: divers Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 8 maaibeurt(en) per jaar en met 8 maaibeurt (en) per jaar rondom obstakels 9 Maaisel bij de eerste maaibeurt verwerken volgens de hierna volgende bestekspost. Bij de overige maaibeurten mag maaisel blijven liggen.	are		1,76 I
		2								
			3							
				1						
					4					
						9				
101212	512508						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		0,22 I
		2								
			3							
				1						
					1					
						2				
						9				
101213	501515						Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof ..... Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		52,00 I
		1						are		0,22 I
			2							
				2						
101214	501411						Verwijderen blad. Betreft: grasveld Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		0,44 I
		2								
				5						
1013							<u>Vaste planten</u>			
101310	514499						Onderhoud vaste planten	m2	18,00 N	
101311	514807						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		52,00 I
		1						are		0,18 I
			3							
				2						
					6					
101312	501411						Verwijderen blad. Betreft: beplantingsvak/haagvoet/boomspiegel Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		0,36 I
		4								
				2						
					9					
101313	501501						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn ..... Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied	week		52,00 I
		1						are		0,18 I
			2							
				2						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
101314	501511						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
								Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof .....	week		52,00 I
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		0,18 I
			2					Kwaliteitsniveau A			
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
101315	514499						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
								Afknippen vaste planten Gerekend is met 1 beurt in het voorjaar Bewerkingsoppervlak: 80% Afknippen van afgestorven en uitgebloeide plantendelen Hoogte afknippen: soortgebonden De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m2		14,40 I
101316	510205							Bemesten beplantingsvak. Gerekend is met 1x per jaar in april/mei Betreft: kruidachtigen	m2		18,00 I
		6						Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
			1					Korrelachtige meststof biologisch Product: Biobasis, 7-7-8 + 2MgO (Bio Nova) o.g. Hoeveelheid: 5 kg per 100 m2	kg		0,90 L
1014								<u>Heesters en bodembedekkers</u>			
101410	514499							Onderhoud heesters en bodembedekkers	m2	3,24 N	
101411	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid	week		52,00 I
								Te onderhouden oppervlakte	are		0,03 I
		1						Kwaliteitsniveau B			
			3					Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
				2				De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
					6						
101412	514424							Snoeien sierplantsoen. Verjongingssnoei waarbij 5% soortgebonden verjongingssnoei en 15% terugzetten	m2		0,65 I
		1						Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters			
			6					Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2			
				4				Snoeiregiem: 20% van de oppervlakte per jaar snoeien			
					1			In beplantingsvak			
						1		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
						9					
101413	514424							Snoeien sierplantsoen. Zomersnoei 2 maal per jaar Inclusief snoeien hinderlijke takken langs randen verharding, randen gevels, straatmeubilair e.d. Inclusief 2x per jaar in het groeiseizoen soortafhankelijk scheren van bodembedekkende heesters en zodevormende soorten zoals Cotoneaster en Euonymus	m2		3,24 I
								Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters			
			6					Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2			
				4				Snoeiregiem: 25 - 50% van de oppervlakte per beurt snoeien			
					1						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
101414	501411				1		In beplantingsvak 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen  Verwijderen blad. Betreft: beplantingsvak/haagvoet/boomspegel Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar	are		0,06 I
101415	501501		4		2		9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen  Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn .....	week		52,00 I
101416	501511			1	2		1 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A 2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		0,03 I
101416	501511				2		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof .....	week		52,00 I
101417	510205			1	2		1 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A 2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		0,03 I
101417	510205			3			Bemesten beplantingsvak. Gerekend is met 1x per jaar in april/mei Betreft: opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende heesters	m2		3,24 I
1015				1	2		1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 2 Korrelachtige meststof biologisch Product: Biobasis, 7-7-8 + 2MgO (Bio Nova) o.g. 1 Hoeveelheid: 5 kg per 100 m2	kg		0,16 L
1015							<u>Hagen</u>			
101510	514899						Onderhoud haagvoet	m2	14,30 N	
101511	514807						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid	week		52,00 I
101512	501411		1				1 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B 3 Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 2 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		0,14 I
101512	501411		4				Verwijderen blad. Betreft: beplantingsvak/haagvoet/boomspegel Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		0,29 I
101513	501501						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn .....	week		52,00 I
101513	501501		1				1 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A 2	are		0,14 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
101514	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof .....	week		52,00 I
			1					Te onderhouden oppervlakte	are		0,14 I
				2				Kwaliteitsniveau A			
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
101520	514499							Knippen van hagen	m2	3.753,00 N	
101521	514427							Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: divers	m2		7.506,00 I
			4					De zijkanten en de bovenkant van de haag incl. de kopse kanten Betreft: blokhaag			
				1				Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m			
					2			Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m			
					3			Aantal beurten: 2 per jaar			
					2			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
1017								<u>Plantenbakken</u>			
101710	514299							Onderhoud plantenbakken met heesters en/of vaste planten.	m2	15,00 N	
101711	514808							Beheersen onkruid-bloembak. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-bloembak-onkruid	week		52,00 I
			1					Te onderhouden aantal	st		10,00 I
				3				Kwaliteitsniveau B			
					5			Reactietijd na bestekmelding 10 werkdagen			
					6			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
101712	501502							Beheersen fijn zwerfafval-bloembak. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-bloembak-zwerfafval fijn	week		52,00 I
			1					Te onderhouden aantal	st		10,00 I
				2				Kwaliteitsniveau A			
					5			Reactietijd na bestekmelding 10 werkdagen			
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
101713	501512							Beheersen grof zwerfafval-bloembak. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-bloembak-zwerfafval grof	week		52,00 I
			1					Te onderhouden aantal	st		10,00 I
				2				Kwaliteitsniveau A			
					5			Reactietijd na bestekmelding 10 werkdagen			
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
101714	510210							Bemesten plantenbak/-schaal. Betreft: bemesten plantenbak/ -schaal Uitvoeren 1x per jaar	st		10,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
101715	514424	1					Plantenbak/-schaal met sierplantsoen			
		2					Grootte per bak/schaal: ca. 2,5 tot ca. 5 m2			
		9					Poeder of korrelachtige meststof met langdurige werking. Product: Biobasis, 7-7-8 + MgO (Bio Nova) o.g.			
		1					Hoeveelheid: 10 kg per 100 m2	kg		1,50 L
1019	515599	3					Snoeien sierplantsoen. Betreft voorjaars snoei	m2		15,00 I
		9					Vormsnoei soortafhankelijk Betreft: heesters en/of vaste planten			
		1					Snoeiregiem: 75-100%, 1 keer per jaar in maart vaste planten afknippen en heesters soortafhankelijk snoeien/verjongen			
		2					In plantenbak/-schaal			
		9				De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
						<u>Bomen</u>				
101920	515599					Controleren van bomen	st	34,00 N		
101921	515599					Controleren van bomen Gerekend is met 2 keer per jaar. Bij alle bomen: - verwijderen van stamschot en wortelopslag. Bij jonge bomen: - Boombanden zo nodig verruimen - Boombanden en gietranden controleren en indien nodig vervangen. - Boompalen, -banden en gietranden uiterlijk 2 jaar na aanplant van de boom verwijderen. - Scheefstaande boompalen rechtzetten. - Gietranden controleren en zo nodig herstellen of vervangen. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	st		68,00 I	
101930	515599					Snoeien van bomen	st	34,00 N		
101931	515599					Snoeien bomen Betreft: begeleidingssnoei en/of onderhoudssnoei Betreft: alle bomen in beplanting, verharding en/of gras Boomhoogteklasse: tot 24 m. Bereikbaar met hoogwerker Snoeien naar aard van soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schurende of foutstandige takken en eventueel opkronen. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	st		34,00 I	
1020						<u>Watergangen en vijvers</u>				
102040	501411					Verwijderen blad. Betreft het verwijderen van blad uit waterbakken	are	0,08 V		
		9				Betreft: waterbakken in de patio Hoeveelheid: 4 m2				
		2				Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar				
		9				De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
1021						<u>Afrastering / hekwerken</u>				
102110	512599					Onbegroeide hekwerken De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft de totale lengte van het hekwerk incl. onderhoudsvrije delen	m	244,00 N		
102111	512599					Maaien langs afrastering / hekwerken	m		488,00 I	



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
102320	101199							m2	58.328,00 V	
							<p>Sneeuwschuiven</p> <p>De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft 8 maal de te schuiven oppervlakte. Zie voor verdere toelichting artikel 50.42.06 in deel 3 van dit bestek.</p> <p>Te bewerken oppervlakte: 7.291 m2 per beurt</p> <p>Betreft sneeuwschuiven met behulp van daartoe geschikt materieel zoals een sneeuwplough en/of rolbezem.</p> <p>In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen.</p> <p>Betreft sneeuwschuiven op verhardingen achter slagboom, parkeren rondom, en voorplein.</p> <p>Periode: 1 november t/m 31 maart</p> <p>Sneeuwschuiven tussen 05.00-06.45 (maximaal 1 beurt) op initiatief van de aannemer waarbij de aangegeven terreinonderdelen op het terrein voor 07.00 uur sneeuwvrij dienen te zijn.</p> <p>Sneeuwschuiven tussen 07.00 - 18.00 uur op initiatief van de aannemer, max 2 beurten of extra beurten op afroep van de opdrachtgever.</p> <p>Aanvang sneeuwschuiven bij afroep opdrachtgever: uiterlijk binnen 45 minuten na afroep.</p> <p>Let op: de eenheidsprijs van deze verrekenbare post betreft de totaalprijs voor 8 beurten. Zie verder deel 3 artikel 504206.</p>			
11							<b>LEEUWARDEN, ZUIDERSINGEL 3</b>			
1110							<u>Verhardingen</u>			
111010	518899						Onderhoud gesloten verhardingen Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.	are	0,26 N	
111011	518899						Beheersen onkruid op gesloten verharding Betreft het beheersen van onkruid in (scheuren en beschadigingen in) gesloten verhardingen overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid. Inclusief molgoten langs verhardingen	week		52,00 I
							Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau B Gebiedstype: Woon-, werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspostnr. eindigend op 1015 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		0,26 I
111012	518899						Beheersen mossen en algen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week are		52,00 I 0,26 I
111013	501505						Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn .....	week		52,00 I
						1	Te onderhouden oppervlakte	are		0,26 I
						2	Kwaliteitsniveau A			
						2	Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
						9	Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015			
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
111014	501517						Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
							Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof .....	week		8,15 I
			1				Te onderhouden oppervlakte	are		0,26 I
			2				Kwaliteitsniveau A			
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
					9		Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015			
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
111015	501311						Verwijderen veegvuil. Betreft: weg inclusief goot	are		0,52 I
			2				Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
				2			1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
111016	501411						Verwijderen blad. Betreft: verhard terrein	are		0,52 I
			1				Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar			
				2			9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.			
111020	518899						Onderhoud elementen verhardingen Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.	are	56,50 N	
111021	518801						Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding -onkruid	week		52,00 I
							Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): xx1020			
							Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): xx1020			
							Beheersen overgroei van gras bij verharding: nvt Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet hoger zijn dan 20 cm en niet meer dan 10 stuks per 100 m2.			
							Verhardingstype: divers			
			1				Te onderhouden oppervlakte	are		56,50 I
				3			Kwaliteitsniveau B			
					2		Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
						1	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) xx1015			
						6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
111022	518899						Beheersen mossen en algen	week		52,00 I
							Te onderhouden oppervlakte:	are		56,50 I
							Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.			
111023	501505						Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn .....	week		52,00 I
			1				Te onderhouden oppervlakte	are		56,50 I
				2			Kwaliteitsniveau A			
					2		Gebiedstype: woongebied of werkgebied			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
111024	501517				9		Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015			
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
111024	501517						Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof .....	week		52,00 I
			1				Te onderhouden oppervlakte	are		56,50 I
			2				Kwaliteitsniveau A			
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
111025	501311				9		Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015			
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
111025	501311						Verwijderen veegvuil. Betreft: weg inclusief goot	are		113,00 I
			2				Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
				2			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
111026	501411						Verwijderen blad. Betreft: verhard terrein	are		113,00 I
			1				Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar			
				2			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.			
1112							<u>Schraal grasveld</u>			
111210	512599						Maaien schraal grasveld 8x per jaar inclusief maaien van grasbetontegels	are	2,60 N	
111211	512503						Maaien grasveld. Aantal percelen: divers	are		20,80 I
			2				Standaard beheer			
				3			Grasveldtype: schraal grasveld			
					1		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
					4		Gerekend is met 8 maaibeurt(en) per jaar en met 8 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels			
					9		Maaisel bij de eerste maaibeurt verwerken volgens de hierna volgende bestekspost. Bij de overige maaibeurten mag maaisel blijven liggen.			
111212	512508						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are		2,60 I
			2				Standaard beheer			
				3			Grasveldtype: schraal grasveld			
					1		Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2			
					1		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
					2		Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			
					9		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
111213	501515						Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof .....	week		52,00 I
			1				Te onderhouden oppervlakte	are		2,60 I
				2			Kwaliteitsniveau A			
					2		Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
111214	501411		2				Verwijderen blad. Betreft: grasveld Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		5,20 I
1113					5		<u>Vaste planten</u>			
111310	514499						Onderhoud vaste planten	m2	90,00 N	
111311	514807						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid	week		52,00 I
			1				Te onderhouden oppervlakte	are		0,90 I
			3				Kwaliteitsniveau B			
					2		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
					6		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
111312	501411		4				Verwijderen blad. Betreft: beplantingsvak/haagvoet/boomspiegel Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		1,80 I
111313	501501						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn .....	week		52,00 I
			1				Te onderhouden oppervlakte	are		0,90 I
			2				Kwaliteitsniveau A			
					2		Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
111314	501511						Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof .....	week		52,00 I
			1				Te onderhouden oppervlakte	are		0,90 I
			2				Kwaliteitsniveau A			
					2		Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
111315	514499						Afknippen vaste planten Gerekend is met 1 beurt in het voorjaar Bewerkingsoppervlak: 80% Afknippen van afgestorven en uitgebloeide plantendelen Hoogte afknippen: soortgebonden De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m2		72,00 I
111316	510205						Bemesten beplantingsvak. Gerekend is met 1x per jaar in april/mei Betreft: kruidachtigen	m2		90,00 I
			6				Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
			1				Korrelachtige meststof biologisch	kg		4,50 L
					2		Product: Biobasis, 7-7-8 + 2MgO (Bio Nova) o.g.			
					1		Hoeveelheid: 5 kg per 100 m2			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
1114							<u>Heesters en bodembedekkers</u>			
111410	514499						Onderhoud heesters en bodembedekkers	m2	84,00 N	
111411	514807						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid	week		52,00 I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		0,84 I
			3				Kwaliteitsniveau B			
				2			Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
					6		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
111412	514424						Snoeien sierplantsoen. Verjongingssnoei waarbij 5% soortgebonden verjongingssnoei en 15% terugzetten	m2		16,80 I
		1					Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters			
			6				Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2			
				4			Snoeiregim: 20% van de oppervlakte per jaar snoeien			
					1		In beplantingsvak			
						9	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
111413	514424						Snoeien sierplantsoen. Zomersnoei 2 maal per jaar Inclusief snoeien hinderlijke takken langs randen verharding, randen gevels, straatmeubilair e.d. Inclusief 2x per jaar in het groeiseizoen soortafhankelijk scheren van bodembedekkende heesters en zodevormende soorten zoals Cotoneaster en Euonymus	m2		84,00 I
			6				Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters			
				4			Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2			
					1		Snoeiregim: 25 - 50% van de oppervlakte per beurt snoeien			
						1	In beplantingsvak			
						9	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
111414	501411						Verwijderen blad. Betreft: beplantingsvak/haagvoet/boomspegel	are		1,68 I
		4					Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar			
				2			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
111415	501501						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn .....	week		52,00 I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		0,84 I
			2				Kwaliteitsniveau A			
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
111416	501511						Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof .....	week		52,00 I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		0,84 I
			2				Kwaliteitsniveau A			
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
111417	510205						Bemesten beplantingsvak. Gerekend is met 1x per jaar in april/mei Betreft: opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende heesters Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Korrelachtige meststof biologisch Product: Biobasis, 7-7-8 + 2MgO (Bio Nova) o.g. Hoeveelheid: 5 kg per 100 m2	m2		84,00 I
			3							
				1						
					2			kg		4,20 L
						1				
1115							<u>Hagen</u>			
111510	514899						Onderhoud haagvoet	m2	120,00 N	
111511	514807						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid	week		52,00 I
			1				Te onderhouden oppervlakte	are		1,20 I
				3			Kwaliteitsniveau B			
					2		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
						6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
111512	501411						Verwijderen blad. Betreft: beplantingsvak/haagvoet/boomspiegel Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		2,40 I
			4							
					2					
						9				
111513	501501						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn .....	week		52,00 I
			1				Te onderhouden oppervlakte	are		1,20 I
				2			Kwaliteitsniveau A			
					2		Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
111514	501511						Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof .....	week		52,00 I
			1				Te onderhouden oppervlakte	are		1,20 I
				2			Kwaliteitsniveau A			
					2		Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
111520	514499						Knippen van hagen	m2	399,00 N	
111521	514427						Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: divers De zijkanten en de bovenkant van de haag incl. de kopse kanten Betreft: blokhaag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 2 per jaar De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2		798,00 I
			4							
				1						
					2					
						3				
						2				
						9				
1119							<u>Bomen</u>			
111910	514499						Onderhoud boomspiegel/ boomroosters	st	13,00 N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
111911	514818						Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid	week		52,00 I
		1					Te onderhouden aantal Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2	st		13,00 I
			3				Kwaliteitsniveau B Grondsoort: zand			
				1			Bomen in verharding of grasveld			
					9		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
111912	501503						Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval fijn	week		52,00 I
		1					Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2, te onderhouden aantal	st		13,00 I
			2				Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: schoolplein			
				9			Zonder boomrooster			
					2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
111913	501513						Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval grof	week		52,00 I
		1					Te onderhouden aantal Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2	st		13,00 I
			2				Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: schoolplein			
				9			Zonder boomrooster			
					2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
111914	514412						Verwijderen blad uit beplantingsvak. Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem. Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren.	are		0,46 I
				9			Betreft: boomspiegel/ boomrooster			
					2		Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
						9	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.			
111920	515599						Controleren van bomen	st	20,00 N	
111921	515599						Controleren van bomen Gerekend is met 2 keer per jaar. Bij alle bomen: - verwijderen van stamschot en wortelopslag. Bij jonge bomen: - Boombanden zo nodig verruimen - Boombanden en gietranden controleren en indien nodig vervangen. - Boompalen, -banden en gietranden uiterlijk 2 jaar na aanplant van de boom verwijderen. - Scheefstaande boompalen rechtzetten. - Gietranden controleren en zo nodig herstellen of vervangen. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	st		40,00 I
111930	515599						Snoeien van bomen	st	20,00 N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
111931	515599						Snoeien bomen Betreft: begeleidingssnoei en/of onderhoudssnoei Betreft: alle bomen in beplanting, verharding en/of gras Boomhoogteklasse: tot 24 m. Bereikbaar met hoogwerker Snoeien naar aard van soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schurende of foutstandige takken en eventueel opkronen. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	st		20,00 I
1121							<u>Afrastering / hekwerken</u>			
112110	512599						Onbegroeide hekwerken De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft de totale lengte van het hekwerk incl. onderhoudsvrije delen	m	277,00 N	
112111	512599						Maaien langs afrastering / hekwerken Betreft: aan weerszijden tot 0,5 m van voet afrastering/ hekwerk Totale breedte: 1 m Gerekend is met 2 beurten per jaar. Maaisel gelijkmatig verspreiden	m		554,00 I
112112	512599						Beplanting snoeien langs afrastering / hekwerk Betreft: aan weerszijden tot 0,5 m van afrastering / hekwerk Totale breedte: 1 m Hoogte tot 2,50 m Inclusief het verwijderen van vegetatie in de afrastering / hekwerk Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m		554,00 I
1122							<u>Kolken en lijngoten</u>			
112210	257599						Reinigen kolken	st	34,00 N	
112211	257521						Reinigen kolken. Gerekend is met 1 keer per jaar Straat- en trottoirkolken Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 10 kg Verontreiniging betreft: blad, zand, e.d. 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	st		34,00 I
		3								
		1								
1123							<u>Gladheidsbestrijding</u>			
112310	504499						Preventief en / of curatief strooien Betreft: strooien zout op verhardingen achter de slagboom (parkeren rondom, en voorterrein).	week	22,00 N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					5
							Te bewerken oppervlakte: 5.676 m2 Periode: van 1 november t/m 31 maart Ter voorkomen en/of bestrijding van gladheid door bevriezing, condensatie en/of neerslag. Doel is om het risico van ongelukken door gladheid tijdens kantooruren tot een minimum te beperken. De aannemer wordt geacht op werkdagen het terrein te strooien op werkdagen voor 6.00 uur 's morgens en gedurende de dag op afroep. Indien op afroep door de opdrachtgever, dan uiterlijk binnen 45 minuten aanvang strooiwerkzaamheden. Inclusief levering van de daartoe meest geeignende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. - Preventief strooien: op initiatief van de aannemer gebaseerd op meteorologische prognoses (bijvoorbeeld Meteoconsult) gericht op het voorkomen van gladheid. - Curatief strooien: op initiatief van de aannemer uitgevoerde strooiactie gericht op het bestrijden van gladheid. Betreft: gesloten en elementenverhardingen	m2		5.676,00	I
112320	101199						Sneeuwschuiven De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft 8 maal de te schuiven oppervlakte. Zie voor verdere toelichting artikel 50.42.06 in deel 3 van dit bestek. Te bewerken oppervlakte: 5.676 m2 per beurt Betreft sneeuwschuiven met behulp van daartoe geschikt materieel zoals een sneeuwplough en/of rolbezem. In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Betreft sneeuwschuiven op verhardingen achter slagboom, parkeren rondom, en voorplein. Periode: 1 november t/m 31 maart Sneeuwschuiven tussen 05.00-06.45 (maximaal 1 beurt) op initiatief van de aannemer waarbij de aangegeven terreinonderdelen op het terrein voor 07.00 uur sneeuwvrij dienen te zijn. Sneeuwschuiven tussen 07.00 - 18.00 uur op initiatief van de aannemer, max 2 beurten of extra beurten op afroep van de opdrachtgever. Aanvang sneeuwschuiven bij afroep opdrachtgever: uiterlijk binnen 45 minuten na afroep. Let op: de eenheidsprijs van deze verrekenbare post betreft de totaalprijs voor 8 beurten. Zie verder deel 3 artikel 504206.	m2	45.408,00	V	
12							<b>LELYSTAD, ZUIDERWAGENPLEIN 2</b>				
1210							<u>Verhardingen</u>				
121010	518899						Onderhoud gesloten verhardingen Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.	are	17,90	N	
121011	518899						Beheersen onkruid op gesloten verharding Betreft het beheersen van onkruid in (scheuren en beschadigingen in) gesloten verhardingen overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid. Inclusief molgoten langs verhardingen	week		52,00	I
							Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau B Gebiedstype: Woon-, werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspostnr. eindigend op 1015 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		17,90	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
121012	518899						Beheersen mossen en algen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week are		52,00 I 17,90 I
121013	501505						Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn ..... Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are		52,00 I 17,90 I
121014	501517						Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof ..... Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are		560,81 I 17,90 I
121015	501311	2					Verwijderen veegvuil. Betreft: weg inclusief goot Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		35,80 I
121016	501411	1					Verwijderen blad. Betreft: verhard terrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are		35,80 I
121020	518899						Onderhoud elementen verhardingen Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.	are	77,90 N	
121021	518801						Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding -onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): xx1020 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): xx1020 Beheersen overgroei van gras bij verharding: nvt Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet hoger zijn dan 20 cm en niet meer dan 10 stuks per 100 m2. Verhardingstype: divers Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Gebiedstype: woongebied of werkgebied	week are		52,00 I 77,90 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
121022	518899				1	6	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) xx1015 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week are		52,00 I 77,90 I
121023	501505				1	2	Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn ..... Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A	week are		52,00 I 77,90 I
121024	501517				2	9	Gebiedstype: woongebied of werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are		52,00 I 77,90 I
121025	501311				2	1	Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof ..... Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		155,80 I
121026	501411				1	2	Verwijderen veegvuil. Betreft: weg inclusief goot Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		155,80 I
121030	518899				2	9	Verwijderen blad. Betreft: verhard terrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are	1,30 N	
121031	518802				1	3	Onderhoud ongebonden verhardingen Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.	week are		52,00 I 1,30 I
					2	6	Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid ..... Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): xx1030 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Gebiedstype: woongebied of werkgebied De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		1,30 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
121032	518899						Beheersen mossen en algen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week are		52,00 I 1,30 I
121033	501505						Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn ..... Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are		52,00 I 1,30 I
121034	501517						Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof ..... Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are		52,00 I 1,30 I
121035	501411						Verwijderen blad. Betreft: verhard terrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are		2,60 I
121040	501499						Onderhoud vlonders	m2	33,00 N	
121041	501199						Onderhoud vlonders Het éénmaal per jaar onder hoge druk sproeien van de vlonder. Schoonsproeien met water en biologische antie alg- en mosmiddel	m2		33,00 I
121050	514299						Onderhoud Sedum daktuin, 1e etage	m2	322,00 N	
121051	514402						Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: Sedumdak op helling Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2		1.932,00 I
121052	514412						Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: Sedumdak op helling Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		9,66 I
121053	510205						Bemesten beplantingsvak. Periode: 1x per jaar in april Betreft: Sedumdak op helling Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Korrelachtige meststof biologisch Hoeveelheid: 3. kg per 100 m2	m2 kg		322,00 I 9,66 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
121054	639999						Onderhoud dakafvoeren Controleren en schoonhouden van de dakafvoeren gedurende het gehele jaar. Gerekend is met 4 kunststof dakafvoeren per sedumdak Gerekend is met 2 beurten per jaar De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	keer		2,00 I
1214							<u>Heesters en bodembedekkers</u>			
121410	514499						Onderhoud heesters en bodembedekkers	m2	320,00 N	
121411	514807						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid	week		52,00 I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		3,20 I
			3				Kwaliteitsniveau B			
				2			Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
					6		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
121412	514424						Snoeien sierplantsoen. Verjongingssnoei waarbij 5% soortgebonden verjongingssnoei en 15% terugzetten Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2 Snoeiregiem: 20% van de oppervlakte per jaar snoeien In beplantingsvak	m2		64,00 I
		1								
			6							
				4						
					1					
						1				
						9	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
121413	514424						Snoeien sierplantsoen. Zomersnoei 2 maal per jaar Inclusief snoeien hinderlijke takken langs randen verharding, randen gevels, straatmeubilair e.d. Inclusief 2x per jaar in het groeiseizoen soortafhankelijk scheren van bodembedekkende heesters en zodevormende soorten zoals Cotoneaster en Euonymus Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2 Snoeiregiem: 25 - 50% van de oppervlakte per beurt snoeien In beplantingsvak	m2		320,00 I
			6							
				4						
					1					
						1				
						9	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
121414	501411						Verwijderen blad. Betreft: beplantingsvak/haagvoet/boomspiegel Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		6,40 I
		4								
				2						
						9	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
121415	501501						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn .....	week		52,00 I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		3,20 I
			2				Kwaliteitsniveau A			
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
121416	501511						Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week		52,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
							Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof .....			
			1				Te onderhouden oppervlakte	are		3,20 I
			2				Kwaliteitsniveau A			
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
121417	510205						Bemesten beplantingsvak. Gerekend is met 1x per jaar in april/mei	m2		320,00 I
			3				Betreft: opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende heesters			
				1			Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
				2			Korrelachtige meststof biologisch	kg		16,00 L
					1		Product: Biobasis, 7-7-8 + 2MgO (Bio Nova) o.g. Hoeveelheid: 5 kg per 100 m2			
1217							<u>Plantenbakken</u>			
121710	514299						Onderhoud plantenbakken met heesters en/of vaste planten.	m2	8,40 N	
121711	514808						Beheersen onkruid-bloembak. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bloembak-onkruid	week		52,00 I
			1				Te onderhouden aantal	st		7,00 I
			3				Kwaliteitsniveau B			
				5			Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen			
					6		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
121712	501502						Beheersen fijn zwerfafval-bloembak. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bloembak-zwerfafval fijn	week		52,00 I
			1				Te onderhouden aantal	st		7,00 I
			2				Kwaliteitsniveau A			
				5			Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen			
					2		Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
121713	501512						Beheersen grof zwerfafval-bloembak. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bloembak-zwerfafval grof	week		52,00 I
			1				Te onderhouden aantal	st		7,00 I
			2				Kwaliteitsniveau A			
				5			Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen			
					2		Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
121714	510210						Bemesten plantenbak/-schaal. Betreft: bemesten plantenbak/ -schaal Uitvoeren 1x per jaar	st		7,00 I
			1				Plantenbak/-schaal met sierplantsoen			
			2				Grootte per bak/schaal: ca. 2,5 tot ca. 5 m2			
					9		Poeder of korrelachtige meststof met langdurige werking. Product: Biobasis, 7-7-8 + MgO (Bio Nova) o.g.			
					1		Hoeveelheid: 10 kg per 100 m2	kg		0,84 L
121715	514424						Snoeien sierplantsoen.	m2		8,40 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
			3				Betreft voorjaars snoei Vormsnoei soortafhankelijk Betreft: heesters en/of vaste planten Snoeiregiem: 75-100%, 1 keer per jaar in maart vaste planten afknippen en heesters soortafhankelijk snoeien/verjongen			
			9				In plantenbak/-schaal			
				1			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.			
121720	514299						Onderhoud plantenbakken eenjarigen of wisselbeplanting	m2	82,00	N
121721	514808						Beheersen onkruid-bloembak. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-bloembak-onkruid	week		52,00 I
			1				Te onderhouden aantal	st		12,00 I
				3			Kwaliteitsniveau B			
					5		Reactietijd na bestekmelding 10 werkdagen			
						6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
121722	501502						Beheersen fijn zwerfafval-bloembak. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-bloembak-zwerfafval fijn	week		52,00 I
			1				Te onderhouden aantal	st		12,00 I
				2			Kwaliteitsniveau A			
					5		Reactietijd na bestekmelding 10 werkdagen			
						2	Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
						9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een afvalcontainer van de opdrachtgever			
121723	501512						Beheersen grof zwerfafval-bloembak. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-bloembak-zwerfafval grof	week		52,00 I
			1				Te onderhouden aantal	st		12,00 I
				2			Kwaliteitsniveau A			
					5		Reactietijd na bestekmelding 10 werkdagen			
						2	Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
						9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een afvalcontainer van de opdrachtgever			
121724	512401						Planten van kruidachtigen. Betreft: leveren en aanbrengen eenjarigen, inclusief verwijderen oude planten en aanvullen potgrond. Periode tussen 15 en 31 mei	st		2.050,00 I
			3				Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen Pelargonium, stekgoed P10, rood.	st		2.050,00 L
				2			In plantenbak/-schaal			
					2		Plantverband: wildverband 25 st/m2			
121725	514207						Planten van bol- of knolgewassen. Betreft: leveren en aanbrengen bloembollen, inclusief verwijderen oude planten en aanvullen potgrond Periode: tussen 1 t/m 15 november	st		4.920,00 I
			1				Bol- of knolgewassen Narcissus 'Tête à Tête'	st		4.920,00 L
				2			In plantenbak/-schaal			
					4		Hoeveelheid: 60 st/m2			
121726	512401						Planten van kruidachtigen. Betreft: leveren en aanbrengen eenjarigen, inclusief verwijderen oude planten en aanvullen potgrond. Periode tussen 1 en 15 november	st		2.050,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5						6
1219		3					Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen kluitgoed - winterviolen In plantenbak/-schaal Plantverband: wildverband 25 st/m2  <u>Bomen</u>	st		2.050,00	L	
121910	514499		2				Onderhoud boomspiegel/ boomroosters	st	9,00	N		
121911	514818			2			Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid	week			52,00	I
			1				Te onderhouden aantal Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2	st			9,00	I
			3				Kwaliteitsniveau B Grondsoort: zand					
				1			Bomen in verharding of grasveld					
				9			4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
121912	501503						Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval fijn	week			52,00	I
			1				Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2, te onderhouden aantal	st			9,00	I
			2				Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: schoolplein					
				9			Zonder boomrooster					
				2			4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
121913	501513						Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval grof	week			52,00	I
			1				Te onderhouden aantal Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2	st			9,00	I
			2				Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: schoolplein					
				9			Zonder boomrooster					
				2			4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
121914	514412						Verwijderen blad uit beplantingsvak. Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem. Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren. Betreft: boomspiegel/ boomrooster Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are			0,09	I
121920	515599						Controleren van bomen	st	15,00	N		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
121921	515599						Controleren van bomen Gerekend is met 2 keer per jaar. Bij alle bomen: - verwijderen van stamschot en wortelopslag. Bij jonge bomen: - Boombanden zo nodig verruimen - Boombanden en gietranden controleren en indien nodig vervangen. - Boompalen, -banden en gietranden uiterlijk 2 jaar na aanplant van de boom verwijderen. - Scheefstaande boompalen rechtzetten. - Gietranden controleren en zo nodig herstellen of vervangen. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	st		30,00 I
121930	515599						Snoeien van bomen	st	15,00 N	
121931	515599						Snoeien bomen Betreft: begeleidingssnoei en/of onderhoudssnoei Betreft: alle bomen in beplanting, verharding en/of gras Boomhoogteklasse: tot 24 m. Bereikbaar met hoogwerker Snoeien naar aard van soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schurende of foutstandige takken en eventueel opkronen. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	st		15,00 I
1221							<u>Afrastering / hekwerken</u>			
122110	512599						Onbegroeide hekwerken De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft de totale lengte van het hekwerk incl. onderhoudsvrije delen	m	426,00 N	
122111	512599						Maaien langs afrastering / hekwerken Betreft: aan weerszijden tot 0,5 m van voet afrastering/ hekwerk Totale breedte: 1 m Gerekend is met 2 beurten per jaar. Maaisel gelijkmatig verspreiden	m		852,00 I
122112	512599						Beplanting snoeien langs afrastering / hekwerk Betreft: aan weerszijden tot 0,5 m van afrastering / hekwerk Totale breedte: 1 m Hoogte tot 2,50 m Inclusief het verwijderen van vegetatie in de afrastering / hekwerk Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m		852,00 I
1222							<u>Kolken en lijngoten</u>			
122210	257599						Reinigen kolken	st	44,00 N	
122211	257521						Reinigen kolken. Gerekend is met 1 keer per jaar Straat- en trottoirkolken Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 10 kg Verontreiniging betreft: blad, zand, e.d. 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	st		44,00 I
1223							<u>Gladheidsbestrijding</u>			
122310	504499						Preventief en / of curatief strooien	week	22,00 N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
							<p>Betreft: strooien zout op verhardingen achter de slagboom (parkeren rondom, en voorterrein). Te bewerken oppervlakte: 9.580 m2 Periode: van 1 november t/m 31 maart Ter voorkomen en/of bestrijding van gladheid door bevriezing, condensatie en/of neerslag. Doel is om het risico van ongelukken door gladheid tijdens kantooruren tot een minimum te beperken. De aannemer wordt geacht op werkdagen het terrein te strooien op werkdagen voor 6.00 uur 's morgens en gedurende de dag op afroep. Indien op afroep door de opdrachtgever, dan uiterlijk binnen 45 minuten aanvang strooiwerkzaamheden. Inclusief levering van de daartoe meest geeignende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. - Preventief strooien: op initiatief van de aannemer gebaseerd op meteorologische prognoses (bijvoorbeeld Meteoconsult) gericht op het voorkomen van gladheid. - Curatief strooien: op initiatief van de aannemer uitgevoerde strooiactie gericht op het bestrijden van gladheid. Betreft: gesloten en elementenverhardingen</p>	m2		9.580,00 I
122320	101199						<p>Sneeuwschuiven De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft 8 maal de te schuiven oppervlakte. Zie voor verdere toelichting artikel 50.42.06 in deel 3 van dit bestek. Te bewerken oppervlakte: 9.580 m2 per beurt Betreft sneeuwschuiven met behulp van daartoe geschikt materieel zoals een sneeuwplough en/of rolbezem. In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Betreft sneeuwschuiven op verhardingen achter slagboom, parkeren rondom, en voorplein. Periode: 1 november t/m 31 maart Sneeuwschuiven tussen 05.00-06.45 (maximaal 1 beurt) op initiatief van de aannemer waarbij de aangegeven terreinonderdelen op het terrein voor 07.00 uur sneeuwvrij dienen te zijn. Sneeuwschuiven tussen 07.00 - 18.00 uur op initiatief van de aannemer, max 2 beurten of extra beurten op afroep van de opdrachtgever. Aanvang sneeuwschuiven bij afroep opdrachtgever: uiterlijk binnen 45 minuten na afroep. Let op: de eenheidsprijs van deze verrekenbare post betreft de totaalprijs voor 8 beurten. Zie verder deel 3 artikel 504206.</p>	m2	76.640,00 V	
13							<b>RIJSWIJK, LANGE KLEIWEG 34</b>			
1310							<u>Verhardingen</u>			
131010	518899						<p>Onderhoud gesloten verhardingen Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.</p>	are	28,40 N	
131011	518899						<p>Beheersen onkruid op gesloten verharding Betreft het beheersen van onkruid in (scheuren en beschadigingen in) gesloten verhardingen overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid. Inclusief molgoten langs verhardingen</p>	week		52,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
							Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau B Gebiedstype: Woon-, werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspostnr. eindigend op 1015 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		28,40 I
131012	518899						Beheersen mossen en algen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week are		52,00 I 28,40 I
131013	501505						Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn .....	week		52,00 I
		1					Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A	are		28,40 I
		2					Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
			2				Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015			
				9			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
131014	501517						Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof .....	week		889,77 I
		1					Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A	are		28,40 I
		2					Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
			2				Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015			
				9			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
131015	501311						Verwijderen veegvuil. Betreft: weg inclusief goot Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are		56,80 I
		2					Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
131016	501411						Verwijderen blad. Betreft: verhard terrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar	are		56,80 I
		1					De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.			
			2							
				9						
131020	518899						Onderhoud elementen verhardingen Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.	are	7,30 N	
131021	518801						Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): xx1020 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): xx1020 Beheersen overgroei van gras bij verharding: nvt	week		52,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
							Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet hoger zijn dan 20 cm en niet meer dan 10 stuks per 100 m2. Verhardingstype: divers Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Gebiedstype: woongebied of werkgebied Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) xx1015 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		7,30 I
131022	518899	1	3	2	1	6	Beheersen mossen en algen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week are		52,00 I 7,30 I
131023	501505						Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn ..... Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are		52,00 I 7,30 I
131024	501517	1	2	2	9	4	Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof ..... Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are		52,00 I 7,30 I
131025	501311	2	2	1			Verwijderen veegvuil. Betreft: weg inclusief goot Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		14,60 I
131026	501411	1	2	9			Verwijderen blad. Betreft: verhard terrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are		14,60 I
131030	518899						Onderhoud ongebonden verhardingen Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.	are	1,10 N	
131031	518802						Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid .....	week		52,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
							Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): xx1030			
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		1,10 I
			3				Kwaliteitsniveau B			
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
					6		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
131032	518899						Beheersen mossen en algen	week		52,00 I
							Te onderhouden oppervlakte:	are		1,10 I
							Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2.			
							De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.			
131033	501505						Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week		52,00 I
							Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn			
							.....			
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		1,10 I
			2				Kwaliteitsniveau A			
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
					9		Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015			
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
131034	501517						Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week		52,00 I
							Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof			
							.....			
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		1,10 I
			2				Kwaliteitsniveau A			
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
					9		Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015			
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
131035	501411						Verwijderen blad.	are		2,20 I
		1					Betreft: verhard terrein			
				2			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar			
					9		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.			
1312							<u>Schraal grasveld</u>			
131210	512599						Maaien schraal grasveld 8x per jaar	are	0,33 N	
							inclusief maaien van grasbetontegels en braakliggend terrein			
131211	512503						Maaien grasveld.	are		2,64 I
							Aantal percelen: divers			
		2					Standaard beheer			
			3				Grasveldtype: schraal grasveld			
				1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
					4		Gerekend is met 8 maaibeurt(en) per jaar en met 8 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels			
					9		Maaisel bij de eerste maaibeurt verwerken volgens de hierna volgende bestekspost. Bij de overige maaibeurten mag maaisel blijven liggen.			
131212	512508						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are		0,33 I
		2					Standaard beheer			
			3				Grasveldtype: schraal grasveld			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
				1			Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2			
				1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
				2			Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			
				9			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
131213	501515						Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof .....	week		52,00 I
			1				Te onderhouden oppervlakte	are		0,33 I
			2				Kwaliteitsniveau A			
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
				4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
131214	501411						Verwijderen blad. Betreft: grasveld	are		0,66 I
			2				Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
				5			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
1313							<u>Vaste planten</u>			
131310	514499						Onderhoud vaste planten	m2	38,00 N	
131311	514807						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid	week		52,00 I
			1				Te onderhouden oppervlakte	are		0,38 I
			3				Kwaliteitsniveau B			
				2			Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
				6			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
131312	501411						Verwijderen blad. Betreft: beplantingsvak/haagvoet/boomspiegel	are		0,76 I
			4				Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar			
				9			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
131313	501501						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn .....	week		52,00 I
			1				Te onderhouden oppervlakte	are		0,38 I
			2				Kwaliteitsniveau A			
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
				4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
131314	501511						Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof .....	week		52,00 I
			1				Te onderhouden oppervlakte	are		0,38 I
			2				Kwaliteitsniveau A			
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
				4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
131315	514499						Afknippen vaste planten	m2		30,40 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
131316	510205						Gerekend is met 1 beurt in het voorjaar Bewerkingsoppervlak: 80% Afknippen van afgestorven en uitgebloeide plantendelen Hoogte afknippen: soortgebonden De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.			
		6					Bemesten beplantingsvak. Gerekend is met 1x per jaar in april/mei Betreft: kruidachtigen	m2		38,00 I
		1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
			2				Korrelachtige meststof biologisch Product: Biobasis, 7-7-8 + 2MgO (Bio Nova) o.g.	kg		1,90 L
				1			Hoeveelheid: 5 kg per 100 m2			
1314							<u>Heesters en bodembedekkers</u>			
131410	514499						Onderhoud heesters en bodembedekkers	m2	22,00 N	
131411	514807						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid	week		52,00 I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		0,22 I
		3					Kwaliteitsniveau B			
			2				Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
				6			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
131412	514424						Snoeien sierplantsoen. Verjongingssnoei waarbij 5% soortgebonden verjongingssnoei en 15% terugzetten	m2		4,40 I
		1					Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters			
		6					Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2			
			4				Snoeiregiem: 20% van de oppervlakte per jaar snoeien			
			1				In beplantingsvak			
				1			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
				9						
131413	514424						Snoeien sierplantsoen. Zomersnoei 2 maal per jaar Inclusief snoeien hinderlijke takken langs randen verharding, randen gevels, straatmeubilair e.d. Inclusief 2x per jaar in het groeiseizoen soortafhankelijk scheren van bodembedekkende heesters en zodevormende soorten zoals Cotoneaster en Euonymus	m2		22,00 I
		6					Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters			
			4				Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2			
			1				Snoeiregiem: 25 - 50% van de oppervlakte per beurt snoeien			
				1			In beplantingsvak			
				9			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
131414	501411						Verwijderen blad. Betreft: beplantingsvak/haagvoet/boomspiegel	are		0,44 I
		4					Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar			
				2			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
				9						
131415	501501						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn .....	week		52,00 I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		0,22 I
		2					Kwaliteitsniveau A			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
					2		Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
131416	501511				4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof .....	week		52,00 I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		0,22 I
			2				Kwaliteitsniveau A			
					2		Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
131417	510205				4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
							Bemesten beplantingsvak. Gerekend is met 1x per jaar in april/mei	m2		22,00 I
		3					Betreft: opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende heesters			
			1				Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
				2			Korrelachtige meststof biologisch Product: Biobasis, 7-7-8 + 2MgO (Bio Nova) o.g.	kg		1,10 L
					1		Hoeveelheid: 5 kg per 100 m2			
1319							<u>Bomen</u>			
131920	515599						Controleren van bomen	st	25,00 N	
131921	515599						Controleren van bomen Gerekend is met 2 keer per jaar. Bij alle bomen: - verwijderen van stamschot en wortelopslag. Bij jonge bomen: - Boombanden zo nodig verruimen - Boombanden en gietranden controleren en indien nodig vervangen. - Boompalen, -banden en gietranden uiterlijk 2 jaar na aanplant van de boom verwijderen. - Scheefstaande boompalen rechtzetten. - Gietranden controleren en zo nodig herstellen of vervangen. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	st		50,00 I
131930	515599						Snoeien van bomen	st	25,00 N	
131931	515599						Snoeien bomen Betreft: begeleidingssnoei en/of onderhoudssnoei Betreft: alle bomen in beplanting, verharding en/of gras Boomhoogteklasse: tot 24 m. Bereikbaar met hoogwerker Snoeien naar aard van soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schurende of foutstandige takken en eventueel opkronen. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	st		25,00 I
1320							<u>Watergangen en vijvers</u>			
132010	513199						Maaien watergangen aan één zijde Beschikbare werkbreedte van ten minste 3 meter Betreft: watergangen langs de terreingrenzen	m	52,00 N	
132011	511401						Uitmaaien watergang. Betreft uitmaaien watergang met maaikorf Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar voor 1 november	m		52,00 I



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					5
							Te bewerken oppervlakte: 3.570 m2 Periode: van 1 november t/m 31 maart Ter voorkomen en/of bestrijding van gladheid door bevriezing, condensatie en/of neerslag. Doel is om het risico van ongelukken door gladheid tijdens kantooruren tot een minimum te beperken. De aannemer wordt geacht op werkdagen het terrein te strooien op werkdagen voor 6.00 uur 's morgens en gedurende de dag op afroep. Indien op afroep door de opdrachtgever, dan uiterlijk binnen 45 minuten aanvang strooiwerkzaamheden. Inclusief levering van de daartoe meest geeignende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. - Preventief strooien: op initiatief van de aannemer gebaseerd op meteorologische prognoses (bijvoorbeeld Meteoconsult) gericht op het voorkomen van gladheid. - Curatief strooien: op initiatief van de aannemer uitgevoerde strooiactie gericht op het bestrijden van gladheid. Betreft: gesloten en elementenverhardingen	m2		3.570,00	I
132320	101199						Sneeuwschuiven De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft 8 maal de te schuiven oppervlakte. Zie voor verdere toelichting artikel 50.42.06 in deel 3 van dit bestek. Te bewerken oppervlakte: 3.570 m2 per beurt Betreft sneeuwschuiven met behulp van daartoe geschikt materieel zoals een sneeuwplough en/of rolbezem. In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Betreft sneeuwschuiven op verhardingen achter slagboom, parkeren rondom, en voorplein. Periode: 1 november t/m 31 maart Sneeuwschuiven tussen 05.00-06.45 (maximaal 1 beurt) op initiatief van de aannemer waarbij de aangegeven terreinonderdelen op het terrein voor 07.00 uur sneeuwvrij dienen te zijn. Sneeuwschuiven tussen 07.00 - 18.00 uur op initiatief van de aannemer, max 2 beurten of extra beurten op afroep van de opdrachtgever. Aanvang sneeuwschuiven bij afroep opdrachtgever: uiterlijk binnen 45 minuten na afroep. Let op: de eenheidsprijs van deze verrekenbare post betreft de totaalprijs voor 8 beurten. Zie verder deel 3 artikel 504206.	m2	28.560,00	V	
14							<b>UTRECHT, GRIFFIOENLAAN 2</b>				
1410							<u>Verhardingen</u>				
141010	518899						Onderhoud gesloten verhardingen Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.	are	115,70	N	
141011	518899						Beheersen onkruid op gesloten verharding Betreft het beheersen van onkruid in (scheuren en beschadigingen in) gesloten verhardingen overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid. Inclusief molgoten langs verhardingen	week		52,00	I
							Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau B Gebiedstype: Woon-, werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspostnr. eindigend op 1015 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		115,70	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
141012	518899						Beheersen mossen en algen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week are		52,00 I 115,70 I
141013	501505						Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn ..... Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are		52,00 I 115,70 I
141014	501517						Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof ..... Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are		3.624,88 I 115,70 I
141015	501311	2					Verwijderen veegvuil. Betreft: weg inclusief goot Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		231,40 I
141016	501411	1					Verwijderen blad. Betreft: verhard terrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are		231,40 I
141020	518899						Onderhoud elementen verhardingen Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.	are	54,70 N	
141021	518801						Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding -onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): xx1020 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): xx1020 Beheersen overgroei van gras bij verharding: nvt Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet hoger zijn dan 20 cm en niet meer dan 10 stuks per 100 m2. Verhardingstype: divers Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Gebiedstype: woongebied of werkgebied	week are		52,00 I 54,70 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
141022	518899				1	6	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) xx1015 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week are		52,00 I 54,70 I
141023	501505						Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn ..... Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied	week are		52,00 I 54,70 I
141024	501517				9	4	Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are		52,00 I 54,70 I
141025	501311				2	1	Verwijderen veegvuil. Betreft: weg inclusief goot Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		109,40 I
141026	501411				1	9	Verwijderen blad. Betreft: verhard terrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are		109,40 I
141030	518899						Onderhoud ongebonden verhardingen Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.	are	27,00 N	
141031	518802						Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid ..... Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): xx1030 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Gebiedstype: woongebied of werkgebied De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week are		52,00 I 27,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
141032	518899						Beheersen mossen en algen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week are		52,00 I 27,00 I
141033	501505						Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn ..... Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are		52,00 I 27,00 I
141034	501517						Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof ..... Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are		52,00 I 27,00 I
141035	501411						Verwijderen blad. Betreft: verhard terrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are		54,00 I
1411							<u>Gazon</u>			
141110	514199						Onderhoud grasveld	are	15,90 N	
141111	512802						Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Grondsoort: zand Horizontaal of met een talud tot 1:3 Inclusief bijmaaien rondom bomen en obstakels op hetzelfde kwaliteitsniveau bij iedere maaibeurt.	week are		52,00 I 15,90 I
141112	501504						Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Grastype: grasveld Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are		52,00 I 15,90 I
141113	501515						Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week		52,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
			1				Betrefte het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A	are		15,90 I
			2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
141114	501411			2			4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		47,70 I
			2				Verwijderen blad. Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem. Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren.	are		
				5			Betreft: grasveld Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
141120	512511					9	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m	423,00 N	
			9				Afsteken/afsnijden van graskanten. Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren.			
			3				Langs alle verhardingen en beplantingen m.u.v. bosplantsoen. Afsteken of afsnijden			
				2			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m		846,00 I
						9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
1412							<u>Schraal grasveld</u>			
141220	512599						Maaien schraal grasveld 2x per jaar	are	18,90 N	
141221	512503						Maaien grasveld. De eerste maaibeurt uitvoeren tussen 1 en 15 juli, de tweede maaibeurt tussen 1 tot 15 oktober Aantal percelen: divers	are		37,80 I
			2				Standaard beheer			
				3			Grasveldtype: schraal grasveld			
					1		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
						4	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels			
						9	Maaisel bij de eerste maaibeurt verwijderen volgens de hierna volgende bestekspost.			
141222	512508						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft maaisel vrijgekomen in de voorgaande bestekspost. Maximaal 7 dagen na het maaien ruimen.	are		37,80 I
			2				Standaard beheer			
				3			Grasveldtype: schraal grasveld			
					1		Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2			
						1	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
						1	Gerekend is met 2 beurt(en)			
						9	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.			
141223	501515						Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betrefte het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof .....	week		52,00 I
			1				Te onderhouden oppervlakte	are		18,90 I
				2			Kwaliteitsniveau A			
					2		Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
141224	501411		2				Verwijderen blad. Betreft: grasveld Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		37,80 I
141230	512599						Maaien bloemrijk grasland	are	62,00 N	
141231	512503						Maaien grasveld. Betreft bloemrijk grasland aan de zijde van de Technische Unie. De eerste maaibeurt uitvoeren tussen 1 en 15 juli, de tweede maaibeurt tussen 1 tot 15 oktober Maaien en opruimen: niet klepelen! Bij elke beurt 30% van de vegetatie over laten staan. Elke maaibeurt is dit een ander deel. Aantal percelen: 2 stuks Ecologisch beheer Grasveldtype: bloemrijk grasland 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 4 Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 9 Maaisel bij de eerste maaibeurt verwijderen volgens de hierna volgende bestekspost.	are		124,00 I
141232	512508						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft maaisel vrijgekomen in de voorgaande bestekspost. Maximaal 7 dagen na het maaien ruimen. Ecologisch beheer Grasveldtype: bloemrijk grasland 1 Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 1 Gerekend is met 2 beurt(en) 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are		124,00 I
141233	501515						Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof .....	week		52,00 I
			1				Te onderhouden oppervlakte 2 Kwaliteitsniveau A 2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		62,00 I
141234	501411		2				Verwijderen blad. Betreft: grasveld Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		124,00 I
1413							<u>Vaste planten</u>			
141310	514499						Onderhoud vaste planten in verhoogde bakken rondom het pand en in de binnentuin	m2	3.796,00 N	
141311	514807						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid 1 Te onderhouden oppervlakte	week are		52,00 I 37,96 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
141312	501411		3				Kwaliteitsniveau B Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen Verwijderen blad. Betreft: beplantingsvak/haagvoet/boomspiegel Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		75,92 I
141313	501501		4		2		9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn ..... Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A	week		52,00 I
141314	501511		1		2		2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof ..... Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A	are		37,96 I
141315	514499		2		2		4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer Afknippen vaste planten Gerekend is met 1 beurt in het voorjaar Bewerkingsoppervlak: 80% Afknippen van afgestorven en uitgebloeide plantendelen Hoogte afknippen: soortgebonden De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m2		3.036,80 I
141316	510205		6				Bemesten beplantingsvak. Gerekend is met 1x per jaar in april/mei Betreft: kruidachtigen Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Korrelachtige meststof biologisch Product: Biobasis, 7-7-8 + 2MgO (Bio Nova) o.g. Hoeveelheid: 5 kg per 100 m2	m2		3.796,00 I
141320	514499		1		2		1 Hoeveelheid: 5 kg per 100 m2 Onderhoud vaste planten - gezaaid	are	21,70 N	
141321	512504		2		1		1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 2 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar Maaien kruidachtigen. Betreft ingezaaide vaste plantenmengsels langs de rijweg Maaibeurt jaarlijks uitvoeren in februari Standaard beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2	are		21,70 I
141322	512508		2		4		1 Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft maaisel vrijgekomen in de voorgaande bestekspost. Maaisel gelijk verwijderen na het maaien Standaard beheer Grasveldtype: kruidachtigen - gezaaide vaste planten Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2	are		21,70 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
141323	501411				1		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are		43,40 I
		9			2		Verwijderen blad. Betreft: ingezaaide vaste planten Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
141325	501501						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn .....	week		52,00 I
		1			2		Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A	are		21,70 I
					2		Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
141327	501511				4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		52,00 I
							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof .....	are		21,70 I
		1			2		Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A			
					2		Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
141328	514425						Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: gezaaide vaste planten 9 Rand van de gezaaide vaste planten vakken snoeien. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m		1.280,00 I
1414							<u>Heesters en bodembedekkers</u>			
141410	514499						Onderhoud heesters en bodembedekkers in verhoogde bakken rondom het pand	m2	427,00 N	
141411	514807						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid	week		52,00 I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		4,27 I
			3				Kwaliteitsniveau B			
					2		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
					6		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
141412	514424						Snoeien sierplantsoen. Verjongingssnoei waarbij 5% soortgebonden verjongingssnoei en 15% terugzetten 6 Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters 4 Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2 1 Snoeiregiem: 20% van de oppervlakte per jaar snoeien 1 In beplantingsvak 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2		85,40 I
141413	514424						Snoeien sierplantsoen.	m2		427,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
							Zomersnoei 2 maal per jaar Inclusief snoeien hinderlijke takken langs randen verharding, randen gevels, straatmeubilair e.d. Inclusief 2x per jaar in het groeiseizoen soortafhankelijk scheren van bodembedekkende heesters en zodevormende soorten zoals Cotoneaster en Euonymus Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2 Snoeiregiem: 25 - 50% van de oppervlakte per beurt snoeien In beplantingsvak De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
141414	501411		6				Verwijderen blad. Betreft: beplantingsvak/haagvoet/boomspegel Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		8,54 I
141415	501501						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn ..... Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		52,00 I
			1				Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		4,27 I
141416	501511						Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof ..... Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		52,00 I
			1				Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		4,27 I
141417	510205						Bemesten beplantingsvak. Gerekend is met 1x per jaar in april/mei Betreft: opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende heesters Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Korrelachtige meststof biologisch Product: Biobasis, 7-7-8 + 2MgO (Bio Nova) o.g. Hoeveelheid: 5 kg per 100 m2	m2		427,00 I
			3							
			1							
				2				kg		21,35 L
				1						
1415							<u>Hagen</u>			
141510	514899						Onderhoud haagvoet	m2	722,00 N	
141511	514807						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		52,00 I
			1				Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		7,22 I
				3						
					2					
					6					
141512	501411						Verwijderen blad. Betreft: beplantingsvak/haagvoet/boomspegel	are		14,44 I
			4							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
141513	501501				2		Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar			
					9		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn .....	week		52,00 I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		7,22 I
141514	501511				2		Kwaliteitsniveau A			
					2		Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof .....	week		52,00 I
141520	514499	1					Te onderhouden oppervlakte	are		7,22 I
					2		Kwaliteitsniveau A			
					2		Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
141520	514499					Knippen van hagen	m2	1.541,00 N		
141521	514427						Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: divers	m2		3.082,00 I
		4					De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. de kopse kanten			
			1				Betreft: blokhaag			
			2				Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m			
1416	514499				3		Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m			
					2		Aantal beurten: 2 per jaar			
					9		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
							<u>Klimplanten</u>			
141610	514499					Onderhoud klimplanten in de binnentuin	m2	254,00 N		
141611	514499					Controleren klimplanten Periode: gedurende het gehele jaar. Bindmateriaal verruimen en nieuwe takken of ranken langer dan 0.50 m aanbinden.	week		52,00 I	
141612	514424						Snoeien sierplantsoen. Zomersnoei 2 maal per jaar, incl. takken tot 0,50 m uit schilderwerk, tot 0,50 m onder vensterbanken van de eerste verdieping en 0,50 m. uit de hoek van de gevel verwijderen.	m2		508,00 I
		2					Betreft: klimplanten			
			9				Snoei-regiem: 75-100% van de verticale oppervlakte per beurt snoeien			
				1			In beplantingsvak			
1419	514499				1		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
					9		<u>Bomen</u>			
141910	514499					Onderhoud boomspegel/ boomroosters	st	1,00 N		
141911	514818						Beheersen onkruid-boomspegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-boom-boomspegel-onkruid	week		52,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
141912	501503	1					Te onderhouden aantal Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2	st		1,00 I
		3					Kwaliteitsniveau B Grondsoort: zand			
141913	501513	1			1		Bomen in verharding of grasveld			
		2			9		4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
141914	514412	1					Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval fijn	week		52,00 I
		2			9		Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2, te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: schoolplein	st		1,00 I
141920	515599	1			2		Zonder boomrooster			
		2			9		4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
141921	515599	1					Verwijderen blad uit beplantingsvak. Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem. Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren.	are		0,01 I
		2			9		Betreft: boomspiegel/ boomrooster Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.			
141920	515599						Controleren van bomen	st	165,00 N	
141921	515599						Controleren van bomen Gerekend is met 2 keer per jaar. Bij alle bomen: - verwijderen van stamschot en wortelopslag. Bij jonge bomen: - Boombanden zo nodig verruimen - Boombanden en gietranden controleren en indien nodig vervangen. - Boompalen, -banden en gietranden uiterlijk 2 jaar na aanplant van de boom verwijderen. - Scheefstaande boompalen rechtzetten. - Gietranden controleren en zo nodig herstellen of vervangen. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	st		330,00 I
141930	515599						Snoeien van bomen	st	165,00 N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
141931	515599						Snoeien bomen Betreft: begeleidings snoei en/of onderhoudssnoei Betreft: alle bomen in beplanting, verharding en/of gras Boomhoogteklasse: tot 24 m. Bereikbaar met hoogwerker Snoeien naar aard van soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schurende of foutstandige takken en eventueel opkronen. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	st		165,00 I
1420							<u>Vijvers en waterplanten</u>			
142030	513199						Onderhoud vijver binnentuin	m2	32,00 N	
142031	513199						Verwijderen algen vijver binnentuin Betreft: vijver in binnentuin Gerekend is met 8 beurten per jaar Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m2		256,00 I
142040	511499						Onderhoud vijver buitenterrein LET OP: de overdracht van het onderhoud deze vijver vindt plaats in 2027. Onderhoud uit te voeren conform bijlage Onderhoud vijver Westraven.	are	31,40 N	
1422							<u>Kolken en lijngoten</u>			
142210	257599						Reinigen kolken	st	46,00 N	
142211	257521						Reinigen kolken. Gerekend is met 1 keer per jaar Straat- en trottoirkolken Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 10 kg Verontreiniging betreft: blad, zand, e.d. 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	st		46,00 I
1423		3					<u>Gladheidsbestrijding</u>			
142310	504499		1				Preventief en / of curatief strooien Betreft: strooien zout op verhardingen achter de slagboom (parkeren rondom, en voorterrein). Te bewerken oppervlakte: 20.210 m2 (inclusief de toegangsweg vanaf de tramhalte tot aan de parkeergarage) Periode: van 1 november t/m 31 maart Ter voorkomen en/of bestrijding van gladheid door bevriezing, condensatie en/of neerslag. Doel is om het risico van ongelukken door gladheid tijdens kantooruren tot een minimum te beperken. De aannemer wordt geacht op werkdagen het terrein te strooien op werkdagen voor 6.00 uur 's morgens en gedurende de dag op afroep. Indien op afroep door de opdrachtgever, dan uiterlijk binnen 45 minuten aanvang strooiwerkzaamheden. Inclusief levering van de daartoe meest geeigende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. - Preventief strooien: op initiatief van de aannemer gebaseerd op meteorologische prognoses (bijvoorbeeld Meteoconsult) gericht op het voorkomen van gladheid. - Curatief strooien: op initiatief van de aannemer uitgevoerde strooiactie gericht op het bestrijden van gladheid. Betreft: gesloten en elementenverhardingen	week	22,00 N	
								m2		20.210,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					6
142320	101199						Sneeuwschuiven De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft 8 maal de te schuiven oppervlakte. Zie voor verdere toelichting artikel 50.42.06 in deel 3 van dit bestek. Te bewerken oppervlakte: 17.040 m2 per beurt Betreft sneeuwschuiven met behulp van daartoe geschikt materieel zoals een sneeuwplough en/of rolbezem. In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Betreft sneeuwschuiven op verhardingen achter slagboom, parkeren rondom, en voorplein. Periode: 1 november t/m 31 maart Sneeuwschuiven tussen 05.00-06.45 (maximaal 1 beurt) op initiatief van de aannemer waarbij de aangegeven terreinonderdelen op het terrein voor 07.00 uur sneeuwvrij dienen te zijn. Sneeuwschuiven tussen 07.00 - 18.00 uur op initiatief van de aannemer, max 2 beurten of extra beurten op afroep van de opdrachtgever. Aanvang sneeuwschuiven bij afroep opdrachtgever: uiterlijk binnen 45 minuten na afroep. Let op: de eenheidsprijs van deze verrekenbare post betreft de totaalprijs voor 8 beurten. Zie verder deel 3 artikel 504206.	m2	161.680,00	V	
15							<b>HAARLEM, SURINAMEPAD 90</b>				
1510							<u>Verhardingen</u>				
151020	518899						Onderhoud elementen verhardingen Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.	are	7,50	N	
151021	518801						Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding -onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): xx1020 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): xx1020 Beheersen overgroei van gras bij verharding: nvt Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet hoger zijn dan 20 cm en niet meer dan 10 stuks per 100 m2. Verhardingstype: divers	week		52,00	I
		1					Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B	are		7,50	I
			3				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
				2			Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) xx1015				
					1		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
						6					
151022	518899						Beheersen mossen en algen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week are		52,00 7,50	I I
151023	501505						Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn .....	week		52,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
151024	501517	1					Te onderhouden oppervlakte	are		7,50 I
		2					Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
151024	501517		2				Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015			
				9			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
151024	501517			4			Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof .....	week		52,00 I
							Te onderhouden oppervlakte	are		7,50 I
151024	501517	1					Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
		2					Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015			
151024	501517			4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
							Verwijderen veegvuil. Betreft: weg inclusief goot	are		15,00 I
151025	501311	2					Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
				2			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
151026	501411	1					Verwijderen blad. Betreft: verhard terrein	are		15,00 I
				2			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar			
151026	501411			9			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.			
							Onderhoud ongebonden verhardingen Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.	are	1,20 N	
151030	518899						Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid .....	week		52,00 I
							Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): xx1030			
151031	518802	1					Te onderhouden oppervlakte	are		1,20 I
				3			Kwaliteitsniveau B Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
151032	518899			2			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
							Beheersen mossen en algen	week		52,00 I
151032	518899						Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are		1,20 I
							Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn .....	week		52,00 I
151033	501505	1					Te onderhouden oppervlakte	are		1,20 I
				2			Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
151034	501517				9		Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015			
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
							Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof .....	week		52,00 I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		1,20 I
			2				Kwaliteitsniveau A			
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
151035	501411				9		Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015			
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
							Verwijderen blad. Betreft: verhard terrein	are		2,40 I
		1					Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar			
			2				De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.			
151040	501499						Onderhoud vlonders	m2	201,00 N	
151041	501199						Onderhoud vlonders Het éénmaal per jaar onder hoge druk schoonspuiten van de vlonder. Schoonspuiten met water en biologische antie alg- en mosmiddel	m2		201,00 I
1513							<u>Vaste planten</u>			
151310	514499						Onderhoud vaste planten Een deel van de vaste planten staan in lava-daktuinsubstraat. Dit is in de tekening als arcering aangegeven.	m2	1.868,00 N	
151311	514807						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid	week		52,00 I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		18,68 I
			3				Kwaliteitsniveau B			
				2			Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
					6		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
151312	501411						Verwijderen blad. Betreft: beplantingsvak/haagvoet/boomspiegel	are		37,36 I
		4					Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar			
				2			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
151313	501501						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn .....	week		52,00 I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		18,68 I
			2				Kwaliteitsniveau A			
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
151314	501511						Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week		52,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
							Betreeft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof .....			
			1				Te onderhouden oppervlakte	are		18,68 I
			2				Kwaliteitsniveau A			
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
151315	514499						Afknippen vaste planten Gerekend is met 1 beurt in het voorjaar Bewerkingsoppervlak: 80% Afknippen van afgestorven en uitgebloeide plantendelen Hoogte afknippen: soortgebonden De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m2		1.494,40 I
151316	510205						Bemesten beplantingsvak. Gerekend is met 1x per jaar in april/mei Betreeft: kruidachtigen	m2		1.868,00 I
		6					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
			1				Korrelachtige meststof biologisch Product: Biobasis, 7-7-8 + 2MgO (Bio Nova) o.g. Hoeveelheid: 5 kg per 100 m2	kg		93,40 L
1519					1		<u>Bomen</u>			
151920	515599						Controleren van bomen	st	13,00 N	
151921	515599						Controleren van bomen Gerekend is met 2 keer per jaar. Bij alle bomen: - verwijderen van stamschot en wortelopslag. Bij jonge bomen: - Boombanden zo nodig verruimen - Boombanden en gietranden controleren en indien nodig vervangen. - Boompalen, -banden en gietranden uiterlijk 2 jaar na aanplant van de boom verwijderen. - Scheefstaande boompalen rechtzetten. - Gietranden controleren en zo nodig herstellen of vervangen. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	st		26,00 I
151930	515599						Snoeien van bomen	st	13,00 N	
151931	515599						Snoeien bomen Betreeft: begeleidingssnoei en/of onderhoudssnoei Betreeft: alle bomen in beplanting, verharding en/of gras Boomhoogteklasse: tot 24 m. Bereikbaar met hoogwerker Snoeien naar aard van soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schurende of foutstandige takken en eventueel opkronen. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	st		13,00 I
1521							<u>Afrastering / hekwerken</u>			
152110	512599						Onbegroeide hekwerken De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft de totale lengte van het hekwerk incl. onderhoudsvrije delen	m	59,00 N	
152111	512599						Maaien langs afrastering / hekwerken	m		118,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
152112	512599									
							Betreft: aan weerszijden tot 0,5 m van voet afrastering/ hekwerk Totale breedte: 1 m Gerekend is met 2 beurten per jaar. Maaisel gelijkmatig verspreiden			
							Bepanting snoeien langs afrastering / hekwerk Betreft: aan weerszijden tot 0,5 m van afrastering / hekwerk Totale breedte: 1 m Hoogte tot 2,50 m Inclusief het verwijderen van vegetatie in de afrastering / hekwerk Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m		118,00 I
1522							<u>Kolken en lijngoten</u>			
152210	257599						Reinigen kolken	st	6,00 N	
152211	257521						Reinigen kolken. Gerekend is met 1 keer per jaar Straat- en trottoirkolken Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 10 kg Verontreiniging betreft: blad, zand, e.d. 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	st		6,00 I
			3							
				1						
152220	257599						Reinigen lijngoten	m	7,00 N	
152221	257599						Reinigen lijngoten Frequentie: 1x per jaar Hoeveelheid verontreiniging per m1 ca 0,5 kg Verontreiniging betreft: blad, zand, e.d. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m		7,00 I
152230	257599						Onderhoud irrigatiesysteem	st	1,00 N	
152231	257599						Onderhoud irritatiesysteem Gerekend is met 3 controlerondes per jaar: - Voorjaarscontrole in maart-april - Zomercontrole in juni-juli - Najaarscontrole in oktober-november  Uit te voeren werkzaamheden: - Controleren van de werking irrigatie unit (voorjaar en zomer) - De irrigatie automaat voorzien van een basisprogramma (voorjaar) - De irrigatie automaat bijstellen (zomer) - Installatie testen (voorjaar en zomer) - Controleren en afstellen van de automatisch verdeelset met de magneetkleppen (voorjaar en zomer) - Controleren van de werking van de druppelleidingen (voorjaar en zomer) - Schonen filters en pompen (voorjaar, zomer en najaar) - De irrigatie automaat uitschakelen (najaar) - Installatie afsluiten en schonen (najaar) - Doorblazen van de automatische verdeelset met de magneetkleppen (najaar) - Doorblazen van de druppelleiding, groep voor groep (najaar)	st		1,00 I
1523							<u>Gladheidsbestrijding</u>			
152310	504499						Preventief en / of curatief strooien	week	22,00 N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
							<p>Betreft: strooien zout op verhardingen achter de slagboom (parkeren rondom, en voorterrein). Te bewerken oppervlakte: 7.500 m2 Periode: van 1 november t/m 31 maart Ter voorkomen en/of bestrijding van gladheid door bevriezing, condensatie en/of neerslag. Doel is om het risico van ongelukken door gladheid tijdens kantooruren tot een minimum te beperken. De aannemer wordt geacht op werkdagen het terrein te strooien op werkdagen voor 6.00 uur 's morgens en gedurende de dag op afroep. Indien op afroep door de opdrachtgever, dan uiterlijk binnen 45 minuten aanvang strooiwerkzaamheden. Inclusief levering van de daartoe meest geeigende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. - Preventief strooien: op initiatief van de aannemer gebaseerd op meteorologische prognoses (bijvoorbeeld Meteoconsult) gericht op het voorkomen van gladheid. - Curatief strooien: op initiatief van de aannemer uitgevoerde strooiactie gericht op het bestrijden van gladheid. Betreft: gesloten en elementenverhardingen</p>	m2		7.500,00 I
152320	101199						<p>Sneeuwschuiven De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft 8 maal de te schuiven oppervlakte. Zie voor verdere toelichting artikel 50.42.06 in deel 3 van dit bestek. Te bewerken oppervlakte: 7.500 m2 per beurt Betreft sneeuwschuiven met behulp van daartoe geschikt materieel zoals een sneeuwplough en/of rolbezem. In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Betreft sneeuwschuiven op verhardingen achter slagboom, parkeren rondom, en voorplein. Periode: 1 november t/m 31 maart Sneeuwschuiven tussen 05.00-06.45 (maximaal 1 beurt) op initiatief van de aannemer waarbij de aangegeven terreinonderdelen op het terrein voor 07.00 uur sneeuwvrij dienen te zijn. Sneeuwschuiven tussen 07.00 - 18.00 uur op initiatief van de aannemer, max 2 beurten of extra beurten op afroep van de opdrachtgever. Aanvang sneeuwschuiven bij afroep opdrachtgever: uiterlijk binnen 45 minuten na afroep. Let op: de eenheidsprijs van deze verrekenbare post betreft de totaalprijs voor 8 beurten. Zie verder deel 3 artikel 504206.</p>	m2	60.000,00 V	



### **3. BEPALINGEN**

HFD PAR ART LID

**01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF****01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt. Ook is de meest recente uitgave van de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte van toepassing.

Tevens zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden van Rijkswaterstaat van toepassing. Waar tegenstrijdigheden worden geconstateerd gelden de Algemene Inkoopvoorwaarden van Rijkswaterstaat boven de Standaard RAW Bepalingen.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).

De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).

De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).

03 Indien onderdelen van de Overeenkomst en de Standaard RAW Bepalingen tegenstrijdig zijn, wordt de volgende rangvolgorde gehanteerd:

1. Overeenkomst
2. Standaard RAW bepalingen

04 Op dit bestek is Gedragscode Wet Natuurbescherming bestendig beheer gemeentelijke groenvoorzieningen van toepassing zoals ontwikkeld door Vereniging Stadswerk Nederland, Vakgroep Groen, Natuur en Landschap Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG).

Vraagbaak Gedragscode bestendig beheer gemeentelijke groenvoorzieningen:

Vereniging Stadswerk

Postbus 416

6710 BK Ede

De meest recente versie is gratis te downloaden op [www.stadswerk.nl](http://www.stadswerk.nl)

Contactadres natuurwetgeving:

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

via tel. 1400 of

[www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-milieu](http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-milieu)

**01 01 08 HOEVEELHEDEN**

06 In aanvulling op art. 01.01.03 van de Standaard betreft de hoeveelheid resultaatsverplichting in dit bestek de hoeveelheden zoals deze tot stand zijn gekomen door meting in het terrein of van (digitale) tekening.

De prijs ingevuld in de resultaatsverplichting betreft de prijs voor het uitvoeren van alle werkzaamheden per jaar inclusief de gebundelde besteksposten. De hoeveelheden ter inlichtingen betreffen de uit te voeren hoeveelheden die in één jaar uitgevoerd dienen te worden.

Rekenvoorbeeld:

- hoeveelheid resultaatsverplichting: 100 are
- oppervlaktepercentage te bewerken : 80 %
- aantal beurten: 2 per jaar

==> hoeveelheid ter inlichtingen = 100 x 80% x 2 = 160 are

**01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM****01 02 01 BETALING**

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 3 van de Standaard geschiedt de facturatie in vier gelijke termijnen achteraf. De grootte van een termijn is 25% van 85% van de aanneemsom, exclusief de bestedingen op de stelpost. De resterende 15% van de aanneemsom kan per contractjaar bij de laatste termijn in rekening worden gebracht onder voorwaarde dat opdrachtnemer op dat moment beschikt over geldige kwaliteitscertificaten zoals geeist bij de aanbesteding. De bestedingen op de stelpost worden per termijn op basis van een bijgevoegd overzicht eveneens per kwartaal in rekening gebracht, mits er bestedingen zijn geweest.

04 Het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 4 van de Standaard is niet van toepassing.

05 Afrekening van de bestedingen op de stelpost vindt plaats bij de termijnfactuur van iedere termijn van een contractjaar onder toevoeging van specificaties volgens model bestedingen stelpost (bijlage).

Verleggingsregeling

HFD PAR ART LID

Op basis van het loonkostenbestanddeel wordt de BTW door de opdrachtgever naar de door de aannemer geopende G-rekening overgemaakt. In verband met de verleggingsregeling wordt op facturen geen BTW vermeld, maar de tekst "BTW verlegd".

- 06 De facturen dienen op naam van de opdrachtgever in pdf-format bij het NIC ter goedkeuring te worden ingediend via emailadres groenfacturen@hetnic.nl. Het NIC stelt de facturen na goedkeuring voor aan Rijkswaterstaat.
- 07 De opdrachtgever heeft het recht te controleren of ter zake van het werk wordt voldaan aan de verplichtingen, welke voor de opdrachtnemer voortvloeien uit de relevante wettelijke bepalingen. De opdrachtnemer zal op eerste verzoek van opdrachtgever inzage verstrekken in de administratie in verband met de afdracht van premies en loonbelasting ter zake van het werk.
- 08 Alle verplichtingen, ook die krachtens de belasting- en sociale verzekeringswetgeving, met betrekking tot het personeel van opdrachtnemer komen ten laste van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever tegen elke aansprakelijkheid in dit verband.
- 09 De eerste termijn factuur wordt betaalbaar gesteld na overlegging van het betalingsbewijs afdracht RAW-bijdrage.

#### 01 02 07 **BETALING: PRIJZEN MEER- EN MINDERWERK**

- 01 Het bepaalde in par. 35, lid 5, van de U.A.V. 2012 is op dit bestek niet van toepassing, vanwege de mogelijke afstoot van locaties of mogelijke uitbreiding met nieuwe locaties tijdens de looptijd van het contract.
- 02 Betaling van bijkomend werk, op offertebasis of op regie uit te voeren, wordt afgerekend op basis van verrekenbare uurtarieven voor een hovenier en een European Treeworker. De uurtarieven voor deze in te zetten medewerkers zijn aangevraagd en ingediend bij de inschrijving/aanbesteding in 2025. Het betreft een uurtarief voor inzet van een:
  - Hovenier A, inclusief (motorisch/elektrisch) handgereedschap, bladblazer, bosmaaier en transportmiddel.
  - European Treeworker, inclusief (motorisch/elektrisch) handgereedschap, uitrusting en transportmiddel.
- 03 Verrekening van sneeuwschuifbeurten vindt plaats volgens het bepaalde in artikel 50.42.06

#### 01 03 **BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN**

##### 01 03 05 **VERREKENPRIJZEN VOOR AFWIJKING VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN**

- 01 Het bepaalde in paragraaf 39 lid 2 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing.

#### 01 04 **BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**

##### 01 04 01 **ALGEMEEN**

- 01 Het bepaalde in art. 01.04.02 van de Standaard RAW-bepalingen komt te vervallen. En wordt vervangen door lid 02 t/m lid 04.
- 02 De opdrachtnemer kan 1 keer per einde van elk contractjaar een verzoek indienen voor prijsaanpassing. Dit verzoek dient uiterlijk 1 maart van een lopend contractjaar bij de opdrachtgever te worden ingediend.
- 03 Prijswijzigingen in een lopend contractjaar komen niet voor verrekening in aanmerking.
- 04 De in de inschrijfstaat genoemde prijs en de daaraan onderhevige tarieven, gelden gedurende de periode van het eerste contractjaar en kunnen voor de volgende contractjaren worden herzien aan de hand onderstaande rekenmethode.

Componenten	% bestanddeel	Jaar x	Jaar y	index y	Totaal y
Loonkosten*	85%				
Algemeen **	15%				
Totaal					

\* Op basis van Loonkostenstijging agrarische sector (CBS) oktober jaar x - oktober jaar y waarbij 2010=100. (Betreft loonkosten/maand, inclusief bijzondere beloning)

\*\* CBS-index inflatie consumenten index alle huishoudens oktober jaar x - oktober jaar y

Slechts na schriftelijke toestemming door de opdrachtgever kunnen de prijs wijzigingsvoorstellen toegepast worden.

##### 01 04 02 **LOONKOSTEN-EN BRANDSTOFFENBESTANDELEN**

- 01 In afwijking van het gestelde in lid 01 en 02 van artikel 01.04.02 van de Standaard zal ook verrekening plaats vinden bij een bedrag kleiner dan EUR 500,00

#### 01 07 **ZEKERHEIDSTELLING**

##### 01 07 01 **WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING**

- 01 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard wordt niet verlangd.

#### 01 08 **BIJDRAGEN**

##### 01 08 01 **BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

HFD PAR ART LID

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

**01 08 02 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING**

01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet verlangd.

**01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN****01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de opdrachtnemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen: De reguliere onderhoudswerkzaamheden aan het gebouw (onder andere gevelreiniging, onderhoud hekwerken) en ondergrondse leidingen, verhardingen e.d. en daarnaast technische werkzaamheden aan installaties.

**01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN****01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA**

- 01 Van de aannemer wordt jaarlijks een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd conform de beschikbaar gestelde concept planning volgens het model van het NIC. Deze is als bijlage bij dit bestek gevoegd.
- 02 Dit tijdschema dient uiterlijk 2 weken na opdrachtverstrekking aan Het NIC ter goedkeuring worden voorgelegd.
- 03 Toelichting bij aanpassen conceptplanning:
- In het Excelbestand dient de opdrachtnemer de niet van toepassing zijnde beheergroepen te verwijderen en frequenties met bijbehorende gekleurde cellen aan te passen aan het van toepassing zijnde bestek.
  - Er wordt één totaalplanning gevraagd voor alle objecten in het perceel.

**01 13 08 WERKTIJDEN**

- 01 Op de locaties van Rijkswaterstaat gelden de volgende openingstijden:  
Op werkdagen (uitgezonderd algemeen erkende feest- en gedenkdagen en op de voor werknemers van Rijkswaterstaat verplichte verlofdagen zoals 5 mei) van 08.00 - 17.00 uur.

**01 13 09 INFORMATIEOVERDRACHT / BOUWVERGADERINGEN**

- 01 Eenmaal per kwartaal kan een voortgangsoverleg worden gehouden waarbij de contractbeheerder van Rijkswaterstaat, de toezichthouder namens Rijkswaterstaat en vertegenwoordiger(s) van de opdrachtnemer aanwezig zijn. Bij dit overleg dient de opdrachtnemer een actueel overzicht van de bestedingen op de stelpost te overleggen.  
Van dit overleg wordt een schriftelijk verslag gemaakt door Rijkswaterstaat of door de opdrachtnemer.
- 02 De door opdrachtgever, opdrachtnemer of door opdrachtgever aangewezen directievoerder(s) gedane mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.

**01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING****01 18 04 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan bomen, struiken, vaste planten of grassen en kruiden:  
€ 200,00 per boom (t/m maat 14-16), vanaf maat 16-18 op basis van taxatie NVTB.  
€ 30,00 per struik  
€ 10,00 per vaste plant;  
€ 5,00 per m2 gras of kruidenvegetatie.

**01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN****01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE**

- 01 Van de opdrachtnemer wordt een actueel Veiligheids -en Gezondheids plan verlangd. Zie bijlage.

**01 20 KWALITEITSBORGING****01 20 06 CONTROLE EN TOEZICHT OP DE UITVOERING**

- 01 Artikel 01.20.06 lid 01 en lid 02 van de Standaard zijn niet van toepassing.
- 03 Op dit bestek is het door de opdrachtgever gehanteerde kwaliteitmeetsysteem terreinonderhoud van toepassing, volgens bijgaand model of gelijkwaardig, dit ter beoordeling van de opdrachtgever.  
De opdrachtgever of externe toezichthouder kan per jaar meerdere kwaliteitscontroles uitvoeren. Van deze kwaliteitscontroles zal een beoordelingsrapport worden opgemaakt dat zowel aan de opdrachtgever als aan de opdrachtnemer wordt toegezonden.
- 04 Kwaliteitscontroles worden verricht op basis van de volgende criteria:

HFD PAR ART LID

- Kwaliteit: Zoals omschreven in dit bestek, de KOR 2023 en de Standaard 2020.
  - Tijdigheid: Op basis van de door de opdrachtnemer opgestelde en door opdrachtgever goedgekeurde planning.
- 05 Indien uit de rapportage van een kwaliteitscontrole van een locatie blijkt dat voor één of meerdere onderdelen van verharding, gras, hagen, beplanting, bomen of overige een score van minder dan 60 punten wordt behaald zal de toezichthouder na ca. 10 werkdagen na het versturen van de rapportage van de kwaliteitscontrole een hercontrole van de gehele locatie uitvoeren op kosten van de opdrachtnemer.
- 06 De kosten van deze eerste hercontrole voor een locatie bedragen € 450,00 excl. BTW. Voor elke eventueel daaruit voortvloeiende hercontrole wordt telkens € 100,00 extra berekend, derhalve € 550,00 voor een tweede hercontrole, € 650,00 voor een derde hercontrole enzovoorts. Bij een eventueel volgende (standaard) kwaliteitscontrole op een locatie in een contractjaar is deze delfde regeling opnieuw van toepassing, te beginnen bij € 450,00 voor een eerste hercontrole.
- 07 De kosten voor hercontroles dienen middels een separate creditnota gelijktijdig te worden ingediend met de eerstvolgende termijnfactuur.
- 08 Aan het einde van de contractperiode kan er door de opdrachtgever of door een onafhankelijke intermediair een zogenaamde nul-meting/eindoplevering worden uitgevoerd. Indien de kwaliteit aan het eind van de contractperiode niet voldoet aan de gestelde eisen conform het bestek, geldt de regeling zoals beschreven onder lid 03 t/m 06.

#### **01 20 08 NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING (OVERMACHT)**

- 01 Voorzover een tekortkoming in de nakoming van een verplichting de opdrachtnemer niet kan worden toegerekend, komt hij niet in verzuim en is hij niet tot schadevergoeding verplicht, mits hij de opdrachtgever onverwijld en in ieder geval binnen de voor nakoming van de verplichting overeengekomen termijn de tekortkoming en de oorzaak daarvan schriftelijk of per mail, onder overlegging van de nodige bewijsstukken, heeft meegedeeld.

Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt niet verstaan: staking van, ziekte van of gebrek aan personeel, wanprestatie van een onderaannemer.

#### **01 25 OVERIGE BEPALINGEN**

##### **01 25 01 VAKOPLEIDING/ PERSONEEL**

- 01 In aanvulling op par. 6 van de UAV 2012 mag de maximale inzet van uitzendkrachten of niet gediplomeerde werknemers ten hoogste 25% van het totaal aantal in te zetten medewerkers bedragen.
- 02 Van de uitvoerende medewerkers dient minimaal 70% van de in te zetten personeelsleden een relevante opleiding te hebben gevolgd. Van het kaderpersoneel dient 100% van de in te zetten personeelsleden een relevante opleiding te hebben gevolgd. Middels ondertekening van de Eigen Verklaring bevestigt de inschrijver aan deze eis te voldoen. De opdrachtnemer dient na gunning van het werk aan te kunnen tonen dat aan deze voorwaarden is voldaan.
- 03 Van alle in te zetten medewerkers dient minimaal 60% de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen.
- 04 Al het in te zetten uitvoerende personeel dient als zodanig herkenbaar te zijn aan bedrijfskleding.

##### **01 25 02 KWALITEITSCERTIFICATEN - DUURZAAMHEID EN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN**

- 01 De opdrachtgever hecht grote waarde aan de wijze waarop de aan het bestek gerelateerde milieu aspecten zijn verankerd in de bedrijfsvoering van de opdrachtnemer.

De Nederlandse overheid heeft zich op basis van gemaakte internationale afspraken gecommitteerd om duurzame ontwikkeling een natuurlijk onderdeel van economische ontwikkeling te laten zijn. Ook Rijkswaterstaat vindt duurzame ontwikkeling belangrijk en wil het goede voorbeeld geven.

Van de opdrachtnemer wordt, voor zover mogelijk, verwacht dat hij beschikt over de kwaliteitscertificaten zoals geëist in de inschrijvingsleidraad bij de aanbesteding.

#### **01 28 CALAMITEITEN, SCHADE EN VERONTREINIGING**

##### **01 28 01 CALAMITEITEN**

- 01 Bij een calamiteit MOET de opdrachtnemer onmiddellijk telefonisch of persoonlijk contact opnemen met de contactpersoon op locatie of de contractbeheerder van Rijkswaterstaat.

##### **01 28 02 SCHADE**

- 01 Door de opdrachtnemer veroorzaakte schades aan hekwerken, verhardingen, terrein meubilair e.d. dienen op eerste aanzeggen van Rijkswaterstaat hersteld te worden. Wanneer de betreffende schade niet binnen 3 weken na aanzegging is hersteld wordt deze op kosten van de opdrachtnemer door derden hersteld.

##### **01 28 03 VEROORZAAKTE VERONTREINIGING IN WATERWIN-/GRONDBESCHERMINGGEBIEDEN**

- 01 De opdrachtnemer dient te voorkomen dat verontreinigingen zoals olie, vet, lekwater, stof, bouwvuil en dergelijke de bodem en/of grond- en oppervlaktewater vervuilen.
- 02 Door inschrijving op dit bestek verklaart de opdrachtnemer ermee akkoord te gaan dat een door hem veroorzaakte bodem-, grondwater en/of oppervlaktewater verontreiniging geheel door hem ten genoegen van de opdrachtgever/directie gesaneerd wordt.

HFD PAR ART LID

- 03 Indien de opdrachtnemer hierbij in gebreke blijft of redelijkerwijze verondersteld mag worden dat hij zelf niet over de hiervoor geëigende middelen beschikt, behoudt de opdrachtgever zich het recht voor het saneren aan derden op te dragen. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer.
- 04 Het voorhanden hebben en/of gebruiken van chemische bestrijdingsmiddelen/gewasbeschermingsmiddelen is op de terreinen van Rijkswaterstaat NIET TOEGESTAAN. Indien een overtreding van deze regel wordt geconstateerd kan de overeenkomst met de opdrachtnemer met onmiddellijke ingang worden beëindigd. In dat geval zal ter compensatie van de kosten voor een nieuwe aanbesteding een korting worden ingehouden op de laatste termijnfactuur van de opdrachtnemer van € 15.000,00 excl. BTW.

Onder onkruidbeheersing op verhardingen wordt verstaan het verwijderen van alle vegetatie, inclusief algen en mossen. Uitsluitend voor het verwijderen van mossen en algen is het gebruik van wettelijk geregistreerde 100% biologisch afbreekbare bestrijdingsmiddelen toegestaan.

- 05 In uitzonderlijke gevallen en uitsluitend na schriftelijke toestemming van de opdrachtgever kan het toepassen van wettelijk toegestane gewasbeschermingsmiddelen voor de bestrijding van invasieve soorten worden toegestaan. Dit conform de actuele lijst en wetgeving, uitsluitend ter beoordeling van de opdrachtgever.

## **50 TECHNISCHE BEPALINGEN AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN**

### **50 42 EISEN EN UITVOERING GLADHEIDSBESTRIJDING**

#### **50 42 05 TIJDSTIP UITVOERING**

- 01 Indien het in de besteksposten vermelde tijdstip van uitvoering door overmacht niet haalbaar is, dan mag hier van afgeweken worden. Dit is van toepassing als de melding van het meteorologisch instituut is uitgegaan vlak voor of na het vermelde tijdstip. In dat geval geldt dat de opdrachtnemer in ieder geval op die delen van het terrein die dan nog bereikbaar zijn, (m.u.v. parkeervakken) de gladheid moet bestrijden.
- 02 Als resultaat van het sneeuwruimen dienen de rijroutes, de parkeervakken en de ingangen (van de panden en de terreinen) volledig toegankelijk te zijn. Sneeuwophopingen als gevolg van het sneeuwschuiven mogen de toegankelijkheid van de bovenstaande terreingedeelten niet verminderen.

#### **50 42 06 VERREKENING GLADHEIDSBESTRIJDING**

- 01 In de besteksposten 'strooien en schuiven' is gerekend met een fictief aantal beurten. Dit is gedaan om van de inschrijvers een reële inschrijfprijs te verkrijgen.
- 02 Tijdens de implementatieperiode worden de respectievelijke beurtprizen gladheidsbestrijding (strooien en schuiven) herleid uit de inschrijfstaat (inschrijfprijs gedeeld door aantal fictieve beurten). Afrekening vindt plaats bij de reguliere betalingstermijnen (per maand achteraf). Er wordt afgerekend per uitgevoerde beurt. De beurtprijs is een vaste prijs, ongeacht het werkelijk aantal uitgevoerde beurten.
- 03 Na gunning worden de beurtprizen gladheidsbestrijding niet opgenomen in de vaste aanneemsom per jaar.

#### **50 42 07 SNEEUWRUIMEN**

- 01 Indien na meerdere sneeuwschuifbeurten blijkt dat er een dusdanige ophoping van sneeuw op het terrein aanwezig is dat de toegang tot het terrein ernstig wordt belemmerd, kan de opdrachtgever een extra opdracht verstrekken voor het ruimen van de sneeuw.
- 02 De prijs voor extra opdrachten voor het ruimen van sneeuw wordt op regiebasis bepaald.
- 03 De facturering van deze extra inzet kan per locatie bij de eerstvolgende betalingstermijn worden gefactureerd.

## **51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN**

### **51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN**

#### **51 02 12 EISEN EN UITVOERING (HAND)GEREEDSCHAPPEN**

- 01 Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in dit bestek dient uitsluitend gebruik te worden gemaakt van accu aangedreven handgereedschappen. Dit betreffen o.a. bosmaaier, heggenschaar, bladblazer, graskantensnijder, kettingzaag en dergelijke. Uitzondering hierop is het kappen van bomen waarbij een zwaardere kettingzaag noodzakelijk wordt geacht.

#### **51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN**

##### **51 04 01 STORT- OF VERBRANDINGSKOSTEN**

- 01 Acceptatiekosten van de ingevolge het bestek naar een stortplaats of verbrandingsoven af te voeren materialen zijn voor rekening van de aannemer.

##### **51 12 EISEN EN UITVOERING**

##### **51 12 04 MAAIWERKZAAMHEDEN**

HFD PAR ART LID

- 01 In afwijking van artikel 51.12.04 lid 02 van de Standaard vervallen de woorden [direct voor] uit de zinl. zinsdeel wordt: [...hoogte van de grasvegetatie direct na het maaien voldoen aan...]
- 02 In aanvulling op artikel 51.12.04 lid 08 van de Standaard is de opdrachtnemer verplicht alle bomen en obstakels voorafgaande aan iedere maaibeurt 0,5 meter rondom vrij te maaien.
- 03 Voorafgaand aan iedere maaibeurt die binnen het broedseizoen valt (maart t/m juli), dient de aannemer een quickscan uit te voeren volgens de Wet Natuurbescherming.

**51 12 39    INSPIRINGSDIEPTE VAN MATERIEEL**

- 01 De inspiringsdiepte van materieel ten gevolge van maaien, bemesten, zaaien, bezoden, planten of bezanden mag ten hoogste 15 mm bedragen.

Behoort bij: 198/NW/In

Terreinonderhoud huurpanden, perceel Noord-West, Rijkswaterstaat

## I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:C)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 198/NW/In

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro  
(bedrag in cijfers)euro  
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro  
(bedrag in cijfers)euro  
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)  
(functie)

B) (handtekening)

(naam)  
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)  
(functie)

Behoort bij: 198/NW/In

Terreinonderhoud huurpanden, perceel Noord-West, Rijkswaterstaat

## I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:

B)  
gevestigd te:

C)  
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	<b>ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN HUURPANDEN RIJKSWATERSTAAT PERCEEL NOORD WEST</b>				
10	<b>DELFT, DERDE WERELDDREEF 1</b>				
1010	<u>Verhardingen</u>				
101010	Onderhoud gesloten verhardingen	are	0,11	N	
101020	Onderhoud elementen verhardingen	are	72,80	N	
101030	Onderhoud ongebonden verhardingen	are	2,70	N	
101040	Onderhoud vlonders	m2	544,00	N	
1011	<u>Gazon</u>				
101110	Onderhoud grasveld	are	2,80	N	
101120	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	235,00	N	
1012	<u>Schraal grasveld</u>				
101210	Maaien schraal grasveld 8x per jaar	are	0,22	N	
1013	<u>Vaste planten</u>				
101310	Onderhoud vaste planten	m2	18,00	N	
1014	<u>Heesters en bodembedekkers</u>				
101410	Onderhoud heesters en bodembedekkers	m2	3,24	N	
1015	<u>Hagen</u>				
101510	Onderhoud haagvoet	m2	14,30	N	
101520	Knippen van hagen	m2	3.753,00	N	
1017	<u>Plantenbakken</u>				
101710	Onderhoud plantenbakken	m2	15,00	N	
1019	<u>Bomen</u>				
101920	Controleren van bomen	st	34,00	N	
101930	Snoeien van bomen	st	34,00	N	
1020	<u>Watergangen en vijvers</u>				
102040	Verwijderen blad.	are	0,08	V	
1021	<u>Afrastering / hekwerken</u>				
102110	Onbegroeide hekwerken	m	244,00	N	
102120	Knippen begroeid hekwerk	m	149,00	N	
1022	<u>Kolken en lijngoten</u>				
102210	Reinigen kolken	st	48,00	N	
1023	<u>Gladheidsbestrijding</u>				
102310	Preventief en / of curatief strooien	week	22,00	N	
102320	Sneeuwschuiven	m2	58.328,00	V	
11	<b>LEEUWARDEN, ZUIDERSINGEL 3</b>				
1110	<u>Verhardingen</u>				
111010	Onderhoud gesloten verhardingen	are	0,26	N	
111020	Onderhoud elementen verhardingen	are	56,50	N	
1112	<u>Schraal grasveld</u>				
111210	Maaien schraal grasveld 8x per jaar	are	2,60	N	
1113	<u>Vaste planten</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
111310	Onderhoud vaste planten	m2	90,00	N	
1114	<u>Heesters en bodembedekkers</u>				
111410	Onderhoud heesters en bodembedekkers	m2	84,00	N	
1115	<u>Hagen</u>				
111510	Onderhoud haagvoet	m2	120,00	N	
111520	Knippen van hagen	m2	399,00	N	
1119	<u>Bomen</u>				
111910	Onderhoud boomspiegel/ boomroosters	st	13,00	N	
111920	Controleren van bomen	st	20,00	N	
111930	Snoeien van bomen	st	20,00	N	
1121	<u>Afrastering / hekwerken</u>				
112110	Onbegroeide hekwerken	m	277,00	N	
1122	<u>Kolken en lijngoten</u>				
112210	Reinigen kolken	st	34,00	N	
1123	<u>Gladheidsbestrijding</u>				
112310	Preventief en / of curatief strooien	week	22,00	N	
112320	Sneeuwschuiven	m2	45.408,00	V	
12	<b>LELYSTAD, ZUIDERWAGENPLEIN 2</b>				
1210	<u>Verhardingen</u>				
121010	Onderhoud gesloten verhardingen	are	17,90	N	
121020	Onderhoud elementen verhardingen	are	77,90	N	
121030	Onderhoud ongebonden verhardingen	are	1,30	N	
121040	Onderhoud vlonders	m2	33,00	N	
121050	Onderhoud Sedum daktuin, 1e etage	m2	322,00	N	
1214	<u>Heesters en bodembedekkers</u>				
121410	Onderhoud heesters en bodembedekkers	m2	320,00	N	
1217	<u>Plantenbakken</u>				
121710	Onderhoud plantenbakken	m2	8,40	N	
121720	Onderhoud plantenbakken	m2	82,00	N	
1219	<u>Bomen</u>				
121910	Onderhoud boomspiegel/ boomroosters	st	9,00	N	
121920	Controleren van bomen	st	15,00	N	
121930	Snoeien van bomen	st	15,00	N	
1221	<u>Afrastering / hekwerken</u>				
122110	Onbegroeide hekwerken	m	426,00	N	
1222	<u>Kolken en lijngoten</u>				
122210	Reinigen kolken	st	44,00	N	
1223	<u>Gladheidsbestrijding</u>				
122310	Preventief en / of curatief strooien	week	22,00	N	
122320	Sneeuwschuiven	m2	76.640,00	V	
13	<b>RIJSWIJK, LANGE KLEIWEG 34</b>				
1310	<u>Verhardingen</u>				
131010	Onderhoud gesloten verhardingen	are	28,40	N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
131020	Onderhoud elementen verhardingen	are	7,30	N	
131030	Onderhoud ongebonden verhardingen	are	1,10	N	
1312	<u>Schraal grasveld</u>				
131210	Maaien schraal grasveld 8x per jaar	are	0,33	N	
1313	<u>Vaste planten</u>				
131310	Onderhoud vaste planten	m2	38,00	N	
1314	<u>Heesters en bodembedekkers</u>				
131410	Onderhoud heesters en bodembedekkers	m2	22,00	N	
1319	<u>Bomen</u>				
131920	Controleren van bomen	st	25,00	N	
131930	Snoeien van bomen	st	25,00	N	
1320	<u>Watergangen en vijvers</u>				
132010	Maaien watergangen aan één zijde	m	52,00	N	
1321	<u>Afrastering / hekwerken</u>				
132110	Onbegroeide hekwerken	m	183,00	N	
1322	<u>Kolken en lijngoten</u>				
132210	Reinigen kolken	st	11,00	N	
1323	<u>Gladheidsbestrijding</u>				
132310	Preventief en / of curatief strooien	week	22,00	N	
132320	Sneeuwschuiven	m2	28.560,00	V	
14	<b>UTRECHT, GRIFFIOENLAAN 2</b>				
1410	<u>Verhardingen</u>				
141010	Onderhoud gesloten verhardingen	are	115,70	N	
141020	Onderhoud elementen verhardingen	are	54,70	N	
141030	Onderhoud ongebonden verhardingen	are	27,00	N	
1411	<u>Gazon</u>				
141110	Onderhoud grasveld	are	15,90	N	
141120	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	423,00	N	
1412	<u>Schraal grasveld</u>				
141220	Maaien schraal grasveld 2x per jaar	are	18,90	N	
141230	Maaien bloemrijk grasland	are	62,00	N	
1413	<u>Vaste planten</u>				
141310	Onderhoud vaste planten in verhoogde bakken rondom het pand en in de binnentuin	m2	3.796,00	N	
141320	Onderhoud vaste planten - gezaaid	are	21,70	N	
1414	<u>Heesters en bodembedekkers</u>				
141410	Onderhoud heesters en bodembedekkers in verhoogde bakken rondom het pand	m2	427,00	N	
1415	<u>Hagen</u>				
141510	Onderhoud haagvoet	m2	722,00	N	
141520	Knippen van hagen	m2	1.541,00	N	
1416	<u>Klimplanten</u>				
141610	Onderhoud klimplanten in de binnentuin	m2	254,00	N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1419	<u>Bomen</u>				
141910	Onderhoud boomspiegel/ boomroosters	st	1,00	N	
141920	Controleren van bomen	st	165,00	N	
141930	Snoeien van bomen	st	165,00	N	
1420	<u>Vijvers en waterplanten</u>				
142030	Onderhoud vijver binnentuin	m2	32,00	N	
142040	Onderhoud vijver buitenterrein	are	31,40	N	
1422	<u>Kolken en lijngoten</u>				
142210	Reinigen kolken	st	46,00	N	
1423	<u>Gladheidsbestrijding</u>				
142310	Preventief en / of curatief strooien	week	22,00	N	
142320	Sneeuwschuiven	m2	161.680,00	V	
15	<b>HAARLEM, SURINAMEPAD 90</b>				
1510	<u>Verhardingen</u>				
151020	Onderhoud elementen verhardingen	are	7,50	N	
151030	Onderhoud ongebonden verhardingen	are	1,20	N	
151040	Onderhoud vlonders	m2	201,00	N	
1513	<u>Vaste planten</u>				
151310	Onderhoud vaste planten	m2	1.868,00	N	
1519	<u>Bomen</u>				
151920	Controleren van bomen	st	13,00	N	
151930	Snoeien van bomen	st	13,00	N	
1521	<u>Afrastering / hekwerken</u>				
152110	Onbegroeide hekwerken	m	59,00	N	
1522	<u>Kolken en lijngoten</u>				
152210	Reinigen kolken	st	6,00	N	
152220	Reinigen lijngoten	m	7,00	N	
152230	Onderhoud irrigatiesysteem	st	1,00	N	
1523	<u>Gladheidsbestrijding</u>				
152310	Preventief en / of curatief strooien	week	22,00	N	
152320	Sneeuwschuiven	m2	60.000,00	V	
	<b>SUBTOTAAL</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>				
9	<b>STAARTPOSTEN</b>				
91	<b>EENMALIGE KOSTEN</b>				
910010	.....	EUR		N	
910020	.....	EUR		N	
910030	.....	EUR		N	
910040	.....	EUR		N	
910050	.....	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	<b>UITVOERINGSKOSTEN</b>				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	<b>ALGEMENE KOSTEN</b>				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	<b>WINST EN RISICO</b>				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	<b>STELPOSTEN</b>				
950010	Stelpost.	EUR	5.000,00	V	
96	<b>BIJDRAGEN</b>				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	<b>Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b>				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				