

# NIC Groenadvies.

Terreinonderhoud huurpanden KNMI

Rijkswaterstaat

Besteknummer 198/KNMI/In

<b>Deel 1. Algemeen</b>	<b>1</b>
01 OPDRACHTGEVER	2
02 DIRECTIE	2
03 LOCATIE	2
04 ALGEMENE BESCHRIJVING	2
05 TIJDSBEPALING	2
06 ONDERHOUDSTERMIJN	2
<b>Deel 2.1. Algemene gegevens</b>	<b>3</b>
01 TEKENINGEN	4
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	4
04 BIJLAGEN	4
05 HOEVEELHEDEN	4
<b>Deel 2.2. Nadere beschrijving</b>	<b>5</b>
1 ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN HUURPANDEN RIJKSWATERSTAAT PERCEEL KNMI	7
10 DE BILT, UTRECHTSEWEG 297 EN 197A	7
1010 Verhardingen	7
1011 Gazon	9
1012 Schraal grasveld	10
1013 Vaste planten	12
1014 Heesters en bodembedekkers	13
1015 Hagen	14
1016 Klimplanten	15
1017 Plantenbakken	15
1018 Bosplantsoen	16
1019 Bomen	17
1020 Watergangen	18
1021 Afrastering / hekwerken	19
1022 Kolken en lijngoten	20
1023 Gladheidsbestrijding	20
11 LOPIK, ZIJDEWEG 44	21
1110 Verhardingen	21
1111 Gazon	24
1112 Schraal grasveld	26
1118 Bosplantsoen	26
1121 Afrastering / hekwerken	27
1122 Kolken en lijngoten	28
1123 Gladheidsbestrijding	28
12 VIJLEN, COTTESSEN 9	29
1212 Schraal grasveld	29
1218 Bosplantsoen	30
1221 Afrastering / hekwerken	30
9 STAARTPOSTEN	32
95 STELPOSTEN	32
<b>Deel 3. Bepalingen</b>	<b>33</b>
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	34
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN	34
01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	34
01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJkingEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN	35
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	35
01 07 ZEKERHEIDSTELLING	35
01 08 BIJDAGEN	35
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN	35
01 13 KWALITEITSPAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN	36
01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING	36
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	36
01 20 KWALITEITSBORGING	36
01 25 OVERIGE BEPALINGEN	37
01 28 CALAMITEITEN, SCHADE EN VERONTREINIGING	37

50	TECHNISCHE BEPALINGEN AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN	38
50 42	EISEN EN UITVOERING GLADHEIDSBESTRIJDING	38
51	TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN	38
51 02	EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN	38
51 04	RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN	38
51 12	EISEN EN UITVOERING	38

## **1. ALGEMEEN**

**01 OPDRACHTGEVER**

Rijkswaterstaat  
Postbus 2232  
3506 GT Utrecht

**02 DIRECTIE**

Rijkswaterstaat  
Postbus 2232  
3506 GT Utrecht

ADVISEUR  
Het NIC Groenadvies  
Hanzeallee 34  
8017 KZ Zwolle

**03 LOCATIE**

Het uit te voeren werk is gelegen bij de huurpanden van Rijkswaterstaat.

PERCEEL KNMI

10 De Bilt, Utrechtseweg 297 en 297a  
11 Lopik, Zijdeweg 44  
12 Vijlen, Cottessen 9

Gedurende de contractperiode kunnen locaties vervallen of nieuwe worden toegevoegd. Bovendien kunnen mutaties worden doorgevoerd als gevolg van wijzigingen in de arealen of beheer. Mutaties worden tweemaal per contractjaar, per 1 april en 1 oktober, achteraf verwerkt in het bestek en in de inschrijfstaat.

Verwerking van mutaties in de zin van vervallen van locaties geschiedt per half jaar, zonder verrekening. Nieuwe locaties kunnen ieder moment worden toegevoegd waarbij tot aan de eerstvolgende mutatedatum verrekening van uitgevoerde ureninzet plaatsvindt op basis van regie of op basis van een vooraf overeengekomen offerte voor de betreffende periode tot aan de eerste mutatedatum.

**04 ALGEMENE BESCHRIJVING**

Het werk bestaat voornamelijk uit het cultuurtechnisch onderhoud van:

- (Half)Verhardingen
- (Ruw) gras
- Vaste planten
- Heesters en bodembedekkers
- (Blok)Hagen
- Klimplanten
- Plantenbakken
- Bosplantsoen
- Bomen
- Watergangen
- Afrasteringen/ hekwerken
- Kolken en lijngoten

en gladheidsbestrijding op verharding

**05 TIJDSBEPALING**

De overeenkomst wordt aangegaan voor 2 jaar. De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst 2 maal te verlengen met 2 jaar (2+2), welke verlenging de opdrachtnemer zonder voorbehoud zal aanvaarden tegen dezelfde eenheidsprijzen, percentages staartkosten, bepalingen en overige voorwaarden van de aanbesteding en inschrijving.

De opdrachtgever zal de opdrachtnemer uiterlijk 8 weken voor het verstrijken van de lopende periode in kennis stellen, indien er geen verlenging plaatsvindt. Elke verlenging vindt middels een opdrachtbrief en/of jaarorder plaats.

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 7 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt als datum van aanvang aangemerkt 1 april 2026. De overeenkomst loopt, indien de verlengingen van toepassing zijn, tot uiterlijk 31 maart 2029.

**06 ONDERHOUDSTERMIJN**

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

## **2. BESCHRIJVING**

### **2.1. ALGEMENE GEGEVENS**

**01 TEKENINGEN**

De beheertekeningen van de locaties worden bij de aanbesteding/offerteaanvraag beschikbaar gesteld.

**02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN**

n.v.t.

**04 BIJLAGEN**

Dit bestek is een bijlage van de inschrijvingsleidraad.

Als bijlage bij dit bestek zijn de volgende documenten gevoegd:

- Bijlage 1 Voorbeeldplanning terreinonderhoud
- Bijlage 2 Voorbeeld kwaliteitsrapport terreinonderhoud
- Bijlage 3 Conceptformulier meerwerk stelpost

**05 HOEVEELHEDEN**

De hoeveelheden zijn tot stand gekomen door meting in het terrein en meting van (digitale) tekening.

LET OP:

De hoeveelheden ter inlichting betreffen de hoeveelheden die in één jaar uitgevoerd dienen te worden. De aanneemsom van het inschrijvingsbiljet betreft derhalve de aanneemsom per jaar.

Rekenvoorbeeld 1:

- hoeveelheid resultaatsverplichting: 100 m<sup>2</sup>
  - aantal beurten: 2 per jaar
- ==> hoeveelheid ter inlichtingen =  $100 \times 2 = 200 \text{ m}^2$

Rekenvoorbeeld 2:

- hoeveelheid resultaatsverplichting: 100 m<sup>2</sup>
  - oppervlaktepercentage te bewerken : 25%
  - aantal beurten: 2 per jaar
- ==> hoeveelheid ter inlichtingen =  $100 \times 25\% \times 2 = 50 \text{ m}^2$

## **2.2. NADERE BESCHRIJVING**

**01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT**

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

**02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING**

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard. Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

**03 HOEVEELHEID TER INLICHTING**

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend. Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

**04 GRENZEN VAN DE SITUERING**

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
1							<b>ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN HUURPANDEN RIJKSWATERSTAAT PERCEEL KNMI</b>			
10							<b>DE BILT, UTRECHTSEWEG 297 EN 197A</b>			
1010							<u>Verhardingen</u>			
101010	518899						Onderhoud gesloten verhardingen Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.	are	27,05 N	
101011	518899						Beheersen onkruid op gesloten verharding Betreft het beheersen van onkruid in (scheuren en beschadigingen in) gesloten verhardingen overeenkomstig KOR- schaalbalk: Verharding-open verharding-elementenverharding- onkruid. Inclusief molgoten langs verhardingen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: Woon-, werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspostnr. eindigend op 1015 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		52,00 I
								are		27,05 I
101012	518899						Beheersen mossen en algen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week are		52,00 I 27,05 I
101013	501505						Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn ..... 1 Te onderhouden oppervlakte 2 Kwaliteitsniveau A 2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied 9 Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are		52,00 I 27,05 I
101014	501517						Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof ..... 1 Te onderhouden oppervlakte 2 Kwaliteitsniveau A 2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied 9 Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are		52,00 I 27,05 I
101015	501311						Verwijderen veegvuil. Betreft: weg inclusief goot Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		54,10 I
101016	501411						Verwijderen blad.	are		54,10 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					6
		1					Betreft: verhard terrein				
			2				Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar				
				9			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
101020	518899						Onderhoud elementen verhardingen Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.	are	76,60	N	
101021	518801						Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding -onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): xx1020 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): xx1020 Beheersen overgroei van gras bij verharding: nvt Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet hoger zijn dan 20 cm en niet meer dan 10 stuks per 100 m2. Verhardingstype: divers	week		52,00	I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		76,60	I
		2					Kwaliteitsniveau A				
			2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
				1			Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) xx1015				
					6		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
101022	518899						Beheersen mossen en algen	week		52,00	I
							Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are		76,60	I
101023	501505						Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn	week		52,00	I
		1					.....	are		76,60	I
		2					Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A				
			2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
				9			Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015				
				4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
101024	501517						Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof	week		52,00	I
		1					.....	are		76,60	I
		2					Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A				
			2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
				9			Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015				
				4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
101025	501311						Verwijderen veegvuil. Betreft: weg inclusief goot	are		153,20	I
		2					Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
				2			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
					1						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
101026	501411						Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
		1					Verwijderen blad. Betreft: verhard terrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are		153,20 I
101030	518899				2		Onderhoud ongebonden verhardingen Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.	are	1,65 N	
101031	518802						Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid ..... Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): xx1030 Te onderhouden oppervlakte	week		52,00 I
		1					Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		1,65 I
101032	518899				2		Beheersen mossen en algen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week are		52,00 I 1,65 I
101033	501505						Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn ..... Te onderhouden oppervlakte	week		52,00 I
		1					Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied 9 Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		1,65 I
101034	501517						Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof ..... Te onderhouden oppervlakte	week		52,00 I
		1					Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied 9 Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		1,65 I
101035	501411						Verwijderen blad. Betreft: verhard terrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are		3,30 I
1011		1					<u>Gazon</u>			
101110	514199						Onderhoud grasveld	are	141,40 N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
101111	512802						Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte	week		52,00 I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		141,40 I
		2					Kwaliteitsniveau A			
			1				Grondsoort: zand			
				9			Horizontaal of met een talud tot 1:3			
							Inclusief bijmaaien rondom bomen en obstakels op hetzelfde kwaliteitsniveau bij iedere maaibeurt.			
101112	501504						Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn	week		52,00 I
		1					Grastype: grasveld			
		2					Te onderhouden oppervlakte	are		141,40 I
			2				Kwaliteitsniveau A			
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
101113	501515						Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof	week		52,00 I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		141,40 I
		2					Kwaliteitsniveau A			
			2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
				4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
101114	501411						Verwijderen blad. Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem. Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren.	are		424,20 I
		2					Betreft: grasveld			
				5			Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
					9		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.			
101120	512511						Afsteken/afsnijden van graskanten. Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren.	m	3.388,00 N	
		9					Langs alle verhardingen en beplantingen m.u.v. bosplantsoen.			
			3				Afsteken of afsnijden			
				2			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m		6.776,00 I
					9		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
1012							<u>Schraal grasveld</u>			
101210	512599						Maaien schraal grasveld 8x per jaar inclusief maaien van grasbetontegels	are	3,60 N	
101211	512503						Maaien grasveld. Aantal percelen: divers	are		28,80 I
		2					Standaard beheer			
			3				Grasveldtype: schraal grasveld			
				1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
					4		Gerekend is met 8 maaibeurt(en) per jaar en met 8 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
101212	512508						9 Maaisel bij de eerste maaibeurt verwerken volgens de hierna volgende bestekspost. Bij de overige maaibeurten mag maaisel blijven liggen.  Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		3,60 I
101213	501515						Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof .....	week		52,00 I
							1 Te onderhouden oppervlakte 2 Kwaliteitsniveau A 2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		3,60 I
101214	501411						Verwijderen blad. Betreft: grasveld Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		7,20 I
101230	512599						5 1 Maaien schraal grasveld 4x per jaar	are	168,50 N	
101231	512503						2 3 1 4 9 Maaien grasveld. Aantal percelen: divers Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 4 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 9 Maaisel bij de eerste maaibeurt verwijderen volgens de hierna volgende bestekspost.	are		674,00 I
101232	512508						2 3 1 1 9 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft maaisel vrijgekomen in de voorgaande bestekspost. Maximaal 7 dagen na het maaien ruimen. Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are		168,50 I
101233	501515						1 2 2 4 Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof .....	week		52,00 I
							1 Te onderhouden oppervlakte 2 Kwaliteitsniveau A 2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		168,50 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
101234	501411		2				Verwijderen blad. Betreft: grasveld Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			337,00 I
101240	512599						Maaien schraal grasveld 2x per jaar - betreft riet	are	8,80	N	
101241	512503		2				Maaien grasveld. De eerste maaibeurt uitvoeren tussen 1 en 15 juli, de tweede maaibeurt tussen 1 tot 15 oktober Aantal percelen: divers Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 4 Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 9 Maaisel bij de eerste maaibeurt verwijderen volgens de hierna volgende bestekspost.	are			17,60 I
101242	512508		2				Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft maaisel vrijgekomen in de voorgaande bestekspost. Maximaal 7 dagen na het maaien ruimen. Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld 1 Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 1 Gerekend is met 2 beurt(en) 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are			17,60 I
101243	501515		1				Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof ..... Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A 2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week			52,00 I
			2					are			8,80 I
101244	501411		2				Verwijderen blad. Betreft: grasveld Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			17,60 I
1013							<u>Vaste planten</u>				
101310	514499						Onderhoud vaste planten	m2	51,00	N	
101311	514807		1				Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A 2 Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week			52,00 I
			2					are			0,51 I
101312	501411		4				Verwijderen blad. Betreft: beplantingsvak/haagvoet/boomspiegel	are			1,02 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
101313	501501				2		Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar			
					9		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
101314	501511						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn .....	week		52,00 I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		0,51 I
			2				Kwaliteitsniveau A			
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
101314	501511						Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof .....	week		52,00 I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		0,51 I
			2				Kwaliteitsniveau A			
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
101315	514499						Afknippen vaste planten Gerekend is met 1 beurt in het voorjaar Bewerkingsoppervlak: 80% Afknippen van afgestorven en uitgebloeide plantendelen Hoogte afknippen: soortgebonden De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m2		40,80 I
101316	510205						Bemesten beplantingsvak. Gerekend is met 1x per jaar in april/mei Betreft: kruidachtigen	m2		51,00 I
		6					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
			1				Korrelachtige meststof biologisch Product: Biobasis, 7-7-8 + 2MgO (Bio Nova) o.g.	kg		2,55 L
				1			Hoeveelheid: 5 kg per 100 m2			
1014							<u>Heesters en bodembedekkers</u>			
101410	514499						Onderhoud heesters en bodembedekkers	m2	1.587,00 N	
101411	514807						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid	week		52,00 I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		15,87 I
			2				Kwaliteitsniveau A			
				2			Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
					6		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
101412	514424						Snoeien sierplantsoen. Verjongingssnoei waarbij 5% soortgebonden verjongingssnoei en 15% terugzetten	m2		317,40 I
		1					Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters			
			6				Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2			
				4			Snoeiregiem: 20% van de oppervlakte per jaar snoeien			
				1			In beplantingsvak			
					1		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
					9					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
101413	514424				6		Snoeien sierplantsoen. Zomersnoei 2 maal per jaar Inclusief snoeien hinderlijke takken langs randen verharding, randen gevels, straatmeubilair e.d. Inclusief 2x per jaar in het groeiseizoen soortafhankelijk scheren van bodembedekkende heesters en zodevormende soorten zoals Cotoneaster en Euonymus Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2 Snoeiregiem: 25 - 50% van de oppervlakte per beurt snoeien In beplantingsvak De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2		3.174,00 I
101414	501411	4			2		Verwijderen blad. Betreft: beplantingsvak/haagvoet/boomspiegel Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		31,74 I
101415	501501				1		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn ..... Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		52,00 I
			1		2		Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		15,87 I
101416	501511				1		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof ..... Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		52,00 I
			1		2		Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		15,87 I
101417	510205				3		Bemesten beplantingsvak. Gerekend is met 1x per jaar in april/mei Betreft: opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende heesters Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Korrelachtige meststof biologisch Product: Biobasis, 7-7-8 + 2MgO (Bio Nova) o.g. Hoeveelheid: 5 kg per 100 m2	m2		1.587,00 I
			1		2		Korrelachtige meststof biologisch Product: Biobasis, 7-7-8 + 2MgO (Bio Nova) o.g. Hoeveelheid: 5 kg per 100 m2	kg		79,35 L
1015							<u>Hagen</u>			
101510	514899						Onderhoud haagvoet	m2	1.113,00 N	
101511	514807				1		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		52,00 I
			1		2		Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		11,13 I
101512	501411				6		Verwijderen blad.	are		22,26 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				6	
101513	501501	4					Betreft: beplantingsvak/haagvoet/boomspiegel Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen  Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn ..... 1 Te onderhouden oppervlakte 2 Kwaliteitsniveau A 2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week			52,00 I
101514	501511		1				Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof ..... 1 Te onderhouden oppervlakte 2 Kwaliteitsniveau A 2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week			52,00 I
101520	514499						Knippen van hagen	m2	2.568,00	N	
101521	514427						Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: divers 4 De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. de kopse kanten 1 Betreft: blokhaag 2 Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m 3 Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m 2 Aantal beurten: 2 per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2			5.136,00 I
1016							<u>Klimplanten</u>				
101610	514499						Onderhoud klimplanten	m2	3,00	N	
101611	514499						Controleren klimplanten Periode: gedurende het gehele jaar. Bindmateriaal verruimen en nieuwe takken of ranken langer dan 0.50 m aanbinden.	week			52,00 I
101612	514424		2				Snoeien sierplantsoen. Zomersnoei 2 maal per jaar, incl. takken tot 0,50 m uit schilderwerk, tot 0,50 m onder vensterbanken van de eerste verdieping en 0,50 m. uit de hoek van de gevel verwijderen. 9 Betreft: klimplanten 1 Snoeiregiem: 75-100% van de verticale oppervlakte per beurt snoeien 1 In beplantingsvak 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2			6,00 I
1017							<u>Plantenbakken</u>				
101710	514299						Onderhoud plantenbakken met heesters en/of vaste planten.	m2	3,00	N	
101711	514808						Beheersen onkruid-bloembak.	week			52,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
101712	501502	1					Betreeft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bloembak-onkruid	st		2,00 I
		2					Te onderhouden aantal			
101713	501512	5					Kwaliteitsniveau A	week		52,00 I
		6					Reactietijd na bestekmelding 10 werkdagen			
101714	510210	1					De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		52,00 I
		2					Beheersen fijn zwerfafval-bloembak.			
101715	514424	1					Betreeft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bloembak-zwerfafval fijn	st		2,00 I
		2					Te onderhouden aantal			
101810	514499	5					Kwaliteitsniveau A	week		52,00 I
		6					Reactietijd na bestekmelding 10 werkdagen			
101811	514499	2					Gebiedstype: woongebied of werkgebied	m		633,00 I
		4					Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
101812	501501	4					Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		52,00 I
		9					Beheersen grof zwerfafval-bloembak.			
1018	514499	1					Betreeft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bloembak-zwerfafval grof	st		2,00 I
		2					Te onderhouden aantal			
101810	514499	5					Kwaliteitsniveau A	are	42,85	N
		6					Reactietijd na bestekmelding 10 werkdagen			
101811	514499	2					Gebiedstype: woongebied of werkgebied	week		52,00 I
		4					Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
101812	501501	4					Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		52,00 I
		9					Beheersen onkruid in rand bosplantsoen			
101810	514499	1					Betreeft: bemesten plantenbak/ -schaal	kg		0,30 L
		2					Uitvoeren 1x per jaar			
101811	514499	1					Plantenbak/-schaal met sierplantsoen	m2		3,00 I
		2					Grootte per bak/schaal: ca. 2,5 tot ca. 5 m2			
101812	501501	9					Poeder of korrelachtige meststof met langdurige werking.	kg		0,30 L
		1					Product: Biobasis, 7-7-8 + MgO (Bio Nova) o.g.			
1018	514499	1					Hoeveelheid: 10 kg per 100 m2	kg		0,30 L
		2					In plantenbak/-schaal			
101810	514499	3					Snoeien sierplantsoen.	m2		3,00 I
		9					Betreeft voorjaarssnoei			
101811	514499	1					Vormsnoei soortafhankelijk	week		52,00 I
		2					Betreeft: heesters en/of vaste planten			
101812	501501	1					Snoeiregiem: 75-100%, 1 keer per jaar in maart	week		52,00 I
		2					vaste planten afknippen en heesters soortafhankelijk			
101810	514499	2					snoeien/verjongen	m		633,00 I
		9					In plantenbak/-schaal			
101811	514499	9					De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week		52,00 I
		1					Bosplantsoen			
101812	501501	9					Onderhoud bosplantsoen	are	42,85	N
		1					Beheersen onkruid in rand bosplantsoen			
101810	514499	1					Breedte te onderhouden rand: ca. 1,5 m	week		52,00 I
		2					Toegestane maximum hoogte onkruid: 0,75 m			
101811	514499	1					Te onderhouden lengte rand:	m		633,00 I
		2					Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
101812	501501	1					De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		52,00 I
		2					Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
							Betreeft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn .....			
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		42,85 I
		2					Kwaliteitsniveau A			
			2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
				4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
101813	501511						Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreeft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof .....	week		52,00 I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		42,85 I
		2					Kwaliteitsniveau A			
			2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
				4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
101814	514431						Vrijstellen beplanting. Inclusief het verwijderen van hinderlijke opslag Betreeft: landschappelijke beplanting Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer	m2		857,00 I
			4				Vrijstellen door ca. 20 % van de beplanting weg te nemen			
			2				Vrijgekomen materialen met een doorsnede van max. 10 cm. verwerken op rillen. - Maximale hoogte en breedte rillen: 1,0 m - Alleen verwerken in bosplantsoenvakken met een breedte groter dan 5 m De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen.			
				4						
				2						
101815	514425						Snoeien rand beplantingsvak. Betreeft: bosplantsoen langs gebouwen, paden, wegen, hekwerken, obstakels en dergelijke. Gerekend is met 2 beurten	m		1.266,00 I
			1				Betreeft: gesloten opgaande beplanting			
			1				Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen			
				3			Vrijgekomen materiaal verkleinen en verspreiden tussen de beplanting of afvoeren			
1019							<u>Bomen</u>			
101910	514499						Onderhoud boomspiegel/ boomroosters	st	3,00 N	
101911	514818						Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreeft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid	week		52,00 I
		1					Te onderhouden aantal	st		3,00 I
			2				Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2			
				1			Kwaliteitsniveau A			
				1			Grondsoort: zand			
					9		Bomen in verharding of grasveld			
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
101912	501503						Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel. Betreeft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval fijn	week		52,00 I
		1					Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2, te onderhouden aantal	st		3,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
101913	501513		2				Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: schoolplein Zonder boomrooster 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		52,00 I
		1					Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval grof Te onderhouden aantal Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2	st		3,00 I
101914	514412		2				Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: schoolplein Zonder boomrooster 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		0,09 I
101920	515599			9			Verwijderen blad uit beplantingsvak. Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem. Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren. Betreft: boomspiegel/ boomrooster Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	st	117,00 N	
101921	515599			2			Controleren van bomen Gerekend is met 2 keer per jaar. Bij alle bomen: - verwijderen van stamschot en wortelopslag. Bij jonge bomen: - Boombanden zo nodig verruimen - Boombanden en gietranden controleren en indien nodig vervangen. - Boompalen, -banden en gietranden uiterlijk 2 jaar na aanplant van de boom verwijderen. - Scheefstaande boompalen rechtzetten. - Gietranden controleren en zo nodig herstellen of vervangen. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	st		234,00 I
101930	515599						Snoeien van bomen	st	117,00 N	
101931	515599						Snoeien bomen Betreft: begeleidings snoei en/of onderhouds snoei Betreft: alle bomen in beplanting, verharding en/of gras Boomhoogteklasse: tot 24 m. Bereikbaar met hoogwerker Snoeien naar aard van soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schurende of foutstandige takken en eventueel opkronen. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	st		117,00 I
1020							<u>Watergangen</u>			
102010	513199						Maaien watergangen en -bassins aan één zijde Beschikbare werkbreedte van ten minste 3 meter Betreft: watergangen en -bassins langs de terreingrenzen	m	490,00 N	
102011	511401						Uitmaaien watergang. Betreft uitmaaien watergang met maaikorf Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar voor 1 november	m		490,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
		2					Standaard beheer			
		1					Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m			
			3				Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
			1				Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens de hierop volgende bestekspost.			
102012	511412						Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 keer per jaar	m		490,00 I
		1					Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens de voorgaande bestekspost.			
		2					Tijdstip van verwerken: binnen 7 dagen na het maaien			
			1				Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar			
			9				Maaisel verzamelen en vervoeren. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.			
102020	513199						Maaien watergangen en -bassins aan twee zijden Beschikbare werkbreedte van ten minste 3 meter Betreft: watergangen en -bassins langs de terreingrenzen	m	240,00 N	
102021	511401						Uitmaaien watergang. Betreft uitmaaien watergang met maaikorf Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar voor 1 november	m		240,00 I
		2					Standaard beheer			
			1				Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m			
			3				Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
			1				Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens de hierop volgende bestekspost.			
102022	511412						Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 keer per jaar	m		240,00 I
		1					Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens de voorgaande bestekspost.			
		2					Tijdstip van verwerken: binnen 7 dagen na het maaien			
			1				Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar			
			9				Maaisel verzamelen en vervoeren. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.			
1021							<u>Afrastering / hekwerken</u>			
102110	512599						Onbegroeide hekwerken De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft de totale lengte van het hekwerk incl. onderhoudsvrije delen	m	587,00 N	
102111	512599						Maaien langs afrastering / hekwerken Betreft: aan weerszijden tot 0,5 m van voet afrastering/ hekwerk Totale breedte: 1 m Gerekend is met 2 beurten per jaar. Maaisel gelijkmatig verspreiden	m		1.174,00 I
102112	512599						Beplanting snoeien langs afrastering / hekwerk Betreft: aan weerszijden tot 0,5 m van afrastering / hekwerk Totale breedte: 1 m Hoogte tot 2,50 m Inclusief het verwijderen van vegetatie in de afrastering / hekwerk Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m		1.174,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					6
102120	514499						Knippen begroeid hekwerk De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft de totale lengte van het hekwerk incl. onderhoudsvrije delen	m	23,00	N	
102121	514499						Knippen van begroeide hekwerken Betreft het knippen van begroeide hekwerken langs weerszijden inclusief de bovenkant. De buitenzijde ook knippen als het hekwerk op de werkgrens van het terrein staat. Aantal beurten: 2 keer per jaar in juni en oktober. Hoogte van het hekwerk: ca. 1,5 m of meer Breedte van de bovenzijde: ca. 0,50 m. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m		46,00	I
1022							<u>Kolken en lijngoten</u>				
102210	257599						Reinigen kolken	st	46,00	N	
102211	257521						Reinigen kolken. Gerekend is met 1 keer per jaar Straat- en trottoirkolken Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 10 kg Verontreiniging betreft: blad, zand, e.d. 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	st		46,00	I
		3									
			1								
1023							<u>Gladheidsbestrijding</u>				
102310	504499						Preventief en / of curatief strooien Betreft: strooien zout op verhardingen achter de slagboom (parkeren rondom, en voorterrein). Te bewerken oppervlakte: 10.360 m2 Periode: van 1 november t/m 31 maart Ter voorkomen en/of bestrijding van gladheid door bevrozing, condensatie en/of neerslag. Doel is om het risico van ongelukken door gladheid tijdens kantooruren tot een minimum te beperken. De aannemer wordt geacht op werkdagen het terrein te strooien op werkdagen voor 6.00 uur 's morgens en gedurende de dag op afroep. Indien op afroep door de opdrachtgever, dan uiterlijk binnen 45 minuten aanvang strooiwerkzaamheden. Inclusief levering van de daartoe meest geeignende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. - Preventief strooien: op initiatief van de aannemer gebaseerd op meteorologische prognoses (bijvoorbeeld Meteoconsult) gericht op het voorkomen van gladheid. - Curatief strooien: op initiatief van de aannemer uitgevoerde strooiactie gericht op het bestrijden van gladheid. Betreft: gesloten en elementenverhardingen	week	22,00	N	
								m2		10.360,00	I
102320	101199						Sneeuwschuiven	m2	82.880,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					5
							De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft 8 maal de te schuiven oppervlakte. Zie voor verdere toelichting artikel 50.42.06 in deel 3 van dit bestek. Te bewerken oppervlakte: 10.360 m2 m2 per beurt Betreft sneeuwschuiven met behulp van daartoe geschikt materieel zoals een sneeuwploeg en/of rolbezem. In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Betreft sneeuwschuiven op verhardingen achter slagboom, parkeren rondom, en voorplein. Periode: 1 november t/m 31 maart Sneeuwschuiven tussen 05.00-06.45 (maximaal 1 beurt) op initiatief van de aannemer waarbij de aangegeven terreinonderdelen op het terrein voor 07.00 uur sneeuwvrij dienen te zijn. Sneeuwschuiven tussen 07.00 - 18.00 uur op initiatief van de aannemer, max 2 beurten of extra beurten op afroep van de opdrachtgever. Aanvang sneeuwschuiven bij afroep opdrachtgever: uiterlijk binnen 45 minuten na afroep. Let op: de eenheidsprijs van deze verrekenbare post betreft de totaalprijs voor 8 beurten. Zie verder deel 3 artikel 504206.				
11							<b>LOPIK, ZIJDEWEG 44</b>				
1110							<u>Verhardingen</u>				
111010	518899						Onderhoud gesloten verhardingen Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.	are	1,80	N	
111011	518899						Beheersen onkruid op gesloten verharding Betreft het beheersen van onkruid in (scheuren en beschadigingen in) gesloten verhardingen overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid. Inclusief molgoten langs verhardingen	week		52,00	I
							Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: Woon-, werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspostnr. eindigend op 1015 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		1,80	I
111012	518899						Beheersen mossen en algen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week are		52,00 1,80	I I
111013	501505						Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn .....	week		52,00	I
			1				Te onderhouden oppervlakte	are		1,80	I
			2				Kwaliteitsniveau A				
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					9		Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015				
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
111014	501517						Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week		56,39	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
							Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof ..... Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		1,80 I
111015	501311		1				Verwijderen veegvuil. Betreft: weg inclusief goot Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		3,60 I
111016	501411		1				Verwijderen blad. Betreft: verhard terrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are		3,60 I
111020	518899						Onderhoud elementen verhardingen Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.	are	21,50 N	
111021	518801						Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding -onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): xx1020 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): xx1020 Beheersen overgroei van gras bij verharding: nvt Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet hoger zijn dan 20 cm en niet meer dan 10 stuks per 100 m2. Verhardingstype: divers	week		52,00 I
			1				Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) xx1015 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		21,50 I
111022	518899						Beheersen mossen en algen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week are		52,00 I 21,50 I
111023	501505						Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn ..... Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	week are		52,00 I 21,50 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
111024	501517						Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
							Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof .....	week		52,00 I
			1				Te onderhouden oppervlakte	are		21,50 I
			2				Kwaliteitsniveau A			
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
					9		Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015			
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
111025	501311						Verwijderen veegvuil. Betreft: weg inclusief goot	are		43,00 I
			2				Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
				2			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
111026	501411						Verwijderen blad. Betreft: verhard terrein	are		43,00 I
			1				Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar			
				2			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.			
111030	518899						Onderhoud ongebonden verhardingen Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.	are	0,20 N	
111031	518802						Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid .....	week		52,00 I
							Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): xx1030			
			1				Te onderhouden oppervlakte	are		0,20 I
			2				Kwaliteitsniveau A			
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
					6		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
111032	518899						Beheersen mossen en algen Te onderhouden oppervlakte:	week are		52,00 I 0,20 I
							Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.			
111033	501505						Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn .....	week		52,00 I
							Te onderhouden oppervlakte	are		0,20 I
			1				Kwaliteitsniveau A			
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
					9		Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015			
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
111034	501517						Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week		52,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
							Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof .....			
			1				Te onderhouden oppervlakte	are		0,20 I
			2				Kwaliteitsniveau A			
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
					9		Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015			
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
111035	501411						Verwijderen blad. Betreft: verhard terrein	are		0,40 I
			1				Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar			
					9		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.			
1111							<u>Gazon</u>			
111110	514199						Onderhoud grasveld	are	43,40 N	
111111	512802						Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte	week		52,00 I
			1				Te onderhouden oppervlakte	are		43,40 I
			2				Kwaliteitsniveau A			
				1			Grondsoort: zand			
					9		Horizontaal of met een talud tot 1:3 Inclusief bijmaaien rondom bomen en obstakels op hetzelfde kwaliteitsniveau bij iedere maibeurt.			
111112	501504						Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn	week		52,00 I
							Grastype: grasveld			
			1				Te onderhouden oppervlakte	are		43,40 I
			2				Kwaliteitsniveau A			
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
111113	501515						Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof	week		52,00 I
			1				Te onderhouden oppervlakte	are		43,40 I
			2				Kwaliteitsniveau A			
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
111114	501411						Verwijderen blad. Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem. Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren.	are		130,20 I
			2				Betreft: grasveld			
					5		Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
					9		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.			
111120	514199						Onderhoud grasveld (incl. ruimen)	are	55,50 N	
111121	512802						Beheersen grashoogte-grasveld.	week		52,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
			1				Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau: maximale grashoogte 10 cm. Grondsoort: zand Horizontaal of met een talud tot 1:3 Het gemaaide gazon moet na elke maaibeurt geruimd worden. Inclusief bijmaaien rondom bomen en obstakels op hetzelfde kwaliteitsniveau bij iedere maaibeurt. Rondom apparatuur bijmaaien tot 1 m.	are		55,50 I
111122	501504		1				Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Grastype: grasveld Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		52,00 I
			1	2			Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		55,50 I
111123	501515		1				Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		52,00 I
			1	2			Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		55,50 I
111124	501411		2				Verwijderen blad. Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem. Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren. Betreft: grasveld Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are		166,50 I
111130	514199						Onderhoud grasveld (incl. ruimen)	are	20,80 N	
111131	512802		1				Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau: maximale grashoogte 10-12 cm. Grondsoort: zand Horizontaal of met een talud tot 1:3 Het gemaaide gazon moet na elke maaibeurt geruimd worden. Inclusief bijmaaien rondom bomen en obstakels op hetzelfde kwaliteitsniveau bij iedere maaibeurt. Rondom apparatuur bijmaaien tot 1 m.	week		52,00 I
			1	9			Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau: maximale grashoogte 10-12 cm. Grondsoort: zand Horizontaal of met een talud tot 1:3 Het gemaaide gazon moet na elke maaibeurt geruimd worden. Inclusief bijmaaien rondom bomen en obstakels op hetzelfde kwaliteitsniveau bij iedere maaibeurt. Rondom apparatuur bijmaaien tot 1 m.	are		20,80 I
111132	501504		1				Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Grastype: grasveld Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		52,00 I
			1	2			Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		20,80 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
111133	501515						Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof	week		52,00 I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		20,80 I
		2					Kwaliteitsniveau A			
			2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
				4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
111134	501411						Verwijderen blad. Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem. Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren. Betreft: grasveld Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are		62,40 I
1112							<u>Schraal grasveld</u>			
111210	512599						Maaien schraal grasveld 8x per jaar inclusief maaien van grasbetontegels	are	8,30 N	
111211	512503						Maaien grasveld. Aantal percelen: divers Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 8 maaibeurt(en) per jaar en met 8 maaibeurt (en) per jaar rondom obstakels 9 Maaisel bij de eerste maaibeurt verwerken volgens de hierna volgende bestekspost. Bij de overige maaibeurten mag maaisel blijven liggen.	are		66,40 I
		2								
			3							
				1						
					4					
						9				
111212	512508						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		8,30 I
		2								
			3							
				1						
					1					
						2				
						9				
111213	501515						Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof .....	week		52,00 I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		8,30 I
		2					Kwaliteitsniveau A			
			2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
				4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
111214	501411						Verwijderen blad. Betreft: grasveld Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		16,60 I
		2								
				5						
					1					
1118							<u>Bosplantsoen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
111810	514499						Onderhoud bosplantsoen	are	11,60	N
111811	514499						Beheersen onkruid in rand bosplantsoen Breedte te onderhouden rand: ca. 1,5 m Toegestane maximum hoogte onkruid: 0,75 m Te onderhouden lengte rand: Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		52,00 I
111812	501501						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn ..... Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		52,00 I
		1					Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		11,60 I
111813	501511						Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof ..... Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		52,00 I
		1					Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		11,60 I
111814	514431						Vrijstellen beplanting. Inclusief het verwijderen van hinderlijke opslag Betreft: landschappelijke beplanting Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Vrijstellen door ca. 20 % van de beplanting weg te nemen 9 Vrijgekomen materialen met een doorsnede van max. 10 cm. verwerken op rillen. - Maximale hoogte en breedte rillen: 1,0 m - Alleen verwerken in bosplantsoenvakken met een breedte groter dan 5 m De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen.	m2		232,00 I
		4					Vrijstellen door ca. 20 % van de beplanting weg te nemen 9 Vrijgekomen materialen met een doorsnede van max. 10 cm. verwerken op rillen. - Maximale hoogte en breedte rillen: 1,0 m - Alleen verwerken in bosplantsoenvakken met een breedte groter dan 5 m De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen.			
		2					Vrijstellen door ca. 20 % van de beplanting weg te nemen 9 Vrijgekomen materialen met een doorsnede van max. 10 cm. verwerken op rillen. - Maximale hoogte en breedte rillen: 1,0 m - Alleen verwerken in bosplantsoenvakken met een breedte groter dan 5 m De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen.			
		4					Vrijstellen door ca. 20 % van de beplanting weg te nemen 9 Vrijgekomen materialen met een doorsnede van max. 10 cm. verwerken op rillen. - Maximale hoogte en breedte rillen: 1,0 m - Alleen verwerken in bosplantsoenvakken met een breedte groter dan 5 m De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen.			
		2					Vrijstellen door ca. 20 % van de beplanting weg te nemen 9 Vrijgekomen materialen met een doorsnede van max. 10 cm. verwerken op rillen. - Maximale hoogte en breedte rillen: 1,0 m - Alleen verwerken in bosplantsoenvakken met een breedte groter dan 5 m De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen.			
111815	514425						Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: bosplantsoen langs gebouwen, paden, wegen, hekwerken, obstakels en dergelijke. Gerekend is met 2 beurten Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en verspreiden tussen de beplanting of afvoeren	m		188,00 I
		1					Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: bosplantsoen langs gebouwen, paden, wegen, hekwerken, obstakels en dergelijke. Gerekend is met 2 beurten Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en verspreiden tussen de beplanting of afvoeren			
		1					Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: bosplantsoen langs gebouwen, paden, wegen, hekwerken, obstakels en dergelijke. Gerekend is met 2 beurten Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en verspreiden tussen de beplanting of afvoeren			
1121							<u>Afrastering / hekwerken</u>			
112110	512599						Onbegroeide hekwerken De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft de totale lengte van het hekwerk incl. onderhoudsvrije delen	m	981,00	N
112111	512599						Maaien langs afrastering / hekwerken	m		1.962,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
112112	512599						Betreeft: aan weerszijden tot 0,5 m van voet afrastering/ hekwerk Totale breedte: 1 m Gerekend is met 2 beurten per jaar. Maaisel gelijkmatig verspreiden	m		1.962,00 I
1122							Bepanting snoeien langs afrastering / hekwerk Betreeft: aan weerszijden tot 0,5 m van afrastering / hekwerk Totale breedte: 1 m Hoogte tot 2,50 m Inclusief het verwijderen van vegetatie in de afrastering / hekwerk Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.			
							<u>Kolken en lijngoten</u>			
112210	257599						Reinigen kolken	st	2,00 N	
112211	257521						Reinigen kolken. Gerekend is met 1 keer per jaar Straat- en trottoirkolken Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 10 kg Verontreiniging betreeft: blad, zand, e.d. 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	st		2,00 I
		3								
			1							
1123							<u>Gladheidsbestrijding</u>			
112310	504499						Preventief en / of curatief strooien Betreeft: strooien zout op verhardingen achter de slagboom (parkeren rondom, en voorterrein). Te bewerken oppervlakte: 2.350 m2 Periode: van 1 november t/m 31 maart Ter voorkomen en/of bestrijding van gladheid door bevrozing, condensatie en/of neerslag. Doel is om het risico van ongelukken door gladheid tijdens kantooruren tot een minimum te beperken. De aannemer wordt geacht op werkdagen het terrein te strooien op werkdagen voor 6.00 uur 's morgens en gedurende de dag op afroep. Indien op afroep door de opdrachtgever, dan uiterlijk binnen 45 minuten aanvang strooiwerkzaamheden. Inclusief levering van de daartoe meest geeigende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. - Preventief strooien: op initiatief van de aannemer gebaseerd op meteorologische prognoses (bijvoorbeeld Meteoconsult) gericht op het voorkomen van gladheid. - Curatief strooien: op initiatief van de aannemer uitgevoerde strooiactie gericht op het bestrijden van gladheid. Betreeft: gesloten en elementenverhardingen	week	22,00 N	
								m2		2.350,00 I
112320	101199						Sneeuwschuiven	m2	18.800,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
							De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft 8 maal de te schuiven oppervlakte. Zie voor verdere toelichting artikel 50.42.06 in deel 3 van dit bestek. Te bewerken oppervlakte: 2.350 m2 per beurt Betreft sneeuwschuiven met behulp van daartoe geschikt materieel zoals een sneeuwploeg en/of rolbezem. In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Betreft sneeuwschuiven op verhardingen achter slagboom, parkeren rondom, en voorplein. Periode: 1 november t/m 31 maart Sneeuwschuiven tussen 05.00-06.45 (maximaal 1 beurt) op initiatief van de aannemer waarbij de aangegeven terreinonderdelen op het terrein voor 07.00 uur sneeuwvrij dienen te zijn. Sneeuwschuiven tussen 07.00 - 18.00 uur op initiatief van de aannemer, max 2 beurten of extra beurten op afroep van de opdrachtgever. Aanvang sneeuwschuiven bij afroep opdrachtgever: uiterlijk binnen 45 minuten na afroep. Let op: de eenheidsprijs van deze verrekenbare post betreft de totaalprijs voor 8 beurten. Zie verder deel 3 artikel 504206.			
12							<b>VIJLEN, COTTESSEN 9</b>			
1212							<u>Schraal grasveld</u>			
121220	512599						Maaien schraal grasveld 2x per jaar	are	6,70 N	
121221	512503						Maaien grasveld. De eerste maaibeurt uitvoeren tussen 1 en 15 juli, de tweede maaibeurt tussen 1 tot 15 oktober Aantal percelen: divers Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt (en) per jaar rondom obstakels 9 Maaisel bij de eerste maaibeurt verwijderen volgens de hierna volgende bestekspost.	are		13,40 I
121222	512508						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft maaisel vrijgekomen in de voorgaande bestekspost. Maximaal 7 dagen na het maaien ruimen. Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurt(en) 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are		13,40 I
121223	501515						Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof .....	week		52,00 I
							Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		6,70 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
1218							<u>Bosplantsoen</u>			
121810	514499						Onderhoud bosplantsoen	are	3,30 N	
121811	514499						Beheersen onkruid in rand bosplantsoen Breedte te onderhouden rand: ca. 1,5 m Toegestane maximum hoogte onkruid: 0,75 m Te onderhouden lengte rand: Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		52,00 I
121812	501501						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn ..... Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		52,00 I
		1					Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		3,30 I
121813	501511						Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof ..... Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		52,00 I
		1					Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		3,30 I
121814	514431						Vrijstellen beplanting. Inclusief het verwijderen van hinderlijke opslag Betreft: landschappelijke beplanting Dichtheid: 40 - 60 st/100 m <sup>2</sup> Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Vrijstellen door ca. 20 % van de beplanting weg te nemen 9 Vrijgekomen materialen met een doorsnede van max. 10 cm. verwerken op rillen. - Maximale hoogte en breedte rillen: 1,0 m - Alleen verwerken in bosplantsoenvakken met een breedte groter dan 5 m De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen.	m <sup>2</sup>		66,00 I
		4					Vrijstellen door ca. 20 % van de beplanting weg te nemen 9 Vrijgekomen materialen met een doorsnede van max. 10 cm. verwerken op rillen. - Maximale hoogte en breedte rillen: 1,0 m - Alleen verwerken in bosplantsoenvakken met een breedte groter dan 5 m De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen.			
		2					Vrijstellen door ca. 20 % van de beplanting weg te nemen 9 Vrijgekomen materialen met een doorsnede van max. 10 cm. verwerken op rillen. - Maximale hoogte en breedte rillen: 1,0 m - Alleen verwerken in bosplantsoenvakken met een breedte groter dan 5 m De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen.			
		4					Vrijstellen door ca. 20 % van de beplanting weg te nemen 9 Vrijgekomen materialen met een doorsnede van max. 10 cm. verwerken op rillen. - Maximale hoogte en breedte rillen: 1,0 m - Alleen verwerken in bosplantsoenvakken met een breedte groter dan 5 m De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen.			
		2					Vrijstellen door ca. 20 % van de beplanting weg te nemen 9 Vrijgekomen materialen met een doorsnede van max. 10 cm. verwerken op rillen. - Maximale hoogte en breedte rillen: 1,0 m - Alleen verwerken in bosplantsoenvakken met een breedte groter dan 5 m De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen.			
121815	514425						Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: bosplantsoen langs gebouwen, paden, wegen, hekwerken, obstakels en dergelijke. Gerekend is met 2 beurten Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en verspreiden tussen de beplanting of afvoeren	m		210,00 I
		1					Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: bosplantsoen langs gebouwen, paden, wegen, hekwerken, obstakels en dergelijke. Gerekend is met 2 beurten Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en verspreiden tussen de beplanting of afvoeren			
		1					Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: bosplantsoen langs gebouwen, paden, wegen, hekwerken, obstakels en dergelijke. Gerekend is met 2 beurten Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en verspreiden tussen de beplanting of afvoeren			
1221							<u>Afrastering / hekwerken</u>			
122110	512599						Onbegroeide hekwerken De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft de totale lengte van het hekwerk incl. onderhoudsvrije delen	m	115,00 N	
122111	512599						Maaien langs afrastering / hekwerken	m		230,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
122112	512599						<p>Betreft: aan weerszijden tot 0,5 m van voet afrastering/ hekwerk Totale breedte: 1 m Gerekend is met 2 beurten per jaar. Maaisel gelijkmatig verspreiden</p> <p>Bepanting snoeien langs afrastering / hekwerk Betreft: aan weerszijden tot 0,5 m van afrastering / hekwerk Totale breedte: 1 m Hoogte tot 2,50 m Inclusief het verwijderen van vegetatie in de afrastering / hekwerk Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.</p>	m		230,00 I



### **3. BEPALINGEN**

HFD PAR ART LID

**01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF****01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt. Ook is de meest recente uitgave van de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte van toepassing.

Tevens zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden van Rijkswaterstaat van toepassing. Waar tegenstrijdigheden worden geconstateerd gelden de Algemene Inkoopvoorwaarden van Rijkswaterstaat boven de Standaard RAW Bepalingen.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).

De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).

De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).

07 Op de besteksposten met eenheid 'week' in dit werk zijn tevens van toepassing de schaalbalken van de 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023' uitgegeven door de Stichting CROW. De kwaliteitscatalogus is verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen schriftelijk aan postbus 37, 6710 BA Ede of via de shop op de CROW-website: [www.crow.nl](http://www.crow.nl)

08 Indien onderdelen van de Overeenkomst en de Standaard RAW Bepalingen tegenstrijdig zijn, wordt de volgende rangvolgorde gehanteerd:

1. Overeenkomst
2. Standaard RAW bepalingen

09 Op dit bestek is Gedragscode Wet Natuurbescherming bestendig beheer gemeentelijke groenvoorzieningen van toepassing zoals ontwikkeld door Vereniging Stadswerk Nederland, Vakgroep Groen, Natuur en Landschap Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG).

Vraagbaak Gedragscode bestendig beheer gemeentelijke groenvoorzieningen:

Vereniging Stadswerk

Postbus 416

6710 BK Ede

De meest recente versie is gratis te downloaden op [www.stadswerk.nl](http://www.stadswerk.nl)

Contactadres natuurwetgeving:

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

via tel. 1400 of

[www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-milieu](http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-milieu)

10 Op dit bestek is het Handboek Bomen 2022 van toepassing. Bij tegenstrijdigheden tussen de Standaard RAW Bepalingen 2020 en Handboek Bomen 2022 prevaleert de Standaard RAW Bepalingen 2020 boven Handboek Bomen 2022.

**01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM****01 02 01 BETALING**

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 3 van de Standaard geschiedt de facturatie in vier gelijke termijnen achteraf. De grootte van een termijn is 25% van 85% van de aanneemsom, exclusief de bestedingen op de stelpost. De resterende 15% van de aanneemsom kan per contractjaar bij de laatste termijn in rekening worden gebracht onder voorwaarde dat opdrachtnemer op dat moment beschikt over geldige kwaliteitscertificaten zoals geeist bij de aanbesteding. De bestedingen op de stelpost worden per termijn op basis van een bijgevoegd overzicht eveneens per kwartaal in rekening gebracht, mits er bestedingen zijn geweest.

04 Het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 4 van de Standaard is niet van toepassing.

05 Afrekening van de bestedingen op de stelpost vindt plaats bij de termijnfactuur van iedere termijn van een contractjaar onder toevoeging van specificaties volgens model bestedingen stelpost (bijlage).

Verleggingsregeling

Op basis van het loonkostenbestanddeel wordt de BTW door de opdrachtgever naar de door de aannemer geopende G-rekening overgemaakt. In verband met de verleggingsregeling wordt op facturen geen BTW vermeld, maar de tekst "BTW verlegd".

06 De facturen dienen op naam van de opdrachtgever in pdf-format bij het NIC ter goedkeuring te worden ingediend via emailadres [groenfacturen@hetnic.nl](mailto:groenfacturen@hetnic.nl). Het NIC stelt de facturen na goedkeuring voor aan Rijkswaterstaat.

07 De opdrachtgever heeft het recht te controleren of ter zake van het werk wordt voldaan aan de verplichtingen, welke voor de opdrachtnemer voortvloeien uit de relevante wettelijke bepalingen. De opdrachtnemer zal op eerste verzoek van opdrachtgever inzage verstrekken in de administratie in verband met de afdracht van premies en loonbelasting ter zake

HFD PAR ART LID

van het werk.

- 08 Alle verplichtingen, ook die krachtens de belasting- en sociale verzekeringswetgeving, met betrekking tot het personeel van opdrachtnemer komen ten laste van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever tegen elke aansprakelijkheid in dit verband.
- 09 De eerste termijn factuur wordt betaalbaar gesteld na overlegging van het betalingsbewijs afdracht RAW-bijdrage.

**01 02 07 BETALING: PRIJZEN MEER- EN MINDERWERK**

- 01 Het bepaalde in par. 35, lid 5, van de U.A.V. 2012 is op dit bestek niet van toepassing, vanwege de mogelijke afstoot van locaties of mogelijke uitbreiding met nieuwe locaties tijdens de looptijd van het contract.
- 02 Betaling van bijkomend werk, op offertebasis of op regie uit te voeren, wordt afgerekend op basis van verrekenbare uurtarieven voor een hovenier en een European Treeworker. De uurtarieven voor deze in te zetten medewerkers zijn aangevraagd en ingedoid bij de inschrijving/aanbesteding in 2025. Het betreft een uurtarief voor inzet van een:
- Hovenier A, inclusief (motorisch/elektrisch) handgereedschap, bladblazer, bosmaaier en transportmiddel.
  - European Treeworker, inclusief (motorisch/elektrisch) handgereedschap, uitrusting en transportmiddel.
- 03 Verrekening van sneeuwschuifbeurten vindt plaats volgens het bepaalde in artikel 50.42.06.

**01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN****01 03 05 VERREKENPRIJZEN VOOR AFWIJKING VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN**

- 01 Het bepaalde in paragraaf 39 lid 2 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing.

**01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING****01 04 01 ALGEMEEN**

- 01 Het bepaalde in art. 01.04.02 van de Standaard RAW-bepalingen komt te vervallen. En wordt vervangen door lid 02 t/m lid 04.
- 02 De opdrachtnemer kan 1 keer per einde van elk contractjaar een verzoek indienen voor prijsaanpassing. Dit verzoek dient uiterlijk 1 maart van een lopend contractjaar bij de opdrachtgever te worden ingediend.
- 03 Prijswijzigingen in een lopend contractjaar komen niet voor verrekening in aanmerking.
- 04 De in de inschrijfstaat genoemde prijs en de daaraan onderhevige tarieven, gelden gedurende de periode van het eerste contractjaar en kunnen voor de volgende contractjaren worden herzien aan de hand onderstaande rekenmethode.

Componenten	% bestanddeel	Jaar x	Jaar y	index y	Totaal y
Loonkosten*	85%				
Algemeen ***	15%				
Totaal					

\* Op basis van Loonkostenstijging agrarische sector (CBS) oktober jaar x - oktober jaar y waarbij 2010=100. (Betreft loonkosten/maand, inclusief bijzondere beloning)

\*\* CBS-index inflatie consumenten index alle huishoudens oktober jaar x - oktober jaar y

Slechts na schriftelijke toestemming door de opdrachtgever kunnen de prijs wijzigingsvoorstellen toegepast worden.

**01 04 02 LOONKOSTEN-EN BRANDSTOFFENBESTANDELEN**

- 01 In afwijking van het gestelde in lid 01 en 02 van artikel 01.04.02 van de Standaard zal ook verrekening plaats vinden bij een bedrag kleiner dan EUR 500,00.

**01 07 ZEKERHEIDSTELLING****01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING**

- 01 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard wordt niet verlangd.

**01 08 BIJDRAGEN****01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

**01 08 02 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING**

- 01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet verlangd.

**01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**

HFD PAR ART LID

**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de opdrachtnemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen: De reguliere onderhoudswerkzaamheden aan het gebouw (onder andere gevelreiniging, onderhoud hekwerken) en ondergrondse leidingen, verhardingen e.d. en daarnaast technische werkzaamheden aan installaties.

**01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN****01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA**

- 01 Van de aannemer wordt jaarlijks een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd conform de beschikbaar gestelde concept planning volgens het model van het NIC. Deze is als bijlage bij dit bestek gevoegd.
- 02 Dit tijdschema dient uiterlijk 2 weken na opdrachtverstrekking aan Het NIC ter goedkeuring worden voorgelegd.
- 03 Toelichting bij aanpassen conceptplanning:
- In het Excelbestand dient de opdrachtnemer de niet van toepassing zijnde beheergroepen te verwijderen en frequenties met bijbehorende gekleurde cellen aan te passen aan het van toepassing zijnde bestek.
  - Er wordt één totaalplanning gevraagd voor alle objecten in het perceel.

**01 13 08 WERKTIJDEN**

- 01 Op de locaties van Rijkswaterstaat gelden de volgende openingstijden:  
Op werkdagen (uitgezonderd algemeen erkende feest- en gedenkdagen en op de voor werknemers van Rijkswaterstaat verplichte verlofdagen zoals 5 mei) van 08.00 - 17.00 uur.

**01 13 09 INFORMATIEOVERDRACHT / BOUWVERGADERINGEN**

- 01 Eenmaal per kwartaal kan een voortgangsoverleg worden gehouden waarbij de contractbeheerder van Rijkswaterstaat, de toezichthouder namens Rijkswaterstaat en vertegenwoordiger(s) van de opdrachtnemer aanwezig zijn. Bij dit overleg dient de opdrachtnemer een actueel overzicht van de bestedingen op de stelpost te overleggen.  
Van dit overleg wordt een schriftelijk verslag gemaakt door Rijkswaterstaat of door de opdrachtnemer.
- 02 De door opdrachtgever, opdrachtnemer of door opdrachtgever aangewezen directievoerder(s) gedane mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.

**01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING****01 18 04 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan bomen, struiken, vaste planten of grassen en kruiden:
- € 200,00 per boom (t/m maat 14-16), vanaf maat 16-18 op basis van taxatie NVTB.
  - € 30,00 per struik
  - € 10,00 per vaste plant;
  - € 5,00 per m<sup>2</sup> gras of kruidenvegetatie.

**01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN****01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE**

- 01 Van de opdrachtnemer wordt een actueel Veiligheids -en Gezondheids plan verlangd.

**01 20 KWALITEITSBORGING****01 20 06 CONTROLE EN TOEZICHT OP DE UITVOERING**

- 01 Artikel 01.20.06 lid 01 en lid 02 van de Standaard zijn niet van toepassing.
- 03 Op dit bestek is het door de opdrachtgever gehanteerde kwaliteitmeetsysteem terreinonderhoud van toepassing, volgens bijgaand model of gelijkwaardig, dit ter beoordeling van de opdrachtgever.  
De opdrachtgever of externe toezichthouder kan per jaar meerdere kwaliteitscontroles uitvoeren. Van deze kwaliteitscontroles zal een beoordelingsrapport worden opgemaakt dat zowel aan de opdrachtgever als aan de opdrachtnemer wordt toegezonden.
- 04 Kwaliteitscontroles worden verricht op basis van de volgende criteria:
- Kwaliteit: Zoals omschreven in dit bestek, de KOR 2023 en de Standaard 2020.
  - Tijdigheid: Op basis van de door de opdrachtnemer opgestelde en door opdrachtgever goedgekeurde planning.
- 05 Indien uit de rapportage van een kwaliteitscontrole van een locatie blijkt dat voor één of meerdere onderdelen van verharding, gras, hagen, beplanting, bomen of overige een score van minder dan 60 punten wordt behaald zal de toezichthouder na ca. 10 werkdagen na het versturen van de rapportage van de kwaliteitscontrole een hercontrole van de gehele locatie uitvoeren op kosten van de opdrachtnemer.
- 06 De kosten van deze eerste hercontrole voor een locatie bedragen € 450,00 excl. BTW. Voor elke eventueel daaruit voortvloeiende hercontrole wordt telkens € 100,00 extra berekend, derhalve € 550,00 voor een tweede hercontrole, €

HFD PAR ART LID

650,00 voor een derde hercontrole enzovoorts. Bij een eventueel volgende (standaard) kwaliteitscontrole in een contractjaar op een locatie is deze delfde regeling opnieuw van toepassing, te beginnen bij € 450,00 voor een eerste hercontrole.

- 07 De kosten voor hercontroles dienen middels een separate creditnota gelijktijdig te worden ingediend met de eerstvolgende termijnfactuur.
- 08 Aan het einde van de contractperiode kan er door de opdrachtgever of door een onafhankelijke intermediair een zogenaamde nul-meting/eindoplevering worden uitgevoerd. Indien de kwaliteit aan het eind van de contractperiode niet voldoet aan de gestelde eisen conform het bestek, geldt de regeling zoals beschreven onder lid 03 t/m 06.

#### **01 20 08 NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING (OVERMACHT)**

- 01 Voorzover een tekortkoming in de nakoming van een verplichting de opdrachtnemer niet kan worden toegerekend, komt hij niet in verzuim en is hij niet tot schadevergoeding verplicht, mits hij de opdrachtgever onverwijld en in ieder geval binnen de voor nakoming van de verplichting overeengekomen termijn de tekortkoming en de oorzaak daarvan schriftelijk of per mail, onder overlegging van de nodige bewijsstukken, heeft meegedeeld.

Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt niet verstaan: staking van, ziekte van of gebrek aan personeel, wanprestatie van een onderaannemer.

#### **01 25 OVERIGE BEPALINGEN**

##### **01 25 01 VAKOPLEIDING/ PERSONEEL**

- 01 In aanvulling op par. 6 van de UAV 2012 mag de maximale inzet van uitzendkrachten of niet gediplomeerde werknemers ten hoogste 25% van het totaal aantal in te zetten medewerkers bedragen.
- 02 Van de uitvoerende medewerkers dient minimaal 70% van de in te zetten personeelsleden een relevante opleiding te hebben gevolgd. Van het kaderpersoneel dient 100% van de in te zetten personeelsleden een relevante opleiding te hebben gevolgd. Middels ondertekening van de Eigen Verklaring bevestigt de inschrijver aan deze eis te voldoen. De opdrachtnemer dient na gunning van het werk aan te kunnen tonen dat aan deze voorwaarden is voldaan.
- 03 Van alle in te zetten medewerkers dient minimaal 60% de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen.
- 04 Al het in te zetten uitvoerende personeel dient als zodanig herkenbaar te zijn aan bedrijfskleding.

##### **01 25 02 KWALITEITSCERTIFICATEN - DUURZAAMHEID EN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN**

- 01 De opdrachtgever hecht grote waarde aan de wijze waarop de aan het bestek gerelateerde milieu aspecten zijn verankerd in de bedrijfsvoering van de opdrachtnemer.

De Nederlandse overheid heeft zich op basis van gemaakte internationale afspraken gecommitteerd om duurzame ontwikkeling een natuurlijk onderdeel van economische ontwikkeling te laten zijn. Ook Rijkswaterstaat vindt duurzame ontwikkeling belangrijk en wil het goede voorbeeld geven.

Van de opdrachtnemer wordt, voor zover mogelijk, verwacht dat hij beschikt over de kwaliteitscertificaten zoals geëist in de inschrijvingsleidraad bij de aanbesteding.

#### **01 28 CALAMITEITEN, SCHADE EN VERONTREINIGING**

##### **01 28 01 CALAMITEITEN**

- 01 Bij een calamiteit MOET de opdrachtnemer onmiddellijk telefonisch of persoonlijk contact opnemen met de contactpersoon op locatie of de contractbeheerder van Rijkswaterstaat.

##### **01 28 02 SCHADE**

- 01 Door de opdrachtnemer veroorzaakte schades aan hekwerken, verhardingen, terrein meubilair e.d. dienen op eerste aanzeggen van Rijkswaterstaat hersteld te worden. Wanneer de betreffende schade niet binnen 3 weken na aanzegging is hersteld wordt deze op kosten van de opdrachtnemer door derden hersteld.

##### **01 28 03 VEROOORZAakte VERONTREINIGING IN WATERWIN-/GRONDBESCHERMINGGEBIEDEN**

- 01 De opdrachtnemer dient te voorkomen dat verontreinigingen zoals olie, vet, lekwater, stof, bouwvuil en dergelijke de bodem en/of grond- en oppervlaktewater vervuilen.
- 02 Door inschrijving op dit bestek verklaart de opdrachtnemer ermee akkoord te gaan dat een door hem veroorzaakte bodem-, grondwater en/of oppervlaktewater verontreiniging geheel door hem ten genoegen van de opdrachtgever/directie gesaneerd wordt.
- 03 Indien de opdrachtnemer hierbij in gebreke blijft of redelijkerwijze verondersteld mag worden dat hij zelf niet over de hiervoor geëigende middelen beschikt, behoudt de opdrachtgever zich het recht voor het saneren aan derden op te dragen. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer.
- 04 Het voorhanden hebben en/of gebruiken van chemische bestrijdingsmiddelen/gewasbeschermingsmiddelen is op de terreinen van Rijkswaterstaat NIET TOEGESTAAN. Indien een overtreding van deze regel wordt geconstateerd kan de overeenkomst met de opdrachtnemer met onmiddellijke ingang worden beëindigd. In dat geval zal ter compensatie van de kosten voor een nieuwe aanbesteding een korting worden ingehouden op de laatste termijnfactuur van de

HFD PAR ART LID

opdrachtnemer van € 15.000,00 excl. BTW.

Onder onkruidbeheersing op verhardingen wordt verstaan het verwijderen van alle vegetatie, inclusief algen en mossen. Uitsluitend voor het verwijderen van mossen en algen is het gebruik van wettelijk geregistreerde 100% biologisch afbreekbare bestrijdingsmiddelen toegestaan.

- 05 In uitzonderlijke gevallen en uitsluitend na schriftelijke toestemming van de opdrachtgever kan het toepassen van wettelijk toegestane gewasbeschermingsmiddelen voor de bestrijding van invasieve soorten worden toegestaan. Dit conform de actuele lijst en wetgeving, uitsluitend ter beoordeling van de opdrachtgever.

## **50 TECHNISCHE BEPALINGEN AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN**

### **50 42 EISEN EN UITVOERING GLADHEIDSBESTRIJDING**

#### **50 42 05 TIJDSTIP UITVOERING**

- 01 Indien het in de besteksposten vermelde tijdstip van uitvoering door overmacht niet haalbaar is, dan mag hier van afgeweken worden. Dit is van toepassing als de melding van het meteorologisch instituut is uitgegaan vlak voor of na het vermelde tijdstip. In dat geval geldt dat de opdrachtnemer in ieder geval op die delen van het terrein die dan nog bereikbaar zijn, (m.u.v. parkeervakken) de gladheid moet bestrijden.
- 02 Als resultaat van het sneeuwruimen dienen de rijroutes, de parkeervakken en de ingangen (van de panden en de terreinen) volledig toegankelijk te zijn. Sneeuwophopingen als gevolg van het sneeuwschuiven mogen de toegankelijkheid van de bovenstaande terreingedeelten niet verminderen.

#### **50 42 06 VERREKENING GLADHEIDSBESTRIJDING**

- 01 In de besteksposten 'strooien en schuiven' is gerekend met een fictief aantal beurten. Dit is gedaan om van de inschrijvers een reële inschrijfprijs te verkrijgen.
- 02 Tijdens de implementatieperiode worden de respectievelijke beurtprizen gladheidsbestrijding (strooien en schuiven) herleid uit de inschrijfstaat (inschrijfprijs gedeeld door aantal fictieve beurten). Afrekening vindt plaats bij de reguliere betalingstermijnen (per maand achteraf). Er wordt afgerekend per uitgevoerde beurt. De beurtprijs is een vaste prijs, ongeacht het werkelijk aantal uitgevoerde beurten.
- 03 Na gunning worden de beurtprizen gladheidsbestrijding niet opgenomen in de vaste aanneemsom per jaar.

#### **50 42 07 SNEEUWRUIMEN**

- 01 Indien na meerdere sneeuwschuifbeurten blijkt dat er een dusdanige ophoping van sneeuw op het terrein aanwezig is dat de toegang tot het terrein ernstig wordt belemmerd, kan de opdrachtgever een extra opdracht verstrekken voor het ruimen van de sneeuw.
- 02 De prijs voor extra opdrachten voor het ruimen van sneeuw wordt op regiebasis bepaald.
- 03 De facturering van deze extra inzet kan per locatie bij de eerstvolgende betalingstermijn worden gefactureerd.

## **51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN**

### **51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN**

#### **51 02 12 EISEN EN UITVOERING (HAND)GEREEDSCHAPPEN**

- 01 Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in dit bestek dient uitsluitend gebruik te worden gemaakt van accu aangedreven handgereedschappen. Dit betreffen o.a. bosmaaier, heggenschaar, bladblazer, graskantensnijder, kettingzaag en dergelijke. Uitzondering hierop is het kappen van bomen waarbij een zwaardere kettingzaag noodzakelijk wordt geacht.

#### **51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN**

##### **51 04 01 STORT- OF VERBRANDINGSKOSTEN**

- 01 Acceptatiekosten van de ingevolge het bestek naar een stortplaats of verbrandingsoven af te voeren materialen zijn voor rekening van de aannemer.

#### **51 12 EISEN EN UITVOERING**

##### **51 12 04 MAAIWERKZAAMHEDEN**

- 01 In afwijking van artikel 51.12.04 lid 02 van de Standaard vervallen de woorden [direct voor] uit de zinl. zinsdeel wordt: [...hoogte van de grasvegetatie direct na het maaien voldoen aan...]
- 02 In aanvulling op artikel 51.12.04 lid 08 van de Standaard is de opdrachtnemer verplicht alle bomen en obstakels voorafgaande aan iedere maaibeurt 0,5 meter rondom vrij te maaien.
- 03 Voorafgaand aan iedere maaibeurt die binnen het broedseizoen valt (maart t/m juli), dient de aannemer een quickscan uit te voeren volgens de Wet Natuurbescherming.

HFD PAR ART LID

**51 12 39    INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL**

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten gevolge van maaien, bemesten, zaaien, bezoden, planten of bezanden mag ten hoogste 15 mm bedragen.

Behoort bij: 198/KNMI/In

Terreinonderhoud huurpanden KNMI, Rijkswaterstaat

## I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

C)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 198/KNMI/In

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)  
(functie)

B) (handtekening)

(naam)  
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)  
(functie)

Behoort bij: 198/KNMI/In

Terreinonderhoud huurpanden KNMI, Rijkswaterstaat

## I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:

B)  
gevestigd te:

C)  
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	<b>ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN HUURPANDEN RIJKSWATERSTAAT PERCEEL KNMI</b>				
10	<b>DE BILT, UTRECHTSEWEG 297 EN 197A</b>				
1010	<u>Verhardingen</u>				
101010	Onderhoud gesloten verhardingen	are	27,05	N	
101020	Onderhoud elementen verhardingen	are	76,60	N	
101030	Onderhoud ongebonden verhardingen	are	1,65	N	
1011	<u>Gazon</u>				
101110	Onderhoud grasveld	are	141,40	N	
101120	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	3.388,00	N	
1012	<u>Schraal grasveld</u>				
101210	Maaien schraal grasveld 8x per jaar	are	3,60	N	
101230	Maaien schraal grasveld 4x per jaar	are	168,50	N	
101240	Maaien schraal grasveld 2x per jaar - betreft riet	are	8,80	N	
1013	<u>Vaste planten</u>				
101310	Onderhoud vaste planten	m2	51,00	N	
1014	<u>Heesters en bodembedekkers</u>				
101410	Onderhoud heesters en bodembedekkers	m2	1.587,00	N	
1015	<u>Hagen</u>				
101510	Onderhoud haagvoet	m2	1.113,00	N	
101520	Knippen van hagen	m2	2.568,00	N	
1016	<u>Klimplanten</u>				
101610	Onderhoud klimplanten	m2	3,00	N	
1017	<u>Plantenbakken</u>				
101710	Onderhoud plantenbakken	m2	3,00	N	
1018	<u>Bosplantsoen</u>				
101810	Onderhoud bosplantsoen	are	42,85	N	
1019	<u>Bomen</u>				
101910	Onderhoud boomspiegel/ boomroosters	st	3,00	N	
101920	Controleren van bomen	st	117,00	N	
101930	Snoeien van bomen	st	117,00	N	
1020	<u>Watergangen</u>				
102010	Maaien watergangen en -bassins aan één zijde	m	490,00	N	
102020	Maaien watergangen en -bassins aan twee zijden	m	240,00	N	
1021	<u>Afrastering / hekwerken</u>				
102110	Onbegroeide hekwerken	m	587,00	N	
102120	Knippen begroeid hekwerk	m	23,00	N	
1022	<u>Kolken en lijngoten</u>				
102210	Reinigen kolken	st	46,00	N	
1023	<u>Gladheidsbestrijding</u>				
102310	Preventief en / of curatief strooien	week	22,00	N	
102320	Sneeuwschuiven	m2	82.880,00	V	
11	<b>LOPIK, ZIJDEWEG 44</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1110	<u>Verhardingen</u>				
111010	Onderhoud gesloten verhardingen	are	1,80	N	
111020	Onderhoud elementen verhardingen	are	21,50	N	
111030	Onderhoud ongebonden verhardingen	are	0,20	N	
1111	<u>Gazon</u>				
111110	Onderhoud grasveld	are	43,40	N	
111120	Onderhoud grasveld (incl. ruimen)	are	55,50	N	
111130	Onderhoud grasveld (incl. ruimen)	are	20,80	N	
1112	<u>Schraal grasveld</u>				
111210	Maaien schraal grasveld 8x per jaar	are	8,30	N	
1118	<u>Bosplantsoen</u>				
111810	Onderhoud bosplantsoen	are	11,60	N	
1121	<u>Afrastering / hekwerken</u>				
112110	Onbegroeide hekwerken	m	981,00	N	
1122	<u>Kolken en lijngoten</u>				
112210	Reinigen kolken	st	2,00	N	
1123	<u>Gladheidsbestrijding</u>				
112310	Preventief en / of curatief strooien	week	22,00	N	
112320	Sneeuwschuiven	m2	18.800,00	V	
12	<b>VIJLEN, COTTESSEN 9</b>				
1212	<u>Schraal grasveld</u>				
121220	Maaien schraal grasveld 2x per jaar	are	6,70	N	
1218	<u>Bosplantsoen</u>				
121810	Onderhoud bosplantsoen	are	3,30	N	
1221	<u>Afrastering / hekwerken</u>				
122110	Onbegroeide hekwerken	m	115,00	N	
	<b>SUBTOTAAL</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>				
9	<b>STAARTPOSTEN</b>				
91	<b>EENMALIGE KOSTEN</b>				
910010	.....	EUR		N	
910020	.....	EUR		N	
910030	.....	EUR		N	
910040	.....	EUR		N	
910050	.....	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	<b>UITVOERINGSKOSTEN</b>				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	<b>ALGEMENE KOSTEN</b>				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	<b>WINST EN RISICO</b>				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	<b>STELPOSTEN</b>				
950010	Stelpost.	EUR	5.000,00	V	
96	<b>BIJDRAGEN</b>				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	<b>Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b>				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				