

Protocol Japanse duizendknoop (JDK): Werken in JDK-besmet gebied

Toelichting protocol

De JDK is een invasieve exoot: een plant die niet thuishoort in Nederland. Hij verdringt andere planten en veroorzaakt kostbare en risicovolle schades aan kabels en leidingen, schakelkasten, wegen, funderingen, grondlichamen en constructies. De gemeente Amersfoort bestrijdt de planten actief en wil verdere verspreiding voorkomen.

Er werken vele partijen in en op onze gronden. Door samen te werken wordt een verdere verspreiding voorkomen, beschermen we samen uw en onze kapitaalgoederen en wordt natuurschade zo goed mogelijk voorkomen.

Dit protocol richt zich op:

1. Informeren over de uiterlijke kenmerken van de plant: HERKENNEN.
2. Waarom verspreiding VOORKOMEN
3. Hoe te WERKEN in besmette terreinen


1. De Japanse duizendknoop HERKENNEN



Plantkenmerken

1. Het blad heeft rechte bladvoet
2. Bladstengels en jonge stengels zijn rood
3. Jonge uitlopers en knoppen zijn rood
4. Bladeren staan 'om en om' op de stengel
5. Witte bloeiaren in augustus t/m november
6. Holle stengel (lijkt op bamboe)
7. Wortels hebben kleine rode puntjes

2. Waarom verspreiding VOORKOMEN?



De wortels dringen door o.a. holtes in asfalt, door elementverhardingen, in muren en funderingen, schakelkasten en buizen en drukken zo materiaal stuk of veroorzaken storingen.

Aantasting van de stabiliteit van constructies

De planten worden tot 3 meter hoog waardoor overlast en onveilige situaties voor het verkeer ontstaan. De JDK verdringt elke andere plant op groeilocaties.



3. EISEN WERKEN in 'Japanse duizendknoop-besmet' gebied



Aanwijzingen van de toezichthouder moeten altijd te worden opgevolgd.

Voorafgaand aan de start van (graaf)werkzaamheden

- Controleer vóór de start de locatie (+10m) op groei via www.amersfoort-in-beeld.nl/#29.
- Meld aantreffen van JDK bij gemeentelijk toezichthouder.
- Schouw het terrein voor aanvang op aanwezigheid van JDK

Werkinstructie (verantwoordelijkheid vergunninghouder of opdrachtnemer)

- Alle, in het gebied aanwezige of werkzame personen dienen op de hoogte te worden gebracht van de inhoud en eisen uit dit protocol. (bv. via werkoverleg of toolboxmeeting)
- Alleen noodzakelijk materieel en personen in besmet gebied toelaten.

Markeren en voorbereiding

- Markeer groeiplaatsen duidelijk zichtbaar (bv. met rood wit-lint) incl. 3 meter rondom i.v.m. diepgroeiende wortels.
- Zorg dat er geen plant- of wortelresten het werkgebied per ongeluk verlaten!
- Bovengrondse plantdelen nooit maaien, enkel afknippen en separaat verzamelen en afvoeren als restafval (nooit als groenafval aanbieden).

Graven en reinigen

- Houd het werkgebied zo klein mogelijk.
- Bij graven in besmette grond >10m² dient zorgvuldig en onder gemeentelijk toezicht in lagen (van 30 cm) te worden afgegraven totdat schone grond (zonder JDK plant- of wortelresten) wordt aangetroffen. Grondstromen apart verwerken.
- Al het gebruikte materieel (graafmiddelen, banden, traptreden, schoenzolen etc.) schoonmaken op gesloten ondergrond voordat het terrein verlaten wordt (bv. met stoffer of bezem). Resten opnemen en afvoeren ter vernietiging.
- Graafmachines buiten besmet gebied op voldoende dik geotextiel plaatsen om inrijden plantresten te voorkomen.

Opslag en transport

- **Neem contact op met de toezichthouder om afspraken te maken over:**
 - o Vrijgekomen en af te voeren vervuilde grond en/of plantresten (dek deze af ter voorkoming van verspreiding totdat deze wordt opgehaald).
Per geval wordt besloten of de grond wordt vervangen of terug mag worden gebracht. (transport- en storkosten gemeente)
 - o Opslag van grond binnen 10 meter van open water
 - o Werkzaamheden die langer duren dan 1 dag (ontoegankelijk maken van het terrein)
- Verspreid geen besmette grond of plant(resten) over het naastgelegen terrein.

Informatie en meldpunt:

Website gemeente:

www.amersfoort.nl/japanseduizendknoop

Melding van nieuwe groeilocatie:

japanseduizendknoop@amersfoort.nl

Groeilocaties gemeente Amersfoort:

<http://www.amersfoort-in-beeld.nl/#29>

Contactgegevens gemeente

1^e contactpersoon (toezichthouder):

2^e contactpersoon (directievoerder):

Alleen in urgente gevallen bij 'geen gehoor' contact opnemen met het KCC van de gemeente Amersfoort op telefoonnummer 14 033. Door laten verwijzen naar afdeling Leefomgeving (Bas Hagens). In alle andere gevallen het werk stilleggen tot nader orde.