

Bijlage 1 Programma van Eisen

Gescheperde schapenbegrazing De Pelen – voor alle percelen

In dit hoofdstuk is het Programma van Eisen weergegeven. Door het indienen van uw Inschrijving voor deze Opdracht verklaart u onvoorwaardelijk akkoord te gaan met alle eisen aan de Opdracht.

Algemeen		
A-E-1	Eis	Opdrachtnemer garandeert dat de door of namens hem te verrichten Dienst(en) op een vakbekwame wijze worden uitgevoerd. Dit kan onderbouwd worden door: Opdrachtnemer heeft succesvol een vak opleiding tot professioneel schaapherder op MBO niveau gevolgd of is in het bezit van de Erkenning/regeling/Kwaliteitsregeling gescheperde schaapskuddes conform de checklist versie 23 februari 2016. In de situatie dat u (nog) niet in het bezit bent van een gewaarmerkt bewijs, verklaart u binnen 3 jaar alsnog te voldoen aan het behalen van de vakopleiding tot professioneel schaapherder op MBO niveau. Tijdens de uitvoeringsperiode wordt dit opgevraagd door de contractbeheerder. Staatsbosbeheer streeft er naar om samen te werken met professionele schaapherders met een vakbekwame opleiding of -regeling en zal in de toekomst ook alleen nog opdrachten voorleggen bij deze professionele schaapherders. Deze opleiding of erkenningsregeling geldt ook voor alle door u in te zetten herders.
A-E-2	Eis	De Opdrachtnemer moet alle benodigde verkeersmaatregelen, etc. conform CROW-publicatie Werken op niet autosnelwegen – Werk in Uitvoering 96b – 2020 en nadere door de wegbeheerder/politie/boswachter beheer te stellen eisen, plaatsen, onderhouden en na gereedkomen van de werkzaamheden, weer verwijderen.

Beheertechnisch (terrein)		
B-E-1	Eis	De opdrachtnemer levert in principe een vaste herder per kudde. Deze herder heeft ervaring met beheer van natuurterreinen en met drukbegrazing. Staatsbosbeheer De Pelen vindt het belangrijk dat de herders het terrein 'eigen' maken en terreinkennis opdoen en daarmee ook afspraken goed na kunnen komen.
B-E-2	Eis	De Opdrachtnemer zet de schaapskudde in om gestelde terrein- en ecologische doelen te behalen.
B-E-3	Eis	Opslag verwijderen op de delen die begraasd worden (zie Bijlage 10 voor verduidelijking). De opslag die verwijderd moet worden zijn kleine struikjes of boompjes. De maatvoering is grofweg een maximale hoogte van 3 meter en een stamdikte van 5-10 cm aan maaiveld. Het gaat hierbij o.a. om op plekken waar Struikheide (<i>Calluna vulgaris</i>) en of Dopheide (<i>Erica tetralix</i>) de kruidlaag domineren. Dit kan een kleine plek zijn in een groot veld met Pijpenstrootje of een groot heideveld. In overleg met de directievoering kan er worden afgeweken van deze eis.
B-E-4	Eis	De herder moet zorgen voor een deugdelijk raster om de schapen in het raster te houden.

Gescheperde kudde		
Gk-E-1	Eis	Opdrachtnemer begraasd met schapen van de ras(sen) Kempisch heideschaap, Schoonebeeker, Drents Heideschaap en aangevuld met Moorschnucke deze sluiten aan bij de ecologische, landschappelijke en cultuurhistorische omgeving. De omvang van de kudde is voldoende groot om de gestelde doelen te halen. In het geval de kudde niet op sterkte is bij aanvang van de opdracht zal na maximaal 2 jaar de omvang van de kudde voldoende groot zijn om de gestelde doelen te halen.

		Staatsbosbeheer De Pelen heeft de kuddegroottes beschreven in de Aanbestedingsleidraad paragraaf 1.2.1 Staatsbosbeheer De Pelen is niet verantwoordelijk voor winterweides of het beschikbaar stellen van andere weides in geval dat de opdracht niet uitgevoerd kan worden door (weers)omstandigheden. Deze vallen out of scope van deze opdracht.
Gk-E-2	Eis	Er dient gewerkt te worden met een gescheperde schaapskudde en honden die uitzonderingssituaties in het begrazingsgebied kunnen veiligstellen.
Gk-E-3	Eis	De Opdrachtnemer dient zelf voor drinkwater en andere voorzieningen te zorgen. Gebruik van natuurlijk drinkwater alleen in overleg met de boswachter beheer van Staatsbosbeheer, dit in verband met aanwezige ecologische waarden
Gk-E-4	Eis	De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het toezicht op de kudde en opvang van calamiteiten bij/met de kudde. De Opdrachtnemer of een vervanger kan indien noodzakelijk, zoals bij calamiteiten, binnen een tijdsduur van maximaal 30 minuten in het gebied aanwezig zijn.
Gk-E-5	Eis	Opdrachtnemer begraaft met een gezonde kudde.
Gk-E-6	Eis	De opdrachtnemer zorgt dat alle dieren een zoönose onverdachte status hebben.
Gk-E-7	Eis	Alle dieren dienen te zijn ingeënt tegen Q-koorts.
Gk-E-8	Eis	De opdrachtnemer zorgt voor een verantwoord medicijngebruik, waarbij de ecologische doelen van de begrazing leidend zijn. Er mogen geen medicijnresten en chemische middelen in het werk- en natuurgebied komen.
Gk-E-9	Eis	Het ontwormen van dieren dient op een wijze te gebeuren waarbij het ontwormingsmiddel niet in het werk- en natuurgebied kan komen. Alleen selectieve individuele curatieve toepassing (besmette dieren individueel behandelen) is toegestaan en in overleg met de directievoerder.
Gk-E-10	Eis	Chemische hoefbehandeling mag niet plaatsvinden in het werk- en natuurgebied. Dit geldt ook voor de restanten van deze chemische middelen.

Planning		
PL-E-1	Eis	Er dient begraaft te worden in een aaneengesloten periode. In het geval dat er meerdere graasrondes worden uitgevoerd, dienen deze op zichzelf in een aaneengesloten periode plaats te vinden.
PL-E-2	Eis	Voordat er op een nieuw perceel begraaft gaat worden wordt er in overleg met de boswachter beheer van Staatsbosbeheer De Pelen en de Opdrachtnemer bepaald wat te behalen resultaat dient te zijn voor betreffend perceel. De resulterende afspraak wordt door de Opdrachtnemer in een groepsapp vastgelegd.

Communicatie		
C-E-1		Gedurende de looptijd van de dienstverlening zorgt Opdrachtnemer voor één contactpersoon (aanspreekpunt) en een vaste vervanger die gedurende de looptijd van de opdracht verantwoordelijk is voor de inhoudelijke uitvoering en gedelegeerd eindverantwoordelijke, gedurende de looptijd van de Overeenkomst. Opdrachtnemer informeert Staatsbosbeheer tijdig indien er sprake is van opvolging of vervanging van de vaste contactpersoon.
C-E-2	Eis	De Opdrachtnemer geeft tijdens de werkzaamheden publieksvoorlichting, en heeft een positieve houding naar bewoners uit de streek en (andere) bezoekers.
C-E-3	Eis	De Opdrachtnemer heeft een proactieve en oplossingsgerichte houding bij problemen, klachten of andere calamiteiten.
C-E-4	Eis	De Opdrachtnemer zorgt zelf voor tijdelijke aankondigingen, attentiemiddelen en voldoende informatie in de gebieden. Hierop staan de naam en telefoonnummer i.v.m. calamiteiten en informatie m.b.t. begrazing.
C-E-5	Eis	Er dient een Whatsapp groep aangemaakt te worden door de boswachter beheer van Staatsbosbeheer De Pelen voor communicatie tijdens de uitvoering van de Opdracht waar Opdrachtnemer met herders in deelnemen. Dit is ter ondersteuning. In de Overeenkomst staat beschreven hoe verslaglegging exact vastgelegd dient te worden.