

BESTEK en VOORWAARDEN voor:

Titel : Maaien gazons 2026-2031
Besteknummer : 2025-057-003
Opdrachtgever : Gemeente Scherpenzeel
Datum : 11-09-2025
Status : Definitief

Green Engineers BV

Postadres: Postbus 765
6710 BT Ede

Bezoekadres: Anthonie Fokkerstraat 1E
3772 MP Barneveld

T.: 0318 - 65 41 24
E.: info@greenengineers.nl
W.: www.greenengineers.nl
W.: www.scherpenzeel.nl

Gemeente Scherpenzeel
Team leefomgeving

Postadres: Postbus 100
3925 CC Scherpenzeel

Bezoekadres: Stationsweg 389a
3925 ZJ Scherpenzeel

T.: 033-2772324
E.: info@scherpenzeel.nl

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Bijlagen	5
04 Plaatselijke omstandigheden	5
05 Wet natuurbescherming	5
2.2 Nadere beschrijving	6
1 Onderhoud gazons openbare ruimte	8
10 Maaien Gazons	8
11 Beheersen molshopen	9
12 Maaien loof bolgewassen	9
2 Onderhouden gazons buitengebied	10
21 Beheersen molshopen	10
8 Overige werkzaamheden	11
80 Bestendig beheer	11
81 Veiligheid	11
82 Verkeersmaatregelen	11
83 Inzetten materieel	12
9 Staartposten	13
91 Eenmalige kosten	13
95 Stelposten	13
3. Bepalingen	14
01 Algemeen en administratief	15
01 01 Algemene bepalingen	15
01 02 Betalingsregeling: aannemingssom	15
01 03 Betalingsregeling: Afwijkingen verrekenbare hoeveelheden	16
01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling	16
01 08 Bijdragen	16
01 11 Verband met andere werken	17
01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer	17
01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan	17
01 16 Verzekeringen	17
01 17 Vrijgekomen materialen	18
01 18 Bescherming te handhaven beplanting	19
01 19 Arbeidsomstandigheden	19
01 22 Wet natuurbescherming	20
01 24 Beeldkwaliteit	21
01 25 Vakopleiding	22

01 26	Besteksadministratie	22
01 27	Meer- en minderwerk	23
01 28	Administratieve wijzigingen en aanvullingen	23
01 29	Verhardingen	24
01 30	Werkomstandigheden	24
51	Groenvoorzieningen	25
51 0	Groenvoorzieningen, algemeen	25
51 02	Eisen en uitvoering	25
62	Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering	26
62 0	Algemeen	26
62 02	Eisen en uitvoering verkeersmaatregelen	26
62 1	Deelhoofdstuk 62.1	26
62 12	Eisen en uitvoering	26
62 13	Informatie overdracht	26
64	Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen	28
64 1	Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen	28
64 12	Eisen en uitvoering	28

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Scherpenzeel

Postadres: Postbus 100
3925 ZJ Scherpenzeel

Bezoekadres: Stationsweg 389a
3925 CC Scherpenzeel

T: 033 - 277 23 24
E: j.boertjes@scherpenzeel.nl
W: www.scherpenzeel.nl

02 Directie

Vóór de uitvoering van het werk zal de aanbesteder aan de aannemer mededelen wie als directie, als bedoeld in paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 2012, zal optreden.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Scherpenzeel.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Maaien van gazons.

05 Tijdsbepaling

1. De overeenkomst is van toepassing op diverse onderhoudswerkzaamheden welke worden opgedragen in de periode 1 januari 2026 tot en met 31 december 2029.

Nadat bovenstaande periode is beëindigd is er een mogelijkheid om het contract te verlengen met tweemaal 1 jaar, tot uiterlijk 31 december 2031.

2. De korting, als bedoeld in paragraaf 42 van de U.A.V. 2012 bedraagt € 500,- per dag.

LET OP, de genoemde hoeveelheden betreffen de hoeveelheden per jaar.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Bij dit bestek behoort de volgende tekening:

Gemeente Scherpenzeel
Greenpoint dataservice

Na de aanbesteding worden de inlog gegevens voor greenpoint ter beschikking gesteld door de opdrachtgever.

02 Peilen en hoofdafmetingen

n.v.t.

03 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- 1) Inschrijfbiljet;
- 2) Inschrijfstaat;

04 Plaatselijke omstandigheden

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van de percelen, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang zijn voor een goede uitvoering van het werk. Tevens wordt hij geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging en bereikbaarheid van de percelen. De hoeveelheden t.b.v. de obstakels is ter inchatting van de aannemer en niet bekend bij de opdrachtgever.

05 Wet natuurbescherming

Op dit werk is van toepassing de goedgekeurde Gedragscode soortbescherming gemeente, (ontwikkeld in opdracht van Vereniging Stadswerk Nederland, na overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten).

Bij deze gedragscode is een HANDBOEK SOORTBESCHERMING opgesteld bestaande uit de gedragscode, de handleiding voor implementatie en gebruik en een toelichting op het ecologische werkprotocol met voorbeelduitwerkingen. Het handboek is verkrijgbaar bij Stadswerk, zie www.stadswerk.nl

Vereniging Stadswerk Nederland
Postbus 416
6710 BK Ede
e-Mail: info@stadswerk.nl
website: www.stadswerk.nl

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
1			Onderhoud gazons openbare ruimte			
10			Maaien Gazons			
			Te onderhouden oppervlakte 77.926 m2			
			Aantal te onderhouden percelen: 419			
100010	512802		Beheersen grashoogte-grasveld.	week	52,00 V	
			Betreft het beheersen van grashoogte			
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras			
			en kruidachtigen-grasveld-grashoogte			
			Betreft: beheersen grashoogte			
			Situering: zie beheerkaart			
			Grasveld: machinaal			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		761,12 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.9.	Reactietijd na besteksmelding: 24 uur			
			Calamiteiten: 4 uur			
		.1.	Grondsoort: zand			
			Horizontaal of met een talud tot 1:3			
		.1.	Beheersen grashoogte rondom bomen en			
			obstakels volgens bestekspostnummer(s)			
			100040			
		.2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een			
			erkende eind verwerkingsinrichting			
			Acceptatiekosten voor rekening van de			
			aannemer			
100020	512802		Beheersen grashoogte-grasveld.	week	52,00 V	
			Betreft het beheersen van grashoogte			
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras			
			en kruidachtigen-grasveld-grashoogte			
			Betreft: beheersen grashoogte			
			Situering: zie beheerkaart			
			Grasveld: machinaal			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		18,14 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.9.	Reactietijd na besteksmelding: 24 uur			
			Calamiteiten: 4 uur			
		.2.	Grondsoort: zand			
			Talud 1:3 of steiler			
		.1.	Beheersen grashoogte rondom bomen en			
			obstakels volgens bestekspostnummer(s)			
			100040			
		.2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een			
			erkende eind verwerkingsinrichting			
			Acceptatiekosten voor rekening van de			
			aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
100040	512814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Situering: zie beheerkaart Bij maaien rondom bomen tot maximaal 0.5m van de stam af, ter voorkoming van maaischade. 9. Te onderhouden aantal: ter inschatting van de aannemer .3. Kwaliteitsniveau B .9. Reactietijd na besteksmelding: 24 uur Calamiteiten: 4 uur . . .1. . . Grondsoort: zand1. . Horizontaal of met een talud tot 1:32 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende eind verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	V
11			Beheersen molshopen			
110010	512899		Betreft het beheersen van molshopen in gras overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen molshopen. Molshopen uiteenslaan, de grond luchtig spreiden en de ritten aantrappen Situering: zie beheerkaart Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding: 24 uur Calamiteiten: 4 uur Grondsoort: zand	week	52,00	V
12			Maaien loof bolgewassen Te onderhouden oppervlakte 1.261 m2 Aantal te onderhouden percelen: 18	are		809,26 I
120010	514423		Maaien loof van bolgewassen. Grerekend is met 1 maaibeurt per seizoen, uit te voeren direct nadat het loof is afgestorven, in overleg met de directie Inclusief maaien rondom obstakels en bomen Maaioogte gelijk aan omringende grasvelden Tijdstip van maaien op aanwijzing directie Situering: zie beheerkaart Maaien en gelijktijdig afvoeren1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende eind verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening aannemer	m2	1.261,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
2			Onderhouden gazons buitengebied			
			Te onderhouden oppervlakte 210 m2			
			Aantal te onderhouden percelen: 5			
200010	512802		Beheersen grashoogte-grasveld.	week	52,00 V	
			Betreft het beheersen van grashoogte			
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras			
			en kruidachtigen-grasveld-grashoogte			
			Betreft: beheersen grashoogte			
			Grasveld: machinaal			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		2,10 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B			
		. .9. . .	Reactietijd na besteksmelding: 24 uur			
			Calamiteiten: 4 uur			
		. . .1. .	Grondsoort: zand			
			Horizontaal of met een talud tot 1:3			
		1.	Beheersen grashoogte rondom bomen en			
			obstakels volgens bestekspostnummer(s)			
			200040			
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een			
			erkende eind verwerkingsinrichting			
			Acceptatiekosten voor rekening van de			
			aannemer			
200040	512814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en	week	52,00 V	
			bomen-grasveld.			
			Betreft het beheersen grashoogte			
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras			
			en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom			
			obstakels en bomen			
			Situering: zie beheerkaart			
			Bij maaien rondom bomen tot maximaal 0.5m			
			van de stam af, ter voorkoming van maaischade.			
		9.	Te onderhouden aantal: ter inschatting van de			
			aannemer			
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B			
		. .9. . .	Reactietijd na besteksmelding: 24 uur			
			Calamiteiten: 4 uur			
		. . .1. .	Grondsoort: zand			
		1.	Horizontaal of met een talud tot 1:3			
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een			
			erkende eind verwerkingsinrichting			
			Acceptatiekosten voor rekening van de			
			aannemer			
21			Beheersen molshopen			
210010	512899		Beheersen molshopen in gras	week	52,00 V	
			Betreft het beheersen van molshopen in gras			
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras			
			en kruidachtigen molshopen.			
			Molshopen uiteenslaan, de			
			grond luchtig spreiden en de ritten aantrappen			
			Situering: zie beheerkaart			
			Te onderhouden oppervlakte	are		2,10 I
			Kwaliteitsniveau B			
			Reactietijd na besteksmelding: 24 uur			
			Calamiteiten: 4 uur			
			Grondsoort: zand			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
8			Overige werkzaamheden				
80			Bestendig beheer				
			Betreft werken met de Wet natuurbescherming.				
800010	640199		Opstellen ecologisch werkprotocol flora en Fauna	EUR		N	
			Betreft werkzaamheden ten behoeve van het				
			opstellen en actualiseren van het ecologisch				
			werkprotocol i.h.k.v. de gedragscode				
			conform lid 01 van artikel 01.22.03 van de				
			Standaard en deel 3 van dit bestek.				
800020	641199		Inventariseren Flora en Fauna	EUR		N	
			Betreft: Inventariseren flora, verkennend t.b.v.				
			het controleren en registreren van vaste rust- en				
			verblijfplaatsen van beschermde dieren				
			Ter plaatse van alle te onderhouden locaties				
			E.e.a. conform artikel 64.13 van de standaard.				
800030	641199		Toepassen beschermingsmaatregelen t.b.v.	EUR		N	
			Flora en Fauna				
			Betreft: het aanbrengen, instandhouden en				
			verwijderen				
			van beschermingsmaatregelen t.b.v. Wet				
			Natuurbescherming. Inventarisatie conform				
			bestekspost				
			800020 .				
			Conform het opgestelde werkprotocol flora.				
81			Veiligheid				
810010	620199		Opstellen en uitvoering geven aan verkeersplan	EUR		N	
			Er moeten verwijzingen gemaakt worden naar				
			figuren uit handboek wegafzettingen 'Werk in				
			uitvoering' 96b				
			E.e.a. met inachtneming van het gestelde in				
			hoofdstuk 62 van deel 3 van dit bestek.				
			Inclusief:				
			- Verkeersplan;				
			- Hoe wordt er tijdens het maaien rekening				
			gehouden met het overige verkeer;				
			- Verkeersremmende voorzieningen op het				
			materieel;				
			- Snelheid materieel;				
			- Toepassing materiaal;				
			- etc.				
			Verkeersplan ter goedkeuring 2 weken voor				
			start werkzaamheden. Gedurende de uitvoering				
			conform verkeersplan werken.				
810020	629999		Opstellen V&G plan uitvoeringsfase	EUR		N	
			Betreft het opstellen en bijhouden van een				
			veiligheids- en gezondheidsplan conform art. 5				
			van het Bouwprocesbesluit				
			arbeidsomstandighedenwet voor aanvang van				
			de werkzaamheden.				
			Gedurende de uitvoering V&G plan conform plan				
			werken en actualiseren.				
82			Verkeersmaatregelen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
820010	620105		Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N
			Ten behoeve van: werkzaamheden uit dit bestek			
		9.	Rijdende afzettingen op eigen inzicht aannemer			
		.3. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu			
			= 30 km/h			
		2	Met materiaal van de aannemer			
83						
			Inzetten materieel			
830010	100599		Inzetten van een cirkelmaaier	uur	24,00	V
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van			
			nader door de directie op te dragen			
			werkzaamheden			
			Inclusief bediening (overeenkomstig artikel			
			10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)			
			Machinekosten dienen inbegrepen te zijn bij de			
			prijs per eenheid			
830020	100534		Inzetten van een bosmaaier.	uur	24,00	V
			nclusief bediening (overeenkomstig artikel			
			10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)			
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van			
			nader door de directie op te dragen			
			werkzaamheden			
830030	100599		Inzetten van een bladblazer	uur	24,00	V
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van			
			nader door de directie op te dragen			
			werkzaamheden			
			Inclusief bediening (overeenkomstig artikel			
			10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)			
			Machinekosten dienen inbegrepen te zijn bij de			
			prijs per eenheid			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
9			Staartposten				
91			Eenmalige kosten				
95			Stelposten				
950010	100301		Stelpost	EUR	5.000,00	V	
			Betreft stelpost onvoorzien				
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven				
			ter zake van:				
		9.	Betreft randen langs particulier terrein, voet-				
			fietspaden				
							

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 In aanvulling op het bepaalde in lid 01 is van toepassing de definitieve tekst 'Actualisering beeldkwaliteit, December 2023'.
- 04 Het document 'Actualisering beeldkwaliteit, December 2018' is gratis als pdfbestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

01 01 09 Vertegenwoordiging aannemer

- 01 De voertaal in dit werk is Nederlands. Alle schriftelijke en mondelinge communicatie dient in deze taal te geschieden.
- 02 Tijdens de uitvoering dient ten alle tijden een Nederlandstalig aanspreekpunt op het werk aanwezig te zijn.

01 01 13 Aanvullende en afwijkende bepalingen op de U.A.V.

- 01 In aanvulling op paragraaf 6 lid 6 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer dagelijks voor 17.00 uur vrijgekomen materialen voortkomend uit het bestek te verzamelen en af te voeren naar de aangewezen verzameldepots, tenzij anders vermeld in deel 2.2 of in deel 3.
- 02 In aanvulling op paragraaf 4 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer een vast contactpersoon toe te wijzen voor het contact met de directie.

01 02 Betalingsregeling: aannemingssom

HFD PAR ART LID

01 02 01 Betaling

- 01 De betaling geschiedt voor de beeldgestuurde activiteiten, na controle door de directie conform de Standaard 2020.
- 02 In afwijking van de standaard 2020 paragraaf 01.02.01 lid 04: De laatste betalingstermijn verschijnt nadat het werk is opgeleverd op de laatste werkdag voor 1 januari.
- 03 Facturen kunnen alleen betaalbaar worden gesteld indien de directie de onderliggende termijnstaten heeft goedgekeurd.
- 04 Op elke factuur dient het ordernummer / opdrachtnummer te worden vermeld. U adresseert de factu(u)r(en) aan het algemene factuuradres van de betreffende gemeente:

Gemeente Scherpenzeel
Team leefomgeving
Crediteuren@scherpenzeel.nl
Postbus 100
3925 ZJ Scherpenzeel

01 03 Betalingsregeling: Afwijkingen verrekenbare hoeveelheden

01 03 03 Verrekenprijzen voor afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden

- 01 In afwijking van de Standaard 2020 paragraaf 01.01.09 lid 02 en 01.03.03 vindt er geen herziening van de eendheidsprijs plaats bij afwijkingen groter dan 10%.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

01 04 02 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen

- 01 In de vaste looptijd (van 1 januari 2026 tot en met 31 december 2028) geschiedt er geen verrekening wijzigingen in loonkosten, kosten van de brandstoffen en kosten van bouwstoffen; het bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.
- 02 Vanaf 1 januari 2030 (bij verlenging van contract) kan de opdrachtnemer een verzoek aan de opdrachtgever doen voor het aanpassen van de prijzen per eenheid.
- 03 Hiervoor dient de volgende index te worden gehanteerd: CBS-indexcijfers, de consumentenprijzen; prijsindex 2025 = 100, CPI 09330, met als peildatum 1 oktober 2025 en waarbij op dat moment meest recente bekende indexcijfer van toepassing zal zijn. Deze prijzen dienen schriftelijk en uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van het jaar 2028 aan de opdrachtgevende gemeentes kenbaar worden gemaakt, met opgave van reden.
In elke prijs per eenheid dienen alle kosten te zijn begrepen zoals:
 - éénmalige kosten, uitvoeringskosten, algemene kosten, verpakkingskosten, laad- en loskosten, winst en risico en alle overige kosten
 - reistijd, kosten van het vervoermiddel

01 08 Bijdragen

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

HFD PAR ART LID

01 08 02 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

- 01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Aanleg- en onderhoudswerkzaamheden door of namens de gemeente Scherpenzeel, of door derden.
- 02 Tijdens de uitvoering van het werk zullen de tijdstippen waarop derden de desbetreffende werken aanvangen en voltooiën tijdig aan de aannemer bekend gemaakt worden.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 01 Algemeen

- 03 De aannemer verleent de gebruikers van - en degene die werkzaamheden verrichten op - belendende percelen de nodige hulp om hinder die voor hen uit zijn werk voortvloeit, zoveel mogelijk te beperken, en pleegt met hen tijdig het nodige overleg.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan

01 13 06 Algemeen

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema (en jaarlijkse planning), als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.
- 03 Indien de weersomstandigheden daar aanleiding toe geven kan de directie besluiten de werkzaamheden tijdelijk te doen staken dan wel de goedgekeurde volgorde van uitvoeren wijzigen zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op enige vergoeding.
- 04 Onderbreking van werkzaamheden dienen minimaal één dag van te voren bij de directie te worden gemeld.

01 16 Verzekeringen

HFD PAR ART LID

01 16 04 Aansprakelijkheidsverzekering

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever in iedere hoedanigheid, te verzekeren de wettelijke aansprakelijkheid van de aannemer en de opdrachtgever voor door derden geleden schade.
De verzekerde som moet tenminste € 2.500.000,- bedragen.
Het eigen risico mag ten hoogste € 5.000,- per gebeurtenis bedragen.
- 02 In de polis dient mede geregeld te zijn dat verzekerden alsmede verschillende diensten en bedrijven aan de zijde van de opdrachtgever, ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd.
- 03 Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde partij.
- 04 Niet door voornoemde verzekering gedekte schade, alsmede het eigen risico, komen ten laste voor de partij voor wiens risico de schade is.
- 05 De aannemer dient een afschrift van de polis voor aanvang van het werk aan de directie te overleggen.
- 06 Er zal geen betaling plaatsvinden voordat de polis is overlegd en ten genoegen van de directie is aangetoond dat de premie is voldaan.
- 07 In geval van schade respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling dient de aannemer de directie hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voor melding onder de polis te zorgen.
- 08 De aannemer staat de directie toe om aansprakelijkheidsclaims groter dan € 5.000,- direct te melden op de polis van de aannemer, onder verstrekking van een afschrift daarvan aan de aannemer.
- 09 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van materieel waarvan de aansprakelijkheid (inclusief de aansprakelijkheid voor het zogenaamde werkrisico verzekerd is. Op de polis van dit materieel moet de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder zijn meeverzekerd. Schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke mag niet van de dekking worden uitgesloten.
- 10 De aannemer zorgt er voor dat de directie terstond afschrift ontvangt van de complete correspondentie (inclusief expertise-rapporten) terzake van alle aansprakelijkheidsclaims.
- 11 Indien de aannemer zijn verplichtingen ten aanzien van de afwikkeling van aansprakelijkheidsclaims niet nakomt, is de directie gerechtigd die afwikkeling rechtstreeks met de claimanten, op kosten van de aannemer, te verzorgen.

01 17 Vrijgekomen materialen

HFD PAR ART LID

01 17 01 Algemeen

- 02 Het maaisel dat vrijkomt moet, afhankelijk van de omschrijving in de besteksposten, direct na het maaien, gescheiden worden opgeladen en afgevoerd naar een erkend recyclingsbedrijf. Een bewijs van acceptatie of een verklaring van hergebruik door het recyclingbedrijf moet worden overlegd.
De acceptatie- en vervoerskosten zijn voor rekening van de aannemer.
- 03 Maaisel op verhardingen mag teruggeblazen worden op het gazon, mits het aan het kwaliteitsbeeld blijft voldoen. Maaisel op de verharding is niet toegestaan.

01 18 Bescherming te handhaven beplanting

01 18 01 Schadevergoeding i.v.m. beschadiging te handhaven vegetatie

- 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan bomen, struiken, vaste planten of grassen en kruiden:
€ 500,00 per boom;
€ 30,00 per struik;
€ 50,00 per m2 vaste plant;
€ 30,00 per m2 gras of kruidenvegetatie
Deze korting wordt verleend zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
- 02 In afwijking op artikel 01.18.05 van de Standaard zijn de werkelijke kosten bij schade aan bomen, onderzoekskosten en kosten voor herstel, voor rekening van de aannemer, na aftrek van de eerder verrekenende schadevergoeding.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

- 03 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 04 De aannemer is verplicht om binnen tien werkdagen na de datum van de opdracht de directie te informeren wie door hem is aangewezen als coördinator voor de uitvoeringsfase.
- 05 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De in lid 03 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het arbeidsomstandighedenbesluit.
- 06 De kennisgeving zoals bedoeld in lid 05 zal worden opgesteld volgens het "MODEL KENNISGEVING",
- 07 Bij iedere bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor, dat "veiligheid en gezondheid op het werk" wordt geagendeerd (zie artikel 01.13.08 lid 03 van dit bestek).
- 08 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk 5 van het

HFD PAR ART LID

Arbeidsomstandighedenbesluit moeten bij de oplevering binnen 2 weken van de opdrachtverstrekking aangeleverd worden aan de directie.

01 22 Wet natuurbescherming

01 22 01 Gedragscode

- 01 Op dit werk is van toepassing de goedgekeurde Gedragscode soortbescherming gemeente, (ontwikkeld in opdracht van Vereniging Stadswerk Nerderland, na overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten).
Bij deze gedragscode is een HANDBOEK SOORTBESCHERMING opgesteld bestaande uit de gedragscode, de handleiding voor implementatie en gebruik en een toelichting op het ecologische werkprotocol met voorbeelduitwerkingen. Het handboek is verkrijgbaar bij Stadswerk, zie www.stadswerk.nl

Vereniging Stadswerk Nederland
Postbus 416
6710 BK Ede
e-Mail: info@stadswerk.nl
website: www.stadswerk.nl

De opdrachtgever beschikt niet over een flora en fauna inventarisatie. Tijdens het werk dient gewerkt te worden conform geldende gedragscode.

01 22 02 Maatregelen in verband met de te beschermen plant- en diersoorten

- 02 In aanvulling op het bepaalde in lid 02 van artikel 01.22.02 van de Standaard 2020 is het aanbrengen van alle eenvoudige beschermingsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld ook het aanbrengen van piketten, voor rekening van de aannemer.
- 03 Op de maaikorven dient verplicht de Fish Protector aanwezig te zijn.

01 22 03 Ecologisch werk protocol

- 01 Van de aannemer wordt een ecologisch werkprotocol verlangd. Dit protocol dient 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden bij de directie UAV te worden ingediend en te zijn goedgekeurd alvorens te starten met de werkzaamheden.
- 02 Het op te stellen ecologisch werkprotocol moet voldoen aan de gestelde eisen in de Gedragscode soortbescherming gemeenten 2022.
- 03 In aanvulling op lid 01 behoort het actualiseren van het goedgekeurde ecologisch werkprotocol, indien in de uitvoering blijkt dat deze niet toereikend is, eveneens tot de werkzaamheden.
- 04 De aannemer dient de deskundigheid van de bij de uitvoering betrokken personen, zoals opgenomen in het ecologisch werkprotocol, aan te tonen bij de directie.

01 22 04 Inventarisatie en registratie te beschermen plant- en diersoorten

- 01 In afwijking op het bepaalde in lid 01 van artikel 01.22.04 van de Standaard moeten inventarisatiegegevens worden vastgelegd en gerapporteerd op het bij het bestek gevoegde waarnemingenformulier.
- 02 De in lid 01 genoemde inventarisatie dient voor de werkzaamheden worden aangeleverd in het bij het bestek gevoegde waarnemingenformulier. Indien de formulieren niet zijn aangeleverd mogen de werkzaamheden niet worden aangevangen.
- 03 De in lid 01 genoemde inventarisatie dient te worden uitgevoerd door een deskundige welk in het bezit is van het certificaat Flora en Fauna niveau 2.

HFD PAR ART LID

01 22 05 Verplichting van de opdrachtnemer

- 01 Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor, dat "Flora en Fauna" wordt geagendeerd.
- 02 Tot de verplichtingen van de aannemer behoort tot het onverkort volgen van het door de directie geaccepteerde plan van aanpak. Het bepaalde in dit lid ontheft de aannemer niet van zijn verplichtingen om het werk naar de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen uit te voeren en tijdig te voltooien.

01 24 Beeldkwaliteit

01 24 05 Verificatie beeldgestuurde besteksposten

- 01 De keuring en sanctieregeling van de gemeente Scherpenzeel is van toepassing daar waar bij de bestekspost de eenheid "week" of "wk" is opgenomen zoals reeds beschreven in de RAW-systematiek van het CROW. De opdrachtgever zal de kwaliteit van de uitvoering van de keurings- en sanctieregeling tenminste twee maal per jaar laten toetsen door een extern adviesbureau, naast de reguliere termijnschouw per termijn.
- 02 De keuring en sanctieregeling van de gemeente Scherpenzeel is afwijkend van paragraaf 9 van de U.A.V. 2012. Er zal middels de keuring en sanctieregeling geen heropneming plaatsvinden na onthouding van goedkeuring. Deze afwijking wordt als volgt gemotiveerd:
 - bij "week" / "wk"-posten is de gevraagde inspanning een continueproces. Feitelijk kan na opname geen herstel plaatsvinden daar continue aan de bestekseisen moet worden voldaan;
 - het onthouden van goedkeuring dient daarom te worden uitgelegd als in gebreke blijven van de aannemer zoals bedoeld in paragraaf 46 van de U.A.V. 2012;.
- 03 Bij het toepassen van de keuring en sanctieregeling worden besteksposten ondergebracht per beheermaatregel. Per beheermaatregel en over een periode van vier weken worden de besteksposten getotaliseerd. Kortingen welke voortkomen uit de keurings- en sanctieregeling worden berekend aan de hand van de van de inschrijfstaat te herleiden termijnbedragen. Opname, betaling en onthouding geschiedt per beheermaatregel en over een periode van vier weken.
- 04 De directie kan keuren op ieder moment binnen de periodes(termijnen) van vier weken, verdeeld over meerdere dagen en/of tijdstippen, naar keuze van de directie.
- 05 Per periode van vier weken worden vanuit de beheerbestanden van de gemeente Scherpenzeel door de computer willekeurig meetlocaties gegenereerd. Op de samenstelling van deze meetlocaties kan geen invloed worden uitgeoefend. Een schouw zal bestaan uit minimaal 25 meetlocaties waarbij alle van toepassing zijnde meetvakken en meetelementen (beheertypen) worden getoetst aan de bestekseisen. Een meetlocatie is een vierkant met zijden van 100 meter. Binnen een vierkant wordt van alle aanwezige vakken en / of elementen tenminste één exemplaar / voorkomen geschouwd. Het kan zodoende voorkomen dat er meer dan 25 opnames per bundeling worden gedaan. Indien een element voor minimaal 50% binnen de meetlocatie valt, wordt dit element in zijn geheel meegenomen. Indien een element minder dan 50% binnen de meetlocatie valt, wordt alleen dat deel meegenomen. Het hoogste percentage afkeur van een beheermaatregel geldt als bindend resultaat voor de afrekening van het termijnbedrag van de beeldgestuurde besteksposten. Als het percentage goedkeur hoger is dan 90%, dus minder dan 10% afkeur, vindt geen korting plaats op het termijnbedrag. Indien het percentage afkeur 10% of meer is, wordt het gemeten percentage met een factor van 1,3 vermenigvuldigd. Het percentage afkeur wordt vermenigvuldigd met het termijnbedrag over de termijn van vier weken. Voorbeeld: afkeur = 16% x 1,3 = 20,8%. $20,8\% \times \text{€ } 1.234,16(\text{termijnbedrag over vier weken}) = \text{€ } 256,71$ korting. De som van alle afkeuren is het kortingbedrag voor verrekening op de termijnstaat.

HFD PAR ART LID

- 06 De directie zal na de opneming van het werk schriftelijk mededelen hoeveel afkeur over de verstreken periode is vastgesteld. Bij afkeur worden foto's gemaakt van het betreffende meetvak of meetelement. Er wordt een overzichtsfoto gemaakt van de locatie en een detailfoto ter verduidelijking.
- 07 Meldingen van de directie welke als herleidbaar op het bestek door de directie bevonden worden, dienen binnen 5 werkdagen na melding aan de aannemer te worden opgelost. Indien hieraan niet wordt voldaan wordt een boete van € 500,00 per dag opgelegd tot het moment waarop de meldingen zijn opgelost. De herstelmeldingen moeten via schriftelijke gereedmeldingen aan de directievoerder doorgegeven worden. Indien de herkeuring binnen 2 werkdagen na oplevering op het opnieuw door de aannemer gereedgemelde deelresultaat negatief uitvalt worden de verdere onderzoekskosten bij de aannemer tegen een bedrag van € 250,00 per keuring per deelresultaat in rekening gebracht. Dit gebeurt zonder uitsluiting van overige aansprakelijkheid. Het foutief opgeleverd deelresultaat wordt niet verrekenbaar gesteld. Zie voor deze procedure het processchema in Bijlage 5, behorende tot dit bestek.

01 24 08 Meetlocaties

- 02 In afwijking op de in lid 02 van deze paragraaf vermelde 10%, wordt er geschouwd op minimaal 25 tot 40 meetlocaties binnen de gemeente Scherpenzeel

01 25 Vakopleiding

01 25 01 Opleidingen en Certificaten

- 01 De in te zetten werknemers dienen te beschikken over het certificaat veilig werken langs de weg.
- 02 De uitvoerende medewerkers op het werk dienen te beschikken over Wet natuurbescherming niveau 1.
- 03 De voorman/uitvoerder op het werk dienen te beschikken over Wet natuurbescherming niveau 2.
- 04 Als aannemer/opdrachtnemer zijnde dient het bedrijf gedurende de looptijd van de opdracht te voldoen aan VCA **
- 05 Indien de aannemer/opdrachtnemer niet voldoet aan bovenstaande kan dit leiden tot eenzijdige opzegging van het contract.

01 26 Besteksadministratie

HFD PAR ART LID

01 26 02 Bouwvergadering

- 01 In de eerste bouwvergadering wordt aangegeven wie namens de opdrachtgever de directie voert en wie als plaatsvervanger is aangewezen bij afwezigheid van de directievoerder. Tevens geeft de aannemer aan wie namens de aannemer zijn aangewezen als uitvoerder, diens vervanger en wie namens de aannemer beslissingsbevoegdheid heeft.
- 02 De bouwvergadering heeft tot doel om de gedurende een bepaalde periode gemaakte afspraken vast te leggen en de komende periode te bespreken. De eerste bouwvergadering is voor aanvang van het werk. De erop volgende data, als regel eens per vier weken, worden per vergadering vastgesteld. De vergadering wordt voorgezeten door de directievoerder of diens vervanger en genotuleerd door een afgevaardigde van de opdrachtgever.
- 03 De opdrachtgever verstuurt de notulen binnen vijf werkdagen na de vergadering naar alle aan- en afwezigen.

01 27 Meer- en minderwerk

01 27 01 Algemeen

- 01 In aanvulling op paragraaf 35 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat meer- of minderwerk niet mag worden uitgevoerd zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.
Mondelinge afspraken, alsmede stilzwijgend toegelaten afwijkingen van tekeningen en/of bestek worden niet als meerwerk geaccepteerd.
Meerwerkrekeningen waarvoor geen door de directie getekende opdracht(bon) kan worden getoond, komen niet voor verrekening in aanmerking.
- 02 Als schriftelijke toestemming tot het uitvoeren van meerwerk wordt ook beschouwd de door de directie voor akkoord getekende vermelding van meerwerk in het weekrapport, zoals bedoeld in par 27 lid 1 en 2 van de U.A.V. 2012.
- 04 In aanvulling op paragraaf 40 lid 2 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat het verrichte meerwerk in de opnemings is inbegrepen.

01 28 Administratieve wijzigingen en aanvullingen

HFD PAR ART LID

01 28 01 Aanvullingen en wijzigingen op de UAV 2012

- 01 Dagboeken, lijsten, rapporten (par. 27)
lid 1: de tekst "DIRECTIE MAAKT WEEKRAPPORTEN OP" vervangen door "AANNEMER MAAKT WEEKRAPPORTEN OP"
Deze weekrapporten dienen binnen 4 werkdagen na het verstrijken van de werkweek te worden ingeleverd bij de directie lid 6: indien aannemer een dagboek bijhoudt dient deze wekelijks een copy van het dagboek te verstrekken aan de directie.
- 02 Voorzieningen in waterkering, waterdoorlaat en verkeer (par. 30)
lid 2: aanvullen met SCHOONHOUDEN WEGEN EN GARANDEREN BEREIKBAARHEID AANWONENDEN
- 03 Stelposten (par. 37)
lid 12: DIRECTIE VERLANGT OVERLEGGING VAN DE BEWIJSSTUKKEN
- 04 Hoeveelheden (par. 38 en par. 40)
Algemene toevoeging: Aannemer dient ter beoordeling van de hoeveelheidsbepaling altijd meetgegevens te overleggen. Zonder deze meetgegevens worden de werkzaamheden niet verrekend.
- 05 Kortingen (par 42)
Het bedrag der kortingen is vermeld in par.1.05, lid 5.

01 29 Verhardingen

01 29 06 Schadevergoeding verhardingen

- 01 Schade aan elementverhardingen wordt verrekend tegen een tarief van € 20,-- per m². Indien de aannemer zelf zorgt voor herstel zullen de oppervlakten die tot genoegen van de directie hersteld zijn niet in rekening gebracht worden. Schades melden bij de toezichthouder van de opdrachtgever.
- 02 Schade aan asfaltverharding wordt verrekend tegen een tarief van € 75,-- per m². Deze schade wordt door of vanwege de opdrachtgever hersteld. De herstelkosten worden geacht in de genoemde eenheidsprijs gegrepen te zijn. Schades melden bij de toezichthouder van de opdrachtgever.

01 30 Werkomstandigheden

01 30 01 Werken in de openbare ruimte

- 01 Zonder uitdrukkelijke toestemming of verlangen van de directie mag uitsluitend gewerkt worden op werkdagen van 07.00 uur tot 18.00 uur. Op zaterdag mag uitsluitend gewerkt worden in overleg met de directie. Op zondagen dienen er geen werkzaamheden plaats te vinden.
- 02 Het is niet toegestaan muziek op het werk af te spelen of op andere wijze niet met het werk in verband staande geluidsoverlast te veroorzaken.

HFD PAR ART LID

51 Groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 02 Eisen en uitvoering

51 02 02 Insporingsdiepte van materieel

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van de onderhoudswerkzaamheden mag ten hoogste 10 mm bedragen bij halfverhardingsoppervlakten en grasvelden en 30 mm bij beplantingsvakken. Het materieel mag geen insporing veroorzaken op open en gesloten verharding.

51 02 08 Maaien

- 01 Aanvulling op de Standaard 2020 bepaling 51.22.05 lid 01. Onder het gelijkmatig verdelen over het oppervlakte wordt tevens verstaan het voorkomen van 'proppen' gras. Gelijkmatig betekent: overal gelijk verdeeld.
- 02 Aanvulling op lid 01. Onder 'proppen' gras wordt verstaan een ophoping of samenleving van gras tot een prop meet een minimale afmeting van 50 mm.
- 03 Aanvulling op lid 09 en 02. De opdrachtnemer dient ten alle tijde de vorming van proppen te voorkomen. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het verwijderen van eventuele ontstane proppen.
- 04 In afwijking van de Standaard RAW Bepalingen 2020, bepaling 51.22.11 lid 03 geldt binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Scherpenzeel een afstand van 0,50 m. uit de stam van de boom waarbinnen geen werkzaamheden uitgevoerd mogen worden. Dit betreft ook het bijmaaien. Het bijmaaien van bomen in grasvelden en gazons dient dan ook tot op 0,50 m. uit de stam van de boom plaats te vinden. Voor obstakels geldt bovenstaande afwijking niet.
- 05 Het bijmaaien rondom obstakels maakt deel uit van de werkzaamheden.
- 06 Het materieel t.b.v. het bijmaaien, dient te allen tijde te zijn voorzien van een beschermbeugel of gelijkwaardig om beschadiging aan bomen en struiken te voorkomen.
- 07 In de te onderhouden weggedeeltes de verschillende onderhoudswerkzaamheden zonder onderbreking uitvoeren.
- 08 Maaisel dat op de verharding van een weg, fietspad, voetpad, parkeerplaats en dergelijke is terechtgekomen, direct verwijderen.
Naden/voegen van verhardingen grondig reinigen van resten.
Indien de aannemer op dit onderdeel in gebreke blijft, kan de directie de aannemer een korting op de aanneemsom opleggen.
Het bedrag der kortingen wordt vastgesteld op € 250,00 per locatie per kalenderdag.
De kortingen worden bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende termijnen van betaling ingehouden zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

HFD PAR ART LID

62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 0 Algemeen

62 02 Eisen en uitvoering verkeersmaatregelen

62 02 01 Algemeen

- 02 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van duizend euro (€ 1000,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 03 Bij het nemen van verkeersmaatregelen geldt dat alle te treffen maatregelen moeten worden afgestemd met de directie.
- 04 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van alle door de aannemer in het belang van het verkeer te nemen maatregelen, ontheft de aannemer op geen enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever en/of derden en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of schadeloosstelling.

62 1 Deelhoofdstuk 62.1

62 12 Eisen en uitvoering

62 12 01 Algemeen

- 01 De borden moeten worden uitgevoerd met retro-reflecterend materiaal van kwaliteitsklasse III of hoger.
- 02 De kosten die verbonden zijn aan het plaatsen, het onderhouden en het verwijderen van verkeersmaatregelen die nodig zijn voor het veilig werken komen geheel voor rekening van de aannemer behoudens:
- voorbereiden, plaatsen, instandhouden en verwijderen van omleidingsroutes;
 - toepassen van VRI 's;
 - inzetten van gecertificeerde verkeersregelaars.
- 03 Rijden op trottoirs, vrij liggende voet- of fietspaden moet zoveel mogelijk worden vermeden en is uitsluitend toegestaan als dit nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden en geen schade wordt gereden.
Schade aangebracht of veroorzaakt door de aannemer zal op kosten van de aannemer worden hersteld.

62 13 Informatie overdracht

HFD PAR ART LID

62 13 03 Verkeersplan bij werk in uitvoering

- 01 Uiterlijk 2 weken na de het startoverleg, dient de aannemer een verkeersplan in bij de directie.
Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012.
- 02 In het verkeersplan dienen de volgende gegevens te worden vermeld:
 - De perioden gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer zullen worden onttrokken, dan wel een rijbaan zal worden afgesloten;
 - De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, verplaatst dan wel verwijderd wordt, of in het geval van een tijdelijke wegafzetting in gebruik is;
 - De stroomvoorziening ten behoeve van een afzetting alsmede ten behoeve van signaalgevers, verlichting, bewegwijzering en tijdelijke verkeersregelininstallaties;
 - Hoe bestaande verkeersvoorzieningen zullen worden afgestemd op de tijdelijke voorzieningen;
 - Hoe en welke betrokkenen worden geïnformeerd en het tijdstip van informeren over mogelijk op te treden hinder met betrekking tot de toegang van percelen, woningen, bedrijven, openbare gebouwen, parkeermogelijkheden, etc. alsmede de periode(n) en de mate van hinder; zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening of bijbetaling;
 - Naam en telefoonnummer van de medewerker(s) van de aannemer die is (zijn) belast met de controle van de aangebrachte voorzieningen.
- 03 Wanneer de werkzaamheden het noodzakelijk maken, dat een gedeelte van een openbare weg voor het verkeer moet worden afgesloten, overlegt de aannemer omtrent tijdstip en de duur van deze afsluiting tijdig (min. 4 weken voor de afsluiting) met de directie opdat de daarvoor vereiste vergunning kunnen worden aangevraagd. De aannemer dient dit te melden via de site van West Betuwe verkeer.
- 04 Bij de uitvoering van het werk mag het verkeer niet onnodig worden stilgelegd en niet meer worden gehinderd dan onvermijdelijk is. De aannemer dient de toegang tot de aan het werk grenzende percelen te waarborgen. Hij verleent daartoe zonder verrekening de nodige hulp.

HFD PAR ART LID

64 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen

64 1 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen

64 12 Eisen en uitvoering

64 12 01 Algemeen

- 01 Op dit werk is de gedragscode soortenbescherming gemeenten van toepassing, goedgekeurd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

64 12 03 Zorgvuldig handelen en wet natuurbescherming

- 01 De opdrachtnemer is verplicht zich te houden aan de eisen in de Wet natuurbescherming. Niets in deze bepaling alsmede in de rest van het bestek kan leiden tot overtreding van de Wet natuurbescherming. Bij overlap en/of tegenstrijdigheden tussen dit bestek de Wet natuurbescherming is de Wet natuurbescherming leidend. De opdrachtnemer overlegt met de directie over de wijze en periode van uitvoering. Omtrent het zorgvuldig handelen moet de opdrachtnemer rekening houden met het bepaalde in de navolgende leden.
- 02 Insporing en verdichting:
- Insporingsdiepte conform het bepaalde in artikel 51 02 11, in deel 3 van dit bestek
 - Het aantal verplaatsingen van materieel moet per werkgang zoveel mogelijk worden beperkt (indien mogelijk: werktuigen en werkgangen combineren)
 - Geen onderhoudswerkzaamheden uitvoeren in natte perioden met zwaar materieel
 - Stem bandenspanning af op de terreinomstandigheden
 - Vaste aanvoer- en afvoerroutes voor materieel (indien mogelijk en van toepassing)
- 03 Fysieke aanwezigheid:
- Beperk de aanwezigheid, combineer indien mogelijk de werkzaamheden en controles per werkgang
 - Beperk de duur van een werkgang
 - Werk met een afgesloten cabine (indien mogelijk met materieel)
- 04 Geluidsoverlast:
- Voorkom pieken van geluid(sterkte)
 - Stop of start materieel niet op het werk (maar buiten het werk)
- 05 Werkperioden:
- Conform het bepaalde in het bestek, rekening houdende met;
 - Broedende fauna (gehele jaar)
 - Voortplanting amfibieën (in principe april/juni)
 - Winterrust zoogdieren, vogels, amfibieën en reptielen
- 06 Werkrichting:
- Geef fauna mogelijkheid tot vluchten door te werken vanuit;
 - een drukke rand naar een rustige kant c.q. open gebied
 - land naar water
- 07 Gefaseerd werken:
- Omschrijving gefaseerd werken conform het bepaalde in dit bestek
 - Het laten overstaan van delen van vegetatie in overleg met de directie
- 08 Gebruik meststoffen en bestrijdingsmiddelen:
- Het gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan tenzij het bestek anders vermeldt
 - Indien het bestek niet nader besluit over de werkwijze dan wordt aan de volgende volgorde voorkeur gegeven: mechanische/handmatige bestrijding, biologische bestrijding, chemische bestrijding.

HFD PAR ART LID

.....

.....

Behoort bij: 2025-057-003

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezès bereid de opdracht voor: 2025-057-003

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op

(datum), te

(plaats).

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)

	(functie)
B)	(handtekening)
	(naam)
	(functie)
C)	(handtekening)
	(naam)
	(functie)

Behoort bij: 2025-057-003

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Onderhoud gazons openbare ruimte				
10	Maaien Gazons				
100010	Beheersen grashoogte-grasveld (machinaal).	week	52,00V		
100020	Beheersen grashoogte-grasveld (talud).	week	52,00V		
100040	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.	week	52,00V		
11	Beheersen molshopen				
110010	Beheersen molshopen in gras	week	52,00V		
12	Maaien loof bolgewassen				
120010	Maaien loof van bolgewassen.	m2	1.261,00V		
2	Onderhouden gazons buitengebied				
200010	Beheersen grashoogte-grasveld (machinaal).	week	52,00V		
200040	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.	week	52,00V		
21	Beheersen molshopen				
210010	Beheersen molshopen in gras	week	52,00V		
8	Overige werkzaamheden				
80	Bestendig beheer				
800010	Opstellen ecologisch werkprotocol flora en Fauna	EUR		N	
800020	Inventariseren Flora en Fauna	EUR		N	
800030	Toepassen beschermingsmaatregelen t.b.v. Flora en Fauna	EUR		N	
81	Veiligheid				
810010	Opstellen en uitvoering geven aan verkeersplan	EUR		N	
810020	Opstellen V&G plan uitvoeringsfase	EUR		N	
82	Verkeersmaatregelen				
820010	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
83	Inzetten materieel				
830010	Inzetten cirkelmaaier.	uur	24,00V		
830020	Inzetten bosmaaier.	uur	24,00V		
830030	Inzetten bladblazer	uur	24,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost.	EUR	5.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				