

Overzicht toe te passen materialen

Omschrijving	Materiaal
Skelet	
Vloerframe	Koudgewalst staal
Vloer	Gegalvaniseerde stalen profielen
Draagstructuur	Koudgewalst staal
Dakframe	Koudgewalst staal
Dak	Gegalvaniseerde stalen profielen
Dak afbouw/afwerking	
Dakplaat	Gegalvaniseerde geprofileerde staalplaat
Isolatie	Minerale wol
Dampscherm	PE-folie
Gevel afbouw/afwerking buiten	
Gevelbeplating	Gegalvaniseerde geprofileerde staalplaat
Gevelstructuur	Gegalvaniseerde stalen profielen
Isolatie	Minerale wol
Dampscherm	PE-folie
Binnenafwerking	Kronospan 25mm o.g.
Buitenkozijnen	Kunststof kozijnen
Beglazing	Tripple-beglazing
Toegangsdeur	Brandwerende stalen deur, gegalvaniseerd en gelakt
Binnenwanden	
Draagstructuur	Gegalvaniseerde stalen profielen
Isolatie	Minerale wol
Wandafwerking sanitaire ruimte	Trovicel 10mm o.g.
Overige wandafwerking	Melamineplaat 10mm o.g.
Binnendeurkozijnen	Stalen gegalvaniseerd en gelakt kozijn
Binnendeuren	Tubespaan CPL o.g.
Vloeren afbouw/afwerking	
Dekvloer	Bodemplaat 22 mm
Vloerafwerking sanitaire ruimten	Naadloze PVC-vloersealing
Overige vloerafwerking	PVC-vloerbedekking
Plafond afbouw/afwerking	
Plafondafwerking	Kronospan 25mm o.g.
Installaties	
Verwarming	Bostool Airco o.g.
Koeling	Bostool Airco o.g.
Ventilatie	WTW-box Itho Daalderop HRU Eco 200 Optima 2 met CO2-sensor o.g.
Warmtapwater	Elektrische boiler
Verlichting	LED-armatuur (rond)
Buitenverlichting	Philips Bustan met HF-sensor o.g.
Sanitair	Keramische wastafel en closetpot, inbouwreservoir