

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
1								BEHEERSEN ONKRUID BEPLANTINGEN		
13								BEPLANTINGEN		
130030								BESTEKSPOST IS GEWIJZIGD - Afvoer + acceptatiekosten "Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer"		
130030	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft onkruidbeheersing in bodembedekkende heesters, incl. het verwijderen van woekeronkruiden (o.a. haagwinde, braam etc.) en zaailingen. Situering: zie tekening 96-2025-01 & 96-2025-07 overzichtskaart Één onderhoudsronde is 1.400 m2 Betreft: bodembedekkende heesters	m2	5.600,00 V
		4						Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per groeiseizoen Gereed melden na iedere onderhoudsbeurt bij de directie. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer		
			1							
				1						
2								BEHEERSEN NATUURLIJK AFVAL In de plantvakken mag een deel van het blad blijven liggen ter bevordering biodiversiteit en bodemleven. Bij gezamenlijk bladruimen door de aannemer en gemeente Groningen zijn de storkosten voor rekening van de opdrachtgever. Zie ook deel 3 bepaling 01.11.01 Het is niet toegestaan om natuurlijk afval te verwijderen met zwaar materieel. In verband met spoorvorming bij (natte) weerstomstandigheden.		
200010								BESTEKSPOST IS TEKSTUEEL GEWIJZIGD - Definitie laagdikte bladbedekking		
200010	501411							Verwijderen blad. Betreft plantvakken ontdoen van blad (te rekenen met 75% van de reeds aanwezige laagdikte bladbedekking per plantvak) ter voorkomen van verstikken plantvakken. Plantvakken (boomspiegels_32,5 are + heesters_733 are + haagvoet_151 are + rozen_46 are + vasteplanten_35 are + prairiebeplanting 3,5 are). Betreft: beplantingsvak/haagvoet/boomspiegel Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar 1e ronde begin november & 2e ronde begin december (bladvalperiode). incl. afstemming wijkpost m.b.t. blad ruimen grasvelden en verhardingen Gereed melden na iedere onderhoudsbeurt bij de directie.	are	2.002,00 V
		4						Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.		
			2							
8								DIVERSEN		
81								ALGEMENE WERKZAAMHEDEN		
810040								BESTEKSPOST IS TEKSTUEEL GEWIJZIGD - Bepaling 51 44 02 => Bepaling 51 42 02		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
810040	102399						Herkennen en registreren woekeronkruiden Betreft: het herkennen en registreren van plantvakken waar woekeronkruiden worden aangetroffen tijdens een onderhoudsronde. Het herkennen en determineren van woekeronkruiden genoemd in deel 3 bepaling 51 42 02 van dit bestek. Inventarisatie moet gedurende het groeiseizoen worden uitgevoerd. De aannemer dient het volgende te registreren: - Soortnaam woekeronkruid (wetenschappelijk en Nederlands); - Contouren plantvak met woekeronkruid; - Type beplantingsvak - Locatie van de groeiplaats; - Datum van opname. De locaties waar woekeronkruiden worden aangetroffen dienen na een onderhoudsronde te worden aangeleverd bij de directie volgens voorbeeld uitwerking bijlage 07 Registratie woekeronkruiden. Inventarisatie wordt uitgevoerd door een ter zake kundige in flora-herkenning van woekeronkruiden.	EUR		N