

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
1							BEHEERSEN ONKRUID BEPLANTINGEN Het gebruik van chemische middelen/onkruidbestrijding is in dit bestek niet toegestaan.			
11							BOOMSPIEGELS			
110020							BESTEKSPOST IS GEWIJZIGD - Hoeveelheid			
110020	512599						Maaien boomspiegel - onverhard Betreft in handkracht maaien boomspiegels - onverhard Situering: zie tekening 96-2025-04 & 96-2025-07 overzichtskaart Oppervlak gemiddeld per boomspiegel 2,5m2 (588st) Te onderhouden aantal boomspiegels Begroeiing in de boomspiegels anders dan gras/ onkruid alleen verwijderen na overleg met de directievoerder op dit bestek. Gerekend is met 4 onderhoudsbeurten per jaar. Gereed melden na iedere onderhoudsbeurt bij de directie. Vrijgekomen maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	5.740,00	V
110030							BESTEKSPOST IS GEWIJZIGD - Hoeveelheid			
110030	514818						Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid Betreft onkruidbeheersing in boomspiegels - beplanting Situering: zie tekening 96-2025-04 & 96-2025-07 overzichtskaart Oppervlak gemiddeld per boomspiegels 3,8m2 (120st) Begroeiing in de boomspiegels anders dan gras/ onkruid alleen verwijderen na overleg met de directievoerder op dit bestek. Te onderhouden aantal Grootte per boomspiegel: van ca. 2,5 tot ca. 5,0 m2 Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: teelaarde/ klei Boom in beplanting Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	N
		2						st		120,00
			3							
				4						
					9					
						4				
						4				
12							BOSPLANTSOEN			
120010							BESTEKSPOST IS GEWIJZIGD - Hoeveelheid			
120010	514422						Uitmaaien rand beplantingsvak. Betreft onkruidbeheersing in bosplantsoen, het uitmaaien van de 1e meter langs de randen van bosplantsoenvakken Situering: zie tekening 96-2025-04 & 96-2025-07 overzichtskaart Gerekend met 20% van 43.430m2 is ca. 8.690m1 lengte Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en): per jaar in april/ juni/ september/ november Gereed melden na iedere onderhoudsbeurt bij de directie. Soort en leeftijd van de beplanting: Bosplantsoen Leeftijd van de beplanting 3 jaar of ouder Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m Bewerkingsbreedte: ca. 1 m Tussen de rijen maaien Maaisel kneuzen en laten liggen	m	34.760,00	V
		1								
			1							
				1						
					1					
						1				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
13							BEPLANTINGEN				
130010							BESTEKSPOST IS GEWIJZIGD - Hoeveelheid				
130010	514807						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft onkruidbeheersing in beplantingsvakken bestaande uit sierheesters en haagvoet (schoffelen) Situering: zie tekening 96-2025-01 & 96-2025-07 overzichtskaart Één onderhoudsronde is 392,5 are, bestaande uit: - sierheesters - 350 are - haagvoet - 42,5 are	week	52,00	N	
		1					Te onderhouden oppervlakte	are			392,50
		3					Kwaliteitsniveau B				
			4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
				9			Grondsoort: teelaarde/ klei				
					2		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
130020							BESTEKSPOST IS GEWIJZIGD - Hoeveelheid				
130020	514807						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft onkruidbeheersing in beplantingsvakken bestaande uit rozen en vaste planten (wieden) Situering: zie tekening 96-2025-01 & 96-2025-07 overzichtskaart Één onderhoudsronde is 52 are, bestaande uit: - heesterrozen - 31 are - vaste planten - 21 are	week	52,00	N	
		1					Te onderhouden oppervlakte	are			52,00
		3					Kwaliteitsniveau B				
			4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
				9			Grondsoort: teelaarde/ klei				
					2		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
130030							BESTEKSPOST IS GEWIJZIGD - Hoeveelheid - Afvoer + acceptatiekosten "Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer"				
130030	514402						Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft onkruidbeheersing in bodembedekkende heesters, incl. het verwijderen van woekeronkruiden (o.a. haagwinde, braam etc.) en zaailingen. Situering: zie tekening 96-2025-04 & 96-2025-07 overzichtskaart Één onderhoudsronde is 975m2 Betreft: bodembedekkende heesters	m2	3.900,00	V	
		4					Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per groeiseizoen Gereed melden na iedere onderhoudsbeurt bij de directie. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
			1								
				1							

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2								BEBEERSEN NATUURLIJK AFVAL In de plantvakken mag een deel van het blad blijven liggen ter bevordering biodiversiteit en bodemleven. Bij gezamenlijk bladruimen door de aannemer en gemeente Groningen zijn de storkosten voor rekening van de opdrachtgever. Zie ook deel 3 bepaling 01.11.01 Het is niet toegestaan om natuurlijk afval te verwijderen met zwaar materieel. In verband met spoorvorming bij (natte) weerstomstandigheden.			
200010								BESTEKSPPOST IS GEWIJZIGD - Hoeveelheid - Definitie laagdikte bladbedekking			
200010	501411							Verwijderen blad. Betreft plantvakken ontdoen van blad (te rekenen met 75% van de reeds aanwezige laagdikte bladbedekking per plantvak) ter voorkomen van verstikken plantvakken. Plantvakken (boomspiegels_19 are + heesters_360 are + haagvoet_42,5 are + rozen_31 are + vasteplanten_21 are). Betreft: beplantingsvak/haagvoet/boomspiegel Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar 1e ronde begin november & 2e ronde begin december (bladvalperiode). incl. afstemming wijkpost m.b.t. blad ruimen grasvelden en verhardingen Gereed melden na iedere onderhoudsbeurt bij de directie. 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.	are	947,00	V
			4								
					2						
3								BEBEERSEN ZWERFAFVAL FIJN EN GROF			
31								BEBEERSEN ZWERFAFVAL FIJN			
310010								BESTEKSPPOST IS GEWIJZIGD - Hoeveelheid			
310010	501503							Beheersen fijn zwurfafval-boomspiegel. Betreft het beheersen van fijn zwurfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwurfafval fijn Betreft fijn zwurfafval aanwezig in/ onder de boomspiegels Gerekend met gemiddeld 2,5m2 per boomspiegel volgens besteksposntr. 110020 Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2, te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	N
			1						st		588,00 I
				3							
					4						
						2					
310020								BESTEKSPPOST IS TOEGEVOEGD			
310020	501503							Beheersen fijn zwurfafval-boomspiegel. Betreft het beheersen van fijn zwurfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwurfafval fijn Betreft fijn zwurfafval aanwezig in/ onder de boomspiegels Gerekend met gemiddeld 3,8m2 per boomspiegel volgens besteksposntr. 110030 Grootte per boomspiegel: van ca. 2,5 tot ca. 5,0 m2, te onderhouden aantal	week	52,00	N
			2						st		120,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
		3						Kwaliteitsniveau B			
		4						Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
			2					Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
				4				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
310030								BESTEKSPOST IS VERVALLEN			
310040								BESTEKSPOST IS GEWIJZIGD			
								- Hoeveelheid			
310040	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	52,00	N
								Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn			
								Betreft fijn zwerfafval aanwezig in beplanting volgens bestekspostnr.(s) 120010 & 130010 t/m 130030			
								Één onderhoudsronde is 542 are			
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		542,00 I
		3						Kwaliteitsniveau B			
			4					Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
				4				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
32								BEHEERSEN ZWERFAFVAL GROF			
320010								BESTEKSPOST IS GEWIJZIGD			
								- Hoeveelheid			
320010	501513							Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel.	week	52,00	N
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval grof			
								Betreft grof zwerfafval aanwezig in/ onder de boomspiegels			
								Gerekend met gemiddeld 2,5m2 per boomspiegel volgens bestekspostnr. 110020			
		1						Te onderhouden aantal	st		588,00 I
								Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2			
		3						Kwaliteitsniveau B			
			4					Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
				4				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
320020								BESTEKSPOST IS TOEGEVOEGD			
320020	501513							Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel.	week	52,00	N
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval grof			
								Betreft grof zwerfafval aanwezig in/ onder de boomspiegels			
								Gerekend met gemiddeld 3,8m2 per boomspiegel volgens bestekspostnr. 110030			
		2						Te onderhouden aantal	st		120,00 I
								Grootte per boomspiegel: van ca. 2,5 tot ca. 5,0 m2			
		3						Kwaliteitsniveau B			
			4					Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
				4				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
320030								BESTEKSPOST IS VERVALLEN			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID		HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE							RESULTAATS- VERPLICHTING		
		1	2	3	4	5	6				
320040								BESTEKSPOST IS GEWIJZIGD - Hoeveelheid			
320040	501531							Beheersen grofvuil-beplanting. Betreft het beheersen van grofvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-grofvuil Betreft grof zwerfafval aanwezig in beplanting volgens bestekspostnr.(s) 120010 & 130010 t/m 130030 Één onderhoudsronde is 542 are	week	52,00	N
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		542,00
			3					Kwaliteitsniveau B			
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
4								SNOEI- EN KNIPWERKZAAMHEDEN Het vooraf inspecteren van de Flora en Fauna, conform van toepassing zijnde "Gedragscode soortbescherming gemeenten 2025", is van toepassing op alle onderliggende besteksposten. Kosten ten aanzien van deze inspectie dienen bij de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
42								OVERGROEI BEPLANTING			
420010								BESTEKSPOST IS GEWIJZIGD - Hoeveelheid			
420010	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: het snoeien van overgroei van bosplantsoen Situering: zie tekening 96-2025-04 & 96-2025-07 overzichtskaart. Gerekend met 20% van 43.430m2 is ca. 8.690m1 aan bosplantsoen wat grenst aan verharding, gras of heesterbeplanting. Te snoeien areaal op aanwijs directie Één onderhoudsronde is 8.690 m	m	17.380,00	V
						9		Betreft: bosplantsoen 2x per jaar zomerronde (juni-juli) en winterronde (jan-feb)			
					1			Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen			
						1		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
420020								BESTEKSPOST IS GEWIJZIGD - Hoeveelheid			
420020	514813							Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras Situering: zie tekening 96-2025-04 & 96-2025-07 overzichtskaart Gerekend met 20% van 34.960m2 (350are) is ca. 7.000m1 aan heesters welke grenzen aan verharding, gras of hagen. Één onderhoudsronde is 7.000 m	week	52,00	N
		1						Te onderhouden lengte	m		7.000,00
			3					Kwaliteitsniveau B			
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
					9			Grondsoort: teelaarde/ klei			
						2		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
420030								BESTEKSPOST IS GEWIJZIGD - Hoeveelheid				
420030	514814							Beheersen overgroei-struikrozen. Betreft het beheersen van overgroei door struikrozen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting- struikrozen-overgroei randen verharding of gras Situering: zie tekening 96-2025-04 & 96-2025-07 overzichtskaart Gerekend is met 20% van 3.060m2 (30,6are) is ca. 615m1 aan rozen welke grenzen aan verharding of gras. Één onderhoudsronde is 615 m	week	52,00	N	
		1						Te onderhouden lengte	m			615,00
		3						Kwaliteitsniveau B				
			4					Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
				9				Grondsoort: teelaarde/ klei				
					2			Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
420040								BESTEKSPOST IS GEWIJZIGD - Hoeveelheid				
420040	514815							Beheersen overgroei-vaste planten. Betreft het beheersen van overgroei door vaste planten overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-vaste planten-overgroei randen verharding of gras Situering: zie tekening 96-2025-04 & 96-2025-07 overzichtskaart Gerekend is met 20% van 2.080m2 (20,8are) is ca. 420m1 aan vaste planten/ prairiebeplanting welke grenzen aan verharding of gras. Één onderhoudsronde is 420 m	week	52,00	N	
		1						Te onderhouden lengte	m			420,00
		3						Kwaliteitsniveau B				
			4					Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
				9				Grondsoort: teelaarde/ klei				
					2			Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
43								VOORJAARS- OF VERJONGINGSNOEI Incl. het gereed melden na iedere onderhoudsbeurt bij de directie.				
430010								BESTEKSPOST IS GEWIJZIGD - Hoeveelheid				
430010	514430							Dunnen beplanting. Betreft: het dunnen van bosplantsoen Situering: zie tekening 96-2025-04 & 96-2025-07 overzichtskaart. Gerekend met 20% van 43.430m2 is ca. 8.690m2 te dunnen per jaar aan bosplantsoen. Te snoeien areaal op aanwijs directie Uitvoeringsperiode: december, januari, februari (winterwerk) Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 5 m Dunnen door 20 % van de beplanting weg te nemen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	8.690,00	V	
		1										
			4									
				3								
					5							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
430020								BESTEKSPOST IS GEWIJZIGD - Hoeveelheid		
430020	514424							Snoeien sierplantsoen. Betreft het snoeien van de sierheesters, verjongingssnoei waarbij het volledige areaal in vijf jaar gesnoeid is. Totale areaal 34.960m2 (100%) Te rekenen met het snoeien van 7.000m2 (ca. 20%) Het snoeien d.m.v. klepelen is niet toegestaan. Situering: zie tekening 96-2025-04 & 96-2025-07 overzichtskaart Verjongingssnoei Betreft: gesloten opgaande, meersoortige heesters Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2 Snoeiregiem: 1x per groeiseizoen in overleg en afstemmen met de directie In beplantingsvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	7.000,00 V
		1								
			2							
				4						
					1					
						1				
430040								BESTEKSPOST IS GEWIJZIGD - Hoeveelheid		
430040	514426							Snoeien struikrozen. Betreft de voorjaarssnoei van heester- en perkrozen Totaal oppervlak rozen is 3.060m2 Situering: zie tekening 96-2025-04 & 96-2025-07 overzichtskaart Voorjaarssnoei 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	3.060,00 V
		1								
430050								BESTEKSPOST IS GEWIJZIGD - Hoeveelheid		
430050	514499							Knippen van vaste planten Betreft de voorjaarsbeurt van vaste planten en kruidachtigen. Situering: zie tekening 96-2025-04 & 96-2025-07 overzichtskaart Oppervlakte te onderhouden percelen: 2.080 m2 Grootte per perceel gemiddeld: 50m2 Aantal beurten: 1 per jaar, aan het begin van het groeiseizoen Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	2.080,00 V
44								(BLOK)HAGEN Het knippen van hagen dient per locatie aaneengesloten plaats te vinden. Tot het knippen van (blok)hagen behoort tevens het in dezelfde werkgang knippen rondom obstakels. Voorafgaand aan het knippen van de hagen dient een inspectie plaats te vinden op ongerechtigdheden (fietsen/ zwerfvuil etc.) die schade toe kunnen brengen aan het in te zetten materieel van de aannemer. Kosten ten aanzien van deze inspectie dienen bij de prijs per eenheid te zijn inbegrepen. Tot het verzamelen van het vrijgekomen materiaal (residu) bij het knippen van de hagen, wordt ook het vrijgekomen materiaal in de haagvoet bedoeld. Het is niet toegestaan om het vrijgekomen materiaal onder de haagvoet te blazen. Incl. het gereed melden na iedere onderhoudsbeurt bij de directie.		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
442								HAGEN DRIEZIJDIG (2 ZIJDIG + BOVENZIJDE)			
442010								BESTEKSPOST IS GEWIJZIGD - Hoeveelheid			
442010	514427							Knippen van (blok)hagen. Betreft het knippen van hagen driezijdig (tweezijdig + bovenzijde) met een hoogte van <1,50m Plantsoort van de haag: diverse soorten De zijkanten en de bovenkant van de haag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 2 keer per jaar in; 1e ronde juni 2e ronde half september 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	19.310,00	V
		4									
			2								
				3							
					2						
443								BLOKHAGEN DRIEZIJDIG (2 ZIJDIG + BOVENZIJDE)			
443010								BESTEKSPOST IS GEWIJZIGD - Hoeveelheid			
443010	514427							Knippen van (blok)hagen. Betreft het knippen van blokhagen driezijdig (tweezijdig + bovenzijde) met een hoogte van <1,50m Plantsoort van de haag: diverse soorten De zijkanten en de bovenkant van de haag Betreft: blokhaag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 2 keer per jaar in; 1e ronde juni 2e ronde half september 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	7.470,00	V
		4									
			1								
				2							
					3						
						2					
443020								BESTEKSPOST IS TOEGEVOEGD			
443020	514427							Knippen van (blok)hagen. Betreft het knippen van blokhagen driezijdig (tweezijdig + bovenzijde) met een hoogte van >1,50m Plantsoort van de haag: diverse soorten De zijkanten en de bovenkant van de haag Betreft: blokhaag Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 2 keer per jaar in; 1e ronde juni 2e ronde half september 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	520,00	V
		4									
			1								
				3							
					3						
						2					
444								BODEMBEDEKKENDE HEESTERS DRIEZIJDIG (2 ZIJDIG + BOVENZIJDE)			
444010								BESTEKSPOST IS GEWIJZIGD - Hoeveelheid			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
444010	514427							Knippen van (blok)hagen. Betreft het knippen (scheren) van bodembedekkende heesters driezijdig (tweezijdig + bovenzijde). Gerekend met een gemiddelde hoogte van 0,60m Plantsoort van de haag: diverse soorten De zijkanten en de bovenkant van de haag Betreft: blokhaag Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Aantal beurten: 2 keer per jaar in; 1e ronde juni 2e ronde half september 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	2.720,00	V	
8		4						DIVERSEN				
81		1						ALGEMENE WERKZAAMHEDEN				
810040		3						BESTEKSPPOST IS TEKSTUEEL GEWIJZIGD - Bepaling 51 44 02 => Bepaling 51 42 02				
810040	102399	2						Herkennen en registreren woekeronkruiden Betreft: het herkennen en registreren van plantvakken waar woekeronkruiden worden aangetroffen tijdens een onderhoudsronde. Het herkennen en determineren van woekeronkruiden genoemd in deel 3 bepaling 51 42 02 van dit bestek. Inventarisatie moet gedurende het groeiseizoen worden uitgevoerd. De aannemer dient het volgende te registreren: - Soortnaam woekeronkruid (wetenschappelijk en Nederlands); - Contouren plantvak met woekeronkruid; - Type beplantingsvak - Locatie van de groeiplaats; - Datum van opname. De locaties waar woekeronkruiden worden aangetroffen dienen na een onderhoudsronde te worden aangeleverd bij de directie volgens voorbeeld uitwerking bijlage 07 Registratie woekeronkruiden. Inventarisatie wordt uitgevoerd door een ter zake kundige in flora-herkenning van woekeronkruiden.	EUR		N	