



ONDERHOUD GEMALEN 2026-2028


RAAMOVEREENKOMST

Opdrachtgever: Gemeente Landgraaf
Projectnr: LAN201
Raamovereenkomst nr: 2025-LAN201-RO-01
Status: Definitief
Datum: 11 november 2025

ONDERHOUD GEMALEN 2026-2028

RAAMOVEREENKOMST

Opdrachtgever: Gemeente Landgraaf
Projectnr: LAN201
Raamovereenkomst nr: 2025-LAN201-RO-01
Status: Definitief
Datum: 11 november 2025

Opsteller: 
J. Lousberg

Verificatie: 
M. Kessels

Validatie: 
L. Steeghs

T 088 - 33 66 333
F 088 - 33 66 099
E info@kragten.nl

© 2025 Kragten
Niets uit dit rapport mag worden veeleevoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Kragten. Het is tevens verboden informatie en kennis verwerkt in dit rapport ter beschikking te stellen aan derden of op andere wijze toe te passen dan waaraan in de overeenkomst toestemming wordt verleend.



Inhoudsopgave

1. Algemeen	1
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	4
2. Beschrijving	5
2.1 Algemene gegevens	5
01 Tekeningen	7
02 Peilen en hoofdafmetingen	7
04 Bijlagen	7
05 Hoeveelheden	7
2.2 Nadere beschrijving	9
1 MINI-GEMALEN.	13
101 MINI-GEMAAL	13
102 Centrale Meter Kast	15
2 GEMALEN.	16
201 GEMALEN, ENKELPOMPS	16
202 GEMALEN, DUBBELPOMPS	17
203 GEMALEN, DRIEPOMPS	19
3 BERGBEZINKVOORZIENINGEN.	21
300 BERGBEZINKVOORZ. 1 LEDIGINGSPOMP EN 1 SPOELPOMP	21
301 BERGBEZINKVOORZ. 1 LEDIGINGSPOMP, 2 SPOELPOMPEN.	22
302 BERGBEZINKVOORZ. 2 LEDIGINGSPOMPEN, 2 SPOELPOMPEN	23
303 BERGBEZINKVOORZ. SPOELKLEPPEN	24
4 STORINGEN EN CALAMITEITEN.	26
5 Trewa	27
501 Trewa_001 In de Bende (Trewatin kelder)	27
502 Trewa_002 Karel Doormanstraat (Trewatin kelder)	27
503 Trewa003 Boskriek-Heistraat, Trewatin kelder	27
504 Trewa004 Hoofdstraat	29
505 Trewa 005-LT_12487 Hoogstraat-Emmastraat System A	31
506 Trewa 006- LT_12481 Hoogstraat-Emmastraat System B	31
7 ONDERHOUD RIOOLVOORZIENINGEN	33
701 PUTNUMMER WSK5415S VOGELZANKWEG	33

702	PUTNUMMER S4285 MARCONISTRAAT	33
703	PUTNUMMER S4238 MARCONISTRAAT	33
704	PUTNUMMER 3682 PALENBERGERWEG	34
705	PUTNUMMER VELDESDOORN-KERKRADERWEG	34
706	PUTNUMMER VELDESDOORN-HEISTRAAT	35
707	PUTNUMMER S4205 KNIEBERGLAAN	35
708	PUTNUMMER S2878S KASTEELWEG (VISVIJVER)	35
709	PUTNUMMER S1347 ROUENHOF	36
710	PUTNUMMER LGF0021 KRAANWEG	36
711	PUTNUMMER 0363 JOHAN FRISO STRAAT	37
712	PUTNUMMER 1154A HOF STRAAT	37
714	PUTNUMMER 2593 VALKWEG/SPERWERWEG	38
715	PUTNUMMER 2882 PALEMBERGERBEEK/SLOTWEG	38
717	PUTNUMMER SNOWWORLD	39
718	PUTNUMMER 4258 VALKWEG	39
719	PUTNUMMER 4261 VALKWEG	40
720	PUTNUMMER 4278 VALKWEG	40
721	PUTNUMMER WITTE WERELD	41
722	PUTNUMMER 4299	41
	MINKELER STRAAT-MARCONISTRAAT	
723	PUTNUMMER 5366A HAVIKWEG	41
725	PUTNUMMER P3138S/W3138S GANK	42
726	PUTNUMMER 5534 EINSTEIN STRAAT	42
729	PUTNUMMER 5379 HAVIKWEG	43
730	PUTNUMMER 1942 KAKERTSWEG	43
731	PUTNUMMER 1943 KAKERTSWEG	44
732	PUTNUMMER 3256 GRENS STRAAT	44
733	PUTNUMMER 1368 OVERSTEHOFWEG	44
734	PUTNUMMER 2923Y BRUG STRAAT	45
735	PUTNUMMER 3668 KLOOSTER STRAAT	45
736	PUTNUMMER 5435 HEIHOFWEG	46
737	PUTNUMMER 5510 VOGELZANKWEG	46
738	PUTNUMMER 3691 KLOOSTER STRAAT	47
739	PUTNUMMER Auma EUREGIOWEG	47
740	PUTNUMMER 5805 VOLTA STRAAT/MARCONISTRAAT	48
741	BUFFER PALEMBERGERWEG/SLOTWEG	48
7411	<u>PUTNUMMER 2883 PALEMBERGERWEG/SLOTWEG.</u>	48
7412	<u>OPEN ASFALTBUFFER PALEMBERGERWEG/SLOTWEG</u>	49
742	BUFFER KNIEBERGLAAN	49
7420	<u>PUTNUMMER 4214 KNIEBERGLAAN.</u>	49
7421	<u>PUTNUMMER 4214A KNIEBERGLAAN.</u>	50
7422	<u>BUFFER KNIEBERGLAAN</u>	50
743	BUFFER PASWEG/KIESKOEL	50
7431	<u>PUTNUMMER 4226Y/4226T PASWEG/KIESKOEL.</u>	51
744	BUFFER RINCKBERG	51
7440	<u>PUTNUMMER 5015F WOELKELDER/RINCKBERG.</u>	51
745	BUFFER EUROPAWEG-NOORD	51
7451	<u>PUTNUMMER 5423 EUROPAWEG-NOORD.</u>	51
7452	<u>OPEN RONDE BUFFER 5423Y2 EUROPAWEG-NOORD</u>	52
7453	<u>OPEN RONDE BUFFER EUROPAWEG-NOORD</u>	52
746	NATTE POMPKELDER HEIHOFWEG	52
7460	<u>PUTNUMMER 5527 HEIHOFWEG</u>	52
748	BUFFER MOLT BOS.	53
7480	<u>PUTNUMMER 5576/5575 MOLT BOS.</u>	53
750	BUFFER DR. NOLENS STRAAT.	54
7500	<u>PUTNUMMER 1991C DR. NOLENS STRAAT.</u>	54
7501	<u>OPEN RONDE BUFFER DR. NOLENS STRAAT</u>	54
751	OPEN BUFFER GRENS STRAAT	55

7510	<u>OPEN BUFFER GRENSSTRAAT</u>	55
7511	<u>PUTNUMMER 3956 GRENSSTRAAT.</u>	55
7512	<u>OPEN BUFFER GRENSSTRAAT</u>	56
752	BUFFERS VOGELZANKWEG	56
7521	<u>PUTNUMMER 5510 BUFFER PARKHEIDE.</u>	56
7522	<u>PUTNUMMER 5523 BOSHEIDE</u>	57
7523	<u>OPEN BUFFER BOSHEIDE</u>	58
7524	<u>OPEN ASFALTBUFFER VOGELZANKWEG</u>	58
7525	<u>BUFFER VOGELZANKWEG</u>	58
753	BUFFER JAGERSPAD	59
7530	<u>OPEN BETEGELDE BUFFER JAGERSPAD</u>	59
756	BUFFER OP DE HEUGDEN	59
7560	<u>BUFFER OP DE HEUGDEN</u>	59
757	BUFFER VOLTA STRAAT	60
7570	<u>OPEN BUFFER VOLTA STRAAT</u>	60
758	VISVIJVER KASTEELWEG	60
7580	<u>PUT S2878S VISVIJBER KASTEELWEG</u>	60
759	BUFFER ROUENHOF	61
7590	<u>PUTNUMMER 1 INFILTRATIEBUFFER</u>	61
7591	<u>PUTNUMMER 2 en 4, INFILTRATIEBUFFER</u>	61
7592	<u>PUTNUMMER 3, INFILTRATIEBUFFER</u>	62
7593	<u>PUTNUMMER 5 en 6, INFILTRATIEBUFFER</u>	62
7594	<u>INFILTRATIEBUFFER PALEMBERGERWEG/SLOTWEG</u>	62
760	BUFFER BIOZYM ROTSCHERWEG	63
7600	<u>PUTNUMMER 5973 ROTSCHERWEG</u>	63
7601	<u>INFILTRATIEBUFFER</u>	63
761	PUTNUMMER 54682 GANK	63
7610	<u>PUTNUMMER 54682 GANK</u>	63
762	OVERSTORTBAK STREYTHAGERBEEK	64
7620	<u>OVERSTORTBAK STREYTHAGERBEEK</u>	64
763	PUTNUMMER HEIKLEVERWEG	64
7630	<u>PUTNUMMER HEIKLEVERWEG</u>	64
764	PUTNUMMER WSP2882 PALEMBERGERBEEK	65
765	PUTNUMMER WSK54278 GANK	65
79	GROENVOORZIENING	66
793	Maaien, maaisel direct verwerken, 2/jaar	66
794	Maaien, maaisel laten liggen	67
795	Incidenteel bijmaaien en uitmaaien	67
7952	<u>Incidenteel maaien gewas, verwijderen begroeiing.</u>	67
8	INZET PERSONEEL & MATERIEEL, DIRECTIEBEHOEFTE, DIVERSEN.	68
81	INZET CORRECTIEF ONDERHOUD.	68
811	INZET OP WERKDAGEN.	68
8110	<u>Voorrijkosten.</u>	68
8111	<u>Werknemers.</u>	68
8112	<u>Rijdend materieel.</u>	68
812	INZET OP WERKDAGEN, BUITEN WERKTIJDEN.	69
8120	<u>Voorrijkosten.</u>	69
8121	<u>Werknemers.</u>	69
8122	<u>Rijdend materieel.</u>	69
82	INZET STORINGEN EN CALAMITEITEN.	70
821	INZET OP WERKDAGEN.	70
8210	<u>Voorrijkosten.</u>	70
8211	<u>Werknemers.</u>	70
8212	<u>Rijdend materieel.</u>	70
822	INZET OP WERKDAGEN, BUITEN WERKTIJDEN.	71
8220	<u>Voorrijkosten.</u>	71
8221	<u>Werknemers.</u>	71

8222	<u>Rijdend materieel.</u>	71
823	INZET OP ZATERDAGEN.	72
8230	<u>Voorrijkosten.</u>	72
8231	<u>Werknemers.</u>	72
8232	<u>Rijdend materieel.</u>	72
824	INZET OP ZON- EN FEESTDAGEN.	73
8240	<u>Voorrijkosten.</u>	73
8241	<u>Werknemers.</u>	73
8242	<u>Rijdend materieel.</u>	73
85	STORT-EN ACCEPTATIEKOSTEN	74
9	Staartposten	75

3. B e p a l i n g e n **77**

01	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	79
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	79
01 06	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	79
01 08	BIJDRAGEN	79
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	80
01 12	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	80
01 13	ALGEMEEN TIJDSHEMA, KWALITEITSPLAN EN WERKPLAN	80
01 14	BOUWSTOFFEN	82
01 16	VERZEKERINGEN	82
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	83
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	85
01 21	RAW-RAAMOVEREENKOMST	86
01 22	BIJZONDERE VOORWAARDEN	87
01 26	SOCIAL RETURN	89
10	WERK ALGEMENE AARD	90
10 0	WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN	90
10 07	MEET- EN VERREKENMETHODEN	90
25	TECHNISCHE BEPALINGEN RIOLERING	91
25 0	RIOLERING, ALGEMEEN	91
25 01	BEGRIPPEN	91
25 02	EISEN EN UITVOERING	91
25 04	RISICOVERDELING EN GARANTIES	91
25 1	AANLEG RIOLERING	91
25 13	INFORMATIE-OVERDRACHT RIOLERINGEN	91
25 3	RIOLREINIGING	92
25 32	EISEN EN UITVOERING	92
25 33	INFORMATIEOVERDRACHT, RIOLREINIGING	92
25 34	RISICOVERDELING EN GARANTIES	93
25 35	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	93
51	TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN	95
51 2	GRAS EN KRUIDACHTIGEN	95
51 22	EISEN EN UITVOERING GRAS EN KRUIDACHTIGEN	95
51 23	INFORMATIE-OVERDRACHT GRAS EN KRUIDACHTIGEN	95
51 25	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GRAS EN KRUIDACHTIGEN	95
83	ELEMENTENVERHARDINGEN	96
83 1	STRAATWERK	96
83 12	STRAATWERK, EISEN AAN DE UITVOERING	96

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

Gemeente Landgraaf
Afdeling Beheer en Onderhoud
Postbus 31000
6370 AA Landgraaf
Telefoonnr.: 31 (0) 45 560 50 40
E-mail: gemeente@landgraaf.nl

02 Directie

Gemeente Landgraaf
Afdeling Beheer en Onderhoud
Postbus 31000
6370 AA Landgraaf
Telefoonnr.: 31 (0) 45 560 50 40
E-mail: gemeente@landgraaf.nl

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de grenzen van de gemeente Landgraaf.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- het onderhoud aan mini-gemalen;
- het onderhoud aan gemalen;
- het onderhoud aan bergbezinkbassins;
- het onderhoud aan bergbezinkleidingen;
- het vervangen van van electromechanische installaties van minigemalen.

05 Tijdsbepaling

De overeenkomst met open posten wordt aangegaan voor de periode van 3 jaar, met een mogelijke verlenging van maximaal 3 x 1 jaar.

In de betreffende periode zullen er door de directie deelopdrachten aan de opdrachtnemer worden verstrekt. De opleverdatum wordt per deelopdracht bepaald bij het verstrekken van de deelopdracht.

Verlenging vindt alleen plaats indien, naar het oordeel van de opdrachtgever, de aannemer de werkzaamheden naar alle tevredenheid heeft uitgevoerd. De criteria waarop de opdrachtgever haar oordeel zal baseren zijn onder andere:

- planmatig werken
- oplevering en facturatie
- proactiviteit en samenwerking

2x per jaar zal er een evaluatie plaatsvinden met de aannemer waarin ondermeer bovenstaande criteria zullen worden besproken.

Indien de opdrachtgever besluit tot verlenging van de contractperiode dan vindt tussen opdrachtgever en aannemer overleg plaats.

Er zal in geen enkel geval sprake zijn van stilzwijgende verlenging.

De werkzaamheden dienen aaneengesloten uitgevoerd te worden.

Het bedrag van de korting in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. wordt bepaald op 0,05% van de waarde van de deelopdracht, met een minimum van EUR 500,00 per dag.

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) is niet van toepassing.

06 Onderhoudstermijn

Geen onderhoudstermijn van toepassing.

PAR

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Niet van toepassing

02 Peilen en hoofdafmetingen

De hoofdafmetingen van de te maken werken zijn op de tekeningen aangegeven. Door de directie zullen in het werk enige richtingspunten en hoogtemerken worden aangegeven.

De hoogteligging is aangegeven in N.A.P.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

Bijlage 1, Grote gemalen en minigemalen

Bijlage 2, Bergbezinkvoorzieningen

Bijlage 3, Overzicht putten rioolvoorzieningen

Bijlage 4, V&G-plan

Bijlage 5, Voorbeeld inspectieformulier

05 Hoeveelheden

De hoeveelheid resultaatsverplichting is gebaseerd op de contractduur voor de periode van 1 januari tot en met 31 december. Met de frequentie is geen rekening gehouden in de hoeveelheden resultaatsverplichtingen. De frequentie per jaar staat aangegeven in de bestekposten.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1			<p>MINI-GEMALEN.</p> <p>Tijdens het onderhoud dienen de volgende onderdelen, indien van toepassing, te worden</p> <ul style="list-style-type: none"> - put (beton/kunststof); - pomp; - bekabeling; - leidingwerk (aan- en afvoer); - luchtinblaassysteem; - balkeerklep; - voetbocht; - niveau meetapparatuur (vlotters en borrelbuis); - nooduitlaat; - storingslamp. <p>geïnspecteerd, onderhouden en gerapporteerd: Indien nodig dient de luchtinblaas unit onderhouden te worden</p> <p>De manuren t.b.v. het vervangen van onderdelen dienen te worden verrekend op de inzeturen opgenomen in hfst. 81 van deel 2.2. De levering van aan te brengen onderdelen t.b.v. vervanging dienen te worden verrekend op de stelpost op te nemen in de deelopdracht. De aannemer moet op eigen initiatief defecte onderdelen vervangen tot een maximumbedrag van 100 EURO. Indien, tijdens uitvoering, het maximum mandateringsbedrag van 100 EURO wordt overschreden zal een gespecificeerde offerte ingediend moeten worden bij de opdrachtgever.</p> <p>De bovengenoemde bedragen zijn de kosten t.b.v. onderdelen en manuren.</p> <p>De defecte onderdelen dienen te worden afgegeven op een door de directie nader aan te geven</p> <ul style="list-style-type: none"> - buiten opstellingskast, schakelkast, incl. lokatie. Indien onderdelen zijn vervangen dient een gespecificeerde nota worden opgesteld onderverdeeld in manuren en kostprijzen van de betreffende onderdelen. besturing; - sloten; - putdeksel, toegangsluiken (incl. eventuele veiligheidsroosters); - toegankelijkheidsvoorzieningen; - hijsinrichting pomp(en). 			
101			<p>MINI-GEMAAL</p>			
101010	257199		<p>Onderhoud mini-gemaal, diepte < 3m.</p> <p>Betreft: het reinigen van een mini-gemaal volgens bestekpostnr. 101011 en het onderhoud van een mini-gemaal volgens bestekpostnr. 101012 en verkeersmaatregelen volgens bestekpostnr. 101013</p> <p>Frequentie: 1x per jaar</p>	st	24,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
101011	257512		Rioolgemaal reinigen. Betreft: mini-gemalen. - Verpompen vuilwater tot uitslagpeil - Het lichten van niveausensoren wanneer aanwezig - Schoonspuiten middels hogedrukreiniging van pomp en wanden, en reinigen van drukopnemers en vlotters - Het verwijderen van vuil en vet in de put - Het werkend achter laten van de installatie (ontluchten pomp) - De buitenkastopstelling wordt inwendig gereinigd - De putdeksel en putrand worden gereinigd Aard en grootte te reinigen oppervlak: tot ca. 3,00 m diep Hoeveelheid vuil per rioolgemaal ca. 0,25 m3 2. Afsluitvoorzieningen aanbrengen .2. Rioolgemaal droog zetten m.b.v. aanwezige voorzieningen9. Reinigen bodem, wanden, stroomprofielen, leidingwerk en pomp uitwendig. Inclusief ontluchten en bedrijfs gereed maken pompen9. Beschikbare werkhogte: van 1,45 tot 3,0 m9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting Vervoers- en acceptatiekosten worden verrekend conform bestekspostnr. 851010	st			24,00	I
101012	257199		Onderhoud mini-gemaal, diepte < 3m. Betreft: inspecteren, onderhoud en rapporteren overeenkomstig BRL14020/01 Betreft: mini-gemalen. Diepte mini-gemaal < 3,00 m. De aannemer dient onderhoud aan de mini-gemalen te plegen met inachtneming van de installatie- en bedieningsvoorschriften. Gemaal gereinigd door de aannemer. T.b.v. het inspecteren dient de aannemer te werken conform het inspectieformulier in Telecontrolnet Tijdens de inspectie dient de aannemer verkeersmaatregelen te hanteren volgens bestekspostnr. 101013	st			24,00	I
101013	620203		Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werkzaamheden beschreven in bestekspostnr. 101011 en 101012 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1323b/1423b. Wanneer toegestaan is om figuurnr. 1222a/b of 1221 toe te passen dienen deze ook middels deze post verrekend te worden zonder meer- of minderwerk.2 Met materiaal van de aannemer	keer			24,00	I
101020	257199		Onderhoud mini-gemaal, diepte < 4,50m. Betreft: het reinigen van een mini-gemaal volgens bestekpostnr. 101021 en het onderhoud van een mini-gemaal volgens bestekspostnr. 101022 en verkeersmaatregelen volgens bestekspostnr. 101023 Frequentie: 1x per jaar	st	24,00	F		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
101021	257512		Rioolgemaal reinigen. Betreft: mini-gemalen. - Verpompen vuilwater tot uitslagpeil - Het lichten van niveausensoren wanneer aanwezig - Schoonspuiten middels hogedrukreiniging van pomp en wanden, en reinigen van drukopnemers en vlotters - Het verwijderen van vuil en vet in de put - Het werkend achter laten van de installatie (ontluchten pomp) - De buitenkastopstelling wordt inwendig gereinigd - De putdeksel en putrand worden gereinigd Aard en grootte te reinigen oppervlak: tot ca. 4,25 m diep Hoeveelheid vuil per rioolgemaal ca. 0,30 m3 2. Afsluitvoorzieningen aanbrengen .2. Rioolgemaal droog zetten m.b.v. aanwezige voorzieningen9. Reinigen bodem, wanden, stroomprofielen, leidingwerk en pomp uitwendig. Inclusief ontluchten en bedrijfs gereed maken pompen9. Beschikbare werkhogte: van 3,00 tot 4,25 m9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting Vervoers- en acceptatiekosten worden verrekend conform bestekspostnr. 851010	st		24,00 I
101022	257199		Onderhoud mini-gemaal, diepte < 4,50 m. Betreft: inspecteren, onderhoud en rapporteren overeenkomstig BRL14020/01 Betreft: mini-gemalen. Diepte mini-gemaal < 4,50 m. De aannemer dient onderhoud aan de mini-gemalen te plegen met inachtneming van de installatie- en bedieningsvoorschriften. Gemaal gereinigd door de aannemer. T.b.v. het inspecteren dient de aannemer te werken in Telecontrolnet Tijdens de inspectie dient de aannemer verkeersmaatregelen te hanteren volgens bestekspostnr. 101023	st		24,00 I
101023	620203		Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werkzaamheden beschreven in bestekspostnr. 101021 en 101022 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1323b/1423b. Wanneer toegestaan is om figuurnr. 1222a/b of 1221 toe te passen dienen deze ook middels deze post verrekend te worden zonder meer- of minderwerk.2 Met materiaal van de aannemer	keer		24,00 I
102			Centrale Meter Kast			
102010	257199		Onderhoud Centrale Meter Kast. Betreft: onderhoud van een Centrale Meter Kast Situering: verdeelkasten Betreft het: Uitvegen van de kast met handveger Controle werking aardlekschakelaars (uitvaltijd meten + uitval milliAmpere meten) KWh meterstanden noteren op onderhoudsrapport. Overeenkomstig volgens BRL 14020/01. Frequentie: 1x per jaar	st	42,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
2			<p>GEMALEN.</p> <p>Tijdens het onderhoud dienen de volgende onderdelen, indien van toepassing, te worden</p> <ul style="list-style-type: none"> - put (beton/kunststof); - pompen; - bekabeling; - leidingwerk (aan- afvoer incl. bochten); - balkeerleppe; - voetbochten; - niveau meetapparatuur (vlotters,druksch.,borrelbuis, ultrasoon e.d.); - afsluiters (spindelschuif); - vuilvangroosters; <p>geïnspecteerd, onderhouden en gerapporteerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> - overstortdempels, overstortleidingen; - storingslamp. <p>Indien nodig dient de luchtinblaas unit onderhouden te worden</p> <p>De manuren t.b.v. vervangen van onderdelen dienen te worden verrekend op de inzeturen opgenomen in hfst. 81 van deel 2.2. De levering van aan te brengen onderdelen t.b.v. vervanging dienen te worden verrekend op de stelpost op te nemen in de deelopdracht. De aannemer moet, tot een maximumbedrag van 100 EURO, op eigen initiatief defecte onderdelen vervangen. Als de vervangingskosten tussen de 100 en 500 EURO liggen dient de aannemer mondelingen goedkeuring van de opdrachtgever te hebben ontvangen.</p> <p>Indien de vervangingskosten het bedrag van 500 EURO overschreid zal een gespecificeerde offerte ingediend moeten worden bij de opdrachtgever, na</p> <ul style="list-style-type: none"> - buitenopstellingskast, schakelkast incl. accordering van de offerte moeten deze worden uitgevoerd. <p>De bovengenoemde bedragen zijn de kosten t.b.v. onderdelen en manuren.</p> <p>De defecte onderdelen dienen te worden afgegeven op een door de directie nader aan te geven lokatie.</p> <p>Indien onderdelen zijn vervangen dient een gespecificeerde nota te worden opgesteld, onderverdeeld in manuren en kostprijzen van de besturing;</p> <p>betreffende onderdelen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - sloten; - putdeksels, toegangsluiken (incl. eventuele veiligheidsroosters); - toegankelijkheidsvoorzieningen; - hijsinrichtingen pomp(en); 			
201			GEMALEN, ENKELPOMPS			
201010	257199		<p>Onderhoud gemaal, enkelpomps.</p> <p>Betreft: het reinigen van een gemaal volgens bestekpostnr. 201011 en het onderhoud van een gemaal volgens bestekpostnr. 201012 en verkeersmaatregelen volgens bestekpostnr. 201013.</p> <p>Frequentie: 1x per jaar</p> <p>Betreft:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapelweien 4 - Kakertshof - Oude Hopel 	st	9,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
201011	257512		<p>Rioolgemaal reinigen.</p> <p>Betreft: gemaal enkelpomps.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verpompen vuilwater tot uitslagpeil - Het lichten van niveausensoren wanneer aanwezig - Schoonspuiten middels hogedrukreiniging van pomp en wanden, en reinigen van drukopnemers en vlotters - Het verwijderen van vuil en vet in de put - Het werkend achter laten van de installatie (ontluchten pomp) - De buitenkastopstelling wordt inwendig gereinigd - De putdeksel en putrand worden gereinigd Aard en grootte te reinigen oppervlak: tot ca. 4,00 m diep Hoeveelheid vuil per rioolgemaal ca. 0,50 m3 <p>2. Afsluitvoorzieningen aanbrengen</p> <p>.2. Rioolgemaal droog zetten m.b.v. aanwezige voorzieningen</p> <p>.9. . . . Reinigen bodem, wanden, stroomprofielen, leidingwerk en pomp uitwendig.</p> <p>. Inclusief ontluchten en bedrijfs gereed maken pompen</p> <p>.9. . . . Beschikbare werkhoogte: van 1,00 tot 4,00 m</p> <p>.9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting</p> <p>. Vervoers- en acceptatiekosten worden verrekend conform bestekspostnr. 851010</p>	st		9,00 I
201012	257199		<p>Onderhoud gemaal, enkelpomps.</p> <p>Betreft: inspecteren, onderhoud en rapporteren overeenkomstig BRL14020/01</p> <p>Situering: zie bijlage 1</p> <p>Gewichtsklasse pomp: < 250 kg</p> <p>Diepte gemaal 1 t/m 4 meter</p> <p>Gemaal met 1 pomp.</p> <p>Zie bijlage 1 voor specificaties.</p> <p>De aannemer dient onderhoud aan de gemalen te plegen met inachtneming van de installatie- en bedieningsvoorschriften.</p> <p>Gemaal gereinigd door de aannemer.</p> <p>T.b.v. het inspecteren dient de aannemer te werken in Telecontrolnet</p> <p>Tijdens de inspectie dient de aannemer verkeersmaatregelen volgens bestekspostnr. 201013.</p>	st		9,00 I
201013	620203		<p>Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.</p> <p>Ten behoeve van: werkzaamheden beschreven in bestekspostnr. 201011 en 201012</p> <p>1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatierreeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1323b/1423b.</p> <p>. Wanneer toegestaan is om figuurnr. 1222a/b of 1221 toe te passen dienen deze ook middels deze post verrekend te worden zonder meer- of minderwerk.</p> <p>.2 Met materiaal van de aannemer</p>	keer		9,00 I
202			GEMALLEN, DUBBELPOMPS			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
202010	257199		Onderhoud gemaal, 2-pomps. Betreft: het reinigen van een gemaal volgens bestekpostnr. 202011 en het onderhoud van een gemaal volgens bestekspostnr. 202012 en verkeersmaatregelen volgens bestekspostnr. 202013 . Frequentie: 1x per jaar Betreft: - RKons - DWA Bousberg - Leenderkapelweg - Haanweg - Overstehofweg - Mensheggerweg - Knieberglaan	st	21,00 F	
202011	257512		Rioolgemaal reinigen. Betreft: gemaal dubbelpomps. - Verpompen vuilwater tot uitslagpeil - Het lichten van niveausensoren wanneer aanwezig - Schoonspuiten middels hogedrukreiniging van pomp en wanden, en reinigen van drukopnemers en vlotters - Het verwijderen van vuil en vet in de put - Het werkend achter laten van de installatie (ontluchten pomp) - De buitenkastopstelling wordt inwendig gereinigd - De putdeksel en putrand worden gereinigd Aard en grootte te reinigen oppervlak: tot 5,00 m diep Hoeveelheid vuil per rioolgemaal ca. 1 m3 2. Afsluitvoorzieningen aanbrengen .2. Rioolgemaal droog zetten m.b.v. aanwezige voorzieningen .9. Reinigen bodem, wanden, stroomprofielen, leidingwerk en pomp uitwendig. Inclusief ontluchten en bedrijfs gereed maken pompen .9. Beschikbare werkhoogte: van 1,80 tot 5,00 m .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting Vervoers- en acceptatiekosten worden verrekend conform bestekspostnr. 851010	st		21,00 I
202012	257199		Onderhoud gemaal, 2-pomps. Betreft: inspecteren, onderhoud en rapporteren overeenkomstig BRL14020/01 Situering: zie bijlage 1 Gewichtsklasse pomp: < 250 kg Diepte gemaal: 1,80 t/m 5 meter Gemaal met 2 pompen. Zie bijlage 1 voor specificaties. De aannemer dient onderhoud aan de gemalen te plegen met inachtneming van de installatie- en bedieningsvoorschriften. Gemaal gereinigd door de aannemer. T.b.v. het inspecteren dient de aannemer te werken in Telecontrolnet Tijdens de inspectie dient de aannemer verkeersmaatregelen volgens bestekspostnr. 202013 .	st		21,00 I
202013	620203		Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werkzaamheden beschreven in bestekspostnr. 202011 en 202012 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1323b/1423b. Wanneer toegestaan is om figuurnr. 1222a/b of 1221 toe te passen dienen deze ook middels deze post verrekend te worden zonder meer- of minderwerk. .2 Met materiaal van de aannemer	keer		21,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
202020	257199		Onderhoud gemaal, 2-pomps. Betreft: het reinigen van een gemaal volgens bestekpostnr. 202021 en het onderhoud van een gemaal volgens bestekspostnr. 202022 en verkeersmaatregelen volgens bestekspostnr. 202023 . Frequentie: 2x per jaar Betreft: - PI Dr. Calsstraat - Europaweg Noord - Heihofweg	st	9,00	F
202021	257512		Rioolgemaal reinigen. Betreft: gemaal dubbelpomps. - Verpompen vuilwater tot uitslagpeil - Het lichten van niveausensoren wanneer aanwezig - Schoonspuiten middels hogedrukreiniging van pomp en wanden, en reinigen van drukopnemers en vlotters - Het verwijderen van vuil en vet in de put - Het werkend achter laten van de installatie (ontluchten pomp) - De buitenkastopstelling wordt inwendig gereinigd - De putdeksel en putrand worden gereinigd Aard en grootte te reinigen oppervlak: tot 10,00 m diep Hoeveelheid vuil per rioolgemaal ca. 5 m3 2. Afsluitvoorzieningen aanbrengen .2. Rioolgemaal droog zetten m.b.v. aanwezige voorzieningen .9. Reinigen bodem, wanden, stroomprofielen, leidingwerk en pomp uitwendig. Inclusief ontluchten en bedrijfs gereed maken pompen .9. Beschikbare werkhoogte: van 5,00 tot 10,00 m .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting Vervoers- en acceptatiekosten worden verrekend conform bestekspostnr. 851010	st		9,00 I
202022	257199		Onderhoud gemaal, 2-pomps. Betreft: inspecteren, onderhoud en rapporteren overeenkomstig BRL14020/01 Situering: zie bijlage 1 Gewichtsklasse pomp: < 250 kg Diepte gemaal: 5,00 t/m 10 meter Gemaal met 2 pompen. Zie bijlage 1 voor specificaties. De aannemer dient onderhoud aan de gemalen te plegen met inachtneming van de installatie- en bedieningsvoorschriften. Gemaal gereinigd door de aannemer. T.b.v. het inspecteren dient de aannemer te werken in Telecontrolnet. Tijdens de inspectie dient de aannemer verkeersmaatregelen volgens bestekspostnr. 202023 .	st		9,00 I
202023	620203		Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werkzaamheden beschreven in bestekspostnr. 202021 en 202022 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatierreeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1323b/1423b. Wanneer toegestaan is om figuurnr. 1222a/b of 1221 toe te passen dienen deze ook middels deze post verrekend te worden zonder meer- of minderwerk. .2 Met materiaal van de aannemer	keer		9,00 I
203			GEMALLEN, DRIEPOMPS			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
203010	257199		Onderhoud gemaal, 3-pomps. Betreft: het reinigen van een gemaal volgens bestekpostnr. 203011 onderhoud van een gemaal volgens bestekpostnr. 203012 en verkeersmaatregelen volgens bestekpostnr. 203013 . Frequentie: 2x per jaar Betreft: - Grensstraat	st	3,00	F	
203011	257512		Rioolgemaal reinigen. Betreft: gemaal 3-pomps. - Verpompen vuilwater tot uitslagepeil - Het lichten van niveausensoren wanneer aanwezig - Schoonspuiten middels hogedrukreiniging van pomp en wanden, en reinigen van drukopnemers en vlotters - Het verwijderen van vuil en vet in de put - Het werkend achter laten van de installatie (ontluchten pomp) - De buitenkastopstelling wordt inwendig gereinigd - De putdeksel en putrand worden gereinigd Aard en grootte te reinigen oppervlak: tot ca. 5,50 m diep Hoeveelheid vuil per rioolgemaal ca. 10 m3 2. Afsluitvoorzieningen aanbrengen .2. Rioolgemaal droog zetten m.b.v. aanwezige voorzieningen9. Reinigen bodem, wanden, stroomprofielen, leidingwerk en pomp uitwendig. Inclusief ontluchten en bedrijfs gereed maken pompen9. Beschikbare werkhoogte: van 5,30 m9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting Vervoers- en acceptatiekosten worden verrekend conform bestekpostnr. 851010	st		3,00	I
203012	257199		Onderhoud gemaal, 3-pomps. Betreft: inspecteren, onderhoud en rapporteren overeenkomstig BRL14020/01 Situering: zie bijlage 1 Gewichtsklasse pomp: < 250 kg Diepte gemaal t/m 5,30 m Gemaal met 3 pompen. Zie bijlage 1 voor specificaties. De aannemer dient onderhoud aan de gemalen te plegen met inachtneming van de installatie- en bedieningsvoorschriften. Gemaal gereinigd door de aannemer. T.b.v. het inspecteren dient de aannemer te werken in Telecontrolnet. Tijdens de inspectie dient de aannemer verkeersmaatregelen volgens bestekpostnr. 203013 .	st		3,00	I
203013	620203		Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werkzaamheden beschreven in bestekpostnr. 203011 en 203012 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1323b/1423b. Wanneer toegestaan is om figuurnr. 1222a/b of 1221 toe te passen dienen deze ook middels deze post verrekend te worden zonder meer- of minderwerk.2 Met materiaal van de aannemer	keer		3,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
3			<p>BERGBEZINKVOORZIENINGEN.</p> <p>Tijdens het onderhoud dienen de volgende onderdelen, indien van toepassing, te worden klimijzer, instaphulp e.d.);</p> <ul style="list-style-type: none"> - hijsinrichtingen pomp(en); - bassin/leiding (beton/kunststof); - pompen (ledigingspompen, spoelpompen); - luchttoevoerbuizen; - bekabeling; - leidingwerk (aan- afvoer, spoel en overige, incl. bochten); - balkeerklappen; - voetbochten; <p>geïnspecteerd, onderhouden en gerapporteerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> - niveau meetapparatuur (vlotters,druksch.,borrelbuis, ultrasoon e.d.); - afsluiters (spindelschuif); - terugslagkleppen; - spoelkleppen (incl. hydropomp); - vacuüm spoelsysteem; - diffusiewanden; - vuilvangroosters; - overstortdempels en overstortleidingen; - storingslamp; - buitenopstellingskast, schakelkast incl. spoelresultaat. <p>De manuren t.b.v. vervangen van onderdelen dienen te worden verrekend op de inzeturen opgenomen in hfst. 81 van deel 2.2. De levering van aan te brengen onderdelen t.b.v. vervanging dienen te worden verrekend op de stelpost op te nemen in de deelopdracht. De aannemer moet, tot een maximumbedrag van 100 EURO, op eigen initiatief defecte onderdelen vervangen. Als de vervangingskosten tussen de 100 en 500 EURO liggen dient de aannemer mondelingen goedkeuring van de opdrachtgever te hebben ontvangen.</p> <p>Indien de vervangingskosten het bedrag van 500 EURO overschreid zal een gespecificeerde offerte ingediend moeten worden bij de opdrachtgever, na accordering van de offerte moeten deze worden uitgevoerd.</p> <p>De bovengenoemde bedragen zijn de kosten t.b.v. onderdelen en manuren.</p> <p>De defecte onderdelen dienen te worden afgegeven op een door de directie nader aan te geven lokatie.</p> <p>Indien onderdelen zijn vervangen dient een gespecificeerde nota worden opgesteld onderverdeeld in manuren en kostprijzen van de betreffende onderdelen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - sloten; - geurfilters (incl. eventuele ventilators); - putdeksels, toegangsluiken (incl. eventuele veiligheidsroosters); - toegankelijkheidsvoorzieningen (ladders, 			
300			<p>BERGBEZINKVOORZ. 1 LEDIGINGSPOMP EN 1 SPOELPOMP</p>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
300020	257199		Onderhoud bergbezinkbassin, 1 lp, 1 sp 250-500 kg. Betreft: het reinigen van een bergbezinkbassin volgens bestekpostnr. 300021 en het onderhoud aan bergbezinkvoorziening volgens bestekpostnr. 300022 en verkeersmaatregelen volgens bestekpostnr. 300023 Frequentie: 1x per jaar Betreft: - BBB Korteweg R-05	st	3,00	F	
300021	257513		Kelder/bassin reinigen. Betreft: Bergbezinkbassin. - Verpompen vuilwater tot uitslagpeil - Het lichten van niveausensoren wanneer aanwezig - Schoonspuiten middels hogedrukreiniging van pomp en wanden, en reinigen van drukopnemers en vlotters - Het verwijderen van vuil en vet in de bergbezinkbassin - Het werkend achter laten van de installatie (ontluchten pomp) - De buitenkastopstelling wordt inwendig gereinigd - De putdeksels en putranden worden gereinigd Aard en grootte te reinigen oppervlak: tot ca. 4,94 m Hoeveelheid vuil per kelder/bassin ca. 5 m3 2. Aanbrengen afsluitvoorzieningen .2. Kelder/bassin droog zetten m.b.v. aanwezige voorzieningen .9. Reinigen bodem, wanden, stroomprofielen, leidingwerk en pomp uitwendig. Inclusief ontluchten en bedrijfs gereed maken pompen .9. Beschikbare werkhoogte: 3,99 tot 4,64 m .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting Vervoers- en acceptatiekosten worden verrekend conform bestekpostnr. 851010	st		3,00	I
300022	257199		Onderhoud bergbezinkbassin, 1 lp, 1 sp 250-500 kg. Betreft: inspecteren, onderhoud en rapporteren overeenkomstig BRL14020/01 Situering: zie bijlage 2 Gewichtsklasse bergbezinkbassin 250-500 kg Ledigingpomp: 1 st. Spoelpomp: 1 st. Zie bijlage 2 voor specificaties. De aannemer dient onderhoud aan de bergbezinkvoorziening te plegen met inachtneming van de installatie- en bedieningsvoorschriften. Bergbezinkvoorziening gereinigd door de aannemer. T.b.v. het inspecteren dient de aannemer te werken in Telecontrolnet. Tijdens de inspectie dient de aannemer verkeersmaatregelen volgens bestekpostnr. 300023 .	st		3,00	I
300023	620203		Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werkzaamheden beschreven in bestekpostnr. 300021 en 300022 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatierreeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1323b/1423b. Wanneer toegestaan is om figuurnr. 1222a/b of 1221 toe te passen dienen deze ook middels deze post verrekend te worden zonder meer- of minderwerk. .2 Met materiaal van de aannemer	keer		3,00	I
301			BERGBEZINKVOORZ. 1 LEDIGINGSPOMP, 2 SPOELPOMPEN.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
301030	257199		Onderhoud bergbezinkbassin, 1 lp, 2 sp 250-500 kg. Betreft: het reinigen van een bergbezinkbassin volgens bestekpostnr. 300021 en het onderhoud aan bergbezinkvoorziening volgens bestekpostnr. 301032 en verkeersmaatregelen volgens bestekpostnr. 301033 . Frequentie: 1x per jaar Betreft: - BBB Gravenweg Eygelshoven	st	3,00	F	
301031	257513		Kelder/bassin reinigen. Betreft: Bergbezinkbassin. - Verpompen vuilwater tot uitslagpeil - Het lichten van niveausensoren wanneer aanwezig - Schoonspuiten middels hogedrukreiniging van pomp en wanden, en reinigen van drukopnemers en vlotters - Het verwijderen van vuil en vet in de bergbezinkbassin - Het werkend achter laten van de installatie (ontluchten pomp) - De buitenkastopstelling wordt inwendig gereinigd - De putdeksels en putranden worden gereinigd Aard en grootte te reinigen oppervlak: tot 3,60 m Hoeveelheid vuil per kelder/bassin ca. 5 m3 2. Aanbrengen afsluitvoorzieningen .2. Kelder/bassin droog zetten m.b.v. aanwezige voorzieningen .9. Reinigen bodem, wanden, stroomprofielen, leidingwerk en pomp uitwendig. Inclusief ontluchten en bedrijfs gereed maken pompen .9. Beschikbare werkhoogte: 3,10 tot 3,40 m .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting Vervoers- en acceptatiekosten worden verrekend conform bestekpostnr. 851010	st		3,00	I
301032	257199		Onderhoud bergbezinkbassin, 1 lp, 2 sp 250-500 kg. Betreft: inspecteren, onderhoud en rapporteren overeenkomstig BRL14020/01 Situering: zie bijlage 2 Gewichtsklasse pomp: 250-500 kg Ledigingpomp: 1 st. Spoelpomp: 2 st. Zie bijlage 2 voor specificaties. De aannemer dient onderhoud aan de bergbezinkvoorziening te plegen met inachtneming van de installatie- en bedieningsvoorschriften. Bergbezinkvoorziening gereinigd door de aannemer. T.b.v. het inspecteren dient de aannemer te werken in Telecontrolnet. Tijdens de inspectie dient de aannemer verkeersmaatregelen volgens bestekpostnr. 301033 .	st		3,00	I
301033	620203		Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werkzaamheden beschreven in bestekpostnr. 301031 en 301032 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1323b/1423b. Wanneer toegestaan is om figuurnr. 1222a/b of 1221 toe te passen dienen deze ook middels deze post verrekend te worden zonder meer- of minderwerk. .2 Met materiaal van de aannemer	keer		3,00	I
302			BERGBEZINKVOORZ. 2 LEDIGINGSPOMPEN, 2 SPOELPOMPEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
302010	257199		Onderhoud bergbezinkbassin, 2 lp, 2 sp <250 kg. Betreft: het reinigen van een bergbezinkbassin volgens bestekpostnr. 302011 en het onderhoud aan bergbezinkvoorziening volgens bestekspostnr. 302012 en verkeersmaatregelen volgens bestekspostnr. 302013 Frequentie: 1x per jaar Betreft: - BBB Kastanjelaan R-02	st	3,00	F	
302011	257513		Kelder/bassin reinigen. Betreft: Bergbezinkbassin. - Verpompen vuilwater tot uitslagpeil - Het lichten van niveausensoren wanneer aanwezig - Schoonspuiten middels hogedrukreiniging van pomp en wanden, en reinigen van drukopnemers en vlotters - Het verwijderen van vuil en vet in de bergbezinkbassin - Het werkend achter laten van de installatie (ontluchten pomp) - De buitenkastopstelling wordt inwendig gereinigd - De putdeksels en putranden worden gereinigd Aard en grootte te reinigen oppervlak: tot 3,60 m diep Hoeveelheid vuil per kelder/bassin ca. 5 m3 2. Aanbrengen afsluitvoorzieningen .2. Kelder/bassin droog zetten m.b.v. aanwezige voorzieningen .9. Reinigen bodem, wanden, stroomprofielen, leidingwerk en pomp uitwendig. Inclusief ontluchten en bedrijfs gereed maken pompen .9. Beschikbare werkhoogte: 1,70 tot 4,59 m .9. Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting Vervoers- en acceptatiekosten worden verrekend conform bestekspostnr. 851010	st		3,00	I
302012	257199		Onderhoud bergbezinkbassin, 2 lp, 2 sp <250 kg. Betreft: inspecteren, onderhoud en rapporteren overeenkomstig BRL14020/01 Situering: zie bijlage 2 Gewichtsklasse pomp: < 250 kg Ledigingpomp: 2 st. Spoelpomp: 2 st. Zie bijlage 2 voor specificaties. De aannemer dient onderhoud aan de bergbezinkvoorziening te plegen met inachtneming van de installatie- en bedieningsvoorschriften. Bergbezinkvoorziening gereinigd door de aannemer. T.b.v. het inspecteren dient de aannemer te werken in Telecontrolnet. Tijdens de inspectie dient de aannemer verkeersmaatregelen volgens bestekspostnr. 302013 .	st		3,00	I
302013	620203		Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werkzaamheden beschreven in bestekspostnr. 302011 en 302012 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1323b/1423b. Wanneer toegestaan is om figuurnr. 1222a/b of 1221 toe te passen dienen deze ook middels deze post verrekend te worden zonder meer- of minderwerk. .2. Met materiaal van de aannemer	keer		3,00	I
303			BERGBEZINKVOORZ. SPOELKLEPPEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
303010	257199		Onderhoud bergbezinkbassin Betreft: het reinigen van een bergbezinkbassin volgens bestekpostnr. 303011 en het onderhoud aan bergbezinkvoorziening volgens bestekpostnr. 303012 en verkeersmaatregelen volgens bestekpostnr. 303013 Frequentie: 1x per jaar Betreft: - BBB Gravenrode	st	3,00	F
303011	257513		Kelder/bassin reinigen. Betreft: Bergbezinkbassin - Het lichten van niveausensoren wanneer aanwezig - Schoonspuiten middels hogedrukreiniging van pomp en wanden - Het verwijderen van vuil en vet in de bergbezinkbassin - Het werkend achter laten van de installatie - De buitenkastopstelling wordt inwendig gereinigd - De putdeksels en putranden worden gereinigd Aard en grootte te reinigen oppervlak: tot ca. 5,55 m diep. Hoeveelheid vuil per kelder/bassin ca. 5 m3 2. Aanbrengen afsluitvoorzieningen .2. Kelder/bassin droog zetten m.b.v. aanwezige voorzieningen .9. Reinigen bodem, wanden, stroomprofielen en kleppen uitwendig. .9. Beschikbare werkhoogte: 3,94 tot 5,35 m .9. Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting Vervoers- en acceptatiekosten worden verrekend conform bestekpostnr. 851010	st		3,00 I
303012	257199		Onderhoud bergbezinkbassin Betreft: inspecteren, onderhoud en rapporteren overeenkomstig BRL14020/01 Situering: zie bijlage 2 Zie bijlage 2 voor specificaties. De aannemer dient onderhoud aan de bergbezinkvoorziening te plegen met inachtneming van de installatie- en bedieningsvoorschriften. Bergbezinkvoorziening gereinigd door de aannemer. T.b.v. het inspecteren dient de aannemer te werken conform inspectieblad in Telecontrolnet Tijdens de inspectie dient de aannemer verkeersmaatregelen volgens bestekpostnr. 303013 .	st		3,00 I
303013	620203		Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werkzaamheden beschreven in bestekpostnr. 303011 en 303012 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatierreeks 'Werk in Uitvoering' figurnummer 1323b/1423b. Wanneer toegestaan is om figurnr. 1222a/b of 1221 toe te passen dienen deze ook middels deze post verrekend te worden zonder meer- of minderwerk. .2 Met materiaal van de aannemer	keer		3,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
4			STORINGEN EN CALAMITEITEN.			
401010	100599	. .	Meldpunt storingsdienst. Betreft medewerker(s) van de aannemer die 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar bereikbaar is om in geval van een calamiteit de door de aannemer te verrichten werkzaamheden te coördineren en binnen 2 uur na oproep/melding ter plaatste is en vervolgacties kan initiëren (zie deel 3, 01.21.07 en 01.21.08).	jaar	3,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
5			Trewa				
501			Trewa_001 In de Bende (Trewatin kelder)				
501010	257199		Onderhoud niveaumeters Trewatinkelder Betreft: het controleren en eventueel vervangen van accu's of niveaumeters na melding bestekpostnr. 501011 en verkeersmaatregelen volgens bestekspostnr. 501012 Frequentie: na melding Betreft: - Trewa_001 In de Bende (Trewatin kelder)	st	3,00	F	
501011	257599		Controle niveaumeters. Betreft: - Het lichten van niveaumeters - Het controleren van niveaumeters - Indien noodzakelijk het vervangen van de accu van niveaumeters - Indien noodzakelijk het vervangen van niveaumeters - Het werkend achter laten van de installatie - De buitenkastopstelling wordt inwendig gereinigd - De putdeksels en putranden worden gereinigd	st			3,00 I
501012	620203		Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werkzaamheden beschreven in bestekspostnr. 501011 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1323b/1423b. Wanneer toegestaan is om figuurnr. 1222a/b of 1221 toe te passen dienen deze ook middels deze post verrekend te worden zonder meer- of minderwerk. 2 Met materiaal van de aannemer	keer			3,00 I
502			Trewa_002 Karel Doormanstraat (Trewatin kelder)				
502010	257199		Onderhoud niveaumeters Trewatinkelder. Betreft: het controleren en eventueel vervangen van accu's of niveaumeters na melding bestekpostnr. 502011 en verkeersmaatregelen volgens bestekspostnr. 502012 Frequentie: na melding Betreft: - Trewa_002 Karel Doormanstraat (Trewatin kelder)	st	3,00	F	
502011	257599		Controle niveaumeters. Betreft: - Het lichten van niveaumeters - Het controleren van niveaumeters - Indien noodzakelijk het vervangen van de accu van niveaumeters - Indien noodzakelijk het vervangen van niveaumeters - Het werkend achter laten van de installatie - De buitenkastopstelling wordt inwendig gereinigd - De putdeksels en putranden worden gereinigd	st			3,00 I
502012	620203		Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werkzaamheden beschreven in bestekspostnr. 502011 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1323b/1423b. Wanneer toegestaan is om figuurnr. 1222a/b of 1221 toe te passen dienen deze ook middels deze post verrekend te worden zonder meer- of minderwerk. 2 Met materiaal van de aannemer	keer			3,00 I
503			Trewa003 Boskriek-Heistraat, Trewatin kelder				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
503010	257199		Onderhoud bergbezinkvoorziening, enkelpomps. Betreft: het reinigen van een bergbezinkvoorziening volgens bestekpostnr. 503011 en het onderhoud aan bergbezinkvoorziening volgens bestekspostnr. 503012 en 503013 en verkeersmaatregelen volgens bestekspostnr. 503014 Frequentie: 1x per jaar Betreft: - Trewa003 Boskriek-Heistraat, Trewatin kelder	st	3,00	F
503011	257513		Kelder/bassin reinigen. Betreft: Bergbezinkvoorziening - Verpompen vuilwater tot uitslagpeil - Het lichten van niveaumeters - Schoonspuiten middels hogedrukreiniging van - pomp en wanden, en reinigen van drukopnemers en vlotters - Het verwijderen van vuil en vet in de bergbezinkvoorziening - Het werkend achter laten van de installatie (ontluchten pomp) - De buitenkastopstelling wordt inwendig gereinigd - De putdeksels en putranden worden gereinigd Aard en grootte te reinigen oppervlak: tot ca. 5,00 m Hoeveelheid vuil per kelder/bassin ca. 5 m3 2. Aanbrengen afsluitvoorzieningen .2. Kelder/bassin droog zetten m.b.v. aanwezige voorzieningen .9. Reinigen bodem, wanden, stroomprofielen, leidingwerk en pomp uitwendig. Inclusief ontluchten en bedrijfs gereed maken pompen .9. Beschikbare werkhoogte: 4,00 tot 5,00 m .9. Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting Vervoers- en acceptatiekosten worden verrekend conform bestekspostnr. 851010	st		3,00 I
503012	257199		Onderhoud bergbezinkvoorziening, enkelpomps. Betreft: inspecteren, onderhoud en rapporteren overeenkomstig BRL14020/01 Situering: zie bijlage 2 Zie bijlage 2 voor specificaties. De aannemer dient onderhoud aan de bergbezinkvoorziening te plegen met inachtneming van de installatie- en bedieningsvoorschriften. Bergbezinkvoorziening gereinigd door de aannemer. T.b.v. het inspecteren dient de aannemer te werken in Telecontrolnet. Tijdens de inspectie dient de aannemer verkeersmaatregelen volgens bestekspostnr. 503014 .	st		3,00 I
503013	257599		Controle niveaumeters. Betreft: - Het lichten van niveaumeters - Het controleren van niveaumeters - Indien noodzakelijk het vervangen van de accu van niveaumeters - Indien noodzakelijk het vervangen van niveaumeters - Het werkend achter laten van de installatie	st		3,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
503014	620203		Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werkzaamheden beschreven in bestekpostnr. 503011 , 503012 en 503013 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1323b/1423b. Wanneer toegestaan is om figuurnr. 1222a/b of 1221 toe te passen dienen deze ook middels deze post verrekend te worden zonder meer- of minderwerk. .2 Met materiaal van de aannemer	keer		3,00 I
503020	257199		Onderhoud niveaumeters Trewatinkelder. Betreft: het controleren en eventueel vervangen van accu's of niveaumeters na melding bestekpostnr. 503021 en verkeersmaatregelen volgens bestekpostnr. 503022 Frequentie: na melding Betreft: - Trewa003 Boskriek-Heistraat, Trewatin kelder	st	3,00	F
503021	257599		Controle niveaumeters. Betreft: - Het lichten van niveaumeters - Het controleren van niveaumeters - Indien noodzakelijk het vervangen van de accu van niveaumeters - Indien noodzakelijk het vervangen van niveaumeters - Het werkend achter laten van de installatie - De buitenkastopstelling wordt inwendig gereinigd - De putdeksels en putranden worden gereinigd	st		3,00 I
503022	620203		Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werkzaamheden beschreven in bestekpostnr. 503021 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1323b/1423b. Wanneer toegestaan is om figuurnr. 1222a/b of 1221 toe te passen dienen deze ook middels deze post verrekend te worden zonder meer- of minderwerk. .2 Met materiaal van de aannemer	keer		3,00 I
504			Trewa004 Hoofdstraat			
504010	257199		Onderhoud bergbezinkvoorziening, enkelpomps. Betreft: het reinigen van een bergbezinkvoorziening volgens bestekpostnr. 504011 en het onderhoud aan bergbezinkvoorziening volgens bestekpostnr. 504012 en 504013 en verkeersmaatregelen volgens bestekpostnr. 504014 Frequentie: 1x per jaar Betreft: - Trewa004 Hoofdstraat	st	3,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
504011	257513		<p>Kelder/bassin reinigen.</p> <p>Betreft: Bergbezinkvoorziening.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verpompen vuilwater tot uitslagpeil - Het lichten van niveaumeters - Schoonspuiten middels hogedrukreiniging van - pomp en wanden, en reinigen van drukopnemers en vlotters - Het verwijderen van vuil en vet in de bergbezinkvoorziening - Het werkend achter laten van de installatie (ontluchten pomp) - De buitenkastopstelling wordt inwendig gereinigd - De putdeksels en putranden worden gereinigd Aard en grootte te reinigen oppervlak: tot ca. 4,55 m Hoeveelheid vuil per kelder/bassin ca. 5 m3 2. Aanbrengen afsluitvoorzieningen . 2. Kelder/bassin droog zetten m.b.v. aanwezige voorzieningen . . 9. Reinigen bodem, wanden, stroomprofielen, leidingwerk en pomp uitwendig. Inclusief ontluchten en bedrijfs gereed maken pompen . . . 9. Beschikbare werkhoogte: 4,55 m 9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting Vervoers- en acceptatiekosten worden verrekend conform bestekspostnr. 851010 	st		3,00 I
504012	257199		<p>Onderhoud bergbezinkvoorziening, enkelpomps.</p> <p>Betreft: inspecteren, onderhoud en rapporteren overeenkomstig BRL14020/01</p> <p>Situering: zie bijlage 2</p> <p>Zie bijlage 2 voor specificaties.</p> <p>De aannemer dient onderhoud aan de bergbezinkvoorziening te plegen met inachtneming van de installatie- en bedieningsvoorschriften.</p> <p>Bergbezinkvoorziening gereinigd door de aannemer.</p> <p>T.b.v. het inspecteren dient de aannemer te werken in Telecontrolnet.</p> <p>Tijdens de inspectie dient de aannemer verkeersmaatregelen volgens bestekspostnr. 504014.</p>	st		3,00 I
504013	257599		<p>Controle niveaumeters.</p> <p>Betreft:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het lichten van niveaumeters - Het controleren van niveaumeters - Indien noodzakelijk het vervangen van de accu van niveaumeters - Indien noodzakelijk het vervangen van niveaumeters - Het werkend achter laten van de installatie 	st		3,00 I
504014	620203		<p>Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.</p> <p>Ten behoeve van: werkzaamheden beschreven in bestekspostnr. 504011, 504013 en 504014</p> <p>1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1323b/1423b.</p> <p>. Wanneer toegestaan is om figuurnr. 1222a/b of 1221 toe te passen dienen deze ook middels deze post verrekend te worden zonder meer- of minderwerk.</p> <p>. 2 Met materiaal van de aannemer</p>	keer		3,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
504020	257199		Onderhoud niveaumeters Trewatinkelder. Betreft: het controleren en eventueel vervangen van accu's of niveaumeters na melding bestekpostnr. 504021 en verkeersmaatregelen volgens bestekpostnr. 504022 Frequentie: na melding Betreft: - Trewa004 Hoofdstraat	st	3,00	F
504021	257599		Controle niveaumeters. Betreft: - Het lichten van niveaumeters - Het controleren van niveaumeters - Indien noodzakelijk het vervangen van de accu van niveaumeters - Indien noodzakelijk het vervangen van niveaumeters - Het werkend achter laten van de installatie - De buitenkastopstelling wordt inwendig gereinigd - De putdeksels en putranden worden gereinigd	st		3,00 I
504022	620203		Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werkzaamheden beschreven in bestekpostnr. 504021 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1323b/1423b. Wanneer toegestaan is om figuurnr. 1222a/b of 1221 toe te passen dienen deze ook middels deze post verrekend te worden zonder meer- of minderwerk. .2 Met materiaal van de aannemer	keer		3,00 I
505			Trewa 005-LT_12487 Hoogstraat-Emmastraat Systeem A			
505010	257199		Onderhoud niveaumeters Trewatinkelder Betreft: het controleren en eventueel vervangen van accu's of niveaumeters na melding bestekpostnr. 505011 en verkeersmaatregelen volgens bestekpostnr. 505012 Frequentie: na melding Betreft: - Trewa 005-LT_12487 Hoogstraat-Emmastraat Systeem A	st	3,00	F
505011	257599		Controle niveaumeters. Betreft: - Het lichten van niveaumeters - Het controleren van niveaumeters - Indien noodzakelijk het vervangen van de accu van niveaumeters - Indien noodzakelijk het vervangen van niveaumeters - Het werkend achter laten van de installatie - De buitenkastopstelling wordt inwendig gereinigd - De putdeksels en putranden worden gereinigd	st		3,00 I
505012	620203		Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werkzaamheden beschreven in bestekpostnr. 505011 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1323b/1423b. Wanneer toegestaan is om figuurnr. 1222a/b of 1221 toe te passen dienen deze ook middels deze post verrekend te worden zonder meer- of minderwerk. .2 Met materiaal van de aannemer			
506			Trewa 006- LT_12481 Hoogstraat-Emmastraat Systeem B			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
506010	257199		Onderhoud niveaumeters Trewatinkelder Betreft: het controleren en eventueel vervangen van accu's of niveaumeters na melding bestekpostnr. 506011 en verkeersmaatregelen volgens bestekpostnr. 506012 Frequentie: na melding Betreft: - Trewa 006- LT_12481 Hoogstraat-Emmastraat Systeem B	st	3,00	F
506011	257599		Controle niveaumeters. Betreft: - Het lichten van niveaumeters - Het controleren van niveaumeters - Indien noodzakelijk het vervangen van de accu van niveaumeters - Indien noodzakelijk het vervangen van niveaumeters - Het werkend achter laten van de installatie - De buitenkastopstelling wordt inwendig gereinigd - De putdeksels en putranden worden gereinigd	st		3,00 I
506012	620203		Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werkzaamheden beschreven in bestekpostnr. 506011 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatierreeks 'Werk in Uitvoering' figurnummer 1323b/1423b. Wanneer toegestaan is om figurnr. 1222a/b of 1221 toe te passen dienen deze ook middels deze post verrekend te worden zonder meer- of minderwerk. .2 Met materiaal van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
7			ONDERHOUD RIOOLVOORZIENINGEN T.b.v. het inspecteren dient de aannemer te werken conform inspectieblad in Telecontrolnet Frequentie: 1x per jaar De schuiven bij de volgende putnummers dienen 4x per jaar gereinigd te worden: 5534 Einsteinstraat 3692c1 Heikleverweg 3692c2 Heikleverweg 3668 Kloosterstraat			
701			PUTNUMMER WSK5415S VOGELZANKWEG Situering en detaillering: zie bijlage 3. Bereikbaarheid: via een verharding Toegang tot inwendige van de put: via 4 putdeksels			
701110	257199		Inspectie/test putnummer WSK5415S. Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen etc. testen op correcte werking en zonodig reinigen: - 1 st spindelschuif, materiaal RVS, 600 mm - 1 st wervelventiel type CY 870-315J/320-490TL Bij onvoldoende smering van de spindel vet aanbrengen. Inclusief toepassen veiligheidsvoorzieningen t.b.v. toegang put. Betreft: het toepassen van voorzieningen t.b.v. het veilig kunnen betreden en werken in de put t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden voor zover het betreden van de put noodzakelijk is. Maatregelen moeten minimaal voldoen aan de wettelijk hieraan gestelde eisen. Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden	st	3,00	F
702			PUTNUMMER S4285 MARCONISTRAAT Situering en detaillering: zie bijlage 3. Bereikbaarheid: via een verharding Toegang tot inwendige van de put: via 1 putdeksel			
702110	257199		Inspectie/test putnummer S4285. Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen etc. testen op correcte werking en zonodig reinigen: - 2 st. spindelschuif, materiaal gietijzer Bij onvoldoende smering van de spindel vet aanbrengen. Inclusief toepassen veiligheidsvoorzieningen t.b.v. toegang put. Betreft: het toepassen van voorzieningen t.b.v. het veilig kunnen betreden en werken in de put t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden voor zover het betreden van de put noodzakelijk is. Maatregelen moeten minimaal voldoen aan de wettelijk hieraan gestelde eisen. Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden	st	3,00	F
703			PUTNUMMER S4238 MARCONISTRAAT Situering en detaillering: zie bijlage 3. Bereikbaarheid: via een verharding Toegang tot inwendige van de put: via 1 putdeksel			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
703110	257199		<p>Inspectie/test putnummer S4238.</p> <p>Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen etc. testen op correcte werking en zonodig reinigen:</p> <p>- 1 st. spindelschuif, materiaal gietijzer, ø 600 mm</p> <p>Bij onvoldoende smering van de spindel vet aanbrengen.</p> <p>Inclusief toepassen veiligheidsvoorzieningen t.b.v. toegang put.</p> <p>Betreft: het toepassen van voorzieningen t.b.v. het veilig kunnen betreden en werken in de put t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden voor zover het betreden van de put noodzakelijk is.</p> <p>Maatregelen moeten minimaal voldoen aan de wettelijk hieraan gestelde eisen.</p> <p>Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen</p> <p>Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden</p>	st	3,00	F
704			<p>PUTNUMMER 3682 PALENBERGERWEG</p> <p>Situering en detaillering: zie bijlage 3.</p> <p>Bereikbaarheid: via een verharding</p> <p>Toegang tot inwendige van de put: via 2 putdeksels</p>			
704110	257199		<p>Inspectie/test putnummer 3682.</p> <p>Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen etc. testen op correcte werking en zonodig reinigen:</p> <p>- 1 st terugslagklep</p> <p>Inclusief toepassen veiligheidsvoorzieningen t.b.v. toegang put.</p> <p>Betreft: het toepassen van voorzieningen t.b.v. het veilig kunnen betreden en werken in de put t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden voor zover het betreden van de put noodzakelijk is.</p> <p>Maatregelen moeten minimaal voldoen aan de wettelijk hieraan gestelde eisen.</p> <p>Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen</p> <p>Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden</p>	st	3,00	F
705			<p>PUTNUMMER VELDESDOORN-KERKRADERWEG</p> <p>Situering en detaillering: zie bijlage 3.</p> <p>Bereikbaarheid: via een verharding.</p> <p>Toegang tot inwendige van de put: via 1 putdeksel</p>			
705110	257199		<p>Inspectie/test putnummer Veldesdoorn-Kerkraderweg.</p> <p>Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen etc. testen op correcte werking en zonodig reinigen:</p> <p>- 1 st. spindelschuif</p> <p>- 1 stuks terugslagklep materiaal HDPE</p> <p>Bij onvoldoende smering van de spindel vet aanbrengen.</p> <p>Inclusief toepassen veiligheidsvoorzieningen t.b.v. toegang put.</p> <p>Betreft: het toepassen van voorzieningen t.b.v. het veilig kunnen betreden en werken in de put t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden voor zover het betreden van de put noodzakelijk is.</p> <p>Maatregelen moeten minimaal voldoen aan de wettelijk hieraan gestelde eisen.</p> <p>Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen</p> <p>Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden</p>	st	3,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
706			<p>PUTNUMMER VELDESDOORN-HEISTRAAT</p> <p>Situering en detaillering: zie bijlage 3. Bereikbaarheid: via een verharding. Toegang tot inwendige van de put: via 1 putdeksel</p>			
706110	257199		<p>Inspectie/test putnummer Veldesdoorn-Heistraat. Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen etc. testen op correcte werking en zonodig reinigen: - 1 st. spindelschuif - 1 stuks terugslagklep materiaal HDPE Bij onvoldoende smering van de spindel vet aanbrengen. Inclusief toepassen veiligheidsvoorzieningen t.b.v. toegang put. Betreft: het toepassen van voorzieningen t.b.v. het veilig kunnen betreden en werken in de put t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden voor zover het betreden van de put noodzakelijk is. Maatregelen moeten minimaal voldoen aan de wettelijk hieraan gestelde eisen. Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden</p>	st	3,00	F
707			<p>PUTNUMMER S4205 KNEIBERGLAAN</p> <p>Situering en detaillering: zie bijlage 3. Bereikbaarheid: via een verharding. Toegang tot inwendige van de put: via 1 putdeksel</p>			
707110	257199		<p>Inspectie/test putnummer S4205. Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen etc. testen op correcte werking en zonodig reinigen: - 1 st. spindelschuif, materiaal RVS, ø 300 mm Bij onvoldoende smering van de spindel vet aanbrengen. Inclusief toepassen veiligheidsvoorzieningen t.b.v. toegang put. Betreft: het toepassen van voorzieningen t.b.v. het veilig kunnen betreden en werken in de put t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden voor zover het betreden van de put noodzakelijk is. Maatregelen moeten minimaal voldoen aan de wettelijk hieraan gestelde eisen. Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden</p>	st	3,00	F
708			<p>PUTNUMMER S2878S KASTEELWEG (VISVIJVER)</p> <p>Situering en detaillering: zie bijlage 3. Bereikbaarheid: via een verharding. Toegang tot inwendige van de put: via 1 putdeksel</p>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
708110	257199		<p>Inspectie/test putnummer S2878S.</p> <p>Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen etc. testen op correcte werking en zonodig reinigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 st. spindelschuif, materiaal RVS, ø 300 mm - 1 st. spindelschuif, materiaal RVS, ø 250 mm - 1 st. spindelschuif, materiaal RVS, ø 200 mm - 1 st. terugslagklep <p>Bij onvoldoende smering van de spindel vet aanbrengen.</p> <p>Inclusief toepassen veiligheidsvoorzieningen t.b.v. toegang put.</p> <p>Betreft: het toepassen van voorzieningen t.b.v. het veilig kunnen betreden en werken in de put t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden voor zover het betreden van de put noodzakelijk is.</p> <p>Maatregelen moeten minimaal voldoen aan de wettelijk hieraan gestelde eisen.</p> <p>Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen</p> <p>Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden</p>	st	3,00	F
709			<p>PUTNUMMER S1347 ROUENHOF</p> <p>Situering en detaillering: zie bijlage 3.</p> <p>Bereikbaarheid: via een verharding.</p> <p>Toegang tot inwendige van de put: via 1 putdeksel</p>			
709110	257199		<p>Inspectie/test putnummer S1347.</p> <p>Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen etc. testen op correcte werking en zonodig reinigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 st. spindelschuif, materiaal Auma KMS TP240 <p>Bij onvoldoende smering van de spindel vet aanbrengen.</p> <p>Inclusief toepassen veiligheidsvoorzieningen t.b.v. toegang put.</p> <p>Betreft: het toepassen van voorzieningen t.b.v. het veilig kunnen betreden en werken in de put t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden voor zover het betreden van de put noodzakelijk is.</p> <p>Maatregelen moeten minimaal voldoen aan de wettelijk hieraan gestelde eisen.</p> <p>Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen</p> <p>Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden</p>	st	3,00	F
710			<p>PUTNUMMER LGF0021 KRAANWEG</p> <p>Situering en detaillering: zie bijlage 3.</p> <p>Bereikbaarheid: via een verharding.</p> <p>Toegang tot inwendige van de put: via 1 putdeksel</p>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
710110	257199		Inspectie/test putnummer LGF0021. Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen etc. testen op correcte werking en zonodig reinigen: - 1 st. spindelschuif - 1 st wervelventiel Bij onvoldoende smering van de spindel vet aanbrengen. Inclusief toepassen veiligheidsvoorzieningen t.b.v. toegang put. Betreft: het toepassen van voorzieningen t.b.v. het veilig kunnen betreden en werken in de put t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden voor zover het betreden van de put noodzakelijk is. Maatregelen moeten minimaal voldoen aan de wettelijk hieraan gestelde eisen. Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden	st	3,00	F
711			PUTNUMMER 0363 JOHAN FRISO STRAAT Situering en detaillering: zie bijlage 3. Bereikbaarheid: via een verharding. Toegang tot inwendige van de put: via 2 putdeksels			
711110	257199		Inspectie/test putnummer 0363. Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen etc. testen op correcte werking en zonodig reinigen: - 1 st. spindelschuif, materiaal gietijzer, ø 600 mm Bij onvoldoende smering van de spindel vet aanbrengen. Inclusief toepassen veiligheidsvoorzieningen t.b.v. toegang put. Betreft: het toepassen van voorzieningen t.b.v. het veilig kunnen betreden en werken in de put t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden voor zover het betreden van de put noodzakelijk is. Maatregelen moeten minimaal voldoen aan de wettelijk hieraan gestelde eisen. Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden	st	3,00	F
712			PUTNUMMER 1154A HOF STRAAT Situering en detaillering: zie bijlage 3. Bereikbaarheid: via een berm langs de weg Toegang tot inwendige van de put: via 2 putdeksels			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
712110	257199		<p>Inspectie/test putnummer 1154A</p> <p>Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen etc. testen op correcte werking en zonodig reinigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 st spindelschuif, materiaal gietijzer, ø300 mm <p>Bij onvoldoende smering van de spindel vet aanbrengen.</p> <p>Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren en zonodig reinigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 st drempel van beton met een totale drempellengte van 4,00 m - 1 st wervelventiel type CY 590-160J/160-295 TUL vast <p>Inclusief toepassen veiligheidsvoorzieningen t.b.v. toegang put.</p> <p>Betreft: het toepassen van voorzieningen t.b.v. het veilig kunnen betreden en werken in de put t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden voor zover het betreden van de put noodzakelijk is.</p> <p>Maatregelen moeten minimaal voldoen aan de wettelijk hieraan gestelde eisen.</p> <p>Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen</p> <p>Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden</p>	st	3,00	F
714			<p>PUTNUMMER 2593 VALKWEG/SPERWERWEG</p> <p>Situering en detaillering: zie bijlage 3.</p> <p>Bereikbaarheid: via een verharding</p> <p>Toegang tot inwendige van de put: via een putdeksel ø520 mm.</p>			
714110	257199		<p>Inspectie/test putnummer 2593.</p> <p>Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen etc. testen op correcte werking en zonodig reinigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 st spindelschuif, materiaal gietijzer, ø600 mm <p>Bij onvoldoende smering van de spindel vet aanbrengen.</p> <p>Inclusief toepassen veiligheidsvoorzieningen t.b.v. toegang put.</p> <p>Betreft: het toepassen van voorzieningen t.b.v. het veilig kunnen betreden en werken in de put t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden voor zover het betreden van de put noodzakelijk is.</p> <p>Maatregelen moeten minimaal voldoen aan de wettelijk hieraan gestelde eisen.</p> <p>Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen</p> <p>Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden</p>	st	3,00	F
715			<p>PUTNUMMER 2882 PALEMBERGERBEEK/SLOTWEG</p> <p>Situering en detaillering: zie bijlage 3.</p> <p>Bereikbaarheid: via een weiland</p> <p>Toegang tot inwendige van de put: via 2 putdeksels</p>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
715110	257199		<p>Inspectie/test putnummer 2882.</p> <p>Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen etc. testen op correcte werking en zonodig reinigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 st spindelschuif, materiaal kunststof, ø300 mm - 2 st putranden met kneveldeksel, ø0,52 m <p>Bij onvoldoende smering van de spindel vet aanbrengen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 st wervelventiel type CY 1250-400J/380-780TR vast <p>Inclusief toepassen veiligheidsvoorzieningen t.b.v. toegang put.</p> <p>Betreft: het toepassen van voorzieningen t.b.v. het veilig kunnen betreden en werken in de put t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden voor zover het betreden van de put noodzakelijk is.</p> <p>Maatregelen moeten minimaal voldoen aan de wettelijk hieraan gestelde eisen.</p> <p>Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen</p> <p>Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden</p>	st	3,00	F
717			<p>PUTNUMMER SNOWWORLD</p> <p>Situering en detaillering: zie bijlage 3.</p> <p>Bereikbaarheid: via een verharding.</p> <p>Toegang tot inwendige van de put: via 2 putdeksels</p>			
717110	257199		<p>Inspectie/test putnummer Snowworld!.</p> <p>Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen etc. testen op correcte werking en zonodig reinigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 st. spindelschuif <p>Bij onvoldoende smering van de spindel vet aanbrengen.</p> <p>Inclusief toepassen veiligheidsvoorzieningen t.b.v. toegang put.</p> <p>Betreft: het toepassen van voorzieningen t.b.v. het veilig kunnen betreden en werken in de put t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden voor zover het betreden van de put noodzakelijk is.</p> <p>Maatregelen moeten minimaal voldoen aan de wettelijk hieraan gestelde eisen.</p> <p>Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen</p> <p>Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden</p>	st	3,00	F
718			<p>PUTNUMMER 4258 VALKWEG</p> <p>Situering en detaillering: zie bijlage 3.</p> <p>Bereikbaarheid: gelegen in kant weg</p> <p>Toegang tot inwendige van de put: via 1 putdeksel</p>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
718110	257199		<p>Inspectie/test putnummer 4258.</p> <p>Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen etc. testen op correcte werking en zonodig reinigen:</p> <p>- 1 st spindelschuif materiaal gietijzer, ø600 mm</p> <p>Bij onvoldoende smering van de spindel vet aanbrengen.</p> <p>Inclusief toepassen veiligheidsvoorzieningen t.b.v. toegang put.</p> <p>Betreft: het toepassen van voorzieningen t.b.v. het veilig kunnen betreden en werken in de put t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden voor zover het betreden van de put noodzakelijk is.</p> <p>Maatregelen moeten minimaal voldoen aan de wettelijk hieraan gestelde eisen.</p> <p>Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen</p> <p>Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden</p>	st	3,00	F
719			<p>PUTNUMMER 4261 VALKWEG</p> <p>Situering en detaillering: zie bijlage 3.</p> <p>Bereikbaarheid: via een grasveld gelegen langs de rijweg</p> <p>Toegang tot inwendige van de put: via 1 putdeksel</p>			
719110	257199		<p>Inspectie/test putnummer 4261.</p> <p>Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen etc. testen op correcte werking en zonodig reinigen:</p> <p>- 1 st spindelschuif materiaal gietijzer, ø400 mm</p> <p>Bij onvoldoende smering van de spindel vet aanbrengen.</p> <p>Inclusief toepassen veiligheidsvoorzieningen t.b.v. toegang put.</p> <p>Betreft: het toepassen van voorzieningen t.b.v. het veilig kunnen betreden en werken in de put t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden voor zover het betreden van de put noodzakelijk is.</p> <p>Maatregelen moeten minimaal voldoen aan de wettelijk hieraan gestelde eisen.</p> <p>Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen</p> <p>Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden</p>	st	3,00	F
720			<p>PUTNUMMER 4278 VALKWEG</p> <p>Situering en detaillering: zie bijlage 3.</p> <p>Bereikbaarheid: via een verharding</p> <p>Toegang tot inwendige van de put: via 1 putdeksel</p>			
720110	257199		<p>Inspectie/test putnummer 4278.</p> <p>Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen etc. testen op correcte werking en zonodig reinigen:</p> <p>- 1 st terugslagklep, materiaal kunststof, ø600 mm</p> <p>Inclusief toepassen veiligheidsvoorzieningen t.b.v. toegang put.</p> <p>Betreft: het toepassen van voorzieningen t.b.v. het veilig kunnen betreden en werken in de put t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden voor zover het betreden van de put noodzakelijk is.</p> <p>Maatregelen moeten minimaal voldoen aan de wettelijk hieraan gestelde eisen.</p> <p>Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen</p> <p>Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden</p>	st	3,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
721			<p>PUTNUMMER WITTE WERELD</p> <p>Situering en detaillering: zie bijlage 3.</p> <p>Bereikbaarheid: via een verharding.</p> <p>Toegang tot inwendige van de put: via 1 putdeksel</p>			
721110	257199		<p>Inspectie/test putnummer Witte wereld.</p> <p>Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen etc. testen op correcte werking en zonodig reinigen:</p> <p>- 1 st. spindelschuif, materiaal gietijzer, ø 150 mm</p> <p>Bij onvoldoende smering van de spindel vet aanbrengen.</p> <p>Inclusief toepassen veiligheidsvoorzieningen t.b.v. toegang put.</p> <p>Betreft: het toepassen van voorzieningen t.b.v. het veilig kunnen betreden en werken in de put t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden voor zover het betreden van de put noodzakelijk is.</p> <p>Maatregelen moeten minimaal voldoen aan de wettelijk hieraan gestelde eisen.</p> <p>Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen</p> <p>Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden</p>	st	3,00	F
722			<p>PUTNUMMER 4299</p> <p>MINKELERSTRAAT-MARCONISTRAAT</p> <p>Situering en detaillering: zie bijlage 3.</p> <p>Bereikbaarheid: via een verharding</p> <p>Toegang tot inwendige van de put: via 1 putdeksel</p>			
722110	257199		<p>Inspectie/test putnummer 4299.</p> <p>Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen etc. testen op correcte werking en zonodig reinigen:</p> <p>- 1 st spindelschuif, materiaal kunststof, ø600 mm</p> <p>Bij onvoldoende smering van de spindel vet aanbrengen.</p> <p>Inclusief toepassen veiligheidsvoorzieningen t.b.v. toegang put.</p> <p>Betreft: het toepassen van voorzieningen t.b.v. het veilig kunnen betreden en werken in de put t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden voor zover het betreden van de put noodzakelijk is.</p> <p>Maatregelen moeten minimaal voldoen aan de wettelijk hieraan gestelde eisen.</p> <p>Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen</p> <p>Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden</p>	st	3,00	F
723			<p>PUTNUMMER 5366A HAVIKWEG</p> <p>Situering en detaillering: zie bijlage 3.</p> <p>Bereikbaarheid: via een verharding</p> <p>Toegang tot inwendige van de put: via 1 putdeksel</p>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
723110	257199		<p>Inspectie/test putnummer 5366A.</p> <p>Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen etc. testen op correcte werking en zonodig reinigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 st spindelschuif, materiaal kunststof, ø700 mm <p>Bij onvoldoende smering van de spindel vet aanbrengen.</p> <p>Inclusief toepassen veiligheidsvoorzieningen t.b.v. toegang put.</p> <p>Betreft: het toepassen van voorzieningen t.b.v. het veilig kunnen betreden en werken in de put t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden voor zover het betreden van de put noodzakelijk is.</p> <p>Maatregelen moeten minimaal voldoen aan de wettelijk hieraan gestelde eisen.</p> <p>Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen</p> <p>Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden</p>	st	3,00	F
725			<p>PUTNUMMER P3138S/W3138S GANK</p> <p>Situering en detaillering: zie bijlage 3.</p> <p>Bereikbaarheid: via een verharding</p> <p>Toegang tot inwendige van de put: via 1 putdeksel</p>			
725110	257199		<p>Inspectie/test putnummer P3138S/W3138S.</p> <p>Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen etc. testen op correcte werking en zonodig reinigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 st spindelschuif, materiaal gietijzer, ø300 mm - 1 st terugslagklep, materiaal HDPE, ø200 mm <p>Bij onvoldoende smering van de spindel vet aanbrengen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 st wervelventiel type CY 590-250J/220-295TUL vast <p>Inclusief toepassen veiligheidsvoorzieningen t.b.v. toegang put.</p> <p>Betreft: het toepassen van voorzieningen t.b.v. het veilig kunnen betreden en werken in de put t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden voor zover het betreden van de put noodzakelijk is.</p> <p>Maatregelen moeten minimaal voldoen aan de wettelijk hieraan gestelde eisen.</p> <p>Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen</p> <p>Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden</p>	st	3,00	F
726			<p>PUTNUMMER 5534 EINSTEINSTRAT</p> <p>Situering en detaillering: zie bijlage 3.</p> <p>Bereikbaarheid: in berm langs weg</p> <p>Toegang tot inwendige van de put: via 1 luik voorzien van veiligheidsroosters</p>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
726110	257199		<p>Inspectie/test putnummer 5534.</p> <p>Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen etc. testen op correcte werking en zonodig reinigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 st spindelschuif materiaal gietijzer, ø1250 mm - 1 st luiken, afm. 1400 x 2250 mm - 1 st veiligheidsroosters, afm. 1400 x 2250 mm <p>Bij onvoldoende smering van de spindel vet aanbrengen.</p> <p>Inclusief toepassen veiligheidsvoorzieningen t.b.v. toegang put.</p> <p>Betreft: het toepassen van voorzieningen t.b.v. het veilig kunnen betreden en werken in de put t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden voor zover het betreden van de put noodzakelijk is.</p> <p>Maatregelen moeten minimaal voldoen aan de wettelijk hieraan gestelde eisen.</p> <p>Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen</p> <p>Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden</p>	st	12,00	F
729			<p>PUTNUMMER 5379 HAVIKWEG</p> <p>Situering en detaillering: zie bijlage 3.</p> <p>Bereikbaarheid: via een trottoir/weg</p> <p>Toegang tot inwendige van de put: via 1 putdeksel</p>			
729110	257199		<p>Inspectie/test putnummer 5379.</p> <p>Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen etc. testen op correcte werking en zonodig reinigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 st spindelschuif, materiaal kunststof, ø600 mm <p>Bij onvoldoende smering van de spindel vet aanbrengen.</p> <p>Inclusief toepassen veiligheidsvoorzieningen t.b.v. toegang put.</p> <p>Betreft: het toepassen van voorzieningen t.b.v. het veilig kunnen betreden en werken in de put t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden voor zover het betreden van de put noodzakelijk is.</p> <p>Maatregelen moeten minimaal voldoen aan de wettelijk hieraan gestelde eisen.</p> <p>Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen</p> <p>Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden</p>	st	3,00	F
730			<p>PUTNUMMER 1942 KAKERTSWEG</p> <p>Situering en detaillering: zie bijlage 3.</p> <p>Bereikbaarheid: via een verharde weg</p> <p>Toegang tot inwendige van de put: via 1 putdeksel</p>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
730110	257199		<p>Inspectie/test putnummer 1942.</p> <p>Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen etc. testen op correcte werking en zonodig reinigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 st terugslagklep, materiaal gietijzer, ø300 mm <p>Inclusief toepassen veiligheidsvoorzieningen t.b.v. toegang put.</p> <p>Betreft: het toepassen van voorzieningen t.b.v. het veilig kunnen betreden en werken in de put t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden voor zover het betreden van de put noodzakelijk is.</p> <p>Maatregelen moeten minimaal voldoen aan de wettelijk hieraan gestelde eisen.</p> <p>Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen</p> <p>Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden</p>	st	3,00	F
731			<p>PUTNUMMER 1943 KAKERTSWEG</p> <p>Situering en detaillering: zie bijlage 3.</p> <p>Bereikbaarheid: via een verharde weg</p> <p>Toegang tot inwendige van de put: via 1 putdeksel</p>			
731110	257199		<p>Inspectie/test putnummer 1943.</p> <p>Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen etc. testen op correcte werking en zonodig reinigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 st terugslagklep, materiaal gietijzer, ø300 mm <p>Inclusief toepassen veiligheidsvoorzieningen t.b.v. toegang put.</p> <p>Betreft: het toepassen van voorzieningen t.b.v. het veilig kunnen betreden en werken in de put t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden voor zover het betreden van de put noodzakelijk is.</p> <p>Maatregelen moeten minimaal voldoen aan de wettelijk hieraan gestelde eisen.</p> <p>Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen</p> <p>Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden</p>	st	3,00	F
732			<p>PUTNUMMER 3256 GRENSSTRAAT</p> <p>Situering en detaillering: zie bijlage 3.</p> <p>Bereikbaarheid: via een verharding</p> <p>Toegang tot inwendige van de put: via putdeksel</p>			
732110	257199		<p>Inspectie/test putnummer 3256.</p> <p>Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen etc. testen op correcte werking en zonodig reinigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 st terugslagklep, materiaal kunststof, ø400 mm <p>Inclusief toepassen veiligheidsvoorzieningen t.b.v. toegang put.</p> <p>Betreft: het toepassen van voorzieningen t.b.v. het veilig kunnen betreden en werken in de put t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden voor zover het betreden van de put noodzakelijk is.</p> <p>Maatregelen moeten minimaal voldoen aan de wettelijk hieraan gestelde eisen.</p> <p>Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen</p> <p>Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden</p>	st	3,00	F
733			<p>PUTNUMMER 1368 OVERSTEHOFWEG</p> <p>Situering en detaillering: zie bijlage 3.</p> <p>Bereikbaarheid: via een verharding</p> <p>Toegang tot inwendige van de put: via 2 putdeksels</p>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
733110	257199		<p>Inspectie/test putnummer 1368.</p> <p>Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen etc. testen op correcte werking en zonodig reinigen:</p> <p>- 1 st spindelschuif, materiaal kunststof afm. 500 x 500 mm</p> <p>Bij onvoldoende smering van de spindel vet aanbrengen</p> <p>Tijdens de grote inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren en zonodig reinigen:</p> <p>- 1 st drempel van beton met een totale drempellengte van 3,90 m</p> <p>- 1 st doorlaat ø300 mm, in drempel</p> <p>Inclusief toepassen veiligheidsvoorzieningen t.b.v. toegang put.</p> <p>Betreft: het toepassen van voorzieningen t.b.v. het veilig kunnen betreden en werken in de put t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden voor zover het betreden van de put noodzakelijk is.</p> <p>Maatregelen moeten minimaal voldoen aan de wettelijk hieraan gestelde eisen.</p> <p>Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen</p> <p>Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden</p>	st	3,00	F
734			<p>PUTNUMMER 2923Y BRUGSTRAAT</p> <p>Situering en detaillering: zie bijlage 3.</p> <p>Bereikbaarheid: via een beektalud</p> <p>Toegang tot inwendige van de put: n.v.t.</p>			
734110	257199		<p>Inspectie/test putnummer 2923Y.</p> <p>Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen etc. testen op correcte werking en zonodig reinigen:</p> <p>- 1 st terugslagklep, materiaal kunststof, ø600 mm</p> <p>Inclusief toepassen veiligheidsvoorzieningen t.b.v. toegang put.</p> <p>Betreft: het toepassen van voorzieningen t.b.v. het veilig kunnen betreden en werken in de put t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden voor zover het betreden van de put noodzakelijk is.</p> <p>Maatregelen moeten minimaal voldoen aan de wettelijk hieraan gestelde eisen.</p> <p>Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen</p> <p>Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden</p>	st	3,00	F
735			<p>PUTNUMMER 3668 KLOOSTERSTRAAT</p> <p>Situering en detaillering: zie bijlage 3.</p> <p>Bereikbaarheid: via een weiland</p> <p>Toegang tot inwendige van de put: via 1 putdeksel</p>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
735110	257199		<p>Inspectie/test putnummer 3668.</p> <p>Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen etc. testen op correcte werking en zonodig reinigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 st spindelschuif, materiaal gietijzer, ø600 mm <p>Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren en zonodig reinigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 st drempel van metselwerk met een totale drempellengte: 8,00 m <p>Inclusief toepassen veiligheidsvoorzieningen t.b.v. toegang put.</p> <p>Betreft: het toepassen van voorzieningen t.b.v. het veilig kunnen betreden en werken in de put t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden voor zover het betreden van de put noodzakelijk is.</p> <p>Maatregelen moeten minimaal voldoen aan de wettelijk hieraan gestelde eisen.</p> <p>Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen</p> <p>Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden</p>	st	12,00	F
736			<p>PUTNUMMER 5435 HEIHOFWEG</p> <p>Situering en detaillering: zie bijlage 3.</p> <p>Bereikbaarheid: via een verharding.</p> <p>Toegang tot inwendige van de put: via 1 putdeksel</p>			
736110	257199		<p>Inspectie/test putnummer 5435.</p> <p>Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen etc. testen op correcte werking en zonodig reinigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 st. spindelschuif, materiaal RVS, ø 1000 mm - 1 st. terugslagklep <p>Bij onvoldoende smering van de spindel vet aanbrengen.</p> <p>Inclusief toepassen veiligheidsvoorzieningen t.b.v. toegang put.</p> <p>Betreft: het toepassen van voorzieningen t.b.v. het veilig kunnen betreden en werken in de put t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden voor zover het betreden van de put noodzakelijk is.</p> <p>Maatregelen moeten minimaal voldoen aan de wettelijk hieraan gestelde eisen.</p> <p>Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen</p> <p>Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden</p>	st	3,00	F
737			<p>PUTNUMMER 5510 VOGELZANKWEG</p> <p>Situering en detaillering: zie bijlage 3.</p> <p>Bereikbaarheid: via een verharding.</p> <p>Toegang tot inwendige van de put: via 1 putdeksel</p>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
737110	257199		Inspectie/test putnummer 5510. Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen etc. testen op correcte werking en zonodig reinigen: - 1 st. spindelschuif, materiaal RVS, ø 250 mm - 1 st. bypassschuif Bij onvoldoende smering van de spindel vet aanbrengen. Inclusief toepassen veiligheidsvoorzieningen t.b.v. toegang put. Betreft: het toepassen van voorzieningen t.b.v. het veilig kunnen betreden en werken in de put t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden voor zover het betreden van de put noodzakelijk is. Maatregelen moeten minimaal voldoen aan de wettelijk hieraan gestelde eisen. Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden	st	3,00	F
738			PUTNUMMER 3691 KLOOSTERSTRAAT Situering en detaillering: zie bijlage 3. Bereikbaarheid: via een weiland Toegang tot inwendige van de put: via 1 putdeksel			
738110	257199		Inspectie/test putnummer 3687. Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen etc. testen op correcte werking en zonodig reinigen: - 1 st spindelschuif, materiaal gietijzer, ø 600 mm Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren en zonodig reinigen: - 1 st drempel van metselwerk met een totale drempellengte: 8,26 m - 1 st wervelventiel type CY 1500-550/550 590 TL vast Inclusief toepassen veiligheidsvoorzieningen t.b.v. toegang put. Betreft: het toepassen van voorzieningen t.b.v. het veilig kunnen betreden en werken in de put t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden voor zover het betreden van de put noodzakelijk is. Maatregelen moeten minimaal voldoen aan de wettelijk hieraan gestelde eisen. Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden	st	3,00	F
739			PUTNUMMER Auma EUREGIOWEG Situering en detaillering: zie bijlage 3. Bereikbaarheid: via een verharding. Toegang tot inwendige van de put: via 1 putdeksel			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
739110	257199		<p>Inspectie/test putnummer Auma.</p> <p>Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen etc. testen op correcte werking en zonodig reinigen:</p> <p>- 1 st. spindelschuif, materiaal Auma KMS TP240, Ø mm</p> <p>Bij onvoldoende smering van de spindel vet aanbrengen.</p> <p>Inclusief toepassen veiligheidsvoorzieningen t.b.v. toegang put.</p> <p>Betreft: het toepassen van voorzieningen t.b.v. het veilig kunnen betreden en werken in de put t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden voor zover het betreden van de put noodzakelijk is.</p> <p>Maatregelen moeten minimaal voldoen aan de wettelijk hieraan gestelde eisen.</p> <p>Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen</p> <p>Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden</p>	st	3,00	F
740			<p>PUTNUMMER 5805 VOLTA STRAAT/MARCONI STRAAT</p> <p>Situering en detaillering: zie bijlage 3.</p> <p>Bereikbaarheid: via een verharding.</p> <p>Toegang tot inwendige van de put: via 1 putdeksel</p>			
740110	257199		<p>Inspectie/test putnummer 5805.</p> <p>Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen etc. testen op correcte werking en zonodig reinigen:</p> <p>- 1 st. spindelschuif</p> <p>Bij onvoldoende smering van de spindel vet aanbrengen.</p> <p>Inclusief toepassen veiligheidsvoorzieningen t.b.v. toegang put.</p> <p>Betreft: het toepassen van voorzieningen t.b.v. het veilig kunnen betreden en werken in de put t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden voor zover het betreden van de put noodzakelijk is.</p> <p>Maatregelen moeten minimaal voldoen aan de wettelijk hieraan gestelde eisen.</p> <p>Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen</p> <p>Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden</p>	st	3,00	F
741			<p>BUFFER PALEMBERGERWEG/SLOTWEG</p> <p>Situering en detaillering: zie bijlage 3.</p> <p>Bereikbaarheid: via een toegangspad</p>			
7411			<p>PUTNUMMER 2883 PALEMBERGERWEG/SLOTWEG.</p> <p>Toegang tot inwendige van de put: via 2 putdeksels</p>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
741110	257199		<p>Inspectie/test putnummer 2883.</p> <p>Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen etc. testen op correcte werking en zonodig reinigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 st terugslagkleppen materiaal kunststof afm. 2200 x 600 mm - 1 st terugslagkleppen materiaal kunststof ø 500 mm - 1 st terugslagkleppen materiaal kunststof ø 300 mm - 1 st drempel van beton met een totale drempellengte van 22,00 m <p>Inclusief toepassen veiligheidsvoorzieningen t.b.v. toegang put.</p> <p>Betreft: het toepassen van voorzieningen t.b.v. het veilig kunnen betreden en werken in de put t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden voor zover het betreden van de put noodzakelijk is.</p> <p>Maatregelen moeten minimaal voldoen aan de wettelijk hieraan gestelde eisen.</p> <p>Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen</p> <p>Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden</p>	st	3,00	F
7412			<u>OPEN ASFALTBUFFER PALEMBERGERWEG/SLOTWEG</u>			
741210	257199		<p>Inspectie/test buffer.</p> <p>Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen zoals verzakkingen, scheuren, losraken onderdelen etc. en zonodig reinigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ca. 2650 m2 asfaltbekleding buffer t.p.v. de bodem - 2 st betonnen pompgoot/leegloopgoot - ca. 1260 m2 elementenverharding t.p.v. de taluds - 2 st uitmonding leegloopleidingen ø 600 mm - ca. 250 m systeemafrastering - aanwezigheid slib (droge situatie) - aanwezigheid ongerechtigeden (b.v. kadavers, afval etc. in droge situatie) <p>Tijdens de inspectie onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen etc., testen op correcte werking en zonodig reinigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 st toegangspoort <p>Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen</p> <p>Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden</p>	st	3,00	F
742			<p>BUFFER KNIEBERGLAAN</p> <p>Situering en detaillering: zie bijlage 3.</p> <p>Bereikbaarheid: via een toegangspad</p>			
7420			<p><u>PUTNUMMER 4214 KNIEBERGLAAN.</u></p> <p>Toegang tot inwendige van de put: via 2 luiken</p>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
742010	257199		<p>Inspectie/test putnummer 4214.</p> <p>Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen etc. testen op correcte werking en zonodig reinigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 st terugslagkleppen materiaal kunststof ø 300 mm - 1 st spindelschuif materiaal gietijzer ø 200 mm, bij onvoldoende smering van de spindel vet aanbrengen - 2 st luiken afm. 700 x 700 mm <p>Inclusief toepassen veiligheidsvoorzieningen t.b.v. toegang put.</p> <p>Betreft: het toepassen van voorzieningen t.b.v. het veilig kunnen betreden en werken in de put t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden voor zover het betreden van de put noodzakelijk is.</p> <p>Maatregelen moeten minimaal voldoen aan de wettelijk hieraan gestelde eisen.</p> <p>Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen</p> <p>Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden</p>	st	3,00	F
7421			<p><u>POTNUMMER 4214A KNIEBERGLAAN.</u></p> <p>Toegang tot inwendige van de put: via 1 luik</p>			
742110	257199		<p>Inspectie/test putnummer 4214A.</p> <p>Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen etc. testen op correcte werking en zonodig reinigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 st spindelschuif materiaal gietijzer ø 300 mm, bij onvoldoende smering van de spindel vet aanbrengen - 1 st luik afm. 1050 x 1050 mm <p>Inclusief toepassen veiligheidsvoorzieningen t.b.v. toegang put.</p> <p>Betreft: het toepassen van voorzieningen t.b.v. het veilig kunnen betreden en werken in de put t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden voor zover het betreden van de put noodzakelijk is.</p> <p>Maatregelen moeten minimaal voldoen aan de wettelijk hieraan gestelde eisen.</p> <p>Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen</p> <p>Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden</p>	st	3,00	F
7422			<p><u>BUFFER KNIEBERGLAAN</u></p>			
742210	257199		<p>Inspectie/test buffer.</p> <p>Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen zoals verzakkingen, scheuren, losraken onderdelen etc. en zonodig reinigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - instroomvoorziening, leiding ø 300 mm - aanwezigheid slib (droge situatie) - aanwezigheid ongerechtigheden (b.v. kadavers, afval etc. in droge situatie) <p>Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen</p> <p>Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden</p>	st	3,00	F
743			<p>BUFFER PASWEG/KIESKOEL</p> <p>Situering en detaillering: zie bijlage 3.</p> <p>Bereikbaarheid: via een grasveld gelegen naast de rijweg</p>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
7431			<u>PUTNUMMER 4226Y/4226T PASWEG/KIESKOEL.</u> Toegang tot inwendige van de put: via 3 putdeksels			
743110	257199		Inspectie/test putnummer 4226Y/4226T. Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen etc. testen op correcte werking en zonodig reinigen: - 1 st terugslagkleppen materiaal kunststof ø 300 mm - ca. 235 m2 beton buffer (vloer, wanden en dek) - uitstroomvoorziening, leiding ø 600 mm - aanwezigheid slib (droge situatie) - aanwezigheid ongerechtigheden (b.v. kadavers, afval etc. in droge situatie) Inclusief toepassen veiligheidsvoorzieningen t.b.v. toegang put. Betreft: het toepassen van voorzieningen t.b.v. het veilig kunnen betreden en werken in de put t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden voor zover het betreden van de put noodzakelijk is. Maatregelen moeten minimaal voldoen aan de wettelijk hieraan gestelde eisen. Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden	st	3,00	F
744			BUFFER RINCKBERG Situering en detaillering: zie bijlage 3. Bereikbaarheid: via een toegangspad			
7440			<u>PUTNUMMER 5015F WOELKELDER/RINCKBERG.</u> Toegang tot inwendige van de put: via 5 putdeksels			
744010	257199		Inspectie/test putnummer 5015F. Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen etc. testen op correcte werking en zonodig reinigen: - ca. 630 m2 beton resp. metselwerk buffer (vloer, wanden en dek) incl. drempel met drempellengte van 20,00 m - instroomvoorziening, leiding ø 1250 mm (2 x) en ø 600 mm - uitstroomvoorziening, leiding ø 600 mm, ø 2000 en ø 1500 mm - ca. 130 m systeemafrastering - aanwezigheid slib (droge situatie) - aanwezigheid ongerechtigheden (b.v. kadavers, afval etc. in droge situatie) - 1 st toegangspoort Inclusief toepassen veiligheidsvoorzieningen t.b.v. toegang put. Betreft: het toepassen van voorzieningen t.b.v. het veilig kunnen betreden en werken in de put t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden voor zover het betreden van de put noodzakelijk is. Maatregelen moeten minimaal voldoen aan de wettelijk hieraan gestelde eisen. Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden	st	3,00	F
745			BUFFER EUROPAWEG-NOORD Situering en detaillering: zie bijlage 3. Bereikbaarheid: via een toegangspoort langs de weg			
7451			<u>PUTNUMMER 5423 EUROPAWEG-NOORD.</u> Toegang tot inwendige van de put: via 2 luiken			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
745110	257199		<p>Inspectie/test putnummer 5423.</p> <p>Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen etc. testen op correcte werking en zonodig reinigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 st spindelschuif materiaal gietijzer afm. 400 x 300 mm, bij onvoldoende smering van de spindel vet aanbrengen - 1 st spindelschuif materiaal gietijzer ø 300 mm, bij onvoldoende smering van de spindel vet aanbrengen - 2 st luiken afm. 400 x 700 mm <p>Inclusief toepassen veiligheidsvoorzieningen t.b.v. toegang put.</p> <p>Betreft: het toepassen van voorzieningen t.b.v. het veilig kunnen betreden en werken in de put t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden voor zover het betreden van de put noodzakelijk is.</p> <p>Maatregelen moeten minimaal voldoen aan de wettelijk hieraan gestelde eisen.</p> <p>Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen</p> <p>Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden</p>	st	3,00	F
7452			<p><u>OPEN RONDE BUFFER 5423Y2 EUROPAWEG-NOORD</u></p> <p>Toegang tot inwendige van de put: n.v.t.</p>			
745210	257199		<p>Inspectie/test buffer/putnummer 5423Y2.</p> <p>Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen zoals verzakkingen, scheuren, losraken onderdelen etc. en zonodig reinigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 st terugslagkleppen materiaal kunststof ø 500 mm - ca. 2850 m2 beton buffer - instroomvoorziening, leiding ø 1250 mm - uitstroomvoorziening, leiding ø 400 mm - ca. 530 m systeemafrastering - aanwezigheid slib (droge situatie) - aanwezigheid ongerechtigeden (b.v. kadavers, afval etc. in droge situatie) <p>Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen</p> <p>Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden</p>	st	3,00	F
7453			<p><u>OPEN RONDE BUFFER EUROPAWEG-NOORD</u></p> <p>Toegang tot inwendige van de put: n.v.t.</p>			
745310	257199		<p>Inspectie/test buffer.</p> <p>Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen zoals verzakkingen, scheuren, losraken onderdelen etc. en zonodig reinigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 st terugslagkleppen materiaal kunststof ø 500 mm <p>Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen</p> <p>Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden</p>	st	3,00	F
746			<p>NATTE POMPKELDER HEIHOFWEG</p> <p>Situering en detaillering: zie bijlage 3.</p> <p>Bereikbaarheid: via een toegangspad</p>			
7460			<p><u>PUTNUMMER 5527 HEIHOFWEG</u></p> <p>Toegang tot inwendige van de put: via 8 luiken</p>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
746010	257199		<p>Inspectie/test putnummer 5527.</p> <p>Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen etc. testen op correcte werking en zonodig reinigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 st terugslagkleppen materiaal gietijzer ø 600 mm - 1 st spindelschuif materiaal gietijzer ø 700 mm <p>Bij onvoldoende smering van de spindel vet aanbrengen</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 st toegangspoort - 1 st systeemafrastering <p>Inclusief toepassen veiligheidsvoorzieningen t.b.v. toegang put.</p> <p>Betreft: het toepassen van voorzieningen t.b.v. het veilig kunnen betreden en werken in de put t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden voor zover het betreden van de put noodzakelijk is.</p> <p>Maatregelen moeten minimaal voldoen aan de wettelijk hieraan gestelde eisen.</p> <p>Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen</p> <p>Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden</p>	st	3,00	F
746020	257199		<p>Inspectie/test buffer.</p> <p>Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen zoals verzakkingen, scheuren, losraken onderdelen etc. en zonodig reinigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ca. 200 m2 betonnen natte pompkelder (vloer-, wanden en dek) - 2 st instroomleidingen ø 600 mm en ø 700 mm - 2 st uitstroomvoorzieningen (mondstuk pomp) <p>Inclusief toepassen veiligheidsvoorzieningen t.b.v. toegang put.</p> <p>Betreft: het toepassen van voorzieningen t.b.v. het veilig kunnen betreden en werken in de put t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden voor zover het betreden van de put noodzakelijk is.</p> <p>Maatregelen moeten minimaal voldoen aan de wettelijk hieraan gestelde eisen.</p> <p>Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen</p> <p>Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden</p>	st	3,00	F
748			<p>BUFFER MOLT BOS.</p> <p>Situering en detaillering: zie bijlage 3.</p> <p>Bereikbaarheid: via een tuin</p>			
7480			<p><u>PUTNUMMER 5576/5575 MOLT BOS.</u></p> <p>Toegang tot inwendige van de put: via 2 luiken</p>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
748010	257199		<p>Inspectie/test putnummer 5576/5575.</p> <p>Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen etc. testen op correcte werking en zonodig reinigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 st wervelventiel type CEH 750/160-150 BF optrekbaar - 2 st luiken afm. 1000 x 1000 mm <p>Tijdens de inspectie onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen zoals verzakkingen, scheuren, losraken onderdelen etc. en zonodig reinigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ca. 250 m2 beton buffer (vloer, wanden, dek en trap van beide compartimenten) - trapeuning - instroomvoorziening, leiding ø 400 mm - uitstroomvoorziening, leiding ø 160 mm en ø 400 mm - aanwezigheid slib (droge situatie) - aanwezigheid ongerechtigden (b.v. kadavers, afval etc. in droge situatie) <p>Inclusief toepassen veiligheidsvoorzieningen t.b.v. toegang put.</p> <p>Betreft: het toepassen van voorzieningen t.b.v. het veilig kunnen betreden en werken in de put t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden voor zover het betreden van de put noodzakelijk is.</p> <p>Maatregelen moeten minimaal voldoen aan de wettelijk hieraan gestelde eisen.</p> <p>Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen</p> <p>Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden</p>	st	3,00	F
750			<p>BUFFER DR. NOLENSSTRAAT.</p> <p>Situering en detaillering: zie bijlage 3.</p> <p>Bereikbaarheid: via een onverhard bospad</p>			
7500			<p><u>PUTNUMMER 1991C DR. NOLENSSTRAAT.</u></p> <p>Toegang tot inwendige van de put: via 1 putdeksel</p>			
750010	257199		<p>Inspectie/test putnummer 1991C.</p> <p>Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen etc. testen op correcte werking en zonodig reinigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 st spindelschuif materiaal gietijzer ø 200 mm, bij onvoldoende smering van de spindel vet aanbrengen <p>Inclusief toepassen veiligheidsvoorzieningen t.b.v. toegang put.</p> <p>Betreft: het toepassen van voorzieningen t.b.v. het veilig kunnen betreden en werken in de put t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden voor zover het betreden van de put noodzakelijk is.</p> <p>Maatregelen moeten minimaal voldoen aan de wettelijk hieraan gestelde eisen.</p> <p>Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen</p> <p>Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden</p>	st	3,00	F
7501			<p><u>OPEN RONDE BUFFER DR. NOLENSSTRAAT</u></p>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
750110	257199		<p>Inspectie/test buffer.</p> <p>Tijdens de inspectie onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen, verzakkingen etc. en zonodig reinigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uitstroomvoorziening, put met rooster aan de bovenzijde - aanwezigheid slib (droge situatie) - aanwezigheid ongerechtigheden (b.v. kadavers, afval etc. in droge situatie) <p>Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen</p> <p>Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden</p>	st	3,00	F
751			<p>OPEN BUFFER GRENSSTRAAT</p> <p>Situering en detaillering: zie bijlage 3.</p> <p>Bereikbaarheid: via een toegangspad naar buffer</p> <p>Toegang tot inwendige van de put: via een rooster</p>			
7510			<p><u>OPEN BUFFER GRENSSTRAAT</u></p>			
751010	257199		<p>Inspectie/test buffer.</p> <p>Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen zoals verzakkingen, scheuren, losraken onderdelen etc. en zonodig reinigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 st drempel van metselwerk met een totale drempellengte van 2,55 m - 1 st vuilwaterrooster <p>Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen</p> <p>Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden</p>	st	3,00	F
7511			<p><u>PUTNUMMER 3956 GRENSSTRAAT.</u></p> <p>Situering en detaillering: zie bijlage 3</p> <p>Bereikbaarheid: via een toegangspad naar de buffer</p> <p>Toegang tot inwendige van de put: via 2 luiken en roosters</p>			
751110	257199		<p>Inspectie/test putnummer 3956.</p> <p>Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen etc. testen op correcte werking en zonodig reinigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 st terugslagklep materiaal gietijzer afm. 500 x 500 mm - 1 st spindelschuif materiaal gietijzer ø 500 mm, bij onvoldoende smering van de spindel vet aanbrenen - 2 st luiken afm. 1000 x 1000 mm - 5 st roosters afm. 1000 x 1000 mm - 1 st toegangspoort <p>Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 st systeemafrastering <p>Tijdens de inspectie onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen zoals verzakkingen, scheuren, losraken onderdelen etc. en zonodig reinigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ca. 125 m2 betonnen natte pompkelder (vloer-, wanden en dek) - 1 st instroomleidingen ø 400 mm - 3 st uitstroomvoorzieningen (mondstuk pomp) <p>Inclusief toepassen veiligheidsvoorzieningen t.b.v. toegang put.</p> <p>Betreft: het toepassen van voorzieningen t.b.v. het veilig kunnen betreden en werken in de put t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden voor zover het</p>	st	3,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
7512			betreden van de put noodzakelijk is. Maatregelen moeten minimaal voldoen aan de wettelijk hieraan gestelde eisen. Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden			
			OPEN BUFFER GRENSSTRAAT Situering en detaillering: zie bijlage 3 Bereikbaarheid: via het toegangspad naar de buffer Toegang tot inwendige van de put: n.v.t.			
751210	257199		Inspectie/test buffer Grensstraat. Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen zoals verzakkingen, scheuren, losraken onderdelen etc. en zonodig reinigen: - 1 st terugslagklep materiaal kunststof ø 400 mm Tijdens de inspectie onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen zoals verzakkingen, scheuren, losraken onderdelen etc. en zonodig reinigen: - ca. 530 m2 asfaltbekleding buffer t.p.v. de bodem en taluds - ca. 460 m2 betonbekleding buffer t.p.v. de bodem en taluds - 1 st betonnen woelbak - ca. 385 m2 elementenverharding t.p.v. de taluds - 1 st instroomleiding ø 1000 mm - 1 st verbindingsleiding ø 400 mm tussen de bergingen - 1 st leegloopleiding ø 400 mm incl. fijnrooster - ca. 300 m systeemafrastering - aanwezigheid slib (droge situatie) - aanwezigheid ongerechtigheden (b.v. kadavers, afval etc. in droge situatie) Tijdens de inspectie onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen etc., testen op correcte werking en zonodig reinigen: - 1 st toegangspoort Inclusief toepassen veiligheidsvoorzieningen t.b.v. toegang put. Betreft: het toepassen van voorzieningen t.b.v. het veilig kunnen betreden en werken in de put t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden voor zover het betreden van de put noodzakelijk is. Maatregelen moeten minimaal voldoen aan de wettelijk hieraan gestelde eisen. Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden	st	3,00	F
752			BUFFERS VOGELZANKWEG			
7521			PUTNUMMER 5510 BUFFER PARKHEIDE. Situering en detaillering: zie bijlage 3 Bereikbaarheid: via een toegangsweg Toegang tot inwendige van de put: via 3 geknevelde putdeksels			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
752110	257199		<p>Inspectie/test putnummer 5510.</p> <p>Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen etc. testen op correcte werking en zonodig reinigen:</p> <p>Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen etc., testen op correcte werking en zonodig reinigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 st terugslagkleppen materiaal kunststof afm. 2200 x 600 mm - 1 st terugslagkleppen materiaal kunststof ø 500 mm - 1 st spindelschuif materiaal kunststof afm. 300 x 300 mm <p>Bij onvoldoende smering van de spindel vet aanbrenge</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 st putranden met kneveldeksel ø 0,52 m - 1 st toegangspoort <p>Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren en zonodig reinigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 st drempel van beton met een totale drempellengte van 8,00 m - 1 st wervelventiel type CY 750-200J/180-295TUL vast <p>Inclusief toepassen veiligheidsvoorzieningen t.b.v. toegang put.</p> <p>Betreft: het toepassen van voorzieningen t.b.v. het veilig kunnen betreden en werken in de put t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden voor zover het betreden van de put noodzakelijk is.</p> <p>Maatregelen moeten minimaal voldoen aan de wettelijk hieraan gestelde eisen.</p> <p>Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen</p> <p>Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden</p>	st	3,00	F
7522			<p><u>PUTNUMMER 5523 BOSHEIDE</u></p> <p>Situering en detaillering: zie bijlage 3</p> <p>Bereikbaarheid: via een onverharde weg</p> <p>Toegang tot inwendige van de put: via 20 luiken</p>			
752210	257199		<p>Inspectie/test putnummer 5523.</p> <p>Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen etc. testen op correcte werking en zonodig reinigen:</p> <p>Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen etc., testen op correcte werking en zonodig reinigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 st terugslagkleppen materiaal kunststof afm. 400 x 500 mm - 20 st luiken afm. 900 x 1000 mm <p>Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren en zonodig reinigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 st drempel van beton met een totale drempellengte van 16,00 m - 1 st vuilwaterrooster met een totale lengte van 16,00 m <p>Inclusief toepassen veiligheidsvoorzieningen t.b.v. toegang put.</p> <p>Betreft: het toepassen van voorzieningen t.b.v. het veilig kunnen betreden en werken in de put t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden voor zover het betreden van de put noodzakelijk is.</p> <p>Maatregelen moeten minimaal voldoen aan de wettelijk hieraan gestelde eisen.</p> <p>Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen</p>	st	3,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
7523			Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden <u>OPEN BUFFER BOSHEIDE</u> Situering en detaillering: zie bijlage 3 Bereikbaarheid: via open ronde buffer Toegang tot inwendige van de put: n.v.t.			
752310	257199		Inspectie/test buffer Bosheide. Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen zoals verzakkingen, scheuren, losraken onderdelen etc. en zonodig reinigen: - ca. 2650 m2 beton buffer - ca. 700 m systeemafrastering - aanwezigheid slib (droge situatie) - aanwezigheid ongerechtigheden (b.v. kadavers, afval etc. in droge situatie) Tijdens de inspectie onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen etc., testen op correcte werking en zonodig reinigen: - 1 st toegangspoort - 3 st terugslagkleppen materiaal kunststof ø 300 mm Inclusief toepassen veiligheidsvoorzieningen t.b.v. toegang put. Betreft: het toepassen van voorzieningen t.b.v. het veilig kunnen betreden en werken in de put t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden voor zover het betreden van de put noodzakelijk is. Maatregelen moeten minimaal voldoen aan de wettelijk hieraan gestelde eisen. Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden	st	3,00	F
7524			<u>OPEN ASFALTBUFFER VOGELZANKWEG</u> Situering en detaillering: zie bijlage 3			
752410	257199		Inspectie/test buffer Vogelzankweg. Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen zoals verzakkingen, scheuren, losraken onderdelen etc. en zonodig reinigen: - ca. 1375 m2 asfaltbekleding buffer t.p.v. de bodem - 1 st betonnen woelbak bij overstortput - ca. 540 m2 elementenverharding t.p.v. de taluds - aanwezigheid slib (droge situatie) - aanwezigheid ongerechtigheden (b.v. kadavers, afval etc. in droge situatie) Inclusief toepassen veiligheidsvoorzieningen t.b.v. toegang put. Betreft: het toepassen van voorzieningen t.b.v. het veilig kunnen betreden en werken in de put t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden voor zover het betreden van de put noodzakelijk is. Maatregelen moeten minimaal voldoen aan de wettelijk hieraan gestelde eisen. Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden	st	3,00	F
7525			<u>BUFFER VOGELZANKWEG</u> Situering en detaillering: zie bijlage 3			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
752510	257199		<p>Inspectie/test buffer Vogelzankweg.</p> <p>Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen zoals verzakkingen, scheuren, losraken onderdelen etc. en zonodig reinigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - instroomvoorziening, leiding ø 800 mm - aanwezigheid slib (droge situatie) - aanwezigheid ongerechtigheden (b.v. kadavers, afval etc. in droge situatie) <p>Inclusief toepassen veiligheidsvoorzieningen t.b.v. toegang put.</p> <p>Betreft: het toepassen van voorzieningen t.b.v. het veilig kunnen betreden en werken in de put t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden voor zover het betreden van de put noodzakelijk is.</p> <p>Maatregelen moeten minimaal voldoen aan de wettelijk hieraan gestelde eisen.</p> <p>Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen</p> <p>Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden</p>	st	3,00	F
753			<p>BUFFER JAGERSPAD</p> <p>Situering en detaillering: zie bijlage 3.</p>			
7530			<p><u>OPEN BETEGELDE BUFFER JAGERSPAD</u></p>			
753010	257199		<p>Inspectie/test buffer.</p> <p>Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen zoals verzakkingen, scheuren, losraken onderdelen etc. en zonodig reinigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 st molgoot lengte ca. 85 m - ca. 25 m2 elementenverharding t.p.v. de bodem en taluds - 1 st leegloopleiding ø 315 mm - ca. 20 m systeemafrastering - aanwezigheid slib (droge situatie) - aanwezigheid ongerechtigheden (b.v. kadavers, afval etc. in droge situatie) <p>Tijdens de inspectie onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen etc., testen op correcte werking en zonodig reinigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 st toegangspoort <p>Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen</p> <p>Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden</p>	st	3,00	F
756			<p>BUFFER OP DE HEUGDEN</p> <p>Situering en detaillering: zie bijlage 3.</p>			
7560			<p><u>BUFFER OP DE HEUGDEN</u></p>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
756010	257199		<p>Inspectie/test buffer.</p> <p>Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen zoals verzakkingen, scheuren, losraken onderdelen etc. en zonodig reinigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ca. 120 m systeemafrastering - aanwezigheid slib d.m.v. pellen (natte situatie) - aanwezigheid ongerechtigheden d.m.v. dreggen (b.v. kadavers, afval etc. in natte situatie) <p>Tijdens de inspectie onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen etc., testen op correcte werking en zonodig reinigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 st toegangspoort <p>Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen</p> <p>Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden</p>	st	3,00	F
757			<p>BUFFER VOLTA STRAAT</p> <p>Situering en detaillering: zie bijlage 3.</p>			
7570			<p><u>OPEN BUFFER VOLTA STRAAT</u></p>			
757010	257199		<p>Inspectie/test buffer.</p> <p>Tijdens de inspectie onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen zoals verzakkingen, scheuren, losraken onderdelen etc. en zonodig reinigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ca. 25 m2 elementenverharding t.p.v. de taluds - ca. 180 m systeemafrastering - aanwezigheid slib d.m.v. pellen (natte situatie) - aanwezigheid ongerechtigheden d.m.v. dreggen (b.v. kadavers, afval etc. in natte situatie) <p>Tijdens de inspectie onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen etc., testen op correcte werking en zonodig reinigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 st toegangspoort <p>Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen</p> <p>Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden</p>	st	3,00	F
758			<p>VISVIJVER KASTEELWEG</p> <p>Situering en detaillering: zie bijlage 3.</p>			
7580			<p><u>PUT S2878S VISVIJBER KASTEELWEG</u></p>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
758010	257199		<p>Inspectie/test put/visvijver.</p> <p>Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen etc., testen op correcte werking en zonodig reinigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 st terugslagklep materiaal gietijzer ø 200 mm - 1 st spindelschuif materiaal gietijzer ø 200 mm, bij onvoldoende smering van de spindel vet aanbrengen <p>Inclusief toepassen veiligheidsvoorzieningen t.b.v. toegang put.</p> <p>Betreft: het toepassen van voorzieningen t.b.v. het veilig kunnen betreden en werken in de put t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden voor zover het betreden van de put noodzakelijk is.</p> <p>Maatregelen moeten minimaal voldoen aan de wettelijk hieraan gestelde eisen.</p> <p>Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen</p> <p>Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden</p>	st	3,00	F
759			<p>BUFFER ROUENHOF</p> <p>Situering en detaillering: zie bijlage 3.</p>			
7590			<p><u>PUTNUMMER 1 INFILTRATIEBUFFER</u></p> <p>Toegang tot inwendige van de put: via 2 luiken</p>			
759010	257199		<p>Inspectie/test putnummer 1.</p> <p>Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen etc. testen op correcte werking en zonodig reinigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 st luik afm. 1400 x 1400 mm - 2 st ladders <p>Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren en zonodig reinigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 st drempel van metselwerk met een totale drempellengte van 3,10 m <p>Inclusief toepassen veiligheidsvoorzieningen t.b.v. toegang put.</p> <p>Betreft: het toepassen van voorzieningen t.b.v. het veilig kunnen betreden en werken in de put t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden voor zover het betreden van de put noodzakelijk is.</p> <p>Maatregelen moeten minimaal voldoen aan de wettelijk hieraan gestelde eisen.</p> <p>Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen</p> <p>Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden</p>	st	3,00	F
7591			<p><u>PUTNUMMER 2 en 4, INFILTRATIEBUFFER</u></p> <p>Toegang tot inwendige van de put: via 2 putdeksels</p>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
759110	257199		<p>Inspectie/test putnummer 2 en 4.</p> <p>Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen etc. testen op correcte werking en zonodig reinigen:</p> <p>- 1 st terugslagkleppen materiaal kunststof ø 315 mm</p> <p>Inclusief toepassen veiligheidsvoorzieningen t.b.v. toegang put.</p> <p>Betreft: het toepassen van voorzieningen t.b.v. het veilig kunnen betreden en werken in de put t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden voor zover het betreden van de put noodzakelijk is.</p> <p>Maatregelen moeten minimaal voldoen aan de wettelijk hieraan gestelde eisen.</p> <p>Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen</p> <p>Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden</p>	st	3,00	F
7592			<p><u>PUTNUMMER 3, INFILTRATIEBUFFER</u></p> <p>Toegang tot inwendige van de put: via 2 putdeksels</p>			
759210	257199		<p>Inspectie/test putnummer 3.</p> <p>Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen etc. testen op correcte werking en zonodig reinigen:</p> <p>- 1 st spindelschuif materiaal kunststof ø 315 mm, bij onvoldoende smering van de spindel vet aanbrenge</p> <p>- 1 st luiken afm. 1380 x 1380 mm</p> <p>Inclusief toepassen veiligheidsvoorzieningen t.b.v. toegang put.</p> <p>Betreft: het toepassen van voorzieningen t.b.v. het veilig kunnen betreden en werken in de put t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden voor zover het betreden van de put noodzakelijk is.</p> <p>Maatregelen moeten minimaal voldoen aan de wettelijk hieraan gestelde eisen.</p> <p>Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen</p> <p>Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden</p>	st	3,00	F
7593			<p><u>PUTNUMMER 5 en 6, INFILTRATIEBUFFER</u></p> <p>Toegang tot inwendige van de put: via 2 putdeksels</p>			
759310	257199		<p>Inspectie/test putnummer 5 en 6.</p> <p>Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen etc. testen op correcte werking en zonodig reinigen:</p> <p>- 2 st spindelschuif materiaal kunststof ø 315 mm, bij onvoldoende smering van de spindel vet aanbrenge</p> <p>Inclusief toepassen veiligheidsvoorzieningen t.b.v. toegang put.</p> <p>Betreft: het toepassen van voorzieningen t.b.v. het veilig kunnen betreden en werken in de put t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden voor zover het betreden van de put noodzakelijk is.</p> <p>Maatregelen moeten minimaal voldoen aan de wettelijk hieraan gestelde eisen.</p> <p>Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen</p> <p>Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden</p>	st	3,00	F
7594			<p><u>INFILTRATIEBUFFER PALEMBERGERWEG/SLOTWEG</u></p>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
759410	257199		<p>Inspectie/test buffer.</p> <p>Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen zoals verzakkingen, scheuren, losraken onderdelen etc. en zonodig reinigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - instroomvoorzieningen, leiding ø 315 mm - aanwezigheid slib (droge situatie) - aanwezigheid ongerechtigheden (b.v. kadavers, afval etc. in droge situatie) <p>Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen</p> <p>Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden</p>	st	3,00	F
760			<p>BUFFER BIOZYM ROTSCHERWEG</p> <p>Situering en detaillering: zie bijlage 3.</p>			
7600			<p><u>PUTNUMMER 5973 ROTSCHERWEG</u></p> <p>Toegang tot inwendige van de put: via 1 putdeksel</p>			
760010	257199		<p>Inspectie/test putnummer 5973.</p> <p>Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen etc. testen op correcte werking en zonodig reinigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 st terugslagkleppen materiaal kunststof ø 300 mm <p>Inclusief toepassen veiligheidsvoorzieningen t.b.v. toegang put.</p> <p>Betreft: het toepassen van voorzieningen t.b.v. het veilig kunnen betreden en werken in de put t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden voor zover het betreden van de put noodzakelijk is.</p> <p>Maatregelen moeten minimaal voldoen aan de wettelijk hieraan gestelde eisen.</p> <p>Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen</p> <p>Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden</p>	st	3,00	F
7601			<p><u>INFILTRATIEBUFFER</u></p>			
760110	257199		<p>Inspectie/test buffer.</p> <p>Tijdens de inspectie onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen, verzakkingen etc. en zonodig reinigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - instroomvoorzieningen, leiding ø 315 mm - aanwezigheid slib (droge situatie) - aanwezigheid ongerechtigheden (b.v. kadavers, afval etc. in droge situatie) <p>Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen</p> <p>Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden</p>	st	3,00	F
761			<p>PUTNUMMER 54682 GANK</p> <p>Situering en detaillering: zie bijlage 3.</p> <p>Bereikbaarheid: via een weg</p> <p>Toegang tot inwendige van de put: via 1 putdeksel</p>			
7610			<p><u>PUTNUMMER 54682 GANK</u></p> <p>Toegang tot inwendige van de put: via 1 putdeksel</p>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
761010	257199		<p>Inspectie/test putnummer 54682.</p> <p>Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen etc. testen op correcte werking en zonodig reinigen: - 1 st spindelschuif, Type KSA-MD 630</p> <p>Bij onvoldoende smering van de spindel vet aanbrengen.</p> <p>Inclusief toepassen veiligheidsvoorzieningen t.b.v. toegang put.</p> <p>Betreft: het toepassen van voorzieningen t.b.v. het veilig kunnen betreden en werken in de put t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden voor zover het betreden van de put noodzakelijk is.</p> <p>Maatregelen moeten minimaal voldoen aan de wettelijk hieraan gestelde eisen.</p> <p>Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen</p> <p>Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden</p>	st	3,00	F
762			<p>OVERSTORTBAK STREYTHAGERBEEK</p> <p>Situering en detaillering: zie bijlage 3.</p>			
7620			<p><u>OVERSTORTBAK STREYTHAGERBEEK</u></p>			
762010	257199		<p>Reinigen overstortbak Streythagerbeek.</p> <p>Vervuiling ca. 20%</p> <p>Na de reiniging de overstortbak en put .inspecteren op beschadigingen</p> <p>Inclusief toepassen veiligheidsvoorzieningen t.b.v. toegang put.</p> <p>Betreft: het toepassen van voorzieningen t.b.v. het veilig kunnen betreden en werken in de put en overstortbak</p> <p>t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden voor zover het betreden van de put en overstortbak noodzakelijk is.</p> <p>Maatregelen moeten minimaal voldoen aan de wettelijk hieraan gestelde eisen.</p> <p>Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen</p> <p>Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden</p>	st	3,00	F
763			<p>PUTNUMMER HEIKLEVERWEG</p> <p>Situering en detaillering: zie bijlage 3.</p> <p>Bereikbaarheid: via een verharding.</p>			
7630			<p><u>PUTNUMMER HEIKLEVERWEG</u></p>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
763010	257199		<p>Inspectie/test putnummer Heikleverweg.</p> <p>Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen etc. testen op correcte werking en zonodig reinigen:</p> <p>- 2 st. spindelschuif, ø 1500 mm</p> <p>Spindelriver wordt beschikbaar gesteld door gemeente</p> <p>Bij onvoldoende smering van de spindel vet aanbrenge.</p> <p>Inclusief toepassen veiligheidsvoorzieningen t.b.v. toegang put.</p> <p>Betreft: het toepassen van voorzieningen t.b.v. het veilig kunnen betreden en werken in de put t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden voor zover het betreden van de put noodzakelijk is. Maatregelen moeten minimaal voldoen aan de wettelijk hieraan gestelde eisen.</p> <p>Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen</p> <p>Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden</p>	st	12,00	F
764			<p>PUTNUMMER WSP2882 PALEMBERGERBEEK</p> <p>Situering en detaillering: zie bijlage 3.</p> <p>Bereikbaarheid: via een verharding</p> <p>Toegang tot inwendige van de put: via 1 putdeksel</p>			
764110	257199		<p>Inspectie/test putnummer WSP2882.</p> <p>Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen etc. testen op correcte werking en zonodig reinigen:</p> <p>- 1 st spindelschuif</p> <p>- 1 st wervelventiel</p> <p>Bij onvoldoende smering van de spindel vet aanbrenge.</p> <p>Inclusief toepassen veiligheidsvoorzieningen t.b.v. toegang put.</p> <p>Betreft: het toepassen van voorzieningen t.b.v. het veilig kunnen betreden en werken in de put t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden voor zover het betreden van de put noodzakelijk is. Maatregelen moeten minimaal voldoen aan de wettelijk hieraan gestelde eisen.</p> <p>Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen</p> <p>Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden</p>	st	3,00	F
765			<p>PUTNUMMER WSK54278 GANK</p> <p>Situering en detaillering: zie bijlage 3.</p> <p>Bereikbaarheid: via een verharding</p> <p>Toegang tot inwendige van de put: via 1 putdeksel</p>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
765110	257199		<p>Inspectie/test putnummer WSK54278.</p> <p>Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen etc. testen op correcte werking en zonodig reinigen:</p> <p>- 1 st wervelventiel</p> <p>Inclusief toepassen veiligheidsvoorzieningen t.b.v. toegang put.</p> <p>Betreft: het toepassen van voorzieningen t.b.v. het veilig kunnen betreden en werken in de put t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden voor zover het betreden van de put noodzakelijk is.</p> <p>Maatregelen moeten minimaal voldoen aan de wettelijk hieraan gestelde eisen.</p> <p>Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen</p> <p>Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden</p>	st	3,00	F
79			GROENVOORZIENING			
793			<p>Maaien, maaisel direct verwerken, 2/jaar</p> <p>Inclusief bijmaaien rondom bomen, obstakels, hekwerken en langs bebouwing.</p> <p>Bijmaaien uitvoeren tot max. 3 dagen na het maaien van kruidachtigen.</p>			
793010	512599		<p>Maaien buffer, < 2000 m2, 2/jaar, vlak</p> <p>Situering: zie tekening</p> <p>Betreft: maaien buffers</p> <p>Uitvoeren in de 1e week van juni</p> <p>Uitvoeren in de 4e week van september</p>	are	215,00	F
793011	512504		<p>Maaien kruidachtigen.</p> <p>Standaard beheer</p> <p>.1. Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2</p> <p>.1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3</p> <p>.2. Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar</p>	are		215,00 I
793012	512508		<p>Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.</p> <p>Standaard beheer</p> <p>.4. Grasveldtype: kruidachtigen</p> <p>.1. Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2</p> <p>.1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3</p> <p>.2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar</p> <p>.1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting</p> <p>Acceptatiekosten voor rekening aannemer.</p>	are		215,00 I
793020	512599		<p>Maaien buffer, ca. 2000 m2 of meer , 2/jaar, vlak</p> <p>Situering: zie tekening</p> <p>Betreft: maaien buffers</p> <p>Uitvoeren in de 1e week van juni</p> <p>Uitvoeren in de 4e week van september</p>	are	9.000,00	F
793021	512504		<p>Maaien kruidachtigen.</p> <p>Standaard beheer</p> <p>.2. Grootte per perceel: ca. 2000 m2 of meer</p> <p>.1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3</p> <p>.2. Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar</p>	are		9.000,00 I
793022	512508		<p>Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.</p> <p>Standaard beheer</p> <p>.4. Grasveldtype: kruidachtigen</p> <p>.2. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer</p> <p>.1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3</p> <p>.2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar</p> <p>.1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting</p> <p>Acceptatiekosten voor rekening aannemer.</p>	are		9.000,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
794			Maaien, maaisel laten liggen Inclusief bijmaaien rondom bomen, obstakels, hekwerken en langs bebouwing. Bijmaaien uitvoeren tot max. 3 dagen na het maaien van gras.			
794010	512503		Maaien grasveld. Situering: zie tekening Betreft: maaien buffers Aantal percelen: min. opp: 14 are max. opp: 24 are 2. Standaard beheer 3. Grasveldtype: schraal grasveld 1.1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 2.2. Gerekend is met 14 maaibeurt(en) per jaar 1.1 Maaisel kneuzen en laten liggen , maaisel gelijk matig verdeeld over perceel.	are	230,00	F
795			Incidenteel bijmaaien en uitmaaien			
7952			<u>Incidenteel maaien gewas, verwijderen begroeiing.</u>			
795210	510103		Maaien gewas. Situering: zie tekening Betreft éénjarig opslag 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 1.1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 1.1. Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm 1.1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	100,00	F
795220	510103		Maaien gewas. Situering: zie tekening Betreft éénjarig opslag 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 2.2. Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 1.1. Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm 1.1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	100,00	F
795240	514101		Verwijderen begroeiing. Situering: zie tekening Karakter van de begroeiing: meerjarig opslag 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 1.1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 2.2. Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m 6.6. Hoogte van de stobben boven maaiveld: ten hoogste 0,05 m 1.1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	100,00	F
795250	514101		Verwijderen begroeiing. Situering: zie tekening Karakter van de begroeiing: meerjarig opslag 2. Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2 1.1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 2.2. Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m 6.6. Hoogte van de stobben boven maaiveld: ten hoogste 0,05 m 1.1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
8			INZET PERSONEEL & MATERIEEL, DIRECTIEBEHOEFTE, DIVERSEN. De inzet in hoofdstuk 81 zijn t.b.v. werkzaamheden t.b.v. het correctief onderhoud. De inzet in hoofdstuk 82 zijn t.b.v. werkzaamheden t.b.v. storingen en calamiteiten. Bepaling 01.34.01 van deel 3 van dit bestek is van toepassing.			
81			INZET CORRECTIEF ONDERHOUD. Beschikbaarstelling in dit hoofdstuk zijn t.b.v. het correctief onderhoud.			
811			INZET OP WERKDAGEN. Onder dit hoofdstuk worden de uren verrekend van werkzaamheden bij correctief onderhoud op werkdagen tijdens werkuren tussen 7:00 en 17:00 uur.			
8110			<u>Voorrijkosten.</u>			
811010	100799		Voorrijkosten. Betreft: de voorrijkosten bij correctief onderhoud Op werkdagen tijdens werkuren	keer	40,00	F
8111			<u>Werknemers.</u>			
811110	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 9. Werknemers t.b.v. onderhoud werkzaamheden. Incl. bus (auto) met benodigd materiaal en materieel.	uur	40,00	F
811120	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 9. Werknemers t.b.v. installatie- werkzaamheden. Incl. bus (auto) met benodigd materiaal en materieel.	uur	40,00	F
8112			<u>Rijdend materieel.</u>			
811210	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 9. Incl. chauffeur .9. Eigenschappen: - zuigen en persen van vloe- en vaste stoffen - vacuumpomp capaciteit van 3.000 m3/uur - hogedrukpomp capaciteit 150 l/min bij 200 bar - 12.000 ltr vuiltank - 5m3 schoonwater - 100 meter 1" hogedrukslang - 40 meter 2" zuigslang - 40 meter 3" zuigslang - 20 meter 4" zuigslang	uur	16,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
811220	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 9. Incl. chauffeur .9. Eigenschappen: - zuigen en persen van vloeï- en vaste stoffen - vacuumpomp capaciteit van 3.000 m3/uur - hogedrukpomp capaciteit 150 l/min bij 200 bar - 2.000 ltr vuiltank - 1m3 schoonwater - 60 meter hogedrukslang - 30 meter zuigslang	uur	16,00	F
812			INZET OP WERKDAGEN,BUITEN WERKTIJDEN. Onder dit hoofdstuk worden de uren verrekend van werkzaamheden bij correctief onderhoud op werkdagen buiten werkuren, voor 7:00 en na 17:00 uur.			
8120			<u>Voorrijkosten.</u>			
812010	100799		Voorrijkosten. Betreft: de voorrijkosten bij correctief onderhoud Op werkdagen buiten werkuren	keer	10,00	F
8121			<u>Werknemers.</u>			
812110	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 9. Werknemers t.b.v. onderhoud werkzaamheden. Incl. bus (auto) met benodigd materiaal en materieel.	uur	16,00	F
812120	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 9. Werknemers t.b.v. installatie- werkzaamheden. Incl. bus (auto) met benodigd materiaal en materieel.	uur	16,00	F
8122			<u>Rijdend materieel.</u>			
812210	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 9. Incl. chauffeur .9. Eigenschappen: - zuigen en persen van vloeï- en vaste stoffen - vacuumpomp capaciteit van 3.000 m3/uur - hogedrukpomp capaciteit 150 l/min bij 200 bar - 12.000 ltr vuiltank - 5m3 schoonwater - 100 meter 1" hogedrukslang - 40 meter 2" zuigslang - 40 meter 3" zuigslang - 20 meter 4" zuigslang	uur	8,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
812220	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 9. Incl. chauffeur .9. Eigenschappen: - zuigen en persen van vloeï- en vaste stoffen - vacuümpomp capaciteit van 3.000 m3/uur - hogedrukpomp capaciteit 150 l/min bij 200 bar - 2.000 ltr vuiltank - 1m3 schoonwater - 60 meter hogedrukslang - 30 meter zuigslang	uur	8,00	F
82			INZET STORINGEN EN CALAMITEITEN. Beschikbaarstelling in dit hoofdstuk zijn t.b.v. werkzaamheden t.b.v. storingen en calamiteiten.			
821			INZET OP WERKDAGEN. Onder dit hoofdstuk worden de uren verrekend van werkzaamheden bij storingen en calamiteiten op werkdagen tijdens werkuren tussen 7:00 en 17:00 uur.			
8210			<u>Voorrijkosten.</u>			
821010	100799		Voorrijkosten. Betreft: de voorrijkosten per storing c.q. calamiteit Op werkdagen tijdens werkuren	keer	20,00	F
8211			<u>Werknemers.</u>			
821110	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 9. Werknemers t.b.v. onderhoud werkzaamheden. Incl. bus (auto) met benodigd materiaal en materieel.	uur	24,00	F
821120	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 9. Werknemers t.b.v. installatie- werkzaamheden. Incl. bus (auto) met benodigd materiaal en materieel.	uur	8,00	F
8212			<u>Rijdend materieel.</u>			
821210	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 9. Incl. chauffeur .9. Eigenschappen: - zuigen en persen van vloeï- en vaste stoffen - vacuümpomp capaciteit van 3.000 m3/uur - hogedrukpomp capaciteit 150 l/min bij 200 bar - 12.000 ltr vuiltank - 5m3 schoonwater - 100 meter 1" hogedrukslang - 40 meter 2" zuigslang - 40 meter 3" zuigslang - 20 meter 4" zuigslang	uur	8,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
821220	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 9. Incl. chauffeur .9. Eigenschappen: - zuigen en persen van vloeï- en vaste stoffen - vacuümpomp capaciteit van 3.000 m3/uur - hogedrukpomp capaciteit 150 l/min bij 200 bar - 2.000 ltr vuiltank - 1m3 schoonwater - 60 meter hogedrukslang - 30 meter zuigslang	uur	8,00	F
822			INZET OP WERKDAGEN,BUITEN WERKTIJDEN. Onder dit hoofdstuk worden de uren verrekend van werkzaamheden bij storingen en calamiteiten op werkdagen buiten werkuren, voor 7:00 en na 17:00 uur.			
8220			<u>Voorrijkosten.</u>			
822010	100799		Voorrijkosten. Betreft: de voorrijkosten per storing c.q. calamiteit Op werkdagen buiten werkuren	keer	10,00	F
8221			<u>Werknemers.</u>			
822110	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 9. Werknemers t.b.v. onderhoud werkzaamheden. Incl. bus (auto) met benodigd materiaal en materieel.	uur	8,00	F
822120	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 9. Werknemers t.b.v. installatie- werkzaamheden. Incl. bus (auto) met benodigd materiaal en materieel.	uur	8,00	F
8222			<u>Rijdend materieel.</u>			
822210	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 9. Incl. chauffeur .9. Eigenschappen: - zuigen en persen van vloeï- en vaste stoffen - vacuümpomp capaciteit van 3.000 m3/uur - hogedrukpomp capaciteit 150 l/min bij 200 bar - 12.000 ltr vuiltank - 5m3 schoonwater - 100 meter 1" hogedrukslang - 40 meter 2" zuigslang - 40 meter 3" zuigslang - 20 meter 4" zuigslang	uur	8,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
822220	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 9. Incl. chauffeur .9. Eigenschappen: - zuigen en persen van vloeï- en vaste stoffen - vacuumpomp capaciteit van 3.000 m3/uur - hogedrukpomp capaciteit 150 l/min bij 200 bar - 2.000 ltr vuiltank - 1m3 schoonwater - 60 meter hogedrukslang - 30 meter zuigslang	uur	8,00	F
823			INZET OP ZATERDAGEN. Onder dit hoofdstuk worden de uren verrekend van werkzaamheden bij storingen en calamiteiten op zaterdagen.			
8230			<u>Voorrijkosten.</u>			
823010	100799		Voorrijkosten. Betreft: de voorrijkosten per storing c.q. calamiteit Op zaterdagen	keer	10,00	F
8231			<u>Werknemers.</u>			
823110	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 9. Werknemers t.b.v. onderhoud werkzaamheden. Incl. bus (auto) met benodigd materiaal en materieel.	uur	8,00	F
823120	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 9. Werknemers t.b.v. installatie- werkzaamheden. Incl. bus (auto) met benodigd materiaal en materieel.	uur	8,00	F
8232			<u>Rijdend materieel.</u>			
823210	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 9. Incl. chauffeur .9. Eigenschappen: - zuigen en persen van vloeï- en vaste stoffen - vacuumpomp capaciteit van 3.000 m3/uur - hogedrukpomp capaciteit 150 l/min bij 200 bar - 12.000 ltr vuiltank - 5m3 schoonwater - 100 meter 1" hogedrukslang - 40 meter 2" zuigslang - 40 meter 3" zuigslang - 20 meter 4" zuigslang	uur	8,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
823220	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 9. Incl. chauffeur .9. Eigenschappen: - zuigen en persen van vloeï- en vaste stoffen - vacuümpomp capaciteit van 3.000 m3/uur - hogedrukpomp capaciteit 150 l/min bij 200 bar - 2.000 ltr vuiltank - 1m3 schoonwater - 60 meter hogedrukslang - 30 meter zuigslang	uur	8,00	F
824			INZET OP ZON- EN FEESTDAGEN. Onder dit hoofdstuk worden de uren verrekend van werkzaamheden bij storingen en calamiteiten op zon- en feestdagen.			
8240			<u>Voorrijkosten.</u>			
824010	100799		Voorrijkosten. Betreft: de voorrijkosten per storing c.q. calamiteit Op zon- en feestdagen	keer	10,00	F
8241			<u>Werknemers.</u>			
824110	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 9. Werknemers t.b.v. onderhoud werkzaamheden. Incl. bus (auto) met benodigd materiaal en materieel.	uur	8,00	F
824120	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 9. Werknemers t.b.v. installatie- werkzaamheden. Incl. bus (auto) met benodigd materiaal en materieel.	uur	8,00	F
8242			<u>Rijdend materieel.</u>			
824210	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 9. Incl. chauffeur .9. Eigenschappen: - zuigen en persen van vloeï- en vaste stoffen - vacuümpomp capaciteit van 3.000 m3/uur - hogedrukpomp capaciteit 150 l/min bij 200 bar - 12.000 ltr vuiltank - 5m3 schoonwater - 100 meter 1" hogedrukslang - 40 meter 2" zuigslang - 40 meter 3" zuigslang - 20 meter 4" zuigslang	uur	8,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
824220	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Incl. chauffeur 9. Eigenschappen: - zuigen en persen van vloeï- en vaste stoffen - vacuumpomp capaciteit van 3.000 m3/uur - hogedrukpomp capaciteit 150 l/min bij 200 bar - 2.000 ltr vuiltank - 1m3 schoonwater - 60 meter hogedruk slang - 30 meter zuig slang	uur	8,00	F
85			STORT-EN ACCEPTATIEKOSTEN			
851010	257199		Vervoers- en acceptatiekosten. Betreft: de vervoers- en acceptatiekosten van het bij reiniging vrijgekomen materiaal. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	ton	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
9		Staatposten			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in september 2024, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl). De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 01 Paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V.2012 wordt aangevuld met: De voertaal (zowel in woord als geschrift) tussen de opdrachtgever/directie en de leidinggevenden van de aannemer moet Nederlands zijn.
- 02 Behoudens ter voorkoming van schade aan het werk, aan de eigendommen van de opdrachtgever/wegbeheerder en/of aan die van derden, mag zonder uitdrukkelijke toestemming of verlangen van de directie niet worden gewerkt van maandag tot en met donderdag van 17.00 uur tot de volgende morgen 07.00 uur en van vrijdag 17.00 uur tot maandag 07.00 uur. Tenzij het bestek anders vermeldt. Onder werken wordt hierbij niet verstaan het instandhouden van de verkeersmaatregelen, het bewaken van het werk, het bedienen van de middelen tot het drooghouden van de bouwput en het nathouden van beton en daarnaast andere eventueel noodzakelijke werkzaamheden.
- 03 Het bepaalde in lid 02 is niet van toepassing op werkzaamheden die betrekking hebben op storingen en calamiteiten.
- 04 Paragraaf 6 lid 13 van de U.A.V.2012 wordt aangevuld met:
Indien de gevolgen kostenverlagend zijn, worden deze ook verrekend.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES**01 06 01 MEER- EN MINDERWERK**

- 01 In aanvulling op par. 35 van de U.A.V. meer- en minderwerk alleen gespecificeerd en schriftelijk indienen bij de directie. Dit dient gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en materiaal.
- 02 Indien meerwerk niet is gespecificeerd als aangegeven in lid 01 zal de directie dit niet in behandeling nemen.

01 06 04 BESTEKSWIJZIGINGEN

- 01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 36 lid 5 van de U.A.V. 2012 zullen wijzigingen als bedoeld in paragraaf 36 lid 1 van de U.A.V. 2012 uitsluitend schriftelijk worden opgedragen nadat de aannemer de prijs heeft gespecificeerd conform artikel 01.06.01 van dit bestek.

01 08 BIJDRAGEN**01 08 03 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

HFD PAR ART LID

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- reinigen en inspecteren van riolering
- 03 In afwijking van het gestelde in paragraaf 31 lid 2 van de U.A.V. 2012 geschiedt de coördinatie van de reiniging van de objecten door de aannemer. Om de werkzaamheden tussen de aannemer en nevenaannemers te coördineren zal de aannemer zo spoedig mogelijk na de gunning, en zoveel vaker als nodig, een coördinatie-bespreking houden. De aannemer dient hierbij alle nevenaannemers uit te nodigen.
De nevenaannemers zijn:
- aannemer voor het reinigen van het rioolstelsel (nadere gegevens worden na gunning verstrekt).
Verder verricht de aannemer gedurende de uitvoering alle werkzaamheden die noodzakelijk zijn om zijn werkzaamheden en de werkzaamheden van de nevenaannemers te coördineren en zo goed mogelijk aantoonbaar te laten verlopen.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**01 12 01 ALGEMEEN**

- 01 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen en het rijverkeer naar garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen enz. mogelijk blijft.
- 03 Aan de eigenaren en/of gebruikers van aan het werk grenzende of daarachter liggende percelen, verleent de aannemer de nodige hulp om eventuele hinder, die het gevolg is van de uitvoering van het werk, zoveel mogelijk te beperken. Hij pleegt hierover tijdig het nodige overleg met de betrokken eigenaren en/of gebruikers. Het opstellen van een afsprakenlijst behoort tot de verplichtingen van de aannemer.

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGING OP WEGEN

- 02 Het gestelde in lid 01 van de Standaard is tevens van toepassing op verontreinigingen die t.g.v. rioolwerkzaamheden op de openbare weg terecht komen. Hierbij wordt water gebruikt voor reiniging of afkomstig uit de objecten ook als een verontreiniging beschouwd.
- 03 De aannemer dient binnen een periode van 3 uur na aanzegging de verontreiniging te hebben verwijderd.
- 04 Bij het niet tijdig verwijderen van de verontreiniging binnen de gestelde termijn zoals aangegeven in lid 03 van dit bestek wordt een korting van € 150,00 (excl. BTW) per uur dat de verontreiniging nog aanwezig is op de aanneemsom ingehouden. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 12 08 MELDING GEVAARLIJKE SITUATIES

- 01 Indien de aannemer tijdens het uitvoeren van werkzaamheden ingevolge van dit bestek, gevaarlijke situaties aantreft (b.v. kapotte putdeksels, doorgeknipte afrastering etc.) dient de aannemer ten minste tijdelijke maatregelen te treffen ter afwending van het geconstateerde gevaar (indien dit mogelijk is).
Gevaarlijke situaties dient de aannemer te melden aan de opdrachtgever en directie. Indien mogelijk definitieve maatregelen treffen.
Deze maatregelen worden als meerwerk met de aannemer verrekend.

01 13 ALGEMEEN TIJDSHEMA, KWALITEITSPLAN EN WERKPLAN**01 13 01 ALGEMEEN TIJDSHEMA**

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.

HFD PAR ART LID

01 13 06 GEDETAILLEERD WERKPLAN

- 01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
- een gedetailleerd tijdschema in werkdagen met opgave van de algemene verlofdagen, vakantiedagen en A.T.V. dagen zoals deze door de aannemer binnen zijn bedrijf zijn of worden vastgesteld tijdens de uitvoeringsperiode;
 - per onderdeel de in te zetten arbeiders en materieel incl. aantallen en de hoeveelheid resultaatsverplichting.

01 13 07 KWALITEITSPLAN

- 02 Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan, als bedoeld in artikel 01.13.02 t.m. 01.13.05 en artikel 01.20 van de Standaard 2020, verlangd.

01 13 08 COMMUNICATIE T.B.V. UITVOERING.

- 01 De aannemer dient minimaal één week voor de geplande werkzaamheden contact op te nemen met de directie en de beoogde planning af te stemmen met de opdrachtgever.
- 02 Door de aannemer wordt daags voor het uitvoeren van werkzaamheden via de mail een dagplanning met de betreffende werkzaamheden naar een, door de directie nader aan te geven, mail-adres gestuurd.
- 03 In de dagplanning wordt per halve dag aangegeven welke objecten onderhouden worden.
- 04 Bij de planning wordt de opgevraagde weersverwachting van de geplande dag bijgevoegd. Weersverwachting zie bepaling 25.32.05.
Indien t.g.v. onvoorziene omstandigheden (b.v. hevige regenval) werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd de directie hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
- 05 Ook worden de gemaakte afspraken/coördinatie t.b.v. reinigen met de nevenaannemer bijgevoegd.
- 06 De aannemer verzorgt daags na het uitvoeren van de werkzaamheden een kort verslag van de uitgevoerde werkzaamheden, met daarin:
- welke objecten zijn onderhouden;
 - kloktijden van aankomst en van vertrek per object.

01 13 10 BOUWLAWAAI

- 01 Het is niet toegestaan om de navolgende geluidsnormen te overschrijden
- avond van 19.00 uur tot 23.00 uur 65 dB(A)
 - nacht van 23.00 uur tot 7.00 uur 45 dB(A)
 - dag van 7.00 uur tot 19.00 uur 70 dB(A)
- Metingen worden uitgevoerd op een hoogte van 1,5m +mv
- 02 De totale geluidsbelasting, van een of meerdere machines bij elkaar, wordt gemeten op de gevels van panden waar op dat moment gewerkt wordt.

HFD PAR ART LID

01 13 12 UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN OPLEVERING

- 01 Paragraaf 8 lid 4 van de U.A.V. 2012 aanvullen met: "De aannemer zal, indien hij van mening is dat door overmacht, door voor rekening van de opdrachtgever komende omstandigheden, of door het door of namens de opdrachtgever aanbrengen van bestekwijzigingen dan wel van wijzigingen in de uitvoering van het werk, niet van hem kan worden geveerd dat het werk binnen de overeengekomen termijn kan worden opgeleverd, een schriftelijk verzoek om termijnverlenging in conform het gestelde in lid 5".
- 02 Paragraaf 8 lid 5 van de U.A.V. 2012 wijzigen in: "Een verzoek van de aannemer om termijnverlenging zal slechts in overweging kunnen worden genomen, indien dit schriftelijk geschiedt en ten minste veertien dagen voor het verstrijken van de termijn, doch z.s.m. na het constateren van de behoefte aan termijnverlenging, bij de directie is bezorgd. In het verzoek dient de aannemer te motiveren waarom hij termijnverlenging wenst en hoeveel termijnverlenging hij wenst".

01 14 BOUWSTOFFEN**01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)**

- 01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
 - KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
 - KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
 - GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
 - Naktuinbouw voor plantmateriaal;
- met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.
- 02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwiteit te Rijswijk;
 - voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
 - voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
 - voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn.
 - voor de Naktuinbouw-keur bij team boomkwekerijgewassen te Raamdonksveer.
- 03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.
- 04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
- De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.
- 06 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien het desbetreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

01 16 VERZEKERINGEN

HFD PAR ART LID

01 16 03 CAR VERZEKERING DOOR AANNEMER

- 01 In aanvulling op paragraaf 43b lid 1 van de U.A.V. 2012 moet de aannemer voor zijn rekening en mede ten behoeve van de opdrachtgever, architect, adviseurs, constructeurs, onderaannemers(s) en installateur(s) een Constructie All Risk Verzekering (C.A.R. verzekering) sluiten, dekking biedend tegen:
1. beschadiging, verlies of vernietiging van het werk waaronder de voor de bouw bestemde materialen;
 2. het risico aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen, veroorzaakt i.v.m. de uitvoering van het werk;
 3. materiele schade aan andere dan tot het werk behorende eigendommen van de opdrachtgever, veroorzaakt i.v.m. de uitvoering van het werk met uitsluiting van schade door brand, blikseminslag en explosie.
- 02 De dekking van de C.A.R. verzekering moet lopen vanaf de datum waarop het werk op het werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.
- 03 In de verzekering dienen te zijn inbegrepen de aannemingssom(men), leveranties van directie en/of opdrachtgever, honorarium van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, en kosten van toezicht en directiekosten. Hiertoe dient het op de polis genoemde verzekerde bedrag 125% te zijn van de aannemingssom conform het inschrijvingsbiljet verhoogd met de B.T.W.
- 04 Het eigen risico dat op de C.A.R. verzekering van toepassing is, komt ten laste van de aannemer, evenals alle niet door de C.A.R. verzekering gedekte schaden en/of vorderingen waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.
- 05 Op deze verzekering mogen maximaal per gebeurtenis de volgende eigen risico's van toepassing zijn:
- EUR 1250,= schade aan het werk;
 - EUR 1250,= schade aan bestaande eigendommen opdrachtgever;
 - EUR 1250,= voor aansprakelijkheidsschaden.
- Voor schade aan bestaande eigendommen en aansprakelijkheidsschade geldt tevens een maximum eigen risico per pand en/of per huisnummer van EUR 1250,=.
- 06 Tijdens de onderhoudsperiode mag de C.A.R. verzekering beperkt zijn tot beschadiging, verlies of vernietiging van het werk:
1. tengevolge van door de verzekerde aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van het bestek;
 2. welke het gevolg is van tijdens de bouw op het werkterrein ontstaan, met de uitvoering van het werk verband houdend, onder de verzekering gedekt gevaar.
- 07 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in deze paragraaf, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichting alle schade volledig te herstellen en het werk volgens bestek op te leveren.
- 08 Een concept van de polis met de verzekeringsvoorwaarden moet de aannemer, voor de gunning van het werk, bij de directie, indienen.
- 09 Onverminderd het in de voorgaande leden van deze paragraaf bepaalde, zullen de aannemer en de mede- en onderaannemers voor hun eigen rekening zorg moeten dragen voor de verzekering tegen schade ten gevolge van Wettelijke Aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het gebruik van het aannemersmaterieel, bij de uitvoering van het werk.
- 10 Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheids-verzekering Motorvoertuigen (WAM) geldt dienen overeenkomstig de voorschriften van die wet, alsmede tegen het werkrisico verzekerd te zijn.
Niet door de in de vorige zin bedoelde verzekering gedekte motorrijtuigen mogen niet voor het werk worden gebruikt.

01 17**VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

HFD PAR ART LID

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard 2020, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
 - rioolslib en overige vrijkomende vervuilingen.Het plan dient uiterlijk 5 werkdagen voor de eerste bouwvergadering bij de directie en opdrachtgever ter controle te zijn ingediend.
- 02 De kosten die verbonden zijn aan het vervoeren, storten en/of verbranden van vrijgekomen materialen zijn voor rekening van de aannemer. De transport- en stortkosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid van de desbetreffende bestekspost.

01 17 08 ONGANG MET VRIJGEKOMEN STEEN OF STEENACHTIGE MATERIALEN

- 01 Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen worden gebroken, moet het breken plaats vinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor toepassing in de beton, wegebouw, grondbouw en werken."
- 02 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken zoals bedoeld in het vorige lid plaats vindt op basis van de BRL 2506.
- 03 De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen als bedoeld in artikel 01.17.07 van de Standaard, voor de in lid 01 genoemde vrijgekomen steen of steenachtige materialen.

01 17 10 VERREKENING VAN WIJZIGINGEN VAN ACCEPTATIETARIEVEN

- 01 Op wijzigingen in de acceptatietarieven van af te voeren materialen geschiedt, hoe aanzienlijk ook en hoe ook veroorzaakt, geen verrekening; het bepaalde in artikel 01.17.10 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

01 17 12 TIJDELIJKE OPSLAG VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan en gescheiden vervoeren.

01 17 13 VRIJGEKOMEN TEERHOUDENDE MATERIALEN

- 01 Teerhoudende materialen die zijn vrijgekomen bij de uitvoering van werkzaamheden vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor het thermisch verwerken van teerhoudend afval.

01 17 14 MELDEN/REGISTREREN BESLUIT BODEMKWALITEIT

- 01 Het tijdig doen van melden/registreren van grondstromen, baggerspecie en bouwstoffen conform besluitbodemkwaliteit.
(www.meldpuntbodemkwaliteit.senternovem.nl) geschiedt door de aannemer. Het betreft de grondstromen, baggerspecie en bouwstoffen die meldingsplichtig zijn conform besluitbodemkwaliteit.
- 02 De aannemer verstrekt de directie een kopie, bijgevoegd bij de weekrapporten van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer conform lid 01 gedane melding.

HFD PAR ART LID

01 17 15 OMGANG MET VRIJGEKOMEN STEEN OF STEENACHTIGE MATERIALEN

- 01 Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen worden gebroken, moet het breken plaats vinden conform de BRL 2506:
"Recyclinggranulaten voor toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en werken."
- 02 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken zoals bedoeld in het vorige lid plaats vindt op basis van de BRL 2506.
- 03 De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen als bedoeld in artikel 01.17.05 van de Standaard RAW Bepalingen, voor de in lid 01 genoemde vrijgekomen steen of steenachtige materialen.

01 17 60 AFVOEREN SLIB NAAR EEN INRICHTING

- 01 Het afvoeren van slib dient te geschieden door vrachtwagens met lekvrije dichte bakken of reinigingswerktuigen. Waarbij iedere lading dient tenminste afgedekt te zijn met dekzeilen.
- 02 De aannemer dient voor aanvang van de werkzaamheden een lijst met de in te zetten vrachtwagens als bedoeld in lid 01 met vermelding van kentekens te overhandigen aan de directie.
- 03 Het riool- en kolkenafval dient steekvast te worden aangevoerd.
- 04 Als aanvulling op het bewijs van ontvangst overeenkomstig artikel 01.17.08 lid 01 van de standaard 2020 dienen de betreffende weegbonnen per vracht aan de directie overhandigd te worden. Tevens dient op het bewijs van ontvangst het nummer van deze overeenkomst vermeld te zijn.
- 05 Acceptatiekosten voor het slib verrekenen conform bestekspostnr. 851010.

01 17 65 VERVOERSREGISTRATIE

- 01 De aannemer draagt zorg voor een vervoersregistratie van de te vervoeren materialen.
Deze registratie moet binnen acht werkuren aan de directie zijn overhandigd.
- 02 In de vervoersregistratie moet zijn opgenomen:
 - kenteken + naam transporteur
 - kentekengewicht voertuig (ledig gewicht)
 - tijden van vertrek en aankomst
 - soort lading + globale hoeveelheid in m3
 - inhoud vuilwatertanks
 - plaats van herkomst en bestemming elke lading
 - afschrift van een weegbon van een geijkte weegbrug (voorzover van toepassing)
 - afvalstroomnummer (voorzover van toepassing)
- 04 De gegevens op de weegbonnen dienen digitaal te zijn verwerkt. Indien het kenmerk en de gegevens niet digitaal op de weegbon staat vermeldt volgt geen betaling. Handgeschreven bonnen worden niet geaccepteerd.
- 05 De inschrijver partij moet in het bezit zijn van een registratiebewijs van vermelding op de VIHB (Lijst van Vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars) als bedoeld in het Besluit inzameling afvalstoffen en Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen.
- 06 De aannemer dient zelf voor de afvalstroomnummers te zorgen.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

HFD PAR ART LID

01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden.
Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.
De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST**01 21 07 STANDBY TIJD**

- 01 Minimaal 1 medewerker van de aannemer dient 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar standby te zijn, om binnen twee uur na oproep van de opdrachtgever ter plaatse te zijn en om een vervolgacties met betrekking tot benodigd materieel, materiaal en/of arbeiders te initiëren.
- 02 Binnen 6 uur dient de calamiteit te zijn opgelost of beheerst.
- 03 Na het ontvangen van de deelopdracht van de opdrachtgever, dient de aannemer de contactgegevens t.b.v. het meldpunt storingsdienst per mail aan de opdrachtgever te verstrekken.
- 04 Indien er zich storingen voordoen in de minigemalen zal de gemeente de storingen in eerste instanties zelf proberen op te lossen. Indien de gemeente de betreffende storing niet kan oplossen wordt de aannemer opgeroepen. Indien een storing in een hoofdgemaal plaatsvindt en deze storing gemeld wordt via het beheersysteem van de gemeente dient er eerst contact worden gezocht met de gemeente.

01 21 08 VERREKENING VAN KOSTEN

- 01 De kosten van het 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar bereikbaar zijn van de oproepdienst dienen opgenomen te zijn in bestekspostnr. 401010.

01 21 10 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INDEXERING VAN PRIJZEN PER EENHEID

- 01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer in de eerste maand van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde prijsindexcijfer voor "Dienstenprijsindex" worden gehanteerd. Het basisjaar is 2026 het eerste kwartaal.
- 05 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = $(B1 - B01) / B01 \cdot 100\% = \dots \%$, waarin:
B01 = de index van het kwartaal, het eerste kwartaal van 2026;
B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule:

Indexeringspercentage = $(B1 - B0n) / B0n \cdot 100\% = \dots \%$, waarin:
B0n = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;

HFD PAR ART LID

B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

Indexeringspercentage afronden op tienden.

01 21 12 RAW-RAAMOVEREENKOMST: UITNUTTINGSPLAFONDBEDRAG

- 01 Het Uitnuttingsplafondbedrag van de som van deelopdrachten bedraagt over de gehele looptijd inclusief verlengingsopties € 750.000,00.

01 22 BIJZONDERE VOORWAARDEN

01 22 01 BIJZONDERE VOORWAARDEN WET KETENAANSPRAKELIJKHEID

- 01 Begripsomschrijving:
- Sociale premies : Premies geheven op grond van de Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene nabestaandenwet (Anw), Wet Langdurige Zorg (WLZ), Ziektewet, Werkloosheidswet (WW), Wet Inkomen en Arbeid (WIA).
- 02 Verplichtingen van de aannemer:
1. De aannemer verplicht zich jegens de opdrachtgever zijn wettelijke plichten tot heffing en afdracht van loonbelasting en sociale premies na te komen. Ook is de aannemer verplicht de eventueel van toepassing zijnde C.A.O. na te leven.
 2. Overeenkomstig par. 6 lid 25 van de U.A.V. 2012 mag de aannemer het werk niet geheel of ten dele aan een ander overdragen zonder schriftelijke goedkeuring.
 3. In aanvulling op par. 6 lid 26 van de U.A.V. 2012 is de aannemer, zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever, niet bevoegd bij het werk gebruik te maken van bij derden ingehuurd arbeidskrachten.
 4. Indien in de situaties, genoemd in lid 2.2. en 2.3. van deze paragraaf, van de opdrachtgever schriftelijke toestemming is verkregen, dient het gestelde in deze paragraaf deel uit te maken van de met de derde te sluiten overeenkomst. De te sluiten overeenkomst dient op schrift te worden gesteld. De opdrachtgevende aannemer neemt in de bedoelde overeenkomst de plaats in van de in dit bestek genoemde opdrachtgever, met dien verstande dat, indien de leden 2.2. en 2.3. ook met betrekking tot de derde en eventuele volgenden van toepassing zijn, schriftelijke toestemming van de in dit bestek genoemde opdrachtgever vereist is.
 5. De aannemer is verplicht de administratieve voorwaarden, genoemd in artikel 16b, lid 10, van de Coördinatiewet sociale verzekering, na te leven.
 6. De aannemer is verplicht aan de opdrachtgever desgevraagd een door de bedrijfsvereniging en door de ontvanger der rijksbelastingen afgegeven verklaring omtrent zijn betalingsgedrag af te geven.
 7. De aannemer is verplicht aan de opdrachtgever desgevraagd een per werknemer gespecificeerd overzicht te verstrekken van de in een bepaalde periode door werknemers aan het werk bestede uren.
 8. De aannemer is verplicht aan de opdrachtgever desgevraagd te overleggen c.q. te verstrekken:
 - a. de naam, het adres en de woonplaats van de aannemer;
 - b. indien dit voor zijn bedrijf vereist is, een vestigingsvergunning;
 - c. een duidelijke omschrijving van de in het kader van het werk te leveren prestatie;
 - d. zijn geldig inschrijvingsbewijs bij de bedrijfsvereniging met de naam van de bedrijfsvereniging en het aansluitingsnummer;
 - e. het loonbelastingnummer waaronder hij bekend is bij de inspecteur der loonbelasting;
 - f. de voor de uitvoering van het werk te betalen prijs;
 - g. het bedrag van de voor de uitvoering van het werk te betalen prijs dat bestemd is voor loonbetaling.
- 03 Betaling:
1. De aannemer geeft de opdrachtgever het recht om de door de aannemer

HFD PAR ART LID

verschuldigde loonbelasting en sociale premies betrekking hebbende op de aannemingssom te storten op de G-rekening van de aannemer. Het door de opdrachtgever op de G-rekening te storten bedrag wordt vastgesteld op 70% loonbelasting en sociale premies van alle gezamenlijke bruto lonen welke zijn bepaald op 35% van de aannemingssom inclusief alle meer- en minderwerken. Derhalve zal door de opdrachtgever van elke rekening van de aannemer 24½% op de G-rekening worden overgemaakt.

2. De aannemer verleent de opdrachtgever finale kwijting wegens betaling van de aannemingssom voorzover het de betaling genoemd in lid 3.1. betreft.

04 Facturering:

1. De factuur dient te voldoen aan de eisen gesteld in artikel 35 van de Wet op de omzetbelasting. De aannemer dient, naast de in voornoemde wettelijke bepaling opgenomen vereisten, op de factuur in ieder geval de volgende gegevens te vermelden:

- a. het besteknummer van het werk;
- b. opgave van het ingevolge lid 3.1 van deze paragraaf berekende bedrag ad. 24½% van de totaal factuur. Dit bedrag wordt ten behoeve van de loonbelasting en de sociale premies door de opdrachtgever gestort op de G-rekening;
- c. de termijn waarop de factuur betrekking heeft met als bijlage een kopie van de besteksadministratie waarin de verrichte prestaties zijn vastgelegd.

05 Ontbinding:

1. Indien de aannemer niet aan zijn verplichtingen, genoemd in deze paragraaf voldoet, geeft de aannemer aan de opdrachtgever het recht het werk te schorsen c.q. te beëindigen zonder vergoeding van schade die de aannemer als gevolg van de schorsing c.q. beëindiging lijdt, e.e.a. in afwijking van par. 14 van de U.A.V. 2012.

De opdrachtgever is gerechtigd om op de nog te verrichten betalingen naar evenredigheid van het werk de niet nagekomen verplichtingen van de aannemer in te houden.

Bij niet nakoming van zijn, in voorgaande leden genoemde, verplichtingen, zal ook het verhaalsrecht van de aannemer op de opdrachtgever op basis van artikel 56, derde lid, van de Invorderingswet 1990 en artikel 16 f, lid 2, van de Coördinatiewet, sociale verzekering komen te vervallen.

Ook verleent de aannemer aan de opdrachtgever het recht zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden indien de aannemer zijn onderneming aan een ander overdraagt. Ook in een dergelijke situatie zal de aannemer generlei schadevergoeding bij de opdrachtgever claimen.

2. Onverminderd het bepaalde in lid 5.1. van deze paragraaf geeft de aannemer aan de opdrachtgever het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder een verplichting tot schadevergoeding te ontbinden, indien de aannemer:

- a. de bedrijfsuitoefening staakt;
- b. in staat van faillissement wordt verklaard;
- c. een aanvraag tot surséance van betaling indient.

01 22 02 ALG. VOORSCHRIFTENREGELING BODEM- EN GRONDWATERBESCHERMING.

01

De aannemer dient zich voor de uitvoering van het werk, voor zover dit gelegen is binnen een grondwaterbeschermingsgebied, te houden aan de voorschriften zoals omschreven in de omgevingsverordening van de Provincie Limburg.

02

De aannemer dient zich voor de uitvoering van het werk, voor zover dit gelegen is binnen een grondwater- en bodembeschermingsgebied, te houden aan de voorschriften zoals omschreven in de omgevingsverordening van de Provincie Limburg.

HFD PAR ART LID

01 26 SOCIAL RETURN**01 26 01 BELEID**

- 01 De gemeente Landgraaf heeft als sociale doelstelling dat een investering door de gemeente, naast het 'gewone' rendement ook een concrete sociale winst (return) moet opleveren. Dit doet de gemeente door Social Return als sociale voorwaarde te stellen bij inkoop- en aanbestedingstrajecten.
Voor de verdere eisen betreffende Social Return wordt verwezen naar de aanbestedingsleidraad, paragraaf 8.2 en bijlage 6 (van deze aanbestedingsleidraad).

HFD PAR ART LID

10 WERK ALGEMENE AARD**10 0 WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN****10 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN****10 07 01 INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL**

- 03 Aanvullend op lid 03 van de Standaard dienen in de op te geven uurprijzen voor materieel de verzekeringskosten te zijn inbegrepen.
Bij materieel incl. bediening dient in de uurprijs tevens de uurprijs voor de betreffende werknemer(s) te zijn begrepen.
- 04 Verrekening van bestekswijzigingen en betaling op stelposten in deelopdrachten zullen voor wat betreft man- en machine-uren geschieden tegen de bij de inschrijving opgegeven eenheidsprijzen.
- 05 In de opgegeven voorrijkosten dient te zijn begrepen de kosten voor de bus (auto) inclusief brandstof, verzekering, houderschapsbelasting, onderhoud, e.d.

HFD PAR ART LID

25 TECHNISCHE BEPALINGEN RIOLERING**25 0 RIOLERING, ALGEMEEN****25 01 BEGRIPPEN****25 01 03 ONDERHOUD RIOOLVOORZIENINGEN**

01 Te verstaan is onder:

- a. testen spindelschuif: het eenmaal helemaal opendraaien en eenmaal helemaal dichtdraaien van de spindelschuif waarna de spindelschuif (middels tellen van het aantal slagen tijdens het openen en sluiten) weer op de oorspronkelijke hoogte wordt gezet.
- b. testen terugslagklep: het volledig openen en laten terugvallen van de terugslagklep waarbij tevens de volledige sluiting van de terugslagklep tegen de aanslag wordt gecontroleerd.
- c. testen optrekbaar wervelventiel: het testen van de werking van het geleidingssysteem van het wervelventiel.
- d. testen kantelbaar wervelventiel: het testen van de werking van de scharnieren en de ketting van het wervelventiel.
- e. reinigen van toegangspoorten: het zonodig verwijderen van onrechtigheden e.d. van de poorten (b.v. tegen de poort aangestroomd tijdens hoogwater).

25 02 EISEN EN UITVOERING**25 02 03 UITSCHAKELEN GEMALEN**

- 01 Voor aanvang van de werkzaamheden aan ieder gemaal of bergingskoker dient door de aannemer het mini-gemaal, gemaal of bergbezinkvoorziening veilig gesteld te worden.
- 02 De aannemer zal gemalen uitschakelen die voor onderhoudswerkzaamheden (t.b.v. preventief/correctief onderhoud en/of storingen en calamiteiten) uitgeschakeld dienen te worden.

25 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES**25 04 04 VERWIJDEREN GEPARKEERDE AUTO'S.**

- 01 Indien, t.g.v. geparkeerd(e) voertuig(en), het gemaal niet toegankelijk of bereikbaar is dient de aannemer bij omwonenden navraag te doen om het voertuig(en) te laten verplaatsen.
- 02 Wordt de eigenaar niet aangetroffen dan dient de aannemer contact op te nemen met de directie.

25 1 AANLEG RIOLERING**25 13 INFORMATIE-OVERDRACHT RIOLERINGEN****25 13 05 RAPPORTAGE**

- 01 Na de onderhoudswerkzaamheden dient er per object de inspectieresultaten digitaal te worden verwerkt in Telecontrolnet.

HFD PAR ART LID

25 13 06 FOTO'S

- 01 Van iedere beschadiging, verontreiniging etc. één foto maken zoals de situatie is aangetroffen en één foto maken nadat de beschadiging, verontreiniging etc. is verholpen.
Dit geldt ook voor alle onderdelen die geen onderdeel vormen van de riolering, b.v. afrasteringen.
- 02 De foto's moeten een representatief beeld geven van de toestand van het desbetreffende onderdeel in het bijzonder van de de aangetroffen situatie.
- 03 Alle foto's dienen te zijn voorzien van meegefotografeerde datum en tijd.
- 04 Foto's dienen digitaal te worden verwerkt in Telecontrolnet.

25 3 RIOOLREINIGING**25 32 EISEN EN UITVOERING****25 32 03 WEERSVERWACHTING**

- 01 Het onderhouden van gemalen (excl. mini-gemalen) en bergbezinkvoorzieningen mag niet uitgevoerd worden indien het weerbericht genoemd in artikel 35.32.05 gedurende de periode van uitvoering neerslag verwacht met een neerslaghoeveelheid groter dan 1 mm.

25 32 04 WEERSVERWACHTING

- 01 Kosten die voortvloeien door omstandigheid zoals genoemd in artikel 25.32.03 komen niet voor verrekening in aanmerking.

25 32 05 WEERSVERWACHTING

- 01 Alvorens het onderhoud van gemalen (excl. mini-gemalen) en bergbeziinkvoorzieningen uit te voeren vraagt de aannemer ten minste 14 uur voor het geplande tijdstip van aanvang van de werkzaamheden, een gedetailleerde regionale weersverwachting op voor de geplande uitvoeringsperiode.
- 02 De weersverwachting dient te zijn opgedeeld in periodes van één uur waarbij voor iedere periode de neerslagkans en de te verwachten neerslaghoeveelheid dient te worden opgegeven.
- 03 De weersverwachting als bedoeld in lid 01 dient minimaal 13 uur voor aanvang van de werkzaamheden aan de coördinatoren middels een mail ter kennis worden gebracht.

25 32 06 VEILIGHEIDSRÖOSTERS

- 01 Bij uitvoeren van werkzaamheden aan gemalen en/of aan- en afvoerleidingen dienen de veiligheidsroosters gesloten te blijven.
- 02 De veiligheidsroosters die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van werkzaamheden mogen in afwijking van lid 01 geopend worden. Hierbij dienen voldoende maatregelen getroffen worden zodat de veiligheid gewaarborgd wordt.

25 33 INFORMATIEOVERDRACHT, RIOOLREINIGING**25 33 05 WATER VOOR RIOOLREINIGING**

- 01 In afwijking van lid 01 van de Standaard dient de aannemer t.b.v. het reinigen van riolen voor waterinname te zorgen. De aannemer is vrij om zelf voor een inname plaats te zorgen. Eventueel aan de waterinname verbonden kosten zijn voor rekening van de aannemer. Eventueel voor de waterinname benodigde vergunningen dienen te worden verzorgd door de aannemer.

HFD PAR ART LID

25 33 06 ALGEGELE REINIGING

- 01 Indien de aannemer tijdens het uitvoeren van inspecties van mening is dat er noodzaak is van algehele reiniging van b.v. een buffer dan brengt de aannemer dit ter kennis van de directie.

25 34 RISICOVERDELING EN GARANTIES**25 34 04 TOEGANG TOT BUFFERS**

- 01 T.b.v. de toegang tot de buffers en testen poorten etc. zullen door de opdrachtgevers de benodigde sleutels aan de aannemers ter beschikking worden gesteld. De sleutels dienen door de aannemer te worden afgehaald op het gemeentehuis. Na gereedkomen van de werkzaamheden dient de aannemer de sleutels weer op het gemeentehuis in te leveren.

25 34 05 ALGEGELE REINIGING

- 01 Indien de aannemer zich desgevraagd verbindt tot algehele reiniging van b.v. buffer als bedoeld in artikel 25.33.06, geschiedt verrekening hiervan als meerwerk.

25 34 06 REPARATIES AAN RIOOLSTELSEL

- 01 Indien de aannemer zich desgevraagd verbindt tot het repareren van beschadigingen als bedoeld in artikel 25.35.04 lid 02, geschiedt verrekening hiervan als meerwerk.

25 34 07 PARTICULIER EIGENDOM

- 01 Door of namens de opdrachtgever zal de toegang tot particuliere eigendommen worden geregeld nadat de aannemer heeft voldaan aan het gestelde in artikel 01.13.06 en 01.13.08.
- 02 Het toegankelijk maken van putranden e.d. op particulier eigendom (b.v. vrijgraven putrand, verwijderen plantenbakken etc.) zal door of namens de opdrachtgever worden verzorgd.
- Indien de aannemer zich desgevraagd verbindt tot het verrichten van deze werkzaamheden, geschiedt verrekening hiervan als meerwerk.

25 34 08 MOEILIK TE BEREIKEN LOCATIES

- 01 Voor permanent moeilijk bereikbare locaties (b.v. gelegen in voetpaden of weilanden) kunnen inspecties te voet worden uitgevoerd, maar dient de aannemer voor benodigde reinigingen etc. rekening te houden met aangepast materieel.
- 02 Voor tijdelijk moeilijk bereikbare locaties (b.v. extreem natte weilanden, bouwland dat aangeplant is) kunnen inspecties te voet worden uitgevoerd. Indien vervolgens geconstateerd wordt dat reiniging noodzakelijk is, dient in overleg met de directie te worden beslist of uitstel mogelijk is.
- Is uitstel niet mogelijk en zijn t..b.v. het uitvoeren van de reiniging aanvullende maatregelen nodig (b.v. toepassen rijplaten), dan geschiedt verrekening hiervan als meerwerk.
- 03 Voor tijdelijk niet bereikbare locaties (b.v. auto's op putranden die nadat aan artikel 25.04.04 is voldaan nog niet verwijderd zijn) de werkzaamheden verschuiven.

25 35 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

HFD PAR ART LID

25 35 03 HULP- EN BESCHERMINGSMIDDELEN

- 01 In de eenheidsprijzen dienen de kosten voor persoonlijke hulp- en beschermingsmiddelen zoals bijvoorbeeld (wegwerp) overalls, handschoenen, stofmaskers, veiligheidsbril, gehoorbescherming, etc. te zijn begrepen.
- 02 Overige hulp- en beschermingsmiddelen zoals bijvoorbeeld verlichting (schijnwerpers, haspels, 24 volt lampen incl. trafo's, etc.), afzetlint, slangen, explosiemeter, driepoot met lier, zuurstofapparaat, rioolmeter etc. dienen in de eenheidsprijzen te zijn begrepen.

25 35 04 GOEDE WERKING RIOOLSTELSEL

- 01 Indien de aannemer tijdens het uitvoeren van inspecties situaties aantreft die het goed functioneren van de doorstroomfunctie van het rioolstelsel kunnen belemmeren (b.v. verstopping wervelventiel of keerklep) brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.
- 02 Indien de aannemer tijdens het uitvoeren van inspecties beschadigingen aan het rioolstelsel en bijkomende voorzieningen aantreft (b.v. kapotte steunlagers, beschadigd metselwerk, beschadigd beton etc.) brengt de aannemer dit ter kennis van de directie.

25 35 05 TEKENINGEN PUTTEN

- 01 Indien de situatie, afmetingen etc. zoals aangegeven op de verstrekte tekeningen afwijkt van de werkelijkheid, dient duidelijk middels schetsjes aangegeven te worden hoe de situatie wel is.
De schetsjes dienen als bijlagen bij de aan te leveren rapportage gevoegd te worden.

HFD PAR ART LID

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN**51 2 GRAS EN KRUIDACHTIGEN****51 22 EISEN EN UITVOERING GRAS EN KRUIDACHTIGEN****51 22 05 MAAIEN**

- 12 Bij het maaien van gras dient 0,30 m uit de HWA-afvoer van het gebouw, binnen de bebouwde kom een afstand van 0,05 m uit de stam van de boom, buiten de bebouwde kom een afstand van 0,20 m uit de stam van de boom en 0.05 m rond de obstakels gebleven te worden. Deze afstanden apart bijmaaien zonder beschadiging aan bomen of obstakels.
- 13 Bij het maaien van bermen waar het maaisel niet direct verwerkt wordt, maar 5 tot 10 dagen blijft liggen, is toepassen van een klepelmaaier niet toegestaan.
- 14 Het maaien van recreatief grasveld vanaf kwaliteitsniveau B en het maaien op frequentie van alle grastypes, met uitzondering van bermen, uitvoeren met een mulchmaaier.
- 16 Voertuigen ten behoeve van onderhoud grasvegetaties dienen allen uitgerust te zijn met gazonbanden.
- 17 Bij het maaien van bermen of ruw gras moet er een wildredder op de machine worden gebruikt.

51 22 21 VERWERKEN VRIJGEKOMEN MAAISEL

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 06 van de Standaard moet de aannemer het verwerken van vrijgekomen maaisel direct na het maaien uitvoeren, tenzij het bestek anders vermeld.
- 02 Na uiterlijk 5 werkdagen moet het verzamelde maaisel afgevoerd worden.
- 03 Indien de aannemer het in lid 01 en 02 vermelde niet nakomt kan per geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,- (vijfhonderd euro). Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

51 23 INFORMATIE-OVERDRACHT GRAS EN KRUIDACHTIGEN**51 23 02 VOLGORDE TE MAAIEN PERCELEN**

- 01 De aannemer deelt de directie ten minste één week voor aanvang van het maaiseizoen de volgorde van de te maaien percelen mee.

51 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GRAS EN KRUIDACHTIGEN**51 25 01 MAAIEN**

- 03 Bij het (bij)maaien nabij bomen en blok- en linthagen dienen de bewegende delen van de (bos)maaier de boom of haag niet te raken, door bijvoorbeeld de (bos)maaier te voorzien van een beschermkap.
- 04 Bij het maaien van ruig gras terreinen moet de éénjarige houtopslag worden afgemaaid.
- 05 Na het maaien van gras dient binnen 1 werkdag de werkzaamheden betreffende het bijmaaien rondom obstakels te worden uitgevoerd. Wanneer het bijmaaien rondom obstakels eerder wordt uitgevoerd dan de maai beurten mag hier tussen de werkzaamheden tevens maximaal 3 werkdagen verschil zitten.

HFD PAR ART LID

83 ELEMENTENVERHARDINGEN**83 1 STRAATWERK****83 12 STRAATWERK, EISEN AAN DE UITVOERING****83 12 04 BRANDEN VERHARDING**

- 01 Bij het branden van de verharding dient vanwege het brandgevaar een brandblusser bij de werkzaamheden aanwezig te zijn. Bij het branden van de verharding in september dient eerst waar nodig het gras gemaaid te worden alvorens er gebrand wordt.
- 02 De oppervlaktes die moeten worden gebrand zijn alle verhardingen binnen de afrastering en alle verhardingen (toegangsweg) vanaf de openbare weg tot de afrastering.

Behoort bij: 2025-LAN201-RO-01

Onderhoud gemalen 2026-2028

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:

2025-LAN201-RO-01

voor Onderhoud gemalen 2026-2028

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het het Aanbestedingsreglement Werken 2016. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 2025-LAN201-RO-01

Onderhoud gemalen 2026-2028

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	MINI-GEMALEN.				
101	MINI-GEMAAL				
101010	Onderhoud mini-gemaal, diepte < 3m.	st	24,00F		
101020	Onderhoud mini-gemaal, diepte < 4,50m.	st	24,00F		
102	Centrale Meter Kast				
102010	Onderhoud Centrale Meter Kast.	st	42,00F		
2	GEMALEN.				
201	GEMALEN, ENKELPOMPS				
201010	Onderhoud gemaal, enkelpomps, gewichtskl. <250 kg.	st	9,00F		
202	GEMALEN, DUBBELPOMPS				
202010	Onderhoud gemaal, 2-pomps, gewichtskl. <250 kg <5m	st	21,00F		
202020	Onderhoud gemaal, 2-pomps, gewichtskl. <250 kg,>5m	st	9,00F		
203	GEMALEN, DRIEPOMPS				
203010	Onderhoud gemaal, 3-pomps, gewichtskl. <250 kg.	st	3,00F		
3	BERGBEZINKVOORZIENINGEN.				
300	BERGBEZINKVOORZ. 1 LEDIGINGSPOMP EN 1 SPOELPOMP				
300020	Onderhoud bergbezinkbassin, 1 lp, 1 sp 250-500 kg.	st	3,00F		
301	BERGBEZINKVOORZ. 1 LEDIGINGSPOMP, 2 SPOELPOMPEN.				
301030	Onderhoud bergbezinkbassin, 1 lp, 2 sp 250-500 kg.	st	3,00F		
302	BERGBEZINKVOORZ. 2 LEDIGINGSPOMPEN, 2 SPOELPOMPEN				
302010	Onderhoud bergbezinkbassin, 2 lp, 2 sp <250 kg.	st	3,00F		
303	BERGBEZINKVOORZ. SPOELKLEPPEN				
303010	Onderhoud bergbezinkbassin	st	3,00F		
4	STORINGEN EN CALAMITEITEN.				
401010	Meldpunt storingsdienst.	jaar	3,00F		
5	Trewa				
501	Trewa_001 In de Bende (Trewatin kelder)				
501010	Onderhoud niveaumeters Trewatinkelder	st	3,00F		
502	Trewa_002 Karel Doormanstraat (Trewatin kelder)				
502010	Onderhoud niveaumeters Trewatinkelder.	st	3,00F		
503	Trewa003 Boskriek-Heistraat, Trewatin kelder				
503010	Onderhoud bergbezinkvoorziening, enkelpomps.	st	3,00F		
503020	Onderhoud niveaumeters Trewatinkelder.	st	3,00F		
504	Trewa004 Hoofdstraat				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
504010	Onderhoud bergbezinkvoorziening, enkelpomps.	st		3,00F	
504020	Onderhoud niveaumeters Trewatinkelder.	st		3,00F	
505	Trewa 005-LT_12487 Hoogstraat-Emmastraat Systeem A				
505010	Onderhoud niveaumeters Trewatinkelder	st		3,00F	
506	Trewa 006- LT_12481 Hoogstraat-Emmastraat Systeem B				
506010	Onderhoud niveaumeters Trewatinkelder	st		3,00F	
7	ONDERHOUD RIOOLVOORZIENINGEN				
701	PUTNUMMER WSK5415S VOGELZANKWEG				
701110	Inspectie/test putnummer WSK5415S.	st		3,00F	
702	PUTNUMMER S4285 MARCONISTRAAT				
702110	Inspectie/test putnummer S4285.	st		3,00F	
703	PUTNUMMER S4238 MARCONISTRAAT				
703110	Inspectie/test putnummer S4238.	st		3,00F	
704	PUTNUMMER 3682 PALENBERGERWEG				
704110	Inspectie/test putnummer 3682.	st		3,00F	
705	PUTNUMMER VELDESDOORN-KERKRADERWEG				
705110	Inspectie/test putnummer Veldesdoorn-Kerkraderweg.	st		3,00F	
706	PUTNUMMER VELDESDOORN-HEISTRAAT				
706110	Inspectie/test putnummer Veldesdoorn-Heistraat.	st		3,00F	
707	PUTNUMMER S4205 KNIEBERGLAAN				
707110	Inspectie/test putnummer S4205.	st		3,00F	
708	PUTNUMMER S2878S KASTEELWEG (VISVIJVER)				
708110	Inspectie/test putnummer S2878S.	st		3,00F	
709	PUTNUMMER S1347 ROUENHOF				
709110	Inspectie/test putnummer S1347.	st		3,00F	
710	PUTNUMMER LGF0021 KRAANWEG				
710110	Inspectie/test putnummer LGF0021.	st		3,00F	
711	PUTNUMMER 0363 JOHAN FRISO STRAAT				
711110	Inspectie/test putnummer 0363.	st		3,00F	
712	PUTNUMMER 1154A HOF STRAAT				
712110	Inspectie/test putnummer 1154A.	st		3,00F	
714	PUTNUMMER 2593 VALKWEG/SPERWERWEG				
714110	Inspectie/test putnummer 2593.	st		3,00F	
715	PUTNUMMER 2882 PALEMBERGERBEEK/SLOTWEG				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
715110	Inspectie/test putnummer 2882.	st	3,00	F	
717	PUTNUMMER SNOWWORLD				
717110	Inspectie/test putnummer Snowworld!.	st	3,00	F	
718	PUTNUMMER 4258 VALKWEG				
718110	Inspectie/test putnummer 4258.	st	3,00	F	
719	PUTNUMMER 4261 VALKWEG				
719110	Inspectie/test putnummer 4261.	st	3,00	F	
720	PUTNUMMER 4278 VALKWEG				
720110	Inspectie/test putnummer 4278.	st	3,00	F	
721	PUTNUMMER WITTE WERELD				
721110	Inspectie/test putnummer Witte wereld.	st	3,00	F	
722	PUTNUMMER 4299 MINKELERSTRAAT-MARCONISTRAAT				
722110	Inspectie/test putnummer 4299.	st	3,00	F	
723	PUTNUMMER 5366A HAVIKWEG				
723110	Inspectie/test putnummer 5366A.	st	3,00	F	
725	PUTNUMMER P3138S/W3138S GANK				
725110	Inspectie/test putnummer P3138S/W3138S.	st	3,00	F	
726	PUTNUMMER 5534 EINSTEINSTRAT				
726110	Inspectie/test putnummer 5534.	st	12,00	F	
729	PUTNUMMER 5379 HAVIKWEG				
729110	Inspectie/test putnummer 5379.	st	3,00	F	
730	PUTNUMMER 1942 KAKERTSWEG				
730110	Inspectie/test putnummer 1942.	st	3,00	F	
731	PUTNUMMER 1943 KAKERTSWEG				
731110	Inspectie/test putnummer 1943.	st	3,00	F	
732	PUTNUMMER 3256 GRENSSTRAAT				
732110	Inspectie/test putnummer 3256.	st	3,00	F	
733	PUTNUMMER 1368 OVERSTEHOFWEG				
733110	Inspectie/test putnummer 1368.	st	3,00	F	
734	PUTNUMMER 2923Y BRUGSTRAAT				
734110	Inspectie/test putnummer 2923Y.	st	3,00	F	
735	PUTNUMMER 3668 KLOOSTERSTRAAT				
735110	Inspectie/test putnummer 3668.	st	12,00	F	
736	PUTNUMMER 5435 HEIHOFWEG				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
736110	Inspectie/test putnummer 5435.	st		3,00F	
737	PUTNUMMER 5510 VOGELZANKWEG				
737110	Inspectie/test putnummer 5510.	st		3,00F	
738	PUTNUMMER 3691 KLOOSTERSTRAAT				
738110	Inspectie/test putnummer 3687.	st		3,00F	
739	PUTNUMMER Auma EUREGIOWEG				
739110	Inspectie/test putnummer Auma.	st		3,00F	
740	PUTNUMMER 5805 VOLTA STRAAT/MARCONI STRAAT				
740110	Inspectie/test putnummer 5805.	st		3,00F	
741	BUFFER PALEMBERGERWEG/SLOTWEG				
7411	<u>PUTNUMMER 2883 PALEMBERGERWEG/SLOTWEG.</u>				
741110	Inspectie/test putnummer 2883.	st		3,00F	
7412	<u>OPEN ASFALTBUFFER PALEMBERGERWEG/SLOTWEG</u>				
741210	Inspectie/test buffer.	st		3,00F	
742	BUFFER KNIEBERGLAAN				
7420	<u>PUTNUMMER 4214 KNIEBERGLAAN.</u>				
742010	Inspectie/test putnummer 4214.	st		3,00F	
7421	<u>PUTNUMMER 4214A KNIEBERGLAAN.</u>				
742110	Inspectie/test putnummer 4214A.	st		3,00F	
7422	<u>BUFFER KNIEBERGLAAN</u>				
742210	Inspectie/test buffer.	st		3,00F	
743	BUFFER PASWEG/KIESKOEL				
7431	<u>PUTNUMMER 4226Y/4226T PASWEG/KIESKOEL.</u>				
743110	Inspectie/test putnummer 4226Y/4226T.	st		3,00F	
744	BUFFER RINCKBERG				
7440	<u>PUTNUMMER 5015F WOELKELDER/RINCKBERG.</u>				
744010	Inspectie/test putnummer 5015F.	st		3,00F	
745	BUFFER EUROPAWEG-NOORD				
7451	<u>PUTNUMMER 5423 EUROPAWEG-NOORD.</u>				
745110	Inspectie/test putnummer 5423.	st		3,00F	
7452	<u>OPEN RONDE BUFFER 5423Y2 EUROPAWEG-NOORD</u>				
745210	Inspectie/test buffer/putnummer 5423Y2.	st		3,00F	
7453	<u>OPEN RONDE BUFFER EUROPAWEG-NOORD</u>				
745310	Inspectie/test buffer.	st		3,00F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
746	NATTE POMPKELDER HEIHOFWEG				
7460	<u>PUTNUMMER 5527 HEIHOFWEG</u>				
746010	Inspectie/test putnummer 5527.	st		3,00F	
746020	Inspectie/test buffer.	st		3,00F	
748	BUFFER MOLTBOSS.				
7480	<u>PUTNUMMER 5576/5575 MOLTBOSS.</u>				
748010	Inspectie/test putnummer 5576/5575.	st		3,00F	
750	BUFFER DR. NOLENSSTRAAT.				
7500	<u>PUTNUMMER 1991C DR. NOLENSSTRAAT.</u>				
750010	Inspectie/test putnummer 1991C.	st		3,00F	
7501	<u>OPEN RONDE BUFFER DR. NOLENSSTRAAT</u>				
750110	Inspectie/test buffer.	st		3,00F	
751	OPEN BUFFER GRENSSTRAAT				
7510	<u>OPEN BUFFER GRENSSTRAAT</u>				
751010	Inspectie/test buffer.	st		3,00F	
7511	<u>PUTNUMMER 3956 GRENSSTRAAT.</u>				
751110	Inspectie/test putnummer 3956.	st		3,00F	
7512	<u>OPEN BUFFER GRENSSTRAAT</u>				
751210	Inspectie/test buffer Grensstraat.	st		3,00F	
752	BUFFERS VOGELZANKWEG				
7521	<u>PUTNUMMER 5510 BUFFER PARKHEIDE.</u>				
752110	Inspectie/test putnummer 5510.	st		3,00F	
7522	<u>PUTNUMMER 5523 BOSHEIDE</u>				
752210	Inspectie/test putnummer 5523.	st		3,00F	
7523	<u>OPEN BUFFER BOSHEIDE</u>				
752310	Inspectie/test buffer Bosheide.	st		3,00F	
7524	<u>OPEN ASFALTBUFFER VOGELZANKWEG</u>				
752410	Inspectie/test buffer Vogelzankweg.	st		3,00F	
7525	<u>BUFFER VOGELZANKWEG</u>				
752510	Inspectie/test buffer Vogelzankweg.	st		3,00F	
753	BUFFER JAGERSPAD				
7530	<u>OPEN BETEGELDE BUFFER JAGERSPAD</u>				
753010	Inspectie/test buffer.	st		3,00F	
756	BUFFER OP DE HEUGDEN				
7560	<u>BUFFER OP DE HEUGDEN</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
756010	Inspectie/test buffer.	st		3,00F	
757	BUFFER VOLTA STRAAT				
7570	<u>OPEN BUFFER VOLTA STRAAT</u>				
757010	Inspectie/test buffer.	st		3,00F	
758	VISVIJVER KASTEELWEG				
7580	<u>PUT S2878S VISVIJBER KASTEELWEG</u>				
758010	Inspectie/test put/visvijver.	st		3,00F	
759	BUFFER ROUENHOF				
7590	<u>PUTNUMMER 1 INFILTRATIEBUFFER</u>				
759010	Inspectie/test putnummer 1.	st		3,00F	
7591	<u>PUTNUMMER 2 en 4, INFILTRATIEBUFFER</u>				
759110	Inspectie/test putnummer 2 en 4.	st		3,00F	
7592	<u>PUTNUMMER 3, INFILTRATIEBUFFER</u>				
759210	Inspectie/test putnummer 3.	st		3,00F	
7593	<u>PUTNUMMER 5 en 6, INFILTRATIEBUFFER</u>				
759310	Inspectie/test putnummer 5 en 6.	st		3,00F	
7594	<u>INFILTRATIEBUFFER PALEMBERGERWEG/SLOTWEG</u>				
759410	Inspectie/test buffer.	st		3,00F	
760	BUFFER BIOZYM ROTSCHERWEG				
7600	<u>PUTNUMMER 5973 ROTSCHERWEG</u>				
760010	Inspectie/test putnummer 5973.	st		3,00F	
7601	<u>INFILTRATIEBUFFER</u>				
760110	Inspectie/test buffer.	st		3,00F	
761	PUTNUMMER 54682 GANK				
7610	<u>PUTNUMMER 54682 GANK</u>				
761010	Inspectie/test putnummer 54682.	st		3,00F	
762	OVERSTORTBAK STREYTHAGERBEEK				
7620	<u>OVERSTORTBAK STREYTHAGERBEEK</u>				
762010	Reinigen put/overstortbak Streythagerbeek.	st		3,00F	
763	PUTNUMMER HEIKLEVERWEG				
7630	<u>PUTNUMMER HEIKLEVERWEG</u>				
763010	Inspectie/test putnummer Heikleverweg.	st		12,00F	
764	PUTNUMMER WSP2882 PALEMBERGERBEEK				
764110	Inspectie/test putnummer WSP2882.	st		3,00F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
765	PUTNUMMER WSK54278 GANK				
765110	Inspectie/test putnummer WSK54278.	st	3,00F		
79	GROENVOORZIENING				
793	Maaien, maaisel direct verwerken, 2/jaar				
793010	Maaien buffer, < 2000 m2, 2/jaar, vlak	are	215,00F		
793020	Maaien buffer, ca. 2000 m2 of meer , 2/jaar, vlak	are	9.000,00F		
794	Maaien, maaisel laten liggen				
794010	Maaien grasveld 14/jaar, vlak.	are	230,00F		
795	Incidenteel bijmaaien en uitmaaien				
7952	<u>Incidenteel maaien gewas, verwijderen begroeiing.</u>				
795210	Maaien gewas, tot ca. 1000 m2, vlak.	are	100,00F		
795220	Maaien gewas, tot ca. 1000 m2, taluds.	are	100,00F		
795240	Verwijderen begroeiing, tot ca. 1000 m2, vlak.	are	100,00F		
795250	Verwijderen begroeiing, 1000-5000 m2, vlak.	are	100,00F		
8	INZET PERSONEEL & MATERIEEL, DIRECTIEBEHOEFTE, DIVERSEN.				
81	INZET CORRECTIEF ONDERHOUD.				
811	INZET OP WERKDAGEN.				
8110	<u>Voorrijkosten.</u>				
811010	Voorrijkosten.	keer	40,00F		
8111	<u>Werknemers.</u>				
811110	Inzetten van werknemer, onderhoudsmonteur.	uur	40,00F		
811120	Inzetten van werknemer, installatie-monteur.	uur	40,00F		
8112	<u>Rijdend materieel.</u>				
811210	Inzetten van zuig/spoelwagen 12 m3.	uur	16,00F		
811220	Inzetten van zuig/spoelwagen 2 m3.	uur	16,00F		
812	INZET OP WERKDAGEN, BUITEN WERKTIJDEN.				
8120	<u>Voorrijkosten.</u>				
812010	Voorrijkosten.	keer	10,00F		
8121	<u>Werknemers.</u>				
812110	Inzetten van werknemer, onderhoudsmonteur.	uur	16,00F		
812120	Inzetten van werknemer, installatie-monteur.	uur	16,00F		
8122	<u>Rijdend materieel.</u>				
812210	Inzetten van zuig/spoelwagen 12 m3.	uur	8,00F		
812220	Inzetten van zuig/spoelwagen 2 m3.	uur	8,00F		
82	INZET STORINGEN EN CALAMITEITEN.				
821	INZET OP WERKDAGEN.				
8210	<u>Voorrijkosten.</u>				
821010	Voorrijkosten.	keer	20,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8211	<u>Werknemers.</u>				
821110	Inzetten van werknemer,onderhoudsmonteur.	uur	24,00	F	
821120	Inzetten van werknemer,installatie-monteur.	uur	8,00	F	
8212	<u>Rijdend materieel.</u>				
821210	Inzetten van zuig/spoelwagen 12 m3.	uur	8,00	F	
821220	Inzetten van zuig/spoelwagen 2 m3.	uur	8,00	F	
822	INZET OP WERKDAGEN,BUITEN WERKTIJDEN.				
8220	<u>Voorrijkosten.</u>				
822010	Voorrijkosten.	keer	10,00	F	
8221	<u>Werknemers.</u>				
822110	Inzetten van werknemer,onderhoudsmonteur.	uur	8,00	F	
822120	Inzetten van werknemer,installatie-monteur.	uur	8,00	F	
8222	<u>Rijdend materieel.</u>				
822210	Inzetten van zuig/spoelwagen 12 m3.	uur	8,00	F	
822220	Inzetten van zuig/spoelwagen 2 m3.	uur	8,00	F	
823	INZET OP ZATERDAGEN.				
8230	<u>Voorrijkosten.</u>				
823010	Voorrijkosten.	keer	10,00	F	
8231	<u>Werknemers.</u>				
823110	Inzetten van werknemer,onderhoudsmonteur.	uur	8,00	F	
823120	Inzetten van werknemer,installatie-monteur.	uur	8,00	F	
8232	<u>Rijdend materieel.</u>				
823210	Inzetten van zuig/spoelwagen 12 m3.	uur	8,00	F	
823220	Inzetten van zuig/spoelwagen 2 m3.	uur	8,00	F	
824	INZET OP ZON- EN FEESTDAGEN.				
8240	<u>Voorrijkosten.</u>				
824010	Voorrijkosten.	keer	10,00	F	
8241	<u>Werknemers.</u>				
824110	Inzetten van werknemer,onderhoudsmonteur.	uur	8,00	F	
824120	Inzetten van werknemer,installatie-monteur.	uur	8,00	F	
8242	<u>Rijdend materieel.</u>				
824210	Inzetten van zuig/spoelwagen 12 m3.	uur	8,00	F	
824220	Inzetten van zuig/spoelwagen 2 m3.	uur	8,00	F	
85	STORT-EN ACCEPTATIEKOSTEN				
851010	Vervoers- en acceptatiekosten.	ton	50,00	F	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				