

Bijlage 3. Programma van Eisen

Openbare aanbesteding voor 'de advisering over en plaatsing van Rasters bij uitbraak van Afrikaanse varkenspest bij Wilde zwijnen' met IUC-kenmerk 202406182

1. EISEN AAN DE BEREIKBAARHEIDSDIENST	
1.1	Opdrachtnemer is alle dagen per jaar (ook tijdens feestdagen) tussen 06.00 uur en 23.00 uur, middels één pikettelefoonnummer direct bereikbaar en inzetbaar ten behoeve van de uitvoering van de Diensten in het kader van Dierziektebestrijding.
1.2	De Opdrachtnemer krijgt een vaste vergoeding voor de Bereikbaarheidsdienst van €1.100,00 exclusief btw per kwartaal, te factureren per kwartaal achteraf.

2. EISEN AAN DE VOORRAAD	
Specifieke eisen ten aanzien van de voorraad Tijdelijke rasters	
2.1	Opdrachtnemer draagt zorg voor een direct inzetbare voorraad van 30.000 meter aan Tijdelijke rasters.
2.2	De Tijdelijke rasters dienen te voldoen aan de specificaties zoals omschreven in Bijlage 2.
2.3	De voorraad voor Tijdelijke rasters dient direct na contract ondertekening aangeschaft te worden en bestaat uit het Raster zelf en alle bijbehorende materialen (excl. schrikdraadapparaten) die nodig zijn om een Tijdelijke raster te plaatsen en als zodanig te laten functioneren.
2.4	Direct na Afroep van de opdracht bestelt Opdrachtnemer 10 schrikdraadapparaten inclusief de accu's. Mocht er tijdens het adviesgesprek (zie eis 3.1) blijken dat er meer schrikdraadapparaten en/of accu's nodig zijn, dan worden de benodigde apparaten en/of accu's direct na afloop van het adviesgesprek ingekocht door Opdrachtnemer. De schrikdraadapparaten en accu's dienen te voldoen aan de specificaties zoals omschreven in Bijlage 2.
Specifieke eisen ten aanzien van de voorraad Vaste rasters	
2.5	Opdrachtnemer draagt zorg voor een direct inzetbare voorraad van 10.000 meter aan Vaste rasters (excl. rasterpalen).
2.6	De Vaste rasters dienen te voldoen aan de specificaties zoals omschreven in Bijlage 2.
2.7	De voorraad Vaste rasters dient direct na contract ondertekening aangeschaft te worden en bestaat uit het Raster zelf en de (bevestigings)materialen die nodig zijn om het Vaste raster te kunnen bevestigen aan de benodigde rasterpalen.
2.8	Opdrachtnemer bestelt binnen twee (2) werkdagen na afroep van de opdracht de hoeveelheid aan Vaste rasters op basis van de aantallen die zijn geadviseerd in het eerste adviesgesprek om de direct inzetbare voorraad aan te vullen (zie eis 3.1).
2.9	Opdrachtnemer garandeert dat hij op het moment van Afroep de rasterpalen die nodig zijn voor het bevestigen van Vaste rasters kan leveren.

Overige eisen ten aanzien van de opslagruimte en voorraad	
2.10	De opslagruimte van Opdrachtnemer dient zodanig te zijn ingericht dat de opgeslagen voorraad aan Rasters en (bevestigings)materialen niet onderhevig zijn aan invloeden die de bruikbaarheid en/of houdbaarheid van de voorraad negatief beïnvloeden.
2.11	Opdrachtnemer dient na contract beëindiging of op verzoek van Opdrachtgever alle medewerking te verlenen aan het overdragen, terugnemen, (door)verkopen of andere vervolghandelingen van de op voorraad gehouden Rasters en bijbehorende materialen. In overleg met Opdrachtgever worden nadere afspraken hierover gemaakt.
2.12	Opdrachtnemer dient Opdrachtgever en de NVWA op werkdagen, van maandag tot en met vrijdag, tussen 09.00 en 17.00 uur, op afspraak toegang te verlenen tot de opslag zodat zij de opgeslagen voorraad kunnen beoordelen.
2.13	Gedurende de looptijd van de Overeenkomst stelt Opdrachtnemer minimaal eenmaal per jaar (en op verzoek van Opdrachtgever vaker) een voorraadrapportage op. In deze rapportage wordt het voorraadniveau van de Rasters, het (bevestigings) materiaal en overige benodigdheden weergegeven. De rapportage wordt elk jaar op 1 september digitaal verzonden naar Opdrachtgever, de NVWA en de contractmanager.

3. EISEN AAN HET ADVIES (OVERLEG)	
3.1	De eerstvolgende kalenderdag na de eerste officiële vaststelling van AVP bij een Wild zwijn dient Opdrachtnemer deel te nemen aan het door het ministerie van LNV geïnitieerde fysieke adviesoverleg. De locatie van dit overleg wordt nader bepaald door Opdrachtgever. Opdrachtnemer wordt door Opdrachtgever gevraagd voor advies wanneer de gebieds afrastering uitgebreid moet worden. Aanvullend advies wordt binnen één (1) werkdag aangeleverd door Opdrachtnemer.
3.2	Opdrachtnemer dient te adviseren over welk type (vast, tijdelijk of een ander alternatief) Rasters het best kan worden toegepast in de door Opdrachtgever voorgelegde situatie. Daarbij wordt rekening gehouden met de eigenschappen van het landschap en de omgeving zoals de lokale ondergrond, vegetatie, flora, fauna en bewoning.
3.3	Indien een alternatieve afrastering wordt geadviseerd, mogen eventuele kosten die na voorafgaande toestemming van Opdrachtgever worden gemaakt, worden gedeclareerd door Opdrachtnemer. De gedeclareerde kosten dienen uitsluitend de werkelijke aanschaf of huurprijs te betreffen, met een maximale winstopslag van 10%.
3.4	Opdrachtnemer stelt gedurende het adviesgesprek een eerste (deel)advies op en licht dat mondeling, gedurende het adviesgesprek toe. Over ten minste de volgende zaken wordt er geadviseerd: <ul style="list-style-type: none"> - De wijze waarop de door fauna-experts aangewezen Besmette zone(s) zo snel mogelijk afgerasterd kunnen worden, omdat op deze locatie(s) migratie van Wilden zwijnen wordt verwacht; - De wijze waarop de afrastering op een traject van minimaal 40.000 meter het snelst, maar binnen maximaal 35 kalenderdagen na de eerste officiële vaststelling van AVP, is te realiseren in de omschreven situatie. Indien nodig geeft Opdrachtnemer aan voor welke trajecten extra voorbereidingstijd vereist is; - Op welke plaatsen kan worden aangesloten op bestaande afrasteringen; - De keuze voor de inzet van Tijdelijke rasters of Vaste rasters (of een ander alternatief), waarbij wordt onderbouwd waarom een bepaald type Raster geschikt is voor het betreffende gebied. Hierbij wordt rekening gehouden met de ruimtelijke en functionele kenmerken van het gebied;

	<p>- Op welke manier passagemogelijkheden voor mensen, transportmiddelen en andere diersoorten dan het Wilde zwijn kunnen worden gerealiseerd. Dit (deel)advies dient vervolgens binnen twee (2) werkdagen schriftelijk te worden ingediend bij Opdrachtgever.</p>
3.5	<p>Pas nadat overeenstemming is bereikt over de werkwijze mag Opdrachtnemer aanvangen met het plaatsen van Rasters. Indien nodig, dienen tijdens dit adviesgesprek in samenspraak met alle betrokkenen afspraken te worden gemaakt over het voltooien en accorderen van de verschillende deeladviezen.</p>

4. ALGEMENE EISEN AAN DE UITVOERING

4.1	<p>Opdrachtnemer plaatst de Rasters alleen gedurende werkdagen van maandag t/m vrijdag tussen 06.00 uur en 18.00 uur. Bij uitzondering kan hiervan afgeweken worden en kunnen werkzaamheden buiten reguliere werktijden en werkdagen plaatsvinden. Dit kan uitsluitend na toestemming van de Opdrachtgever. Opdrachtnemer kan hiervoor een onregelmatigheidstoeslag aanvragen zoals beschreven in het Aanbestedingsdocument. Deze toeslag geldt uitsluitend voor de manuren en niet voor voertuigen en machines.</p>
4.2	<p>Opdrachtnemer dient op de eerstvolgende kalenderdag na het adviesgesprek te kunnen starten met het plaatsen van Tijdelijke en/of Vaste rasters.</p>
4.3	<p>Op basis van het advies bepaalt Opdrachtgever de volgorde van het plaatsen van afrasteringen door Opdrachtnemer. Opdrachtnemer dient binnen maximaal zeven (7) kalenderdagen na de eerste officiële vaststelling van AVP minimaal 15.000 meter Rasters te kunnen plaatsen. Het daadwerkelijke aantal Rasters wordt door Opdrachtgever vastgesteld.</p>
4.4	<p>Opdrachtnemer dient het volledige traject aan Rasters binnen maximaal 35 kalenderdagen na de eerste officiële vaststelling van AVP te hebben geplaatst.</p> <p>In geval van onvoorziene omstandigheden kan er door Opdrachtgever uitstel worden verleend van deze termijn.</p>
4.5	<p>Opdrachtnemer heeft de verantwoordelijkheid om voor het plaatsen van de Rasters een KLIC-melding of -oriëntatie te doen bij het Kadaster.</p>
4.6	<p>Opdrachtnemer rapporteert de uitkomsten van de KLIC-melding per ommegaande aan Opdrachtgever indien dit naar verwachting leidt tot vertraging of problemen in de uitvoering.</p>
4.7	<p>Indien bepaalde veiligheidsvoorzieningen noodzakelijk zijn voor het plaatsen van Rasters (bv. een tijdelijke wegafzetting en/of botsabsorber), dient Opdrachtnemer een verzoek hiertoe te doen bij Opdrachtgever. Opdrachtgever draagt zorg voor het voorzien van een botsabsorber, of het treffen van een tijdelijke wegafzetting.</p>
4.8	<p>Opdrachtnemer informeert Opdrachtgever, en indien nodig de lokale bevoegde autoriteiten, minimaal 24 uur voorafgaand aan de aanvang van de plaatsing werkzaamheden van de Rasters. De Opdrachtnemer, en/of de lokale bevoegde autoriteiten, zorgen voor de informatieverstrekking aan de grondeigenaren over de geplande werkzaamheden.</p>
4.9	<p>Zodra Opdrachtnemer is gestart met het uitvoeren van de werkzaamheden rapporteert Opdrachtnemer iedere werkdag de voortgang aan de Opdrachtgever. Deze rapportage vermeldt ten minste een overzicht van de hoeveelheid geplaatste Rasters, de geplaatste</p>

	trajecten, het aantal ingezette teams en nog te plaatsen Rasters en trajecten (inclusief planning).
4.10	Opdrachtnemer draagt zorg voor zo min mogelijk schade aan terreinen/boschages e.d. en laat geen materialen achter op het terrein.
4.11	Indien bij het plaatsen van Rasters schade ontstaat, stelt Opdrachtnemer de Opdrachtgever hiervan direct op de hoogte. De melding bevat een omschrijving van de schade, inclusief de vermoedelijke oorzaak en ondersteunend beeldmateriaal (bijv. foto's.). Als de schade toerekenbaar is aan de Opdrachtnemer, wordt deze schade gezien als een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst overeenkomstig artikel 19 van de ARVODI-2025. Opdrachtnemer is in dat geval aansprakelijk voor de ontstane schade en verantwoordelijk voor het afhandelen en herstellen van deze schade.
4.12	Op ieder traject waar Rasters worden geplaatst zorgt Opdrachtnemer ervoor dat er te allen tijde ten minste één (1) Nederlands sprekend persoon aanwezig is ten tijde van plaatsing met een taalvaardigheid van minimaal A2-niveau.
4.13	Bij het opereren in of nabij een Natura 2000-gebied dient Opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht rekening te houden met de in dat gebied geldende voorschriften ten aanzien van milieu- en natuurwetgeving.

5. SPECIFIEKE EISEN AAN DE UITVOERING – PLAATSEN TIJDELIJKE RASTERS

5.1	<p>Bij de plaatsing van Tijdelijke rasters worden, indien op basis van het adviesgesprek (zie eis 3.1) noodzakelijk, passeermogelijkheden voor zowel mensen als transportmiddelen op de volgende manier door Opdrachtnemer gerealiseerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bij kruisingen met wegen voor autoverkeer, wegen voor fietsers/wandelaars, (bos)paden en andere wegen wordt het Tijdelijke raster aan weerszijden van de zijweg te worden omgeslagen over een lengte van circa 5-40 meter (afhankelijk van de situatie). • Waar nodig, dienen passeermogelijkheden (mitigatie) voor andere diersoorten dan het Wilde zwijn gerealiseerd te worden, met in het bijzonder aandacht voor diersoorten die onder de Europese Habitatrichtlijn vallen¹.
5.2	Indien er zich onvoorziene omstandigheden voordoen waardoor de in eis 5.1 genoemde passeermogelijkheden niet realiseerbaar zijn, dient Opdrachtnemer een op de situatie toegesneden oplossing voor te stellen aan Opdrachtgever.

¹ <https://www.natura2000.nl/beschermde-natuur/habitatrichtlijnsoorten>

6. SPECIFIEKE EISEN AAN DE UITVOERING – PLAATSEN VASTE RASTERS

6.1	<p>Bij de plaatsing van Vaste rasters worden, indien op basis van het adviesgesprek (zie eis 3.1) noodzakelijk, passeermogelijkheden voor zowel mensen als transportmiddelen op de volgende manier door Opdrachtnemer gerealiseerd:</p> <ul style="list-style-type: none">• Bij wegkruisingen dient het Vaste raster aan weerszijden van de zijweg te worden omgeslagen over een lengte van circa 20-40 meter;• Opdrachtnemer plaatst klappoorten bij voetgangers paden. Bredere paden worden voorzien van (dubbel) draaipoorten;• Bij (bos)paden en andere wegen voor voetgangers dienen zogenaamde 'Rasteroverstap' te worden gemaakt.• Waar nodig, dienen passeermogelijkheden (mitigatie) voor andere diersoorten dan het Wilde zwijn gerealiseerd te worden, met in het bijzonder aandacht voor diersoorten die onder de Europese Habitatrichtlijn vallen² én Nationaal beschermde soorten (Habitatrichtlijn soorten Bal 11.46 en Andere soorten Bal 11.54).
6.2	<p>Indien er zich onvoorziene omstandigheden voordoen, waardoor de in eis 6.1 genoemde passeermogelijkheden niet realiseerbaar zijn, dan dient Opdrachtnemer een op de situatie toegesneden oplossing voor te stellen aan Opdrachtgever.</p>

7. SPECIFIEKE EISEN AAN DE UITVOERING – VERPLAATSEN VAN RASTERS:

7.1	<p>Na het aanpassen van de begrenzing van de Besmette zone levert Opdrachtgever een aanvullende beschrijving van de nieuwe Besmette zone aan Opdrachtnemer waarin onder andere is aangegeven welke trajecten zijn aangepast. Opdrachtnemer adviseert, op verzoek van Opdrachtgever, over het plaatsen van Tijdelijke en/of Vaste rasters in de nieuwe situatie. Op dit advies(gesprek), zijn de eisen uit onderdeel 3 van dit Programma van Eisen van toepassing.</p>
7.2	<p>Opdrachtnemer plaatst Rasters op het aangepaste traject binnen maximaal zeven (7) kalenderdagen, na ontvangst van de opdracht van Opdrachtgever. Het aantal kilometers wordt in overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer bepaald.</p> <p>In geval van onvoorziene omstandigheden kan er door Opdrachtgever uitstel worden verleend van de bovengenoemde termijn.</p>
7.3	<p>Na het plaatsen van Rasters op de nieuwe trajecten, draagt Opdrachtnemer zorg voor het verwijderen van Rasters die in, of op de voormalige grenzen van, de Besmette zone staan en die door Opdrachtgever zijn aangewezen.</p>

² <https://www.natura2000.nl/beschermde-natuur/habitatrichtlijnsoorten>

8. EISEN AAN DE UITVOERING – INSPECTIE EN REPARATIE VAN RASTERS

8.1	Opdrachtnemer inspecteert het volledig geplaatste traject aan Rasters om de dag voor ten minste twee (2) weken vanaf het moment dat de eerste Rasters zijn geplaatst. Vervolgens wordt er wekelijks op de maandag en donderdag geïnspecteerd. Hiervan kan in bepaalde omstandigheden worden afgeweken in overleg met, en na toestemming van Opdrachtgever.
8.2	Opdrachtnemer voert, in overleg met Opdrachtgever, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden zo snel als mogelijk uit, maar binnen maximaal twee (2) kalenderdagen na een melding. Een melding kan voortkomen uit eigen inspectieresultaten, of na melding van derden of de NVWA.
8.3	Opdrachtnemer overhandigt binnen 24 uur na inspectieronde overzicht van de (inspectie)resultaten aan de Opdrachtgever en de NVWA met daarin ten minste een overzicht van bij inspecties aangetroffen omissies (met foto) en de daarop uitgezette acties. Zodra de Rasters meer dan 2 weken staan rapporteert Opdrachtnemer wekelijks de bevindingen.
8.4	Opdrachtnemer draagt zorg voor het correct functioneren en effectief gebruik van de geplaatste Rasters gedurende de volledige periode dat deze aanwezig zijn, tot aan de verwijdering ervan. Indien nodig, zorgt Opdrachtnemer voor het maaien of snoeien van gras, begroeiing en/of ander belemmerend materiaal rondom de Rasters.
8.5	Bij vermissing of diefstal van materialen doet Opdrachtnemer direct bij constatering, of zo spoedig mogelijk daarna, melding aan Opdrachtgever.

9. EISEN AAN DE UITVOERING – DEFINITIEF VERWIJDEREN VAN RASTERS

9.1	Opdrachtnemer verwijdert alle geplaatste afrasteringen binnen maximaal zes (6) maanden na opheffing van de Beperkingszone en uitsluitend op instructie van Opdrachtgever.
9.2	In overleg met en met schriftelijk akkoord van de desbetreffende terreineigenaar mag Opdrachtnemer de geplaatste Rasters 'in het veld' laten staan. Het eigendom van de Rasters die blijven staan wordt kosteloos overgedragen aan de desbetreffende terreineigenaar.
9.3	Verwijderde Rasters en onderdelen daarvan dienen, voor zover mogelijk, te worden gereinigd en ontsmet door Opdrachtgever. Vervolgens worden de gereinigde en ontsmette Rasters opnieuw in de bestaande voorraad van Opdrachtnemer opgenomen om bij een nieuwe opdracht opnieuw geplaatst te kunnen worden. Opdrachtgever draagt zorg voor reiniging en ontsmetting, Opdrachtnemer komt hiervoor met een verzoek aan Opdrachtgever. Materiaal dat niet (afdoende) gereinigd kan worden dient door Opdrachtnemer te worden afgevoerd voor destructie via de reguliere kanalen.