




Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu



 **RIJKSWATERSTAAT POORTEN**



Voorzien van
mat structuur coating



Volledig
gecertificeerd




Snelle aandrijving
50 cm/sec



De Rijkswaterstaat Schuifpoort.

De DURAN schuifpoort van ABC Hekwerk is een veilige en door het slimme design bijzonder duurzame aluminium schuifpoort voor industrieel gebruik!

Deze zeer stille (max. 65 dB) enkele of dubbele schuifpoort is voorzien van de nieuwste technologieën en is succesvol getest op alle huidige, strenge en relevante veiligheidsnormen (Europese norm EN 13241/1). Het bewijst dat een schuifpoort bijzonder sterk én uiterst veilig kan zijn. In de aandrijfzuil zijn meerdere type motoren met diverse loopsnelheden variërend van 18 tot 50 centimeter per seconde mogelijk. Voor de uniformiteit van Rijkswaterstaat is gekozen voor de 50 cm per seconde aandrijving om zo te voldoen aan de wensen van Rijkswaterstaat zoals het snel openen en sluiten van de toegang. Bovendien is de aandrijving fraai weggewerkt in de aandrijfzuil.



De DURAN schuifpoort van ABC Hekwerk is voorzien van een dubbelstaafmatvulling 8/6/8 (horizontale draden met een dikte van 8 mm en verticale draden met een dikte van 6 mm). De schuifpoorten worden standaard voorzien van een unieke robuuste mat structuur-coating in de kleur Gitzwart (RAL 9005), waarbij de poortvulling vooraf een hoogwaardige SEASIDE-voorbehandelings-techniek heeft ondergaan: de beste corrosiebescherming voor aluminium profielen!

De profielen hebben hierdoor een betere weerstand in agressieve omgevingen zoals kuststreken, zware industriezones en stedelijke gebieden. De SEASIDE-lakbescherming biedt vele voordelen: zo blijft de kleur mooi, minder snel krassen, betere UV-resistentie en de poort is ook nog eens beter bestand tegen diverse weersinvloeden. Tot slot is de poort voorzien van een puntenkam wat het overklimmen moeilijker maakt.

Afmetingen

RIJKSWATERSTAAT SCHUIFPOORT DURAN

Vrije doorgang	Poortlengte	Benodigde ruimte	Onderbalk	Bovenkoker	Aanslag/Geleideportaal
6000 mm	8200 mm	14290 mm	250x160	140x75	Dubbele uitvoering
8000 mm	10700 mm	18790 mm	250x160	140x75	Dubbele uitvoering
10000 mm	13200 mm	23290 mm	250x160	140x75	Dubbele uitvoering

De schuifpoort DURAN is standaard **2000 mm** hoog.

Eigenschappen

RIJKSWATERSTAAT SCHUIFPOORT DURAN

Doorgang	Vrije doorgang varianten 6, 8 en 10 meter.
Vulling	Dubbelstaafmat vulling 8/6/8 mm.
Overklimbeveiliging	Puntenkam.
Coating	Mat structuur coating RAL9005 (zwart).
Poortpaal	Geleide- en sluitportaal in dubbele uitvoering op voetplaat. Aandrijving fraai ondergebracht in veilige aandrijfzuil met ingebouwde motor 24 volt.
Poortsnelheid	100% ED Snelheid ca 50 centimeter per seconde.
Noodaccu	Aanwezig.
Verlichting	Knipperlamp incl. LED verlichting (Oranje / wit licht).
Veiligheid	2 st Actieve veiligheidslijsten per geleidestaander op kopstijl en achterzijde van de vleugel.
Oploopwiel	Standaard vanaf 7 mtr.
Overdracht systeem	1x 2-kanaals radiografisch.
Detectie	2 stuks actief infrarood detectoren op 30 en 60 cm hoogte volgens EN13241.
Tandheugels	Versterkt kunststof tandheugels weggewerkt in C-profiel.
Signalering	Open/dicht stand signalering + 230V voedingsspanning signalering.



Poortautomatisering van Europese kwaliteit!

Onze schuifpoortaanrijving kenmerkt zich doordat de automatisering onzichtbaar is geïntegreerd in de modern gedesignde geleidestaander van de schuifpoort. Kolomaandrijvingen zijn al tientallen jaren de ingenieuze poortaanrijvingen voor veeleisend gebruik in zowel de particuliere- als zakelijke sector.

De aandrijfkolom heeft een afmeting van 250x180 mm, wat zorgt voor een optimale stabiliteit en bied voldoende ruimte voor het inbouwen van randapparatuur.

De voordelen van kolomaandrijving:

- Geen zichtbare aandrijftechniek.
- Stekker in stopcontact, testopening uitvoeren, handzender inlezen en de schuifpoort is klaar voor gebruik.
- Aanzienlijke besparing montagetijd.

De schuifpoortaanrijving is eenvoudig te bedienen met nagenoeg ieder toegangscontrolesysteem.

De aandrijving voldoet aan alle essentiële Europese veiligheids-, gezondheids- en milieubeschermingseisen die aan de aandrijving wordt gesteld, wat zichtbaar is middels de CE-markering op de aandrijving.

De aandrijfmotoren zijn in 3 nagenoeg fluisterstille varianten beschikbaar:

- 180 i - snelheid van 18 cm per seconde
- 250 i - snelheid van 25 cm per seconde
- 500 i - snelheid van 50 cm per seconde.



De voordelen van de Rijkswaterstaat schuifpoort.

UITSTRALING

- ✓ Uniform aanzicht
- ✓ Unieke staafmat constructie

VEILIG

- ✓ Inbraakwerend
- ✓ Snel open/dicht
- ✓ Goed verlicht

DUURZAAM

- ✓ Eenvoudig in onderhoud
- ✓ Onderdelen uitwisselbaar
- ✓ Bij defect of schade delen hergebruiken



De Rijkswaterstaat Draaiport.

De dubbelstaafmat draaiport van ABC Hekwerk biedt een hoge mate van veiligheid. Dat komt omdat onze oplossingen bestaan uit een draadmat met mazen van vijf bij twintig centimeter, die is opgebouwd uit verticale staven met aan weerszijden een sterke horizontale staaf. Verkrijgbaar in enkele of dubbele uitvoering, zijn ze ideaal voor industriële terreinen.

Solide constructie en soepele bediening

De poort is geconstrueerd uit vierkante staalprofielen met een staalmatvulling waardoor een solide en duurzame structuur gegarandeerd wordt.

De slimme ophanging met verstelbare scharnieren zorgt voor een soepele opening van de poortvleugels tot 180 graden.

Eenvoudig te configureren en aan te passen

Dankzij de modulaire opbouw is de draaiport eenvoudig te configureren met behulp van standaardmaterialen. Zo kunnen we een oplossing op maat creëren die perfect aansluit bij specifieke behoeften.

Maximale veiligheid en stabiliteit

De poortvleugels worden scharnierbaar opgehangen aan vierkante pilasters voor maximale ondersteuning en stabiliteit. De pilasters kunnen worden verankerd op een betonnen fundering of door middel van verlengde, aangestorte staanders in de grond.

Uitgebreide beveiligingsopties

De poort is te vergrendelen met een ABC slot en een veiligheidskast voor een optimale beveiliging. Voor extra veiligheid is een puntenkam als overklimbeveiliging toegevoegd.



Eigenschappen Draaiport

RIJKSWATERSTAAT DUBBELSTAAFMAT DRAAIPOORT

Breedte	Hoogte	Vulling	Overklimbeveiliging	Kleur
1250 mm	2200 mm	DSM 8/6/8 mm	Puntenkam	RAL 9005 (zwart)





Milieu aspecten

ABC Security Systems is structureel bezig met het verbeteren van de efficiëntie. Dit vertaalt zich onder meer in het professioneel recyclen van oude poorten en hekwerken bij een erkend recycle bedrijf, het verlichten van het pand met LED verlichting, duurzaam verwarmen en koelen, het scheiden van afval, het nieuwe rijden te stimuleren en het stapsgewijs elektrificeren van het wagenpark.

ABC Security Systems heeft als doelstelling om zich minimaal te conformeren aan de landelijke doelstellingen voor vermindering van de uitstoot. Om deze reductie van de emissies binnen de gestelde termijnen te kunnen bereiken, voeren we halfjaarlijks een meting uit en zijn we in staat om tijdig en indien nodig bij te kunnen sturen.

Op onze website www.abchekwerk.nl vindt u alle informatie betreffende onze keurmerken en certificaten.





ONZE VEILIGHEID | *uw vrijheid*