




BIJLAGE 4H – PVE PERCEEL 5 OEVERS





Bijlage 4h - PvE Perceel 5 Oevers

Nummer	Programma van Eisen – Perceel 5 Oevers
1.	Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het bepalen van zijn inspectiemethode op de omgevingsfactoren van de oever, bijvoorbeeld, niet uitputtend, beperkte werkruimte, beperkte bereikbaarheid, perceel derden en/of flora en fauna.
2.	Het is niet toegestaan om overhangend groen te snoeien zonder overleg met opdrachtgever.
3.	Opdrachtnemer dient de inspectiegegevens, conform Bijlage 16 Toelichting paspoorten, te verwerken in het gemeentelijk inspectieprogramma 'GISIB Online'. Toegang hiertoe wordt door opdrachtgever verzorgd. Opdrachtnemer wordt geacht zelf te zorgen voor een apparaat met toegang tot internet zoals bijvoorbeeld een laptop, tablet of smartphone.
4.	Opdrachtnemer dient een duidelijke foto van de onvolkomenheden aan te leveren wanneer een beheersmaatregel in GISIB Online ingevuld wordt. De foto's worden in GISIB Online toegevoegd.
5.	Het te inspecteren areaal bestaat uit de volgende oevertypen: - Beschoeiing - Natuurlijke kanten - Natuurvriendelijke oever (nvo)
6.	Het areaal wordt volgens de publicatie 'kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023' van de CROW door de opdrachtnemer geïnspecteerd.
7.	Om de uniformiteit van de inspectiegegevens te waarborgen is het van belang dat de inspecteurs aantoonbaar opgeleid zijn om volgens de CROW-systematiek te inspecteren.
8.	De inspecteur dient aan te kunnen tonen dat de training, of een vergelijkbare training, als 'Veilig werken op en langs de weg' te hebben voltooid.
9.	De opdracht wordt aaneengesloten uitgevoerd. De oplevering van de inspectie dient plaats te vinden binnen twee maanden na verstrekking van de opdracht. De voorkeur van de opdrachtgever is om de opdracht in de eerste twee maanden van het kalenderjaar te verstrekken.