

Bijlage 13

Checklist Tafeltest

(Test) Ademluchtcilinders + Bijbehorende cilinderhoezen

*Buiten deze checklist voldoen de ingeleverde testcilinders en hoezen aan alle eisen zoals gesteld in het PvE op de gepersonaliseerde benamingen zoals opdrukken VRZL na en de eisen m.b.t. de registratie van het RFID.

Eis	Technische Eisen	Voldoet	
Algemeen			
		Ja	Nee
TE-E-1	De ademluchtcilinder is een zo licht mogelijke koolstofcomposietcilinder. De koolstofcomposietcilinder bestaat uit een aluminium binnenkern met een composiet buitenmantel.		
TE-E-2	De ademluchtcilinder kan veilig en stevig gefixeerd worden in de bij de VRZL in gebruik zijnde standaard ademluchtbeugels in de voertuigen. De volgende beugeltypes zijn in gebruik: • Ziegler; • C&C; • Bostrom stoelen; • Rosenbauer.		
TE-E-3	De ademluchtcilinder kan veilig en stevig gefixeerd worden in de bij de VRZL in gebruik zijnde standaard ademluchtrugplaten, type Draeger PSS7000QC		
TE-E-4	De ademluchtcilinder heeft een inhoud van 6,8 liter en 9 liter en is geschikt voor een werkdruk van minimaal 300 bar en een vuldruk van 330 bar.		
TE-E-5	De afsluiter is voorzien van een handwiel, dat voorkomt dat de afsluiter tijdens gebruik onbedoeld kan worden dichtgedraaid.		
TE-E-6	De afsluiter is uitgerust met een stijgpipje met uitstroombeveiliging en een DIN-aansluiting. De afsluiter hoeft niet aanvullend te worden geduwd of getrokken om te kunnen worden geopend of gesloten.		
TE-E-7	De ademluchtcilinders worden geleverd met eenvoudig aan te brengen, beschermende, brandwerende cilinderhoezen in de kleuren lichtblauw (6,8 literfles) en donkerblauw (9 literfles). De Test ademluchtcilinders hoeven niet voorzien te zijn van de reflecterende VRZL-tekst.		
TE-E-8	Op het label van de ademluchtcilinder is de wettelijk vereiste tekst leesbaar.		