

Ref. Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Prijsopgave	<p>Uit het beschrijvend document blijkt dat een prijsopgave moet worden gegeven voor de monitoring van het Soortenmanagementplan gedurende vijf jaar na goedkeuring. Op dit moment is echter nog geen monitoringsplan of vastgesteld monitoringskader beschikbaar. Daarnaast is provinciaal sprake van ontwikkeling richting een (nog niet vastgestelde) standaard voor SMP-monitoring.</p> <p>Kunt u toelichten welke uitgangspunten, scope en aannames door inschrijvers gehanteerd dienen te worden bij het opstellen van de prijsopgave voor monitoring, zodat de prijsopgaven onderling objectief vergelijkbaar zijn?</p>	<p>Wij stellen voor om een stelpost op te nemen voor veldbezoeken tijdens de monitoring. Voor de berekening gaan wij uit van 50 veldbezoeken voor de gehele BUCH voor gierzwaluw, 90 veldbezoeken voor huismus plus spreeuw (in een ronde) en voor gewone dwergvleermuis 18 avondbezoeken en 36 ochtendbezoeken. Voor nu houden wij de overige soorten buiten het monitoringsplan. Wij gaan uit van de protocollen die genoemd zijn in de potentiescan. Data moet in shapefile worden aangeleverd. Voor de prijs geldt de CBS inflatiecorrectie.</p>
2	monitoringsplan	<p>Aangezien het monitoringsplan gedurende de opdracht wordt opgesteld door de gegunde partij, terwijl de kosten voor monitoring reeds onderdeel zijn van de inschrijving, ontstaat het risico dat een lage inschrijfprijs leidt tot een relatief beperkte of sobere monitoringopzet.</p> <p>Kunt u aangeven op welke wijze de aanbestedende dienst borgt dat het uiteindelijk op te stellen monitoringsplan inhoudelijk voldoet aan de eisen en verwachtingen van het bevoegd gezag, en niet primair wordt gestuurd door de vooraf geoffreerde (lage) monitoringskosten?</p>	<p>Het monitoringsplan is onderdeel van de Gebiedsgerichte ontheffing van de ODNHN. Omdat wij nu het monitoringsplan nog niet kennen, vragen wij uit op het aantal veldrondes om de data up to date te houden.</p>
3	Prijzen	<p>In hoeverre worden wijzigingen in beleidskaders of andere aanvullende eisen vanuit het bevoegd gezag gedurende de opstelfase van het SMP, als de uitvoerende fase, beschouwd als onderdeel van de overeengekomen prestatie, dan wel als een wijziging van de opdracht? Bijvoorbeeld wanneer een vaste richtlijn komt voor de monitoringsfase en dit meer/minder intensief is dan oorspronkelijk begroot. Of extra soorten die meegenomen moeten worden voor het onderzoek.</p>	<p>Het risico van wijzigingen door de provincie (ODNHN) aangaande beleidskaders of protocollen ligt bij de gemeente. Wij willen een goed onderbouwde offerte zodat wij dit eerlijk kunnen afprijzen. Een duidelijk uurtarief of prijs veldbezoek is van belang.</p>

4	Prijzen	Zijn er gedurende de looptijd van de overeenkomst evaluatie- of herijkingsmomenten voorzien waarop de inhoud, omvang of werkwijze van de opdracht in overleg kan worden aangepast aan gewijzigde omstandigheden?	ja, op verzoek van de inschrijver is altijd overleg mogelijk en na afloop van een veldseizoen een standaard evaluatie.
5	Toegankelijkheid locaties	Welke rol en verantwoordelijkheid ziet de opdrachtgever voor zichzelf weggelegd bij het faciliteren van toegang tot kerken en andere niet makkelijk beschikbare gebouwen die wel vanuit de onderzoeksopzet bezocht moeten worden? Alsmede bij het informeren en activeren van bewoners en andere betrokkenen ten behoeve van de nulmeting en monitoring.	De algemene communicatie doet de gemeente zoals persbericht van naderend onderzoek, social media, verzorgen van folder dat u hier aan het werk bent maar de meer technische vragen gericht op soorten of verblijfplaatsen doet het bureau. Dat geldt ook voor afstemming met gebouweigenaren zoals een kerk dat het bureau daarmee contact opneemt voor toestemming voor onderzoek.
6	Inschrijfleidraad	Gezien de inspanning van de inschrijvers voor deze aanbesteding vragen wij vriendelijk om toch een inschrijfvergoeding te overwegen, uiteraard alleen voor de partijen die de opdracht niet gegund krijgen. Dit vanwege de omvang van de aanbesteding en het werk wat hier mee gemoeid is.	Er is hier geen geld voor gereserveerd, wij geven geen inschrijfvergoeding
7	Concept overeenkomst	In de concept overeenkomst wordt aangegeven dat er geen afnameverplichting bestaat voor dit contract. Kunt u bevestigen dat de investering om in te schrijven met afnamegarantie is? Anders maken de inschrijvers veel kosten zonder dat er garantie is dat een opdracht wordt verstrekt. Dit is essentieel voor de afweging om wel of niet in te schrijven. Kunt u hier vervolgens de concept overeenkomst op aanpassen?	<p>Wij kunnen bevestigen dat bij gunning van de opdracht daadwerkelijk tot afname wordt overgegaan. De investering die inschrijvers doen, is daarmee gekoppeld aan een concrete opdrachtverlening.</p> <p>De paragraaf in de conceptovereenkomst waarin wordt aangegeven dat er geen afnameverplichting bestaat, betreft een standaardbepaling die wij hanteren in onze overeenkomsten. Deze bepaling is bedoeld om contractueel ruimte te houden voor uitzonderlijke situaties, maar doet geen afbreuk aan de intentie en het uitgangspunt dat de opdracht bij gunning wordt afgenomen.</p> <p>Wij zien daarom op dit moment geen noodzaak om de conceptovereenkomst op dit punt aan te passen.</p>

8	Inschrijfleidraad	Is het voor een dergelijke uitvraag niet wenselijk dat gegadigden ook een kwaliteitssysteem hanteren en kunt u hierom niet vragen om een minimale eis van certificering op het gebied van de ISO-9001?	Wij vinden dit niet wenselijk omdat je dan kleinere bureaus uitsluit. Wel hebben wij als voorwaarde gesteld dat het bureau aangesloten is bij het Netwerk Groene bureaus. Wij zien hier ook een vorm van kwaliteitsborging in.
9	Inschrijfleidraad	Kan de datum van indiening worden uitgesteld naar 4 weken later? Dit in verband met de korte doorlooptijd en de uitgebreide potentiescans die nog moeten worden geanalyseerd.	Om iedereen de tijd te geven om de potentiescans te beoordelen en een goede inschrijving te doen wordt de datum van indiening 10 februari. Op deze wijze kan nog dit jaar gestart worden met het SMP onderzoek. Wij hebben de planning aangepast.
10	Inschrijfleidraad	Is het toegestaan om voor het onderdeel planning een extra bijlage toe te voegen bij het PvA van maximaal 1 stuk A2-formaat?	Ja dat is akkoord
11	Inschrijfleidraad	Op pagina 26 geeft u aan dat stakeholders moeten worden meegenomen. Welke stakeholders verstaat u hieronder?	Gedacht wordt aan Kennemerwonen, inwoners, gebouweigenaren, terreinbeheerders maar misschien heeft u zelf nog ideeën. Zie ook punt 5, de taakverdeling en communicatie.
12	Inschrijfleidraad	Gezien de inspanning om voor een dergelijke opdracht met voldoende invulling te komen voor de 5% SROI van de opdrachtwaarde achten wij dit niet haalbaar. Dit vanwege dat de inzet van ecologen moet worden gedaan met voldoende ervaring conform de gestelde eisen. Kan aanbestedende dienst de verplichting voor SROI verlagen naar 2% van de opdrachtwaarde?	Dit is akkoord, wij passen de SROI percentage aan naar 2%
13	Planning	Is de verwachte datum van gunning realistisch, gezien het feit dat het veldwerk al op 1 april moet starten?	Wij verwachten nu op 27 februari de gunningsbeslissing kenbaar te maken. Wij hebben intern tijd gereserveerd om de inschrijvingen te beoordelen. Houd hier rekening mee in uw plan van aanpak.
14	Onderzoeksvorstel	Wat wordt bedoeld met “veldwerk”? Gaat het hierbij om werkzaamheden die door een ecooloog worden uitgevoerd, of om veldwerk dat door veldwerkers wordt verricht onder verantwoordelijkheid van een ecooloog?	Omschrijf in uw Plan van Aanpak hoe de kwaliteit van het veldwerk geborgd is.

15	Onderzoeksvorstel	In de bronnen van de onderzoeksopzet voor de nulmeting wordt het “Vleermuisprotocol 2021” genoemd. Dit is niet het meest recente vleermuisprotocol. Klopt de gehanteerde onderzoeksmethodiek wanneer dit protocol is gebruikt?	De gehanteerde onderzoeksmethodiek is afgestemd met de omgevingsdienst. We gebruiken de onderzoeksopzet uit het voorstel voor de BUCH. De nieuwste versie van het vleermuisprotocol is geactualiseerd voor meervleermuis, voor deze soort gebruiken we de richtlijn van de omgevingsdienst noord-holland noord. Het vleermuisprotocol 2021 is vooral voor achtergrondinformatie gebruikt.
16	Onderzoeksvorstel	Waarom is in de nulmeting gekozen voor een onderzoeksmethode met twee bezoeken voor de gierwaluw? Uit de praktijk blijkt dat latere legsels in het jaar met slechts twee onderzoeksrondes kunnen worden gemist.	We houden ons aan de beschreven onderzoeksmethodiek.
17	Onderzoeksvorstel	Uit de onderzoeksopzet blijkt dat voor de meervleermuis in principe geen onderzoek naar satellietverblijfplaatsen hoeft plaats te vinden, tenzij vóór 20 juni in een van de rondes een meervleermuis wordt waargenomen. Op voorhand is niet te bepalen of dit het geval is. Kan hiervoor een stelpost in de prijs worden opgenomen?	Neem een stelpost op van 5.000,- voor onderzoek naar meervleermuis.
18	Onderzoeksvorstel	In hoeverre is eDNA analyse een toegekende onderzoekswijze om de uitwerpselen van vleermuissoorten te identificeren binnen dit SMP?	Wij staan open voor nieuwe technieken. Beschrijf in het Plan van Aanpak hoe de kwaliteit geborgd is. E-dna als aanvulling op de onderzoeksprotocollen is toegestaan.
19	Onderzoeksvorstel	Wanneer het onderzoeksvoorstel afwijkt van de richtlijn SMP-onderzoeksmethode Noord-Holland (dec 2024) van de provincie NH/OD-NHN, welke dient er dan te worden aangehouden?	Onderzoeksvorstel Nulmeting BUCH-gemeenten.
20	Onderzoeksvorstel	Kunnen de, in het onderzoeksvoorstel genoemde, deelgebieden ook als SMP-onderzoeksgebied worden aangehouden?	nee, de deelgebieden in de potentiebepaling is op basis van ruimtelijke ordening, historische en stedenbouwkundige kenmerken. De delgebieden voor het veldwerk moeten voldoen aan de onderzoeksrichtlijnen en zijn daardoor kleiner.