

3.7 Werken op, langs of in het water

Bij het werken langs of boven (vanaf brug/steiger etc) het water moeten de volgende voorzieningen aanwezig zijn of maatregelen zijn getroffen:

- beoordeel de omstandigheden waaronder gewerkt moet worden en hou daarmee rekening:
 - de locatie moet goed bereikbaar zijn. Neem hierbij geen overbodige risico's. Gebruik de boot als dat nodig is;
 - let op of de ondergrond niet glad is, dat oever niet te steil is, of de brug of steiger stevig genoeg is en of dat deze stabiel is (drijvende steiger) etc.;
 - is er gevaar voor te water raken, is er risico dat je daarbij het bewustzijn verliest? Denk met name aan koude omstandigheden. Is het koud weer en/of koud water, dan is er ook gevaar voor onderkoeling. Ligt er ijs op het water, neem dan geen enkel risico;

- gebruik de noodzakelijke (persoonlijke) beschermings- of reddingsmiddelen c.q zorg ervoor dat deze aanwezig zijn:



- veiligheidslaarzen, handschoenen etc.;
- (zelfopblazend) zwem- of reddingvest;
- redlijn (voor of door derden);
- isolatiedeken;
- reserve set droge kleding.

- ga bij het onderzoek of het bemonsteren niet boven het water hangen. Gebruik de telescoopstok, de pollepel, een emmer met touw etc bij het bemonsteren. Lukt het dan nog niet, laat dan de boot komen;
- let ook op de veiligheid van de mensen die in onze opdracht en onder onze verantwoordelijkheid werkzaamheden uitvoeren;
- houd telecommunicatiemiddelen droog en draag ze op een zodanige wijze dat ze niet in het water kunnen vallen c.q. stop deze middelen en andere belangrijke zaken zoals sleutels (auto!), bankpassen en dergelijke in (een) afgesloten zak(ken)
- **BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN:** duisternis, afgelegen plaatsen, ijs op het water, op bagger- of zanddepots. Ga niet alleen aan het werk, maar vraag assistentie van een collega, een gemeentelijke- of provinciale handhaver, politie of brandweer. Als dat niet mogelijk is moeten werkzaamheden met risico worden vermeden. Hiervan mag alleen worden afgeweken als naar het oordeel van de (wachtdienst)medewerker geen risico aanwezig is bij het uitvoeren van de gewenste werkzaamheden.

Voor het werken in het water heeft het waterschap, behalve voor MRB medewerkers, geen uitrusting noch de expertise om dat op veilige wijze uit te voeren. Wanneer dit wel noodzakelijk is moeten diensten worden ingeschakeld die daarover wel beschikken:

- wanneer met lieslaarzen of waadpakken gewerkt moet worden: personeel van de fa. Bosman;
- in geval van nood (b.v. gezonken schepen): duikploeg van de brandweer;
- voor onderzoeken etc.: particulier duik(- en bergings)bedrijven.