

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: BK9425-001

Bestek: Onkruidbeheersing verhardingen

Status: Nota van Inlichtingen 1

Datum: 21-01-2026

Inhoudsopgave

2.2 Nadere beschrijving	2
--------------------------------	----------

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
120010			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
120010	102399		Verwerken meldingen via FIXI	EUR		N	
			Betreft: uitvoering geven aan meldingen die				
			binnenkomen via Fixi zover het met de uitvoering van				
			onkruidbeheersing op verhardingen betreft. Met de Fixi				
			app of via de website ontvangt de gemeente Kapelle				
			meldingen van bewoners m.b.t. met de uitvoering van dit				
			bestek.				
			Onder deze post vallen kosten welke verbonden zijn aan:				
			- het oppakken van meldingen;				
			- afwerken van meldingen;				
			- afmelden van meldingen via Fixi systeem.				
211010			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
211010	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	404,00	V	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Verharding-open				
			verharding-elementenverharding-onkruid				
			Situering: volgens tekeningen				
			Betreft: onkruidbeheersing op alle typen en formaten				
			klinkerverharding.				
			Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens				
			bestekspostnummer(s): 211050				
			Beheersen onkruid rondom obstakels volgens				
			bestekspostnummer(s): 211020				
			Beheersen overgroei van gras bij verharding: door				
			derden				
			Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid:				
			achterblijven				
			Verhardingstype: straatstenen				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			3.604,00 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. . .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		2. .	Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
		4. .	Aantal veegbeurten voor veegvuil door derden				
			uitgevoerd: zie boven				
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting				
			met een door het bevoegd gezag verleende				
			omgevingsvergunning				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
211020			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
211020	518803		Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	404,00	V	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom				
			obstakels				
			Situering: volgens tekeningen				
			Betreft: onkruidbeheersing rondom alle obstakels incl.				
			bomen bij klinkerverhardingen				
			Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid:				
			achterblijven				
		1.	Te onderhouden aantal	st			745,00 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. . .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		3. .	Verhardingstype: elementenverharding - straatstenen				
		4. .	Aantal veegbeurten voor veegvuil door derden				
			uitgevoerd: zie boven.				
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting				
			met een door het bevoegd gezag verleende				
			omgevingsvergunning.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
211030			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
211030	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Situering: volgens tekeningen Betreft: onkruidbeheersing op alle typen en formaten tegelveharding. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 211050 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 211040 Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: achterblijven Verhardingstype: betontegels 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .2. Gebiedstype: woongebied of werkgebied .4. Aantal veegbeurten voor veegvuil door derden uitgevoerd: zie boven .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	404,00	V	
				are			1.030,00 I
211040			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
211040	518803		Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Situering: volgens tekeningen Betreft: onkruidbeheersing rondom alle obstakels incl. bomen bij tegelvehardingen Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: achterblijven 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .2. Verhardingstype: elementenverharding - tegels .2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: zie boven. .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	404,00	V	
				st			807,00 I
212040			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
212040	518803		Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Situering: volgens tekeningen Betreft: onkruidbeheersing rondom alle obstakels bij houtsnipperondergronden. Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: achterblijven. 1. Te onderhouden aantal .3. . . . Kwaliteitsniveau B . . .3. . . Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen . . .4. . . Verhardingstype: ongebonden verharding . . .9. . . Er worden geen veegbeurten op ongebonden verharding uitgevoerd. . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	404,00	V	
				st			52,00 I