

1. ALGEMEEN

05 TIJDSBEPALING

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van ruim 2 jaar en vangt aan op 1 januari 2026.

Of de overeenkomst verlengd wordt hangt af van enkele resultaten beeldkwaliteit, te weten van de volgende beeldmeetlatten:

- Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid
- Groen-beplanting-onkruid
- Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte

Sowieso een verlenging van 3 jaar (vanaf 1 januari 2028 tot 31 december 2030)

indien, voor elk voornoemde beeldmeetlatten, minstens 15 van de eerste 22 meetronden tenminste 90% aan de gewenste beeldkwaliteit voldoet.

Een verlenging van 3 jaar is ter keuze van de opdrachtgever (vanaf 1 januari 2028 tot 31 december 2030)

indien, voor elk voornoemde beeldmeetlatten, minstens 11, 12, 13 of 14 van de eerste 22 meetronden tenminste 90% aan de gewenste beeldkwaliteit voldoet.

De opdrachtgever is voornemens het werk niet te verlengen:

indien, voor elk voornoemde beeldmeetlatten, minder dan 11 van de eerste 22 meetronden tenminste 90% aan de gewenste beeldkwaliteit voldoet.

Na afloop van de 1e verlenging kan de opdrachtgever kan besluiten om het werk nog met maximaal 5 jaar te verlengen; afhankelijk van te verwachten beleids- en wetswijzigingen kan het worden besloten om met een of meerdere kortere perioden te verlengen.

De maximale looptijd is daarmee 10 jaar duurt daarmee tot 31 december 2035.

Indien de opdrachtnemer niet wil verlengen die zij dit minimaal 8 maanden voor afloop van de overeenkomst te melden bij de opdrachtgever.

De toe te passen korting bij overschrijding van de datum van oplevering bedraagt, anders dan bedoeld in par. 42 lid 2 van de UAV 2012, € 500,00 per kalenderdag.

Deze korting kan ook worden toegepast voor zover een onderhoudsronde de vooraf bepaalde duur ervan overschrijdt. (zie ook deel 3: bepaling 51 04 05)

Voorafgaand aan de het onderhoud van de openbare ruimte wordt de beeldkwaliteit bepaald; zie daarvoor artikel 01 24 05 (deel 3) en besteksposten 800310 en 800320 (deel 2.2).

08 TIJDELIJK OPSLAGDEPOT

In overleg met de directie mag er in de openbare ruimte een depot worden gemaakt voor tijdelijke opslag. De voorwaarden daar van zijn:

- uitsluitend tijdens doordeweekse werkdagen
- voor het weekend afvoeren
- ruimtebeslag maximaal <50m²
- risico voor bijplaatsing afval van derden voor aannemer
- eventuele voorzieningen voor rekening aannemer
- ~~tijdens het weekend.~~ (deze zin is vervallen met 1e nota)

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
110220								1) toevoeging bij beheergroepen: en speelondergrond-zand en boomspiegels in verhardingen		
110220	501599							Beheersen fijn en grof zwerfafval-verharding Betreft: Beheersen fijn en grof zwerfafval-verharding Situering: zie beheergegevens (deel 2.1 §1) Beheergroepen: alle verhardingen en speelondergrond-zand en boomspiegels in verhardingen	week	104,00 V
110221								1) toevoeging bij beheergroepen: en boomspiegels in verhardingen 2) toevoeging: Tot de verhardingen worden tevens alle boomspiegels in verhardingen gerekend.		
110221	501505							Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft: Beheersen fijn zwerfafval-verharding Situering: zie beheergegevens (deel 2.1 §1) Beheergroepen: alle verhardingen en speelondergrond-zand en boomspiegels in verhardingen Tot de verhardingen worden tevens alle boomspiegels in verhardingen gerekend.	week	104,00 I
		1						Te onderhouden oppervlakte	are	12.188,00 I
		3						Kwaliteitsniveau B		
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen		
				9				Gebiedstype: divers		
					1			Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 110010 en 110020		
						9		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen		
110222								1) toevoeging bij beheergroepen: en boomspiegels in verhardingen 2) toevoeging: Tot de verhardingen worden tevens alle boomspiegels in verhardingen gerekend.		
110222	501517							Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft: Beheersen grof zwerfafval-verharding Situering: zie beheergegevens (deel 2.1 §1) Beheergroepen: alle verhardingen en speelondergrond-zand en boomspiegels in verhardingen Tot de verhardingen worden tevens alle boomspiegels in verhardingen gerekend.	week	104,00 I
		1						Te onderhouden oppervlakte	are	12.188,00 I
		3						Kwaliteitsniveau B		
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen		
				9				Gebiedstype: divers		
					1			Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 110010 en 110020		
						9		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen		
111210								In tekst is ' (kunststof)' vervallen.		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
111210	518806						Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken. Betreft: Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding Situering: zie beheergegevens (deel 2.1 §1) Beheergroepen: gesloten verhardingen Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 111220 Beheersen overgroei van gras bij verharding: wordt op frequentie onderhouden volgens bpn 231020 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: - bij methode borstelen: niet achterblijven - bij overige methoden: ten hoogste 1 week achterblijven Te onderhouden lengte Exclusief randstroken, met een breedte van 10cm langs private terreinen. Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen Gebiedstype: divers Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens bestekspostnummer(s) 110010 en 110020 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	104,00 V	
		9						km		139,00 I
			3							
				5						
					9					
						3				
						6				
111220							In tekst is ' (kunststof)' vervallen.			
111220	518803						Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Betreft: Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding Situering: zie beheergegevens (deel 2.1 §1) Beheergroepen: gesloten verhardingen Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: - bij methode borstelen: niet achterblijven - bij overige methoden: ten hoogste 1 week achterblijven Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen Verhardingstype: gesloten verharding Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens bestekspostnummer(s) 110010 en 110020 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	104,00 V	
		1						st		833,00 I
			3							
				5						
					1					
						3				
						6				
112210							In tekst is ' (kunststof)' vervallen.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
112210	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft: Beheersen onkruid-elementen verharding Situering: zie beheergegevens (deel 2.1 §1) Beheergroepen: elementen verhardingen Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): volgens deze post (goten en randstroken zijn verhardingen) Inclusief randstroken langs eigen terreinen. Exclusief randstroken, met een breedte van 10cm, langs private terreinen. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 112220 Beheersen overgroei van gras bij verharding: wordt op frequentie onderhouden volgens bpn 231020 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: - bij methode borstelen: niet achterblijven - bij overige methoden: ten hoogste 1 week achterblijven Verhardingstype:	week	104,00 V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are	4.846,00 I	
			3					Kwaliteitsniveau B			
				5				Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen			
					1			Gebiedstype: winkelgebied			
						3		Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens bestekspostnummer(s) 110010 en 110020			
							6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
112220								In tekst is ' (kunststof)' vervallen.			
112220	518803							Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Betreft: Beheersen onkruid rondom obstakels-element verharding Situering: zie beheergegevens (deel 2.1 §1) Beheergroepen: elementen verhardingen Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: - bij methode borstelen: niet achterblijven - bij overige methoden: ten hoogste 1 week achterblijven	week	104,00 V	
		1						Te onderhouden aantal	st	14.539,00 I	
			3					Kwaliteitsniveau B			
				5				Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen			
					9			Verhardingstype: elementenverharding			
						3		Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens bestekspostnummer(s) 110010 en 110020			
							6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
2155								bestekspost geheel toegevoegd			
2155								<u>Onderhoud boomspiegels</u>			
215510								bestekspost geheel toegevoegd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
215510	514818						Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid Betreft: Beheersen onkruid in boomspiegels verharding met boomrooster Situering: zie beheergegevens (deel 2.1 §1) Beheergroepen: bomen in verharding met boomrooster Te onderhouden aantal Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: zie deel 2.1 §5 Boom in verharding, met boomrooster 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	104,00 V	
		1						st		1.667,00 I
			3							
				4						
					9					
						1				
							6			
215520							bestekspost geheel toegevoegd			
215520	514818						Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid Betreft: Beheersen onkruid in boomspiegels verharding zonder boomrooster Situering: zie beheergegevens (deel 2.1 §1) Beheergroepen: bomen in verharding zonder boomrooster Te onderhouden aantal Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: zie deel 2.1 §5 Boom in verharding, zonder boomrooster 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	104,00 V	
		1						st		8,00 I
			3							
				4						
					9					
						2				
							6			
220210							5e deficode is gewijzigd naar 'Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant'			
220210	514807						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: Beheersen onkruid-beplanting Situering: zie beheergegevens (deel 2.1 §1) Beheergroepen: alle m.u.v. bloembakken, bosplantsoen en vaste planten Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: zie deel 2.1 §5 Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	104,00 V	
		1						are		1.388,00 I
			3							
				4						
					9					
						2				
							6			
226220							1) Toegevoegd: Elk jaar wordt 20% van het bosplantsoen gesnoeid; waardoor elk stuk bosplantsoen eens per 5 jaar gedund wordt. (zie ook bijlage Hoeveelheidsbepaling) 2) 5e deficode is vervallen ('Snoei/-zaagvlakken behandelen tegen uitlopen met.....')			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
226220	514430						Dunnen beplanting. Betreft: Dunnen grove heesters, 1x/ 5 jaar Situering: zie beheergegevens (deel 2.1 §1) Beheergroepen: grove heesters Frequentie: 1x/ 5 jaar, Periode van uitvoering: zie bijlage (deel 2.1 §04) Elk jaar wordt 20% van het bosplantsoen gesnoeid; waardoor elk stuk bosplantsoen eens per 5 jaar gedund wordt. (zie ook bijlage Hoeveelheidsbepaling) Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m Dunnen door 30 % van de beplanting weg te nemen 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	14.174,00 V	
228110							5e deficode is gewijzigd naar 'Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant'			
228110	514807						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: Beheersen onkruid-beplanting Situering: zie beheergegevens (deel 2.1 §1) Beheergroepen: vaste planten Uitsluitend handmatig en/of schepel toegestaan. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: zie deel 2.1 §5 Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	104,00 V	
								are		37,60 I
231030							Hoeveelheid kolom resultaatsverplichting is gewijzigd naar 6.365 m2.			
231030	514423						Maaien loof van bolgewassen. Betreft: Maaien van bolgewassen Situering: zie beheergegevens (deel 2.1 §1) Grasstype: grasveld (met bloembollen) inclusief randstroken die door bloembollen niet regulier gemaaid konden worden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode van uitvoering: zie bijlage (deel 2.1 §04) 2 Maaisel verzamelen en vervoeren naar afvallocatie opdrachtgever zie § 7 (deel 2.1)	m2	6.365,00 V	
233610							Toegevoegd: Er zijn gemiddeld tot 5 obstakels per are aanwezig.			
233610	512504						Maaien kruidachtigen. Betreft: Maaien kruidachtigen, 2x/jaar, vlak Situering: zie beheergegevens (deel 2.1 §1) Beheergroep: Kruidachtigen (matig voedselrijk) Ecologisch beheer Grootte per perceel: varieert, zie beheergegevens Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurten per jaar rondom obstakels Er zijn gemiddeld tot 5 obstakels per are aanwezig. Periode van uitvoering: zie bijlage (deel 2.1 §04) Maaisel afvoeren volgens bpn 233630	are	287,00 V	
233620							Toegevoegd: Er zijn gemiddeld tot 5 obstakels per are aanwezig.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
233620	512504						Maaien kruidachtigen. Betreft: Maaien kruidachtigen, 2x/jaar, talud Situering: zie beheergegevens (deel 2.1 §1) Beheergroep: Kruidachtigen (matig voedselrijk) Ecologisch beheer Grootte per perceel: varieert, zie beheergegevens Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurten per jaar rondom obstakels Er zijn gemiddeld tot 5 obstakels per are aanwezig. Periode van uitvoering: zie bijlage (deel 2.1 §04) Maaisel afvoeren volgens bpn 233640	are	15,00	V
510220							Deficode 2 wijzigt van 'Kwaliteitsniveau A' in 'Kwaliteitsniveau B'			
510220	506201						Beheersen vullingsgraad-afvalbak. Betreft het beheersen van de vullingsgraad overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-vullingsgraad Betreft: Beheersen vullingsgraad-afvalbak, beeldkwaliteit B Situering: zie beheergegevens (deel 2.1 §1) Bij lediging: Inclusief leveren en vervangen afvalzak Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: divers De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	104,00	V
								st		168,00
802020							Toegevoegd 'Kikker/BrutIS is vooralsnog de software voor kolkonderhoud. Voor overige beheergroepen is dat vooralsnog OBSURV. In de loop van de overeenkomst kan de opdrachtgever wijzigen van beheerssoftware.'			
802020	102399						Communiceren besteksmeldingen Betreft: Communiceren besteksmeldingen Besteksmeldingen conform 01 24 07 (Standaard en deel 3) Wijze van communiceren: in de daarvoor beschikbare gemeentelijke software. Kikker/BrutIS is vooralsnog de software voor kolkonderhoud. Voor overige beheergroepen is dat vooralsnog OBSURV. In de loop van de overeenkomst kan de opdrachtgever wijzigen van beheerssoftware.	EUR		N
803010							Deze bestekspost is vervallen			
803020							Deze bestekspost is vervallen			
804010							'2025' wijzigt in '2026'.			
804010	649999						Opstellen Ecologisch Werkprotocol initieel (EWP) Betreft: Opstellen ecologisch werkprotocol in 2026 Op basis van: - Specifieke Flora en Fauna gegevens (van opdrachtgever) - Bijlage Stadswerk Gedragscode soortbescherming gemeenten - specifieke aangeleverde gegevens Aantal beurten: 1 keer voor hele besteksperiode	keer	1,00	V
812910							Toegevoegd aan tekst is: 'Inzet tijdens reguliere werktijden op reguliere werkdagen tussen 06:00 uur en 19:00 uur.'			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
812910	100516						Inzetten van een vrachtauto. Betreft: Inzetten vrachtauto, kolkenzuigwagen t.b.v. calamiteit Het in te zetten voertuig moet uiterlijk 1,5 uur na oproep in de gemeente Weert aanwezig zijn. Inzet tijdens reguliere werktijden op reguliere werkdagen tussen 06:00 uur en 19:00 uur. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: 5.000 tot 10.000 liter Luchtverplaatsing minimaal 300m3 per uur Zelfflossend Euro V Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) bestuurder en bijrijder	uur	16,00	V
812920							Toegevoegd aan tekst is: 'Inzet tijdens reguliere werktijden op reguliere werkdagen tussen 06:00 uur en 19:00 uur.'			
812920	100516						Inzetten van een vrachtauto. Betreft: Inzetten auto, compacte rioolcombi t.b.v. calamiteit Het in te zetten voertuig moet uiterlijk 1,5 uur na oproep in de gemeente Weert aanwezig zijn. Inzet tijdens reguliere werktijden op reguliere werkdagen tussen 06:00 uur en 19:00 uur. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 3.000 liter Luchtverplaatsing minimaal 1.600m3 per uur Zelfflossend Euro V Inclusief: - Hydraulisch hogedruk haspel gemonteerd op zwenkraam - HD rioolreinigingsslang: 120 m 1/2" en 40 meter 3/8" op een tweede haspel - Vaste venturizuiger incl. 10 meter slang - Vacuümslang van 18 meter 2" vacuümslang op een hydraulische haspel - Radiografische afstandsbediening - Droogloopbeveiliging Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) , bestuurder en bijrijder.	uur	16,00	V
840010							'per termijn wordt 1/65 in rekening gebracht (65 is 13 termijnen gedurende 5 jaar)' wordt vervangen door 'Per termijn wordt 1/26 in rekening gebracht (26 is 13 per uitvoeringsjaar)'			
840010	620105						Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: alle werkzaamheden in dit bestek Per termijn wordt 1/26 in rekening gebracht (26 is 13 per uitvoeringsjaar) Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer - 1105/1105b dynamische werken op voetpad; - 1125b / 1126 dynamische werken op fietspad; - 1221 rijbaan en nabij kruisingen (ETW); - en soortgelijke afzettingen. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N

3. BEPALINGEN

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 10 KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN

01 10 01 KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN DOOR AANNEMER

- 01 De aannemer is verplicht het werk elk kalenderjaar uit te voeren volgens zijn plan van aanpak bij inschrijving.
- 02 Indien de aannemer het werk niet elk kalender jaar uitvoert volgens het plan van aanpak bij inschrijving kan de aannemer een korting worden opgelegd. Dit geldt niet voorzover de directie een afwijking van het plan van aanpak schriftelijk vooraf heeft goedgekeurd.
- 03 De hoogte van de jaarlijkse korting zoals bedoeld onder lid 2 als volgt bepaald.
 $(A/B) \times (D-C) \times 1/(E) = \text{korting}$

waarbij:

(A) Inschrijvingssom

(B) Aantal punten waarmee de inschrijvingssom is beoordeeld

(C) Het aantal punten dat de aannemer bij inschrijving ontvangt voor de kwalitatieve gunningscriteria 1 t/m 4

(D) Het aantal punten dat de aannemer ontvangt voor de kwalitatieve prestatie in het kalenderjaar zoals beschreven gunningscriteria 1 t/m 4:

(E) de initiële inschrijvingsperiode is 2 jaar

Voorbeeld

(A) Inschrijvingssom => € 1.000.000

(B) Aantal punten waarmee de inschrijvingssom is beoordeeld => 31,5 punten

(C) Het aantal punten dat de aannemer bij inschrijving ontvangt voor de kwalitatieve gunningscriteria 1 t/m 4

(D) Het aantal punten dat de aannemer ontvangt voor de kwalitatieve prestatie in het kalenderjaar zoals beschreven gunningscriteria 1 t/m 4:

Als de inschrijver heeft bij aanbesteding voor ambitieniveau trede 4 opgegeven (=waarde 5 punten). Dit heeft de aannemer niet bereikt, maar trede 3(=waarde 4 punten). De overige kwaliteitsaspecten levert de aannemer zoals besproken. Dan is C '5' en D => '4'

(E) de initiële inschrijvingsperiode is 2 jaar

De berekening is dan:

$(1.000.000 / 31,5) \times (5-4) \times 1/(2) = € 15.873$

01 20 WERKNEMERS

01 20 01 OPLEIDING EN CERTIFICERING WERKNEMERS

- 01 Alle medewerkers op het werk moeten in bezit zijn van een geldig certificaat Basisveiligheid VCA (B-VCA). Voor zover een SROI-medewerker moeite heeft met het afleggen van examens, geldt er voor hem/haar ook een vrijstelling. De aannemer moet medewerker wel zorgen voor benodigde kennis over veilig werken bij de betreffende werknemer.
- 02 De betrokken medewerkers op het werk zullen het vereiste certificaat, zoals omschreven in lid 01, op verzoek van de directie direct tonen.
- 03 Indien een medewerker, m.u.v. SROI-medewerkers die moeite hebben met het afleggen van examens, niet direct aantoonbaar gecertificeerd is, is de aannemer verplicht de betrokken medewerker direct van het werk te verwijderen.
- 04 Indien een medewerker niet direct aantoonbaar gecertificeerd is, zoals omschreven in lid 01, wordt een korting opgelegd van € 500,00 (VIJFHONDERD EURO) per dag en per medewerker. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

51 GROENVOORZIENINGEN

51 8 ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING

51 82 EISEN EN UITVOERING

51 82 01 ONKRUIDBEHEERSING OP VERHARDINGEN

01 *(dit lid is vervallen met 1e nota)*

02 Onder onkruidbeheersing op verhardingen wordt verstaan het verwijderen van alle vegetatie, inclusief mossen.

03 *(dit lid is vervallen met 1e nota)*

Behoort bij: S&G/2025-442 P1

Bestek Integraal onderhoud Openbare ruimte 2026-2030, Perceel 1

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	ONDERHOUD VERHARDINGEN				
11	ONDERHOUD VERHARDINGEN, ALGEMEEN				
110010	Machinaal verwijderen veegvuil uit goten gesloten en elementverhardingen	are	13.340,00	V	
110020	Handmatig verwijderen veegvuil uit goten gesloten en elementverhardingen	are	281,00	V	
1102	<u>Onderhoud verhardingen, beeldkwaliteit B</u>				
110220	Beheersen fijn en grof zwerfafval-verharding	week	104,00	V	
110230	Verharding ontdoen van blad, 3x/jaar (regulier)	are	62.011,00	V	
110240	Verharding ontdoen van blad, 5x/jaar (intensief)	are	18.117,00	V	
111	ONDERHOUD GESLOTEN VERHARDINGEN				
1112	<u>Onderhoud gesloten verhardingen, beeldkwaliteit B</u>				
111210	Beheersen onkruid in goten en randstr.-verharding, beeldkwaliteit B	week	104,00	V	
111220	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding, beeldkwaliteit B	week	104,00	V	
112	ONDERHOUD ELEMENTVERHARDINGEN				
1122	<u>Onderhoud element verhardingen, beeldkwaliteit B</u>				
112210	Beheersen onkruid-elementenverharding, beeldkwaliteit B	week	104,00	V	
112220	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding, beeldkwaliteit B	week	104,00	V	
113	ONDERHOUD ONGEBONDEN VERHARDINGEN (HALFVERHARD.)				
1132	<u>Onderhoud ongebonden verhardingen, beeldkwaliteit B</u>				
113210	Beheersen onkruid-ongebonden verharding, beeldkwaliteit B	week	104,00	V	
113220	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding, beeldkwaliteit B	week	104,00	V	
114	ONDERHOUD SPEELONDERGROND				
114010	Onkruidvrij maken zand-speelondergrond, 3x/jaar	are	248,00	V	
1142	<u>Onderhoud speelondergrond-zand, beeldkwaliteit B</u>				
114210	Speelondergrond-zand ontdoen van blad, 1x/jaar	are	82,50	V	
2	ONDERHOUD GROENVOORZIENINGEN				
21	ONDERHOUD BOMEN				
210	REGULIER BOOMONDERHOUD				
210010	Verwijderen waterlot, (reguliere bomen), 1x/jaar	st	5.054,00	V	
210020	Verwijderen waterlot, (intensieve bomen), 3x/jaar	st	10.776,00	V	
210030	Verwijderen voorziening watergift bomen, gietrand kunststof.	st	397,00	V	
210040	Verwijderen bovengrondse boomverankering.	st	794,00	V	
215	VERWIJDEREN KLIMBEPLANTING VAN STAM				
2151	<u>Klimbeplanting doorsnijden <0,5 m boven maaiveld</u>				
215110	Doorzagen klimbeplanting van stam < 0,5 m	st	119,00	V	
215120	Doorzagen klimbeplanting van stam > 0,5 m	st	119,00	V	
2152	<u>Verwijderen klimbeplanting van de stam tot 1e tak</u>				
215210	Verwijderen klimbeplanting van de stam van bomen	st	119,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2153	<u>Verwijderen klimbeplanting van de stam en kroon</u>				
215310	Verwijderen klimbeplanting van/uit bomen < 6 m	st	119,00	V	
215320	Verwijderen klimbeplanting van/uit bomen 6 tot 12m	st	119,00	V	
215330	Verwijderen klimbeplanting van/uit bomen 12 tot 18m	st	119,00	V	
215340	Verwijderen klimbeplanting van/uit bomen > 18 m	st	119,00	V	
2155	<u>Onderhoud boomspiegels</u>				
215510	Beheersen onkruid-boomspiegel, met boomrooster	week	104,00	V	
215520	Beheersen onkruid-boomspiegel, zonder boomrooster	week	104,00	V	
22	ONDERHOUD BEPLANTINGEN				
2202	<u>Onderhoud beplantingen, beeldkwaliteit B</u>				
220210	Beheersen onkruid-beplanting, beeldkwaliteit B	week	104,00	V	
220220	Beheersen fijn en grof zwerfafval-beplanting, beeldkwaliteit B	week	104,00	V	
220230	Verwijderen blad uit beplantingsvak, 1x/jaar, beeldkwaliteit B	are	2.775,00	V	
222	ONDERHOUD BEPLANTINGEN, BODEMBEDEKKERS				
222010	Afzetten bodembedekkers (bijwerken achterstallig onderhoud)	m2	3.900,00	V	
2222	<u>Onderhoud bodembedekkers, beeldkwaliteit B</u>				
222210	Snoeien rand bodembedekkers, 1x/jaar	m	32.014,00	V	
222220	Knippen van bodembedekkende heesters, 1x/jaar	m2	77.994,00	V	
223	ONDERHOUD BEPLANTINGEN, BOSPLANTSOEN				
2232	<u>Onderhoud bosplantsoen, beeldkwaliteit B</u>				
223210	Uitmaaïen rand bosplantsoen, 2x/jaar	m	92.600,00	V	
223220	Verwijderen zwerfafval bosplantsoen, 2x/jaar	are	3.216,00	V	
223230	Snoeien rand bosplantsoen, 1x/jaar	m	30.867,00	V	
223240	Terugzetten bosplantsoen, 1x/5 jaar	m2	32.156,00	V	
223250	Verwijderen blad uit bosplantsoen, 1x/jaar, beeldkwaliteit B	are	309,00	V	
224	ONDERHOUD BEPLANTINGEN, HAGEN EN BEPLANTINGSHKWERK				
224010	Knippen van (blok)hagen, 2x/jaar h<1,50m	m2	363.459,00	V	
224020	Knippen van (blok)hagen, 2x/jaar h>1,50m	m2	88.287,00	V	
224030	Knippen van Limburgse hagen, 3x/jaar h<1,50m	m2	600,00	V	
224040	Knippen van Limburgse hagen, 3x/jaar h>1,50m	m2	600,00	V	
224050	Knippen beplantingshekwerken, 2x/jaar h<1,50m	m2	400,00	V	
224060	Knippen beplantingshekwerken, 2x/jaar h>1,50m	m2	400,00	V	
225	ONDERHOUD BEPLANTINGEN, FIJNE HEESTERS				
225010	Afzetten fijne heesters, 1x/jaar	m2	38.404,00	V	
2252	<u>Onderhoud fijne heesters, beeldkwaliteit B</u>				
225210	Snoeien rand fijne heesters, 1x/jaar	m	4.683,00	V	
226	ONDERHOUD BEPLANTINGEN, GROVE HEESTERS				
2262	<u>Onderhoud grove heesters, beeldkwaliteit B</u>				
226210	Snoeien rand grove heesters, 1x/jaar	m	16.582,00	V	
226220	Dunnen grove heesters, 1x/ 5 jaar	m2	14.174,00	V	
227	ONDERHOUD BEPLANTINGEN, SOLITAIRE HEESTERS				
227010	Terugzetten solitaire heester, 1x/jaar	st	82,00	V	
2272	<u>Onderhoud solitairen, beeldkwaliteit B</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
227210	Snoeien solitaire heester, 1x/2 jaar	st	770,00	V	
228	ONDERHOUD BEPLANTINGEN, VASTE PLANTEN				
228010	Maaien-Mulchen vaste planten.	m2	7.528,00	V	
228020	Bemesten beplantingsvak, vaste planten	m2	7.528,00	V	
2281	<u>Onderhoud vaste planten, beeldkwaliteit A</u>				
228110	Beheersen onkruid-beplanting, beeldkwaliteit A	week	104,00	V	
23	ONDERHOUD GRAZIGE VEGETATIES				
231	ONDERHOUD GRAZIGE VEGETATIES, GRASVELDEN				
231010	Afsteken van graskanten 1x/jaar langs beplantingsvakken	m	32.274,00	V	
231020	Afsteken van graskanten 1x/jaar langs verhardingen	m	114.136,00	V	
231030	Maaien loof van bolgewassen.	m2	6.365,00	V	
231040	Slepen grasveld.	are	6.365,00	V	
231050	Bemesten grasveld met bloembollen	are	64,00	V	
2313	<u>Onderhoud grasvelden, beeldkwaliteit B</u>				
231310	Beheersen grashoogte-grasveld, horizontaal, beeldkwaliteit B	week	104,00	V	
231320	Beheersen grashoogte-grasveld, talud, beeldkwaliteit B	week	104,00	V	
231330	Beheersen fijn en grof zwerfafval-gras en kruidacht., beeldkwaliteit B	week	104,00	V	
231340	Grasveld ontdoen van blad, 4x/jaar	are	25.459,00	V	
2314	<u>Onderhoud grasvelden, bijkomend werk</u>				
231410	Maaien rondom bomen, horizontaal tot 1:3	st	2.064,00	V	
231420	Maaien rondom bomen, talud > 1:3	st	48,00	V	
231430	Maaien rondom obstakels, horizontaal tot 1:3	st	24.897,00	V	
231440	Maaien rondom obstakels, talud > 1:3	st	562,00	V	
231450	Maaien langs obstakels, horizontaal tot 1:3 langs 1 zijde	m	3.839,00	V	
231460	Maaien langs obstakels, talud > 1:3 langs 1 zijde	m	210,00	V	
231470	Maaien langs obstakels, horizontaal tot 1:3 langs 2 zijden	m	3.777,00	V	
231480	Maaien langs obstakels, talud > 1:3 langs 2 zijden	m	210,00	V	
232	ONDERHOUD GRAZIGE VEGETATIES, RUW GRAS				
233	ONDERHOUD GRAZIGE VEGETATIES, KRUIDACHTIGEN				
233030	Verwijderen grof zwerfafval kruidachtigen, 2x/jaar	are	302,00	V	
2336	<u>Onderhoud Kruidachtigen (matig voedselrijk = 2x/jaar maaien)</u>				
233610	Maaien kruidachtigen, 2x/jaar, vlak	are	287,00	V	
233620	Maaien kruidachtigen, 2x/jaar, talud	are	15,00	V	
233630	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld, 2x/jaar vlak	are	287,00	V	
233640	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld, 1x/jaar talud	are	15,00	V	
3	ONDERHOUD WATER				
300010	Doorgang roosters vrijhouden	st	980,00	V	
3002	<u>Onderhoud water, beeldkwaliteit B</u>				
300210	Beheersen drijfvuil tegen oever, beeldkwaliteit B	week	104,00	V	
4	ONDERHOUD RIOLERING				
4000	<u>Onderhoud kolken</u>				
400010	Reinigen kolken, machinaal reinigen	st	19.912,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
400020	Reinigen kolken, machinaal reinigen (extra evenementenlocaties)	st	232,00	V	
400030	Reinigen kolken, reinigen in handkracht	st	600,00	V	
400040	Reinigen kolken, reinigen in handkracht (2 extra evenementenlocaties)	st	8,00	V	
4001	<u>Onderhoud lijnafwatering</u>				
4008	<u>Afvoeren rioolslib</u>				
400810	Rioolslib vervoeren.	ton	205,00	V	
4009	<u>Controleren locaties kolken en lijnafwatering</u>				
400910	Melden nieuwe of verwijderde locaties van kolken/ andvangers/ ijngoten (digitaal)	st	103,00	V	
4010	<u>Onderhoud riolering, communicatie inwoners/ bedrijven</u>				
401010	Communicatie kolkreiniging naar inwoners/ bedrijven (website)	jaar	2,00	V	
5	ONDERHOUD TERREINMEUBILAIR				
51	ONDERHOUD TERREINMEUBILAIR, AFVALBAK				
5102	<u>Onderhoud afvalbakken, beeldkwaliteit B</u>				
510210	Verwijderen bevulling afvalbak, 1x/jaar	st	336,00	V	
510220	Beheersen vullingsgraad-afvalbak, beeldkwaliteit B	week	104,00	V	
53	ONDERHOUD TERREINMEUBILAIR, OORLOGSMONUMENTEN				
54	ONDERHOUD TERREINMEUBILAIR, ZITBANKEN EN TAFELS				
5402	<u>Onderhoud bank en tafels, beeldkwaliteit B</u>				
540210	Verwijderen bevulling banken en tafels, 1x/jaar	st	368,00	V	
8	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN				
80	KWALITEITSPANNEN, COMMUNICATIE, AANVANGSCHOUW				
801	MUTATIES				
801010	Mutaties beheergegevens signaleren en melden	st	600,00	V	
802	COMMUNICATIE				
802010	Communiceren met derden.	EUR		N	
802020	Communiceren besteksmeldingen	EUR		N	
803	SCHOUW: AANVANG WERK				
804	FLORA EN FAUNA, ECOLOGISCH WERKPROTOCOL				
804010	Opstellen Ecologisch Werkprotocol initieel (EWP)	keer	1,00	V	
804020	Actualiseren Ecologisch Werkprotocol jaarlijks (EWP)	keer	1,00	V	
804030	Aanvullende signaleringen doorgeven Flora en Fauna	st	300,00	V	
805	VERKEERSMAATREGELEN				
8050	<u>Verkeersmaatregelen-plan</u>				
805010	Opstellen Verkeersmaatregelen-plan	keer	1,00	V	
805020	Actualiseren Verkeersmaatregelen-plan	keer	1,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
81	INZETTEN VAN WERKNEMERS EN MATERIEEL				
812	INZETTEN VAN MATERIEEL				
8128	<u>Inzetten materieel rioolreiniging</u>				
812810	Inzetten vrachtauto, kolkenzuigwagen t.b.v. te plannen werk	uur	64,00	V	
812820	Inzetten vrachtauto, compacte rioolcombi t.b.v. te plannen werk	uur	64,00	V	
8129	<u>Inzetten materieel rioolreiniging (calamiteit)</u>				
812910	Inzetten vrachtauto, kolkenzuigwagen (calamiteit)	uur	16,00	V	
812920	Inzetten vrachtauto, compacte rioolcombi (calamiteit)	uur	16,00	V	
84	VERKEERSMAATREGELEN-UITVOERING				
840010	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				