

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
210040								1) Toevoeging: De stobbe van de eerder gekapte boom is al eerder weg gehaald. 2) 'Iepen' wordt vervangen door 'Iep, Populier, Acacia e.d.'			
210040	514101							Verwijderen begroeiing. Betreft: Verwijderen begroeiing van opschot Karakter van de begroeiing: opschot ter plaatse van verwijderde bomen (Iep, Populier, Acacia e.d.) De stobbe van de eerder gekapte boom is al eerder weg gehaald. Grondsoort: divers Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2 Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,60 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are	1,00 F	
322010		1						Toegevoegd: 'Op elke offerte leverantie-beplantingen mag met 10% extra worden berekend t.b.v. leverantie inboet materiaal; dit is een vast percentage ongeacht hoeveel planten daadwerkelijk ingeboet moeten worden.'			
322010	514216							Planten van bosplantsoen Betreft: aanplanten bosplantsoen 80/125 Plantmateriaal Bosplantsoen 80/125 3/4 tak wg Planten te leveren door aannemer via aanvullende opdracht. De aannemer vraagt voor elke deelopdracht minimaal 2 offertes van boom-, plantenkwekerijen op. Op elke offerte leverantie-beplantingen mag met 10% extra worden berekend t.b.v. leverantie inboet materiaal; dit is een vast percentage ongeacht hoeveel planten daadwerkelijk ingeboet moeten worden. Grootte per perceel: tot 1.000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorbereekte grond volgens bpn 321010 en/of 321020 Afstand tussen de rijen: 1,5 m Afstand in de rij: 1,5 m Plantverband: wildverband, 0,45 st/100 m2 1 Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht Plantgarantie tot 31 december na het eerste complete groeiseizoen (april - augustus) Nazorg volgens bpn 521010	st st	2.500,00 F	2.500,00 I
322020								Toegevoegd: 'Op elke offerte leverantie-beplantingen mag met 10% extra worden berekend t.b.v. leverantie inboet materiaal; dit is een vast percentage ongeacht hoeveel planten daadwerkelijk ingeboet moeten worden.'			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
322020	514216						Planten van bosplantsoen Betreft: aanplanten bosplantsoen 125/175 Plantmateriaal Bosplantsoen 125/175 1/4 tak wg Planten te leveren door aannemer via aanvullende opdracht. De aannemer vraagt voor elke deelopdracht minimaal 2 offertes van boom-, plantenkwekerijen op. Op elke offerte leverantie-beplantingen mag met 10% extra worden berekend t.b.v. leverantie inboet materiaal; dit is een vast percentage ongeacht hoeveel planten daadwerkelijk ingeboet moeten worden. Grootte per perceel: tot 1.000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorbereekte grond volgens bpn 321010 en/of 321020 Afstand tussen de rijen: 1,5 m Afstand in de rij: 1,5 m Plantverband: wildverband, 0,45 st/100 m2 1 Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht Plantgarantie tot 31 december na het eerste complete groeiseizoen (april - augustus) Nazorg volgens bpn 521010	st	2.500,00 F	
		1						st		2.500,00 I
322030							Toegevoegd: 'Op elke offerte leverantie-beplantingen mag met 10% extra worden berekend t.b.v. leverantie inboet materiaal; dit is een vast percentage ongeacht hoeveel planten daadwerkelijk ingeboet moeten worden.'			
322030	514217						Planten van sierplantsoen Plantmateriaal Bosplantsoen 125/175 1/4 tak pot of t.b.s. door opdrachtgever Bosplantsoen/heesters met kluit in container Planten te leveren door aannemer via aanvullende opdracht. De aannemer vraagt voor elke deelopdracht minimaal 2 offertes van boom-, plantenkwekerijen op. Op elke offerte leverantie-beplantingen mag met 10% extra worden berekend t.b.v. leverantie inboet materiaal; dit is een vast percentage ongeacht hoeveel planten daadwerkelijk ingeboet moeten worden. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorbereekte grond volgens bpn 321010 en/of 321020 Afstand tussen de rijen: 1,5 m Afstand in de rij: 1,5 m Plantverband: wildverband, 0,45 st/100 m2 1 Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht Plantgarantie tot 31 december na het eerste complete groeiseizoen (april - augustus) Nazorg volgens bpn 521010	st	100,00 F	
		9						st		100,00 I
331030							Toegevoegd: 1) 'Of hierbij een melding gemaakt moet worden bij de omgevingsdienst is afhankelijk van de kwaliteit en de hoeveelheid te vervoeren grond. Qua inschrijving dient u ervan uit te gaan dat elk grondvervoer gemeld moet worden bij de omgevingsdienst.' 2) De kwaliteit van de grond de te vervoeren grond kan wisselen en/of onbekend zijn.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
331030	220201						Grond vervoeren. Betreft: vervoeren ontgraven grond nieuwe heester- en haagvakken Situering: op aanwijzing van de directie Of hierbij een melding gemaakt moet worden bij de omgevingsdienst is afhankelijk van de kwaliteit en de hoeveelheid te vervoeren grond. Qua inschrijving dient u ervan uit te gaan dat elk grondvervoer gemeld moet worden bij de omgevingsdienst. Grondsoort: (teel)grond met wortelonkruiden. De kwaliteit van de grond de te vervoeren grond kan wisselen en/of onbekend zijn. Grond vrijgekomen bij bpn 331010 en bpn 331020 Vervoeren naar: locatie op aanwijzing van de directie binnen een straal van 20 kilometer Hoeveelheid resultaatsverplichting van bpn 331010 en 331020	m3	600,00 F	
331080							Zin 'Moet deze deficode verwijderd worden?' is verwijderd.			
331080	510201						Bemesten terrein. Betreft: bemesten aan te leggen heester- en haagvakken met aardachtige meststof Situering: op aanwijzing van de directie Grondsoort: teelgrond Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Aardachtige meststof Molmest / groencompost / Bokashi te leveren volgens bpn 850110 850120 850130 en/of ter beschikking gesteld door opdrachtgever indien voorradig. Hoeveelheid: gemiddeld 5 m3 per 100 m2 Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,15 m	are	240,00 F	
								m3		1.200,00 I
332010							1) Toegevoegd: 'Op elke offerte leverantie-beplantingen mag met 10% extra worden berekend t.b.v. leverantie inboet materiaal; dit is een vast percentage ongeacht hoeveel planten daadwerkelijk ingeboet moeten worden.' 2) Plantmaat toegevoegd: 'Plantmaat: solitairen tot en met 150-175 mk'			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
332010	514217						Planten van sierplantsoen Betreft: aanplanten heesters met kluit (solitair) Situering: op aanwijzing van de directie Grondsoort: bemeste teelgrond	st	500,00 F	
		2					Sierplantsoen/heesters met kluit Planten te leveren door aannemer via aanvullende opdracht. Plantmaat: solitair tot en met 150-175 mk De aannemer vraagt voor elke deelopdracht minimaal 2 offertes van boom-, plantenkwekerijen op. Op elke offerte leverantie-beplantingen mag met 10% extra worden berekend t.b.v. leverantie inboet materiaal; dit is een vast percentage ongeacht hoeveel planten daadwerkelijk ingeboet moeten worden. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorbereekte grond volgens bpn 331080 en/of 331090	st		500,00 I
			1				Plantverband: solitair op aanwijzing van de directie			
				1			1 Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht Nazorg volgens bpn 522110 t/m 522230 Plantgarantie tot 31 december na het eerste complete groeiseizoen (april - augustus).			
332020							1) Toegevoegd: 'Op elke offerte leverantie-beplantingen mag met 10% extra worden berekend t.b.v. leverantie inboet materiaal; dit is een vast percentage ongeacht hoeveel planten daadwerkelijk ingeboet moeten worden.' 2) Plantmaat toegevoegd: 'Plantmaat voornamelijk 40-60 en/of 60-80'			
332020	514217						Planten van sierplantsoen Betreft: aanplanten heesters met kluit Situering: op aanwijzing van de directie Grondsoort: bemeste teelgrond	st	12.000,00 F	
		2					Sierplantsoen/heesters met kluit Planten te leveren door aannemer via aanvullende opdracht. Plantmaat voornamelijk 40-60 en/of 60-80 De aannemer vraagt voor elke deelopdracht minimaal 2 offertes van boom-, plantenkwekerijen op. Op elke offerte leverantie-beplantingen mag met 10% extra worden berekend t.b.v. leverantie inboet materiaal; dit is een vast percentage ongeacht hoeveel planten daadwerkelijk ingeboet moeten worden. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorbereekte grond volgens bpn 331080 en/of 331090	st		12.000,00 I
			1				Plantverband: gemiddeld 3 tot 5 st/m2 (afhankelijk van soort en maat) in driehoeksverband en/of op aanwijzing van de directie			
				1			1 Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht Nazorg volgens bpn 522110 t/m 522230 Plantgarantie tot 31 december na het eerste complete groeiseizoen (april - augustus).			
332030							1) Toegevoegd: 'Op elke offerte leverantie-beplantingen mag met 10% extra worden berekend t.b.v. leverantie inboet materiaal; dit is een vast percentage ongeacht hoeveel planten daadwerkelijk ingeboet moeten worden.' 2) Plantmaat toegevoegd: 'Plantmaat voornamelijk C1,5, C2 en/of C3'			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
332030	514217						Planten van sierplantsoen Betreft: aanplanten heesters met kluit in container Situering: op aanwijzing van de directie Grondsoort: bemeste teelgrond	st	62.500,00 F	
		3					Sierplantsoen/heesters met kluit in container Planten te leveren door aannemer via aanvullende opdracht. Plantmaat voornamelijk C1,5, C2 en/ of C3 De aannemer vraagt voor elke deelopdracht minimaal 2 offertes van boom-, plantenkwekerijen op. Op elke offerte leverantie-beplantingen mag met 10% extra worden berekend t.b.v. leverantie inboet materiaal; dit is een vast percentage ongeacht hoeveel planten daadwerkelijk ingeboet moeten worden. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorbereekte grond volgens bpn 331080 en/of 331090	st		62.500,00 I
			1				Plantverband: gemiddeld 3 tot 5 st/m2 (afhankelijk van soort en maat) in driehoeksverband en/of op aanwijzing van de directie			
				1			1 Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht Nazorg volgens bpn 522110 t/m 522230 Plantgarantie tot 31 december na het eerste complete groeiseizoen (april - augustus).			
332040							1) Toegevoegd: 'Op elke offerte leverantie-beplantingen mag met 10% extra worden berekend t.b.v. leverantie inboet materiaal; dit is een vast percentage ongeacht hoeveel planten daadwerkelijk ingeboet moeten worden.' 2) Plantmaat toegevoegd: 'Plantmaat tot maximaal 100-125'			
332040	514217						Planten van sierplantsoen Betreft: aanplanten heesters, wortelgoed Situering: op aanwijzing van de directie Grondsoort: bemeste teelgrond	st	2.500,00 F	
		1					Sierplantsoen/heesters zonder kluit Planten te leveren door aannemer via aanvullende opdracht. De aannemer vraagt voor elke deelopdracht minimaal 2 offertes van boom-, plantenkwekerijen op. Plantmaat tot maximaal 100-125 Op elke offerte leverantie-beplantingen mag met 10% extra worden berekend t.b.v. leverantie inboet materiaal; dit is een vast percentage ongeacht hoeveel planten daadwerkelijk ingeboet moeten worden. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorbereekte grond volgens bpn 331080 en/of 331090	st		2.500,00 I
			1				Plantverband: gemiddeld 3 tot 5 st/m2 (afhankelijk van soort en maat) in driehoeksverband en/of op aanwijzing van de directie			
				1			1 Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht Nazorg volgens bpn 522110 t/m 522230 Plantgarantie tot 31 december na het eerste complete groeiseizoen (april - augustus).			
332050							1) Toegevoegd: 'Op elke offerte leverantie-beplantingen mag met 10% extra worden berekend t.b.v. leverantie inboet materiaal; dit is een vast percentage ongeacht hoeveel planten daadwerkelijk ingeboet moeten worden.' 2) Plantmaat toegevoegd: 'Plantmaat tot maximaal 100-125 hoogte'			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
332050	514217						Planten van sierplantsoen Betreft: aanplanten klimplanten met kluit in container Situering: op aanwijzing van de directie Grondsoort: bemeste teelgrond Inclusief aanbinden/leiden.	st	275,00 F	
		3					Sierplantsoen/heesters met kluit in container Planten te leveren door aannemer via aanvullende opdracht. Plantmaat tot maximaal 100-125 hoogte De aannemer vraagt voor elke deelopdracht minimaal 2 offertes van boom-, plantenkwekerijen op. Op elke offerte leverantie-beplantingen mag met 10% extra worden berekend t.b.v. leverantie inboet materiaal; dit is een vast percentage ongeacht hoeveel planten daadwerkelijk ingeboet moeten worden.	st		275,00 I
			1				Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
				1			In voorbereekte grond volgens bpn 331080 en/of 331090			
					2		Plantverband: 3 tot 4 st/m in driehoeksverband en/of op aanwijzing van de directie			
						1	Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht Nazorg volgens bpn 522110 t/m 522140 Plantgarantie tot 31 december na het eerste complete groeiseizoen (april - augustus).			
332110							1) Toegevoegd: 'Op elke offerte leverantie-beplantingen mag met 10% extra worden berekend t.b.v. leverantie inboet materiaal; dit is een vast percentage ongeacht hoeveel planten daadwerkelijk ingeboet moeten worden.' 2) Plantmaat toegevoegd: 'Plantmaat wortelgoed tot 100-125'			
332110	514218						Planten van haagplantsoen Betreft: aanplanten haagplantsoen wortelgoed Situering: op aanwijzing van de directie Grondsoort: bemeste teelgrond Plantmateriaal: Planten te leveren door aannemer via aanvullende opdracht.	st	6.000,00 F	
							Plantmateriaal wortelgoed tot 100-125 De aannemer vraagt voor elke deelopdracht minimaal 2 offertes van boom-, plantenkwekerijen op. Op elke offerte leverantie-beplantingen mag met 10% extra worden berekend t.b.v. leverantie inboet materiaal; dit is een vast percentage ongeacht hoeveel planten daadwerkelijk ingeboet moeten worden.	st		6.000,00 I
		1					1-rijig, 5 st/m			
			1				In voorbereekte grond volgens bpn 331080 en/of 331090			
				2			Overblijvende grond spreiden over het naastliggende terrein # Eventuele laagdikte of laagbreedte vermelden.			
					1		Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht Nazorg volgens bpn 523110 t/m 523350 Plantgarantie tot 31 december na het eerste complete groeiseizoen (april - augustus)			
332120							1) Toegevoegd: 'Op elke offerte leverantie-beplantingen mag met 10% extra worden berekend t.b.v. leverantie inboet materiaal; dit is een vast percentage ongeacht hoeveel planten daadwerkelijk ingeboet moeten worden.' 2) Plantmaat toegevoegd: 'Plantmaat wortelgoed tot 100-125'			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
332120	514218							Planten van haagplantsoen Betreft: aanplanten haagplantsoen wortelgoed Situering: op aanwijzing van de directie Grondsoort: bemeste teelgrond Plantmateriaal: Planten te leveren door aannemer via aanvullende opdracht. Plantmateriaal wortelgoed tot 100-125 De aannemer vraagt voor elke deelopdracht minimaal 2 offertes van boom-, plantenkwekerijen op. Op elke offerte leverantie-beplantingen mag met 10% extra worden berekend t.b.v. leverantie inboet materiaal; dit is een vast percentage ongeacht hoeveel planten daadwerkelijk ingeboet moeten worden. 2-rijig, totaal 8 st/m (4 st/m/rij) In voorbereekte grond volgens bpn 331080 en/of 331090 Overblijvende grond spreiden over het naastliggende terrein # Eventuele laagdikte of laagbreedte vermelden. 1 Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht Nazorg volgens bpn 523110 t/m 523350 Plantgarantie tot 31 december na het eerste complete groeiseizoen (april - augustus)	st	12.000,00 F	
			2								12.000,00 I
				1							
					2						
						1					
332130								1) Toegevoegd: 'Op elke offerte leverantie-beplantingen mag met 10% extra worden berekend t.b.v. leverantie inboet materiaal; dit is een vast percentage ongeacht hoeveel planten daadwerkelijk ingeboet moeten worden.' 2) Plantmaat toegevoegd: 'Plantmaat kluitgoed tot 80-100'			
332130	514218							Planten van haagplantsoen Betreft: aanplanten haagplantsoen kluitgoed Situering: op aanwijzing van de directie Grondsoort: bemeste teelgrond Plantmateriaal: Planten te leveren door aannemer via aanvullende opdracht. Plantmateriaal kluitgoed tot 80-100 De aannemer vraagt voor elke deelopdracht minimaal 2 offertes van boom-, plantenkwekerijen op. Op elke offerte leverantie-beplantingen mag met 10% extra worden berekend t.b.v. leverantie inboet materiaal; dit is een vast percentage ongeacht hoeveel planten daadwerkelijk ingeboet moeten worden. 1-rijig, 3 st/m In voorbereekte grond volgens bpn 331080 en/of 331090 Overblijvende grond spreiden over het naastliggende terrein # Eventuele laagdikte of laagbreedte vermelden. 1 Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht Nazorg volgens bpn 523110 t/m 523350 Plantgarantie tot 31 december na het eerste complete groeiseizoen (april - augustus)	st	250,00 F	
									st		250,00 I
			1								
				1							
					2						
						1					
342010								1) Toegevoegd: 'Op elke offerte leverantie-beplantingen mag met 10% extra worden berekend t.b.v. leverantie inboet materiaal; dit is een vast percentage ongeacht hoeveel planten daadwerkelijk ingeboet moeten worden.' 2) De 'L' in de kolom hoeveelheid ter inlichtingen wordt vervangen door 'I'			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
342010	512401						Planten van kruidachtigen. Betreft: aanplanten van gras- en kruidachtige gewassen. Situering: op aanwijzing van de directie Grondsoort: bemeste teelgrond	st	36.000,00	F	
		3					Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen Planten te leveren door aannemer via aanvullende opdracht. De aannemer vraagt voor elke deelopdracht minimaal 2 offertes van boom-, plantenkwekerijen op. Op elke offerte leverantie-beplantingen mag met 10% extra worden berekend t.b.v. leverantie inboet materiaal; dit is een vast percentage ongeacht hoeveel planten daadwerkelijk ingeboet moeten worden.	st			36.000,00
			1				In beplantingsvak				
				2			Plantverband: versprongen driehoeksverband Aanplant hoeveelheid, regulier: P9=> 11 st/m2 P11=> 9 st/m2 Exact aantal per m2 is afhankelijk van soort en aanplantmaat.				
					1		Inclusief nazorg en plantgarantie Nazorg volgens bpn 531010 t/m 531030 Plantgarantie tot 31 december na het eerste complete groeiseizoen (mei - augustus)				
870050							Bestekspost is geheel toegevoegd/ nieuw				
870050	100099						Keuring AP04 Betreft: Keuring AP04 inclusief monstername depot of in situ uitvoering door gecertificeerd laboratorium. inclusief PFAS-analyse exclusief Asbestanalyse	keer	8,00	F	

Behoort bij: S&G/2025-442/R1

Raamovereenkomst Aanleg en renovatie Groenvoorzieningen 202

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2	ROOIEN BEPLANTING				
21	ROOIEN BOSPLANTSOEN				
210010	Verwijderen begroeiing bosplantsoen Ø >0,30 m	are	40,00	F	
210020	Verwijderen begroeiing bosplantsoen Ø <0,30 m	are	190,00	F	
210030	Verwijderen begroeiing van struikvormers	are	5,00	F	
210040	Verwijderen begroeiing van (iepen)opshot	are	1,00	F	
22	ROOIEN HEESTERS OF BOTANISCHE ROZEN				
220010	Verwijderen begroeiing, heesters of bot. rozen.	are	145,00	F	
220020	Verwijderen begroeiing, heesters of bot. rozen.	are	5,00	F	
23	ROOIEN BODEMBEDEKKERS				
230010	Verwijderen begroeiing, bodembedekkers.	are	15,00	F	
24	ROOIEN STRUIKROZEN				
240010	Verwijderen begroeiing, struikrozen	are	7,00	F	
25	ROOIEN HAAG				
250010	Verwijderen haag, tot 2,5m hoog	m	170,00	F	
26	ROOIEN VASTE PLANTEN, KRUIDEN				
260010	Verwijderen vaste planten	m2	2.500,00	F	
260020	Verwijderen onkruid (afvoeren)	m2	2.500,00	F	
260030	Verwijderen onkruid (frezen en onderwerken)	m2	2.500,00	F	
3	BEPLANTINGSWERKZAAMHEDEN				
32	BEPLANTINGSWERKZAAMHEDEN, BOSPLANTSOEN				
321	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN, BOSPLANTSOEN				
321010	Diepspitten.	are	90,00	F	
321020	Frezen.	are	110,00	F	
322	PLANTWERKZAAMHEDEN, BOSPLANTSOEN				
322010	Planten van bosplantsoen (RAW-raamovereenkomst), 80/125	st	2.500,00	F	
322020	Planten van bosplantsoen (RAW-raamovereenkomst), 125/175	st	2.500,00	F	
322030	Planten van bosplantsoen (RAW-raamovereenkomst), pot	st	100,00	F	
322040	Zaaien, groenbemesters in bosplantsoen	are	100,00	F	
33	BEPLANTINGSWERKZAAMH., HEESTERS EN HAGEN				
331	VOORBEREIDENDE WERKZ., HEESTERS EN HAGEN				
331010	Grond ontgraven uit bekleding, dikte ca 50 cm.	m3	850,00	F	
331020	Grond ontgraven uit bekleding, dikte ca 25 cm.	m3	1.950,00	F	
331030	Grond vervoeren.	m3	600,00	F	
331040	Grond verwerken in bekleding, teelgrond RAG (t.b.v. sierplantsoen)	m3	400,00	F	
331050	Diepspitten, 0,40m	are	250,00	F	
331070	Diepspitten, 1,00m	are	20,00	F	
331080	Bemesten terrein, Molmmest / groencompost / Bokashi	are	240,00	F	
331090	Frezen.	are	5,00	F	
332	PLANTWERKZAAMHEDEN, HEESTERS EN HAGEN				
3320	<u>PLANTWERKZAAMHEDEN, HEESTERS</u>				
332010	Planten van sierplantsoen (RAW-raamovereenkomst), solitair.	st	500,00	F	
332020	Planten van sierplantsoen (RAW-raamovereenkomst), met kluit.	st	12.000,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
332030	Planten van sierplantsoen (RAW-raamovereenkomst), met container	st	62.500,00	F	
332040	Planten van sierplantsoen (RAW-raamovereenkomst), wortelgoed	st	2.500,00	F	
332050	Planten van sierplantsoen (RAW-raamovereenkomst), klimplant	st	275,00	F	
3321	<u>PLANTWERKZAAMHEDEN, HAGEN</u>				
332110	Planten van haagplantsoen (RAW-raamovereenkomst), wortelgoed 1rij 5st/m1	st	6.000,00	F	
332120	Planten van haagplantsoen (RAW-raamovereenkomst), wortelgoed 2 rijen 8st/m1	st	12.000,00	F	
332130	Planten van haagplantsoen (RAW-raamovereenkomst), kluitgoed 3st/m	st	250,00	F	
333	BESCHERMING HEESTERS EN HAGEN				
333010	Aanbrengen palen t.b.v. afrastering.	st	1.000,00	F	
333020	Aanbrengen van schoorpalen	st	67,00	F	
333030	Aanbrengen gladde draad.	m	2.250,00	F	
34	BEPLANTINGSWERKZAAMHEDEN, VASTE PLANTEN				
341	VOORBEREIDENDE WERKZAAMH., VASTE PLANTEN				
341010	Grond ontgraven uit bekleding.	m3	500,00	F	
341020	Grond ontgraven uit bekleding (bij aanwezigheid wortelonkruiden)	m3	25,00	F	
341030	Grond vervoeren.	m3	125,00	F	
341040	Grond verwerken in bekleding, dikte 75cm (Teelgrond)	m3	100,00	F	
341050	Diepspitten.	are	15,00	F	
341060	Grond verwerken in bekleding, dikte 25 -40 cm (GreenToColour)	m3	310,00	F	
341070	Aanbrengen mulchlaag, vaste planten	m2	80,00	F	
342	PLANTWERKZAAMHEDEN, VASTE PLANTEN				
342010	Planten van kruidachtigen.	st	36.000,00	F	
4	ZAAIWERKZAAMHEDEN GRAZIGE VEGETATIES				
410	ALGEMENE VOORBER. WERKZ. GRAZIGE VEGETATIES				
410010	Diepspitten.	are	275,00	F	
410020	Verdichten grond, 2 gangen.	m2	21.000,00	F	
410030	Egaliseren.	are	410,00	F	
4101	<u>SPECIFIEKE VOORBER. WERKZ. grasvelden</u>				
410110	Bemesten terrein, molmmest: Molmmest / groencompost / Bokashi	are	120,00	F	
410120	Bemesten terrein, NPK 10-10-0/ Zeoliet.	are	40,00	F	
410130	Frezen.	are	375,00	F	
410140	Verdichten grond.	m2	35.000,00	F	
410150	Egaliseren.	are	400,00	F	
411	ZAAIWERKZAAMHEDEN GRAZIGE VEGETATIES				
411010	Zaaien, SV7	are	275,00	F	
411020	Zaaien, B3.	are	75,00	F	
411030	Zaaien, Low Maintenance	are	7,00	F	
411040	Zaaien, kruidenmengsel	are	240,00	F	
411050	Leverantie Kruidenmengsel Graslandflora GD-63	kg	10,00	F	
411060	Leverantie Kruidenmengsel Graslandflora GD-67	kg	10,00	F	
411070	Leverantie Kruidenmengsel Graslandflora GN-28	kg	5,00	F	
411080	Leverantie Kruidenmengsel Graslandflora GV-47	kg	5,00	F	
411090	Leverantie Kruidenmengsel Graslandflora WA-10	kg	5,00	F	
411100	Leverantie Tagetes patula (zaad)	kg	4,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5	GROENVOORZIENINGEN ONDERHOUD / NAZORG				
52	ONDERH. BOSPL., SIERHEESTERS EN HAGEN				
521	ONDERHOUD BOSPLANTSOEN				
521010	Uitmaaïen beplantingsvak.	are	300,00	F	
522	ONDERHOUD SIER-EN BODEMBED. HEESTERS				
5221	<u>Sierheesters</u>				
522110	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	180.000,00	F	
522120	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak).	m2	180.000,00	F	
522130	Opslag verwijderen sierheesters.	are	160,00	F	
522140	Aanbinden en leiden klimplanten	st	200,00	F	
5222	<u>Bodembedekkende heesters</u>				
522210	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	15.000,00	F	
522220	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak).	m2	15.000,00	F	
522230	Opslag verwijderen sierheesters.	are	15,00	F	
523	ONDERHOUD HAGEN				
5231	<u>Hagen 1x/jaar</u>				
523110	Knippen van (blok)hagen, hoogte tot 1m, (hagen 1x/jaar).	m2	1.500,00	F	
523120	Knippen van (blok)hagen, hoogte tot 1,5m, (hagen 1x/jaar).	m2	250,00	F	
523130	Onkruidvrij maken haagvoet, (hagen 1x/jaar).	m	7.000,00	F	
523140	Verwerken vrijgekomen materiaal (haagvoet), (hagen 1x/jaar).	m	7.000,00	F	
523150	Opslag verwijderen hagen, (hagen 1x/jaar).	are	4,00	F	
5232	<u>Hagen 2x/jaar</u>				
523210	Knippen van (blok)hagen, hoogte tot 1m, (hagen 2x).	m2	800,00	F	
523220	Knippen van (blok)hagen, hoogte tot 1,5m, (hagen 2x).	m2	400,00	F	
523230	Onkruidvrij maken haagvoet, (hagen 2x).	m	3.600,00	F	
523240	Verwerken vrijgekomen materiaal (haagvoet).	m	3.600,00	F	
523250	Opslag verwijderen hagen.	are	3,00	F	
5233	<u>Blokhagen 2x/jaar</u>				
523310	Knippen van (blok)hagen, hoogte tot 1,5m, (blokhagen 2x).	m2	3.000,00	F	
523320	Knippen van (blok)hagen, hoogte tot 1,5m, (blokhagen 2x).	m2	300,00	F	
523330	Onkruidvrij maken haagvoet, (blokhagen 2x).	m	8.500,00	F	
523340	Verwerken vrijgekomen materiaal (haagvoet), (blokhagen 2x).	m	8.500,00	F	
523350	Opslag verwijderen blokhagen, (blokhagen 2x).	are	10,00	F	
53	ONDERHOUD KRUIDACHTIGE VEGETATIE				
531	ONDERHOUD VASTE PLANTEN				
531010	Onkruidvrij maken beplantingsvak, vaste planten.	m2	26.500,00	F	
531020	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak), vaste planten.	m2	26.500,00	F	
531030	Bemesten beplantingsvak, vaste planten.	m2	800,00	F	
54	ONDERHOUD GRAZIGE VEGETATIES				
541	ONDERHOUD GRASVELDEN / RUW GRAS				
541010	Rollen grasveld, vlak	are	300,00	F	
541020	Rollen grasveld, talud	are	30,00	F	
541030	Maaïen grasveld, grasvelden/ ruw gras, vlak	are	600,00	F	
541040	Maaïen grasveld, grasvelden/ ruw gras, talud	are	60,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8	WERK ALGEMENE AARD				
80	KABELS EN LEIDINGEN				
800	KLIC MELDING				
800010	Melden van mechanische grondbewerkingen.	keer	275,00	F	
801	GRAVEN PROEFSLEUVEN				
801010	Graven proefsleuf, zonder sleufbedekking, met beplanting/gras	m	2.000,00	F	
801020	Graven proefsleuf, met sleufbedekking	m	100,00	F	
81	INZETTEN VAN WERKNEMERS				
810	INZETTEN VAN WERKNEMERS (GROENVOORZ.)				
810010	Inzetten werknemer, ongeschoold/stagiair.	uur	40,00	F	
810020	Inzetten werknemer, MBO niveau 1.	uur	200,00	F	
810030	Inzetten werknemer, MBO niveau 2.	uur	70,00	F	
810040	Inzetten werknemer, MBO niveau 3.	uur	310,00	F	
810050	Inzetten werknemer, European Treeworker (ETW).	uur	80,00	F	
811	INZETTEN VAN WERKNEMERS (VERHARDING)				
811010	Inzetten werknemer, Straatmaker.	uur	85,00	F	
811020	Inzetten werknemer, Opperman Bestratingen.	uur	55,00	F	
812	INZETTEN VAN WERKNEMERS (VERKEER)				
812010	Inzetten van beroepsmatig verkeersregelaar met landelijke aanstelling, <4 uur/keer	uur	24,00	F	
812020	Inzetten van beroepsmatig verkeersregelaar met landelijke aanstelling, >4 uur/keer	uur	415,00	F	
813	INZETTEN VAN WERKNEMERS (ONTWERP EN VOORBEREIDING)				
813010	Inzetten werknemer, Werkvoorbereider.	uur	380,00	F	
813020	Inzetten werknemer, Beplantingsdeskundige	uur	120,00	F	
82	INZETTEN VAN MATERIEEL				
821	HANDGEREEDSCHAP				
8210	<u>Handgereedschap, Groenvoorzieningen</u>				
821010	Inzetten bosmaaier.	uur	90,00	F	
821020	Inzetten van een motorheggenschaar	uur	10,00	F	
821030	Inzetten motorkettingzaag.	uur	120,00	F	
821040	Inzetten van een stellen van een rugbladblazer.	uur	5,00	F	
8211	<u>Handgereedschap, Verhardingen</u>				
821110	Inzetten van een trilplaat	uur	40,00	F	
821120	Inzetten van een doorslijper/ bandenzaag	uur	30,00	F	
822	TRACTOREN EN WERKTUIGEN				
822010	Inzetten voertuig t.b.v. watergeven	uur	310,00	F	
822020	Inzetten tractor, stobbefrees.	uur	4,00	F	
822030	Inzetten tractor, Klepelmaaier	uur	5,00	F	
822040	Inzetten tractor, mestverspreider	uur	5,00	F	
822050	Inzetten tractor, rolbezem	uur	4,00	F	
822060	Inzetten tractor, Dumper	uur	170,00	F	
822070	Inzetten tractor, Versnipperaar	uur	5,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
823	VRACHTAUTO				
823010	Inzetten vrachtauto, 4 x 4 met kraan	uur	40,00	F	
823020	Inzetten vrachtauto, 6 x 6 met kraan	uur	45,00	F	
824	GRONDZUIGER				
824010	Inzetten van een Grondzuigcombinatie	uur	5,00	F	
825	HYDRAULISCHE GRAAFMACHINE				
825010	Inzetten hydraulische graafmachine, 3 - 6 ton	uur	16,00	F	
825020	Inzetten hydraulische graafmachine, 6 - 10 ton.	uur	20,00	F	
825030	Inzetten hydraulische graafmachine, 6 - 10 ton (sorteer).	uur	16,00	F	
825040	Inzetten hydraulische graafmachine, 12 - 16 ton.	uur	220,00	F	
825050	Inzetten hydraulische graafmachine, 12 - 16 ton (sorteer).	uur	40,00	F	
826	WIELLADER				
826010	Inzetten wiellader.	uur	30,00	F	
83	VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING				
830010	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	120,00	F	
830020	Inzetten van actiewagen, <4uur/keer	uur	195,00	F	
830030	Inzetten van actiewagen, >4uur/keer	uur	112,00	F	
85	LEVERANTIE EN AFVOER MATERIAAL				
850	LEVERANTIE MATERIAAL				
8500	<u>Leverantie materiaal, grond</u>				
850010	Leveren grond, straatzand	m3	30,00	F	
850020	Leveren grond, schraal zand	m3	5,00	F	
850030	Leveren grond, valdempend-, speelzand	m3	20,00	F	
850040	Leveren grond, draineerzand	m3	5,00	F	
850050	Leveren grond, teelgrond	m3	300,00	F	
8501	<u>Leverantie materiaal, aardachtige meststoffen</u>				
850110	Leveren Molmest	m3	10,00	F	
850120	Leveren RAG-compost	m3	10,00	F	
850130	Leveren Bokashi	m3	10,00	F	
8502	<u>Leverantie materiaal, houtvezel en schors</u>				
850210	Leveren houtsnippers	m3	10,00	F	
850220	Leveren Dekowood houtsnippers	m3	5,00	F	
850230	Leveren frans boomschors, 20-40 mm	m3	5,00	F	
850240	Leveren frans boomschors, 45-80 mm	m3	5,00	F	
8503	<u>Leverantie materiaal, natuursteen</u>				
850310	Leveren zwerfkei Graniet-, of gletsjerkei 80-120	ton	10,00	F	
850320	Leveren zwerfkei Kwartsitische grauwacke 80-120	ton	10,00	F	
850330	Leveren zwerfkei Maaskeien 80-120	ton	10,00	F	
851	AFVOER MATERIAAL				
8510	<u>Afvoer materiaal, grond</u>				
851010	Grond afvoeren, klasse Achtergrondwaarden Altijd Toepasbaar	m3	1.200,00	F	
851020	Grond afvoeren, klasse Wonen	m3	400,00	F	
851030	Grond afvoeren, klasse Industrie	m3	700,00	F	
851040	Grond afvoeren, klasse grond met zode	m3	60,00	F	
8511	<u>Afvoer materiaal, puin</u>				
851110	Afvoeren grof puin	ton	25,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
851120	Afvoeren rubbertegels (valondergrond spelen)	ton	4,00	F	
851130	Afvoeren ijzer	ton	4,00	F	
851140	Afvoeren A-hout	ton	4,00	F	
851150	Afvoeren B-hout	ton	4,00	F	
851160	Afvoeren C-hout	ton	4,00	F	
8512	<u>Afvoer materiaal, groenafval</u>				
851210	Afvoeren wortelresten/ stobben	ton	45,00	F	
851220	Afvoeren groenafval, snoeimateriaal, schoffelaafval	ton	45,00	F	
851230	Afvoeren bermmaaisel	ton	5,00	F	
86	GRONDWERK JAPANESE DUIZENDKNOOP				
860010	Vervoeren van grond vrijgekomen op een groeilocatie van Aziatische duizendknoop.	m3	1.000,00	F	
860020	Verwerken van grond vrijgekomen op een groeilocatie van Aziatische duizendknoop.	m3	1.000,00	F	
860030	Vervoeren van (zeef)resten van Aziatische duizendknoop.	ton	1.000,00	F	
87	GRONDDEPOT AANNEMER				
870010	Inrichten gronddepot (aannemer)	keer	5,00	F	
870020	In stand houden gronddepot (aannemer)	week	70,00	F	
870030	Opruimen gronddepot (aannemer)	keer	10,00	F	
870040	Melding Besluit bodemkwaliteit (Bbk)	keer	4,00	F	
870050	Keuring AP04 Betreft: Keuring AP04	keer	8,00	F	
88	DIVERS				
880	COMMUNICATIE DERDEN				
880010	Bezorgen informatiebrief, -kaart	st	200,00	F	
881	GEDRAGCODE SOORTBESCHERMING NED. GEMEENTEN				
881010	Opstellen overkoepelend Ecologisch Werkprotocol	keer	1,00	F	
881020	Opstellen Ecologisch Werkprotocol (per deelopdracht)	keer	10,00	F	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	KORTING				
919990	Korting	%		F	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	%		F	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	%		F	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	%		F	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%		F	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				