

Behoort bij: 2025-PB-04

Herinrichting 't Joght Valkenburg

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	OPBREEKWERKZAAMHEDEN				
11	OPBREEKWERKZAAMHEDEN				
1101	<u>Schonen terrein</u>				
110110	Schonen terrein (afvoeren)	m3	2,54V		
1102	<u>Opschonen sloten</u>				
110210	Uitmaaaien watergang	m	25,00V		
110220	Opschonen watergang	m3	5,00V		
1103	<u>Verwijderen begroeiing</u>				
110310	Verwijderen begroeiing (afvoeren)	are	9,12V		
1104	<u>Verwijderen bomen / stobben</u>				
110410	Verwijderen bomen (afvoeren)	st	26,00V		
1105	<u>Bescherming bomen</u>				
110510	Toepassen stamommanteling	st	119,00V		
13	OPBREKEN ELEMENTENVERHARDING (BETON)				
1303	<u>Betonstraatstenen keiformaat</u>				
130310	Opbreken betonstraatstenen k.f. grijs	m2	7.685,00V		
130320	Opbreken betonstraatstenen k.f. geel	m2	45,00V		
130330	Opbreken betonstraatstenen k.f. markering	m2	245,00V		
130340	Opbreken betonstraatstenen k.f. parkeervakken grijs	m2	1.690,00V		
130350	Opbreken betonstraatstenen k.f. parkeervakken zwart	m2	1.690,00V		
1305	<u>Kantopsluiting van betonstraatstenen</u>				
130510	Opbr. kantopsluiting BSS kf langs straatwerk (afv)	m	2.900,00V		
130520	Opbreken molgoot BSS 5-strek k.f. (afvoeren)	m	175,00V		
1310	<u>Betontegels trottoirs</u>				
131010	Opbreken betontegels 300x300x45mm grijs <1,5	m2	45,00V		
131020	Opbreken betontegels 300x300x45mm grijs 1,5><3,0	m2	4.790,00V		
131030	Opbreken betontegels 300x300x45mm grijs >3,0	m2	705,00V		
131040	Opbreken betontegels 300x300x80mm grijs <1,5	m2	10,00V		
131050	Opbreken betontegels 300x300x80mm grijs 1,5><3,0	m2	105,00V		
131060	Opbreken betontegels 300x300x80mm grijs >3,0	m2	205,00V		
131070	Opbreken betontegels 300x300x80mm rood	m2	50,00V		
14	OPBREKEN KANTOPSLUITING				
1401	<u>Opsluitbanden</u>				
140110	Opbreken opsluitbanden 60 x 200 mm	m	2.025,00V		
140120	Opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm	m	340,00V		
1402	<u>Gazonbanden</u>				
140210	Opbreken gazonbanden 100 x 200 mm (hergebruik)	m	30,00V		
1403	<u>Trottoirbanden</u>				
140310	Opbreken trottoirbanden 130/150x250mm (hergebruik)	m	2.325,00V		
140320	Opbreken trottoirbanden 130/150x250mm (afvoeren)	m	575,00V		
15	OPBREKEN ASFALT- EN WEGFUNDERING				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1500	<u>Uitvoeren milieuhygiënisch onderzoek asfalt</u>				
150010	Uitvoeren van asfaltboringen	EUR		N	
150020	Uitvoeren DLC analyse PAK-bepaling	EUR		N	
1505	<u>Frezen asfalt d.m.v. een getrapte aansluiting</u>				
150520	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting	m3	2,00V		
1507	<u>Opbreken asfaltverharding teervrij</u>				
150710	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt	m2	160,00V		
150720	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt	m2	30,00V		
1509	<u>Verwijderen funderingslaag schoon</u>				
150920	Verwijderen teervrije funderingslaag ongebonden	m2	210,00V		
153	AFVOEREN EN STORTEN ASFALT				
1531	<u>Afvoeren en storten asfalt (teervrij)</u>				
153110	Afvoeren vrijgekomen teervrij asfalt	ton	96,00V		
154	AFVOEREN EN STORTEN FUNDERINGSMATERIAAL				
1541	<u>Afvoeren en storten funderingsmateriaal (teervrij)</u>				
154110	Afvoeren vrijgekomen ongeb. funderingsmateriaal	ton	92,00V		
1542	<u>Keuring materiaal</u>				
154210	Milieuhygiënische keuring funderingsmateriaal	EUR		N	
16	OPBREKEN RIOOLLEIDING EN INSPECTIEPUTTEN				
1601	<u>Reinigen te verwijderen riool / inspectieputten</u>				
160110	Riool reinigen onder hoge druk, beton	m	1.280,00V		
160120	Riool reinigen onder hoge druk, kunststof	m	450,00V		
160150	Rioolput reinigen, beton	st	57,00V		
160190	Vervoeren vrijgekomen rioolslib	ton	52,12V		
1602	<u>Verwijderen kunststof buis</u>				
160210	Verwijderen kunststofbuis PVC Ø 160 mm	m	105,00V		
160220	Verwijderen kunststofbuis PVC Ø 200 mm	m	140,00V		
160230	Verwijderen kunststofbuis PVC Ø 250 mm	m	25,00V		
160240	Verwijderen kunststofbuis PVC Ø 315 mm	m	55,00V		
160250	Verwijderen kunststofbuis PVC Ø 400 mm	m	5,00V		
1603	<u>Verwijderen betonbuis</u>				
160310	Verwijderen betonbuis Ø 300 mm	m	60,00V		
160320	Verwijderen betonbuis Ø 400 mm	m	100,00V		
160330	Verwijderen betonbuis Ø 500 mm	m	15,00V		
1613	<u>Verwijderen inspectieput beton</u>				
161310	Verwijderen betonput (afvoeren)	st	21,00V		
1621	<u>Verwijderen putrand met deksel</u>				
162110	Verwijderen putrand met deksel (afvoeren)	st	57,00V		
162120	Aanbrengen dekplaat rioolput	st	36,00V		
1632	<u>Vullen riool met lichtbeton</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
163210	Vullen buitenwerking gesteld riool beton 300	m	815,00V		
163220	Vullen buitenwerking gesteld riool beton 400	m	5,00V		
163230	Vullen buitenwerking gesteld riool beton 500	m	285,00V		
163240	Vullen buitenwerking gesteld riool kunststof 200	m	120,00V		
163250	Vullen rioolput met lichtbeton.	st	36,00V		
17	OPBREKEN KOLKEN EN KOLKLEIDINGEN				
1700	<u>Voorbereidend werk te verwijderen kolken</u>				
170010	Reinigen te verwijderen kolken	st	169,00V		
170020	Graven en aanvullen werkgat t.b.v. kolken	st	169,00V		
1701	<u>Verwijderen trottoirkolken</u>				
170110	Verwijderen trottoirkolken (naar gemeentewerf)	st	95,00V		
1702	<u>Verwijderen straatkolken</u>				
170210	Verwijderen straatkolken (naar gemeentewerf)	st	74,00V		
1703	<u>Verwijderen kolkleiding</u>				
170310	Verwijderen kolkleiding PVC Ø 125 mm (afvoeren)	m	845,00V		
1704	<u>Verwijderen huisaansluitleiding</u>				
170410	Verwijderen huisaansluiting PVC Ø 125 mm (afvoeren)	m	25,00V		
18	VERWIJDEREN WEGMEUBILAIR EN WEGMARKERING				
181	VERWIJDEREN WEGMEUBILAIR				
1811	<u>Verwijderen verkeersborden</u>				
181110	Verwijderen verkeersbordpalen (naar gemeentewerf)	st	18,00V		
181120	Verwijderen verkeersborden (naar gemeentewerf)	st	41,00V		
1812	<u>Verwijderen straatnaamborden</u>				
181210	Verwijderen straatnaambord (naar gemeentewerf)	st	22,00V		
1813	<u>Verwijderen straatmeubilair</u>				
181310	Verwijderen hek (afvoeren)	st	2,00V		
181320	Verw. anti-parkeerpalen hout (naar gemeentewerf)	st	29,00V		
181340	Verw. anti-parkeerschrampblokken beton (naar gemeentewerf)	st	23,00V		
181350	Verwijderen afvalbak (naar gemeentewerf)	st	5,00V		
185	VERWIJDEREN WEGMARKERING				
1853	<u>Verwijderen thermoplast overige markering</u>				
185320	Volledig verwijderen markering (afvoeren)	m2	1,00V		
19	VERWIJDEREN KUNSTWERKEN EN OEVERWERKEN				
1901	<u>Verwijderen beschoeiingen</u>				
190110	Verwijderen beschoeiingselementen (afvoeren)	m	4,00V		
1902	<u>Verwijderen houten damwand</u>				
190220	Verwijderen damwand (afvoeren)	m	5,00V		
190240	Verwijderen dubbele gording (afvoeren)	m	5,00V		
2	GROENVOORZIENINGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
21	GAZON				
211	AANLEG GAZONS				
211110	Spitten of ploegen	are	6,90V		
211140	Egaliseren	are	6,90V		
211150	Profileren van oppervlakken	m2	690,00V		
211210	Zaaïen	are	6,90V		
22	BEPLANTING				
223	BEPLANTINGSWERK				
223010	Spitten of ploegen	are	11,80V		
223020	Bemesten terrein.	are	11,80V		
223030	Spitfrezen	are	11,80V		
223040	Egaliseren	are	11,80V		
223050	Onkruidvrijmaken toekomstig beplantingsvak	are	11,80V		
224	LEVEREN BEPLANTING				
2241	<u>Leveren heesters</u>				
224110	Leveren heesters sierplantsoen met kluit Hypericum inodorum 'Rheingold'	st	1.120,00V		
224120	Leveren heesters sierplantsoen met kluit Rosa 'the Fairy'	st	750,00V		
224130	Leveren heesters sierplantsoen met kluit Diervilla sessilifolia 'Butterfly'	st	1.050,00V		
224140	Leveren heesters sierplantsoen met kluit Potentilla fruticosa 'Abbotswood'	st	512,00V		
224150	Leveren heesters sierplantsoen met kluit Prunus laurocerasus 'Otto Luyken'	st	712,00V		
224160	Leveren heesters sierplantsoen met kluit Weigela florida 'Tango'	st	294,00V		
2242	<u>Leveren haagplantsoen</u>				
224270	Leveren haagplantsoen Liguster	st	161,00V		
2243	<u>Leveren kruidachtigen</u>				
224310	Leveren kruidachtige gewassen Andropogon gerardii	st	38,00V		
224320	Leveren kruidachtige gewassen Panicum virgatum	st	38,00V		
224330	Leveren kruidachtige gewassen Carex	st	57,00V		
224340	Leveren kruidachtige gewassen Caltha palustris	st	120,00V		
226	LOSSEN / INKUILEN				
226010	Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.	st	4.599,00V		
227	HEESTERS				
227010	Planten van sierplantsoen (heesters met kluit) Hypericum inodorum 'Rheingold'	st	1.120,00V		
227020	Planten van sierplantsoen (heesters met kluit) Rosa 'the Fairy'	st	750,00V		
227030	Planten van sierplantsoen (heesters met kluit) Diervilla sessilifolia 'Butterfly'	st	1.050,00V		
227040	Planten van sierplantsoen (heesters met kluit) Potentilla fruticosa 'Abbotswood'	st	512,00V		
227050	Planten van sierplantsoen (heesters met kluit) Prunus laurocerasus 'Otto Luyken'	st	712,00V		
227060	Planten van sierplantsoen (heesters met kluit) Weigela florida 'Tango'	st	95,00V		
227070	Planten van haagplantsoen	st	161,00V		
228	OEVERBEPLANTING - RAINGARDEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
228010	Planten van kruidachtigen, Andropogon gerardii	st	38,00V		
228020	Planten van kruidachtigen, Panicum virgatum	st	38,00V		
228030	Planten van kruidachtigen, Carex	st	57,00V		
228040	Planten van kruidachtigen, Caltha palustris	st	120,00V		
229	NAZORG BEPLANTINGEN				
2291	<u>Nazorg beplantingen</u>				
229110	Onderhoudswerkzaamheden Sierheesters	st	4.438,00V		
229120	Onderhoudswerkzaamheden hagen en blokhagen	st	161,00V		
229130	Onderhoudswerkzaamheden kruidachtigen	st	253,00V		
23	BEPLANTING, BIJZONDERE VOORZIENINGEN				
2301	<u>Boompalen en boombanden</u>				
230110	Aanbrengen boompalen en boombanden (2 st).	st	29,00V		
230120	Aanbrengen boompalen en boombanden (3 st).	st	6,00V		
2303	<u>Kunststof inlage (anti-worteldoek)</u>				
230310	Aanbrengen wortelscherm-wering.	m	320,00V		
2304	<u>Beluchtingssysteem bomen</u>				
230420	Aanbrengen beluchtingssysteem (incl. putje).	st	35,00V		
230430	Aanbrengen en verwijderen gietrand.	st	35,00V		
2305	<u>Wortelscherm</u>				
230510	Aanbrengen wortelscherm	m	320,00V		
2306	<u>Plantvakbescherming</u>				
230610	Aanbrengen plantvakbescherming	m	1.515,00V		
230620	Verwijderen plantvakbescherming	m	1.515,00V		
24	AANBRENGEN BOMEN				
2401	<u>Voorbereidende werkzaamheden bomen</u>				
240110	Maken plantgat (boommaat 14-16, 18-20 t/m 25-30)	st	35,00V		
2402	<u>Planten bomen</u>				
240210	Planten bomen (14-16).	st	3,00V		
240220	Planten bomen (18-20).	st	28,00V		
240230	Planten bomen (20-25).	st	4,00V		
2403	<u>Leveren bomen</u>				
240310	Leveren bomen met kluit. Fraxinus ornus 'Mecsek' - Plantmaat 14-16	st	3,00V		
240320	Leveren bomen met kluit. Salix alba 'Chermesina' (knotboom) - Plantmaat 18-20	st	6,00V		
240330	Leveren bomen met kluit. Liquidambar styraciflua 'Worplesdon' - Plantmaat 18-20	st	7,00V		
240340	Leveren bomen met kluit. Pyrus calleryana 'Chanticleer' - Plantmaat 18-20	st	1,00V		
240350	Leveren bomen met kluit. Prunus avium 'Plena' - Plantmaat 18-20	st	14,00V		
240360	Leveren bomen met kluit. Celtis australis - Plantmaat 20-25	st	4,00V		
2406	<u>Nazorg bomen</u>				
240610	14-16-Onderhoudswerkzaamheden in periode van	st	3,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
240620	nazorg na oplevering van de deelopdracht 18-20-Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van de deelopdracht	st	28,00V		
240630	20-25 Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van de deelopdracht	st	4,00V		
2407	<u>Beheersen snoeitoestand bomen</u>				
240710	Beheersen snoeitoestand in periode van nazorg na oplevering 14-16	st	3,00V		
240720	Beheersen snoeitoestand in periode van nazorg na oplevering 18-20	st	22,00V		
240730	Beheersen snoeitoestand in periode van nazorg na oplevering 20-25	st	4,00V		
26	NAZORG				
261	NAZORG GAZON				
2611	<u>Nazorg bermen en taluds</u>				
261110	Maaien bermen en taluds --extensief--	are	3,10V		
2612	<u>Nazorg gazons</u>				
261210	Maaien grasveld --intensief--	are	3,80V		
3	GRONDWERKEN				
31	GRONDWERK GROENVAKKEN				
3102	<u>Ontgraven grond</u>				
310210	Grond ontgraven uit cunet	m3	590,00V		
3103	<u>Leveren grond</u>				
310310	Leveren teelgrond	m3	436,00V		
310360	Leveren bomengranulaat	m3	154,00V		
3107	<u>Grondverbetering te planten bomen in verharding</u>				
310740	Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen (bomengranulaat)	m3	154,00V		
3109	<u>Groeiplaatsverbetering plantvakken</u>				
310910	Grond verwerken in plantvakken.	m3	436,00V		
3111	<u>Grond profileren</u>				
311110	Profilieren van oppervlakken	m2	1.845,00V		
32	GRONDWERK RIJBAAN EN PARKEERVAKKEN				
3202	<u>Ontgraven zand</u>				
320210	Grond ontgraven uit cunet	m3	55,00V		
320220	Zand ontgraven uit cunet.	m3	4.930,00V		
3205	<u>Afvoeren grond</u>				
320510	Grond afvoeren	m3	55,00V		
3208	<u>Verwerken zand</u>				
320810	Zand verwerken in cunet	m3	4.930,00V		
320820	Zand verwerken in cunet	m3	55,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3209	<u>Grond profileren</u>				
320910	Profileren van oppervlakken	m2	10.905,00V		
33	GRONDWERK RIOLERING				
3301	<u>Ontgraven klei</u>				
330110	Grond ontgraven uit sleuf.	m3	6.075,00V		
3305	<u>Afvoeren grond</u>				
330510	Grond afvoeren	m3	6.075,00V		
3308	<u>Verwerken grond in rioolsleuf</u>				
330820	Zand verwerken in sleuf.	m3	5.585,00V		
331	DRAINAGEZAND VERWERKEN IN RIOOLSLEUF				
3312	<u>Aanbrengen drainagekoffer drainleidingen</u>				
331210	Grond verwerken in drainagekoffer drains	m3	490,00V		
34	GRONDWERK RAINGARDEN				
3401	<u>Ontgraven zand</u>				
340110	Grond ontgraven uit cunet	m3	9,00V		
3403	<u>Leveren grond</u>				
340350	Leveren grond.	m3	6,70V		
3405	<u>Afvoeren grond</u>				
340520	Grond afvoeren	m3	9,00V		
3409	<u>Groeiplaatsverbetering raingarden</u>				
340910	Grond verwerken in raingarden.	m3	6,70V		
340920	Aanbrengen drainagekoffer	m3	2,30V		
340930	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	50,00V		
3411	<u>Grond profileren</u>				
341110	Profileren van oppervlakken	m2	7,70V		
35	LEVEREN GROND				
3502	<u>Leveren zand</u>				
350210	Leveren zand	m3	5.050,00V		
350220	Leveren drainzand	m3	490,00V		
36	KEURING GROND				
3601	<u>Keuring grond / klei</u>				
360110	Keuring grond / klei	EUR		N	
37	SLEUFBEKISTING				
3701	<u>Voorziening tegen inkalven sleuf</u>				
370110	Voorz. inkalven sleuf, diep ca 2,20 m (riolering)	m	560,00V		
38	PROEFSLEUVEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3801	<u>Maken proefsleuven</u>				
380110	Graven en aanv. sleuf, niet mech. (1 m en dieper)	m	105,00V		
4	BEMALING EN LEIDINGWERK				
41	BEMALING				
410	BEMALINGSPLAN				
410010	Opstellen bemalingsplan	EUR		N	
411	BRONBEMALING				
4111	<u>Bronbemaling rioolsleuf (deel 1)</u>				
411110	Aanbrengen bronbemaling	EUR		N	
411120	Instandhouden bronbemaling	dag	10,00V		
411130	Verwijderen bronbemaling	EUR		N	
411140	Aanbrengen debietmeetpunt	st	1,00V		
411150	Nemen monster uit lozingswater van bemaling	st	1,00V		
4112	<u>Bronbemaling rioolsleuf (deel 2)</u>				
411210	Aanbrengen bronbemaling	EUR		N	
411220	Instandhouden bronbemaling	dag	35,00V		
411230	Verwijderen bronbemaling	EUR		N	
411240	Aanbrengen debietmeetpunt	st	1,00V		
411250	Nemen monster uit lozingswater van bemaling	st	1,00V		
4113	<u>Bronbemaling rioolsleuf (deel 3)</u>				
411310	Aanbrengen bronbemaling	EUR		N	
411320	Instandhouden bronbemaling	dag	50,00V		
411330	Verwijderen bronbemaling	EUR		N	
411340	Aanbrengen debietmeetpunt	st	1,00V		
411350	Nemen monster uit lozingswater van bemaling	st	1,00V		
4115	<u>Bronbemaling rioolsleuf (deel 5)</u>				
411510	Aanbrengen bronbemaling	EUR		N	
411520	Instandhouden bronbemaling	dag	4,00V		
411530	Verwijderen bronbemaling	EUR		N	
411540	Aanbrengen debietmeetpunt	st	1,00V		
411550	Nemen monster uit lozingswater van bemaling	st	1,00V		
4116	<u>Bronbemaling rioolsleuf (deel 6)</u>				
411610	Aanbrengen bronbemaling	EUR		N	
411620	Instandhouden bronbemaling	dag	50,00V		
411630	Verwijderen bronbemaling	EUR		N	
411640	Aanbrengen debietmeetpunt	st	1,00V		
411650	Nemen monster uit lozingswater van bemaling	st	1,00V		
412	OPEN BEMALING				
4121	<u>Aanbrengen open bemaling (deel 1)</u>				
412110	Aanbrengen open bemaling	EUR		N	
412120	Instandhouden open bemaling	EUR		N	
412130	Verwijderen open bemaling	EUR		N	
4122	<u>Aanbrengen open bemaling (deel 2)</u>				
412210	Aanbrengen open bemaling	EUR		N	
412220	Instandhouden open bemaling	EUR		N	
412230	Verwijderen open bemaling	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4123	<u>Aanbrengen open bemaling (deel 3)</u>				
412310	Aanbrengen open bemaling	EUR		N	
412320	Instandhouden open bemaling	EUR		N	
412330	Verwijderen open bemaling	EUR		N	
4124	<u>Aanbrengen open bemaling (deel 4)</u>				
412410	Aanbrengen open bemaling	EUR		N	
412420	Instandhouden open bemaling	EUR		N	
412430	Verwijderen open bemaling	EUR		N	
4125	<u>Aanbrengen open bemaling (deel 5)</u>				
412510	Aanbrengen open bemaling	EUR		N	
412520	Instandhouden open bemaling	EUR		N	
412530	Verwijderen open bemaling	EUR		N	
4126	<u>Aanbrengen open bemaling (deel 6)</u>				
412610	Aanbrengen open bemaling	EUR		N	
412620	Instandhouden open bemaling	EUR		N	
412630	Verwijderen open bemaling	EUR		N	
413	MONITORING				
413110	Aanbrengen waarnemingsput deel 1	st	2,00V		
413120	Aanbrengen waarnemingsput deel 2	st	6,00V		
413130	Aanbrengen waarnemingsput deel 3	st	10,00V		
413140	Aanbrengen waarnemingsput deel 5	st	1,00V		
413150	Verwijderen waarnemingsput	st	19,00V		
413160	Opnemen waterstand in peilbuizen	EUR		N	
414	ZANDVANG / OLIEAFSCHEIDER				
414010	Aanbrengen zandvang / olieafscheider	st	6,00V		
414020	Instand houden zandvang / olieafscheider	week	22,00V		
414030	Verplaatsen zandvang / olieafscheider	keer	10,00V		
414040	Verwijderen zandvang / olieafscheider	st	6,00V		
42	RIOOL KUNSTSTOF				
4201	<u>Aanbrengen rioolleiding PVC</u>				
420110	Aanbrengen PVC-buis Ø 250 mm HWA	m	120,00V		
420120	Aanbrengen PVC-buis Ø 250 mm VWA	m	15,00V		
420130	Aanbrengen PVC-buis Ø 315 mm HWA	m	1.090,00V		
420140	Aanbrengen PVC-buis Ø 315 mm VWA	m	55,00V		
420150	Aanbrengen PVC-buis Ø 400 mm HWA	m	245,00V		
421	INFILTRATIERIOOL KUNSTSTOF				
421010	Aanbrengen IT-riool PP-buis Ø 160 mm	m	370,00V		
421020	Aanbrengen PP-hulpstuk.	st	10,00V		
43	RIOOL BETON				
4301	<u>Aanbrengen rioolleiding beton ongewapend</u>				
430110	Aanbrengen ongew. betonbuis diameter Ø 500 mm HWA	m	40,00V		
44	PUTTEN				
441	KUNSTSTOF PUTTEN				
441010	Aanbrengen PE-drainput Ø 600 mm (met zandvang)	st	16,00V		
442	BETONPUTTEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
442010	Maken put van geprefabriceerde betonelementen	st	37,00V		
442020	Maken put van geprefabriceerde betonelementen	st	7,00V		
449	PUTAFDEKKINGEN				
4491	<u>Putafdekkingen standaard</u>				
449110	Aanbrengen putrand met deksel - HWA.	st	37,00V		
449120	Aanbrengen putrand met deksel - DWA.	st	7,00V		
449150	Aanbrengen staalplaat op rioolput	st	44,00V		
4492	<u>Aanbrengen drain putafdekkingen</u>				
449220	Aanbrengen putrand met deksel (merk TBS)	st	16,00V		
4493	<u>PUTRANDEN O-LINQ SYSTEEM o.g.</u>				
449310	Verw. putrand met deksel en bijkomende werkzaamheid	st	2,00V		
45	DIVERSE RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN				
4501	<u>Aansluitingen op bestaand riool</u>				
450110	Maken aansluiting PVC op rioolput beton	st	3,00V		
450120	Maken aansluiting PVC op rioolput beton	st	4,00V		
4502	<u>Maken inlaten</u>				
450210	Maken inlaat in kunststofbuis DWA	st	4,00V		
450220	Maken inlaat in kunststofbuis HWA	st	110,00V		
4503	<u>Schildmuur</u>				
450310	Aanbrengen schildmuur van metselwerk Ø200 mm	st	6,00V		
450320	Aanbrengen schildmuur van metselwerk Ø300 mm	st	12,00V		
450330	Aanbrengen schildmuur van metselwerk Ø400 mm	st	3,00V		
450340	Aanbrengen schildmuur van metselwerk Ø500 mm	st	2,00V		
4504	<u>Op hoogte brengen putranden</u>				
450410	Op hoogte brengen bestaande putafdekking	st	51,00V		
4505	<u>Reinigen nieuwe riolering en inspectieputten</u>				
450510	Riolering reinigen onder hoge druk, beton	m	40,00V		
450520	Riolering reinigen onder hoge druk, kunststof	m	135,00V		
450530	Riolering reinigen onder hoge druk, kunststof	m	1.145,00V		
450540	Riolering reinigen onder hoge druk, kunststof	m	245,00V		
450550	Rioolput reinigen, beton	st	44,00V		
450560	Rioolput reinigen, kunststof	st	8,00V		
450590	Vervoeren vrijgekomen rioolslib	ton	43,51V		
4506	<u>Tijdelijke voorzieningen</u>				
450610	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool	EUR		N	
4507	<u>Video opnamen riolering</u>				
450710	Maken 3D-kogelbeeldopnamen. vanuit riool	m	1.430,00V		
4508	<u>Uitstroombakken</u>				
450810	Aanbrengen uitstroombak beton doorlaat Ø 250 mm	st	1,00V		
450820	Aanbrengen uitstroombak beton doorlaat Ø 315 mm	st	2,00V		
450830	Aanbrengen uitstroombak beton doorlaat Ø 400 mm	st	1,00V		
450840	Aanbrengen uitstroombak beton doorlaat Ø500 mm	st	1,00V		
4509	<u>Stortebed</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
450910	Aanbrengen betonblokkenmat - kabelmat	m2	10,00V		
46	KOLKEN EN AANSLUITINGEN				
4600	<u>Graven / aanvullen put</u>				
460010	Graven en aanvullen werkgat/-put	st	174,00V		
4601	<u>Straatkolken</u>				
460110	Aanbrengen straatkolk kunststof/gietijzer	st	10,00V		
460120	Aanbrengen straatkolk kunststof/gietijzer	st	70,00V		
4602	<u>Trottoirkolken</u>				
460210	Aanbrengen trottoirkolk kunststof/gietijzer - trottoirband	st	75,00V		
460220	Aanbrengen trottoirkolk kunststof/gietijzer - parkeerband	st	18,00V		
4603	<u>Kolk in infiltratieriool</u>				
460310	Aanbr. straatkolk kunststof/GLJ met waaiermotief	st	1,00V		
4611	<u>Reinigen kolken</u>				
461110	Reinigen kolken	st	174,00V		
4612	<u>Kolkaansluitingen PVC</u>				
461210	Aanbrengen kolkaansluiting PVC Ø 125 mm	m	870,00V		
461220	Aanbrengen kolkaansluiting PVC Ø 160 mm	m	40,00V		
461230	Graven en aanvullen sleuf aansluitleidingen	m	910,00V		
4613	<u>Uitleggers kolken en huisaansluitleidingen PVC</u>				
461320	Aanbrengen huisaansluiting PVC Ø 125 mm	m	25,00V		
461350	Graven en aanvullen sleuf aansluitleidingen	m	25,00V		
4614	<u>Standpijpen PVC</u>				
461410	Aanbrengen PVC Ø 160 mm (standpijpen HWA-riool)	m	175,00V		
461420	Aanbrengen PVC Ø 160 mm (standpijpen DWA-riool)	m	4,00V		
4615	<u>Kolkleiding PVC-hulpstukken</u>				
461510	Aanbrengen Bochtstuk 45° - PVC Ø 125 mm	st	700,00V		
461520	Aanbrengen Bochtstuk 45° - PVC Ø 160 mm	st	110,00V		
461530	Aanbrengen Flexibel stroom T-stuk - PVC Ø 160 mm	st	65,00V		
461540	Aanbrengen Zettingsmof PVC Ø 125 mm	st	110,00V		
461550	Aanbrengen Verloopstuk PVC Ø 125-160 mm	st	175,00V		
461570	Aanbrengen Combikap - PVC Ø 160 mm	st	114,00V		
49	REVISIE				
4901	<u>Revisie riolering</u>				
490110	Inmeten en verwerken revisiegegevens (riolering)	EUR	N		
490120	Maken en aanleveren foto materiaal	st	4,00V		
5	VERHARDINGEN				
51	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
510010	Afwerken zandbed	m2	13.020,00V		
52	AANBRENGEN FUNDERINGEN				
5210	<u>Verhardingslaag ongebonden steenmengsel</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
521010	Aanbrengen ongebonden wegfundering rijweg	m2	1.715,00V		
521020	Aanbrengen ongebonden wegfundering fietspad	m2	30,00V		
5211	<u>Uitvullaag ongebonden steenmengsel</u>				
521110	Uitvullen ongebonden verhardingslaag	ton	190,00V		
5213	<u>Profileren fundering</u>				
521310	Profileren ongebonden verhardingslaag	m2	1.690,00V		
522	HALFVERHARDING				
5221	<u>Aanbrengen halfverharding schelpenpad</u>				
522110	Aanbrengen schelpenverharding	m2	20,00V		
53	GESLOTEN VERHARDING				
531	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
531050	Aanbrengen kleeflaag (gefreed asfalt)	m2	30,00V		
531060	Aanbrengen kleeflaag (nieuw asfalt)	m2	340,00V		
532	AANBRENGEN ASFALT				
5321	<u>Onderlaag</u>				
532110	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton	ton	18,00V		
532120	Aanbrengen van een 2e onderlaag van asfaltbeton	ton	18,68V		
532130	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton	ton	6,75V		
5322	<u>Tussenlaag</u>				
532210	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton	ton	32,06V		
5326	<u>Rood asfalt</u>				
532610	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	17,70V		
5327	<u>Fietspad</u>				
532710	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	6,75V		
534	REVISIE ASFALT				
534010	Opstellen revisie asfaltwerkzaamheden	EUR		N	
54	ELEMENTENVERHARDING				
541	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
541010	Aanbrengen straatlaag (straatzaad)	m2	13.020,00V		
541020	Profileren straatlaag.	m2	13.020,00V		
542	AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN				
5423	<u>Keiformaat</u>				
542310	Aanbrengen straatbakstenen keiformaat rood	m2	6.100,00V		
542320	Zagen van bestrating.	m	6.330,00V		
5425	<u>Markering in bestrating</u>				
542510	Aanbrengen dwarsmarkering in SBS bestrating schoolmarkering	m	29,00V		
543	AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5433	<u>Keiformaat</u>				
543310	Aanbrengen BSS keiformaat, grijs, plateau's	m2	100,00V		
543320	Aanbrengen BSS keiformaat, grijs, inritten	m2	55,00V		
543330	Aanbrengen BSS keiformaat, zwart, gehandicapteparkeerplaats	m2	40,00V		
543340	Aanbrengen BSS keiformaat, geel, plateaus	m2	1.280,00V		
5434	<u>Markering in bestrating</u>				
543410	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating - plateau's.	m2	265,00V		
543420	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating - Schoolzone.	m2	29,40V		
544	AANBRENGEN BETONTEGELS				
5441	<u>Tegels voetpad</u>				
544110	Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 45 mm, grijs	m2	3.350,00V		
544120	Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 80 mm, rood	m2	40,00V		
5442	<u>Tegels plateau's</u>				
544210	Aanbrengen betontegels 150 x 300 x 80 mm	m2	1.235,00V		
5443	<u>Tegels inritten</u>				
544310	Aanbrengen betontegels 150 x 300 x 80 mm	m2	820,00V		
5446	<u>Grasbetontegels</u>				
544610	Aanbrengen klimaatadaptief parkeersysteem	m2	3.535,00V		
5447	<u>Bijzondere tegels</u>				
544710	Aanbrengen betontegels met afbeelding	st	6,00V		
544730	Aanbrengen sparingtegels 500 x 600 x 80 mm	st	11,00V		
545	AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN				
5451	<u>Opsluitbanden</u>				
545110	Aanbrengen opsluitband 100 x 200 mm (recht)	m	3.070,00V		
545120	Aanbrengen opsluitband 100 x 200 mm (bocht)	m	92,00V		
545130	Aanbrengen opsluitband 150 x 250 mm (recht)	m	160,00V		
545140	Aanbrengen opsluitband 150 x 250 mm (bocht)	m	157,00V		
545150	Aanbrengen opsluitband 150 x 250 mm (recht, stelspecie)	m	75,00V		
545160	Aanbrengen opsluitband 150 x 250 mm (bocht, stelspecie)	m	29,00V		
545170	Aanbrengen opsluitband 150 x 400 mm (recht)	m	65,00V		
545180	Aanbrengen opsluitband 150 x 400 mm (recht, stelspecie)	m	175,00V		
545190	Aanbrengen opsluitband 150 x 400 mm (bocht, stelspecie)	m	21,00V		
5453	<u>Trottoirbanden 130/150</u>				
545310	Aanbrengen trottoirband 130/150 x 250 mm (recht)	m	1.385,00V		
545320	Aanbrengen trottoirband 130/150 x 250 mm (bocht)	m	58,00V		
545330	Aanbrengen trottoirband 130/150 x 250 mm (recht, stelspecie)	m	625,00V		
545340	Aanbrengen trottoirband 130/150 x 250 mm (bocht, stelspecie)	m	77,00V		
545350	Aanbrengen trottoirband 130/150 x 250 mm (hulpstuk)	st	125,00V		
545360	Aanbrengen trottoirband 130/150 x 250 mm (hulpstuk)	st	39,00V		
545370	Aanbrengen trottoirband 130/150 x 250 mm (hulpstuk)	st	2,00V		
5454	<u>Parkeerband 60 x 130/150</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
545410	Aanbrengen parkeerband 60x130/150 x 250 mm (recht)	m	370,00V		
545420	Aanbrengen parkeerband 60 x 130/150 x 250 mm (bocht)	m	19,00V		
545430	Aanbrengen trottoirband 60 x130/150 x 250 mm (recht, stelspecie)	m	18,00V		
545440	Aanbrengen parkeerband 60x130/150 x 250 mm (hulpstuk)	m	8,00V		
5456	<u>Inritbanden</u>				
545610	Aanbrengen inritbanden 800x180x500 mm	m	10,00V		
545640	Aanbrengen inrit-perronbanden 130/150	st	4,00V		
5457	<u>Verloopbanden</u>				
545710	Aanbrengen trottoirbanden van beton - verloopband 130/150 x 250 - 60 x 130/150 x 250.	m	5,00V		
545720	Aanbrengen trottoirbanden van beton - verloopband 130/150 x 250 - 150 x 400.	m	53,00V		
545730	Aanbrengen trottoirbanden van beton - verloopband 60 x 130/150 x 250 - 150 x 400.	m	4,00V		
546	DREMPELEMENTEN				
546010	Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.	st	2,00V		
549	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
5491	<u>Pasmaken betonbanden</u>				
549110	Pasmaken van opsluitbanden 100 x 200 t/m 150 x 400 mm	st	300,00V		
549120	Pasmaken van trottoirbanden t/m 130/150 x 250 mm	st	250,00V		
5493	<u>Voegvulling</u>				
549310	Aanbrengen voegvulling t.b.v. kantopsluiting	m	15,00V		
57	MARKERING OP ASFALT				
571	THERMOPLASTISCH MATERIAAL				
5712	<u>Figuratie</u>				
571270	Aanbrengen taludmarkering -thermopl. materiaal-	m2	1,81V		
58	AANBRENGEN SPEELOBJECTEN				
582	AANBRENGEN SPEELTOESTELLEN				
582020	Aanbrengen speeltoestel	st	1,00V		
5821	<u>Aanbrengen sport/speel aanleidingen</u>				
582110	Aanbrengen speelmeubilair	st	1,00V		
582120	Aanbrengen bank	st	1,00V		
584	AANBRENGEN VALONDERGRONDEN				
5841	<u>Rubbertegels</u>				
584110	Aanbrengen valdempende ondergrond - rubber doorgroeitegels.	m2	2,00V		
59	OBJECTEN EN BEBORDING				
591	BEBORDING				
5911	<u>Verkeersborden (hergebruik)</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
591110	Aanbrengen verkeersbordpalen (hergebruik)	st	18,00V		
591120	Aanbrengen verkeersborden (hergebruik)	st	34,00V		
591130	Aanbrengen straatnaamborden (hergebruik)	st	22,00V		
5912	<u>Verkeersborden (nieuw)</u>				
591210	Aanbrengen verkeersbordpaal.	st	10,00V		
591230	Aanbrengen verkeersborden, inclusief bevestigingsmiddelen	st	16,00V		
592	WEGMEUBILAIR				
5922	<u>Banken en afvalbakken</u>				
592250	Aanbrengen afvalbak	st	5,00V		
5924	<u>Stootbanden</u>				
592410	Aanbrengen stootbanden	m	114,00V		
6	KUNSTWERKEN EN OEVERVERDEDIGINGEN				
62	AANBRENGEN BESCHOEIING				
6201	<u>Beschoeiing cultureelrijke oever</u>				
620110	Aanbrengen beschoeiing	m	4,00V		
620120	Grond ontgraven uit cunet	m3	4,00V		
620130	Grond verwerken in grondlichaam.	m3	4,00V		
620140	Profilieren van oppervlakken.	m2	6,00V		
620150	Verdichten grond.	m2	6,00V		
64	AANBRENGEN DAMWANDEN				
6421	<u>Houten damwand</u>				
642110	Aanbrengen damplanken, hout	m	5,00V		
642120	Aanbrengen gordingen, hout	m	5,00V		
642130	Grond ontgraven uit cunet	m3	5,00V		
642140	Grond verwerken in grondlichaam.	m3	5,00V		
642150	Profilieren van oppervlakken.	m2	7,50V		
642160	Verdichten grond.	m2	7,50V		
7	OPENBARE VERLICHTING				
72	OPENBARE VERLICHTING				
724	VERPLAATSEN OPENBARE VERLICHTING				
7241	<u>Verplaatsen lichtmasten</u>				
724110	Verplaatsen verlichtingsobject lph = 4 m	st	23,00V		
724120	Verplaatsen verlichtingsobject 6 m	st	12,00V		
729	REVISIE OPENBARE VERLICHTING				
729010	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.	EUR		N	
730	GRONDWERKZAAMHEDEN OV				
730010	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	45,00V		
730050	Graven en aanvullen proefsleuf	m	35,00V		
731	GRAVEN EN HERSTRAATWERKZAAMHEDEN				
731010	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m)	m	25,00V		
732	ENERGIEVOORZIENING OPENBARE VERLICHTING				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
732010	Op afroep uitvoeren van werkzaamheden.	EUR		N	
733	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
733010	Bijkomende werkzaamheden	EUR		N	
8	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN				
80	ALGEMENE BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
801	VEILIGHEID EN GEZONDHEID				
801010	Aanstellen V&G-coördinator uitvoeringsfase	EUR		N	
801020	Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase	EUR		N	
802	REVISIE EN METINGEN				
802010	Maken revisietekeningen, incl. landmeten	EUR		N	
803	ARCHEOLOGISCHE WERKZAAMHEDEN				
803010	Opstellen werkplan tbv archeologie	EUR		N	
803020	Uitvoeren veldwerk archeologie	dag	149,00V	N	
803030	Opstellen rapportage tbv archeologie	EUR		N	
804	COORDINATIE				
804010	Communiceren met derden - bewoners	EUR		N	
804020	Communiceren met derden - stakeholders	EUR		N	
804030	Communiceren met derden - bouwapp	EUR		N	
805	GROENTECHNISCHE METINGEN EN KEURINGEN				
8051	<u>Bodemkundig onderzoek</u>				
805110	Bodembemonstering.	keer	2,00V		
805120	Uitvoeren verdichtingsmetingen.	keer	9,00V		
805130	Uitvoeren verdichtingsmetingen in granulaat.	keer	14,00V		
81	VERKEERSMAATREGELEN EN OMLEIDINGEN				
811	VERKEERSMAATREGELEN				
8111	<u>Verkeersmaatregelen plan</u>				
811110	Opstellen verkeersplan.	EUR		N	
82	TIJDELIJKE VOORZIENINGEN				
821	KABELS EN LEIDINGEN				
8211	<u>Kabels en leidingen</u>				
821110	Treffen voorzieningen kabels en leidingen	EUR		N	
821120	Overleg nutsbedrijven	EUR		N	
822	AFZETTINGEN				
8221	<u>Afrastering bouwterrein</u>				
822110	Toepassen bouwhek terrein	EUR		N	
822120	Toepassen bouwhek rioolsleuf	EUR		N	
824	TIJDELIJKE VERHARDING				
8241	<u>Loopschotten</u>				
824110	Toepassen kunststof schotten	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8242	<u>Rijplaten</u>				
824210	Toepassen rijplaten	EUR		N	
825	PROJECTINFORMATIE				
8251	<u>Projectinformatiebord</u>				
825110	Plaatsen projectinformatiebord	st	2,00V		
825130	Verwijderen projectinformatiebord	st	2,00V		
83	FASERING				
830010	Opstellen faseringsplan	EUR		N	
830020	Plaatsen vooraankondigingsborden	EUR		N	
85	TBS PERSONEEL EN MATERIEEL				
8511	<u>TBS werknemers</u>				
851110	T.b.s. stratenmaker	uur	160,00V		
851120	T.b.s. grondwerker, opperman	uur	200,00V		
851130	T.b.s. verkeersregelaar	uur	160,00V		
8512	<u>TBS materieel</u>				
851210	T.b.s. wiellader	uur	80,00V		
851220	T.b.s. hydraulische graafmachine	uur	120,00V		
851230	T.b.s. hydraulische rups graafmachine	uur	80,00V		
851240	T.b.s. hydraulische minigraafmachine	uur	80,00V		
851260	T.b.s. vrachtauto 3 zijdig	uur	80,00V		
851270	T.b.s. vrachtauto kipbaar met autokraan	uur	80,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein EUR ...	EUR		N	
910030	Coördinatie werken van derden	EUR		N	
910040	Aan- en afvoer materieel	EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden	EUR	20.000,00V		
950020	Stelpost afvoer en stort teerhoudende asfalt	EUR	2.000,00V		
950030	Stelpost afvoer en stort verontreinigde grond	EUR	2.000,00V		
950040	Stelpost coördinatievergoeding Liander openbare verlichting	EUR	2.500,00V		
950050	Stelpost aanpassingen brug Lambrechtsveld	EUR	5.000,00V		
950060	Stelpost verkeerstekening en verkeersmaatregelen	EUR	35.000,00V		
950070	Stelpost specialistisch archeologisch onderzoek	EUR	15.000,00V		
950080	Stelpost. verwijderen overstortmuur	EUR	1.500,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				