

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: 2025-PB-04

Herinrichting 't Joght Valkenburg, met bijkomende werken te Katwijk ZH.

Aanvullend zijn de volgende vragen gesteld, opmerkingen gemaakt of wijzigingen aangekondigd:

Vraag: Besteksposten 803020 Uitvoeren veldwerk archeologie
Kan de opdrachtgever bevestigen of de inzet van één senior KNA-archeoloog (plus eventueel tweede man) voldoende is, en of de kosten hiervoor geacht worden in de inschrijfsom te zitten?

Antwoord: De opdrachtgever handhaaft het standpunt dat de inzet van één senior KNA-archeoloog voldoende is. Dit is reeds eerder gecommuniceerd. De inschrijving dient hierop gebaseerd te worden.

Vraag: Besteksposten 310210, 320220 en 330110: diverse ontgravingsposten.
Wij willen u vragen de besteksposten 310210, 320220 en 330110 aan te geven dat er na de eerste 30 cm in lagen van 10 cm onder archeologische begeleiding en met een gladde bak moet worden ontgraven.

Antwoord: Akkoord. De besteksposten voor het ontgraven worden aangepast. Hierin wordt specifiek opgenomen dat de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden met een gladde bak. Tevens wordt de eis toegevoegd dat er, na de eerste laag van 30 cm, laagsgewijs per 10 cm ontgraven dient te worden.

Vraag: Bestek deel 3, paragraaf 22 02 19
Momenteel kan er alleen bij daadwerkelijk gevonden voorwerpen en onontkoombare stagnatie kosten verreken worden conform paragraaf 22 02 19. Echter strookt dit niet met de werkwijze zoals aangegeven in bijlage 11. In het hele werkgebied is sprake van een gemiddeld hoge verwachting op vondsten. Dit zal in de praktijk leiden tot sterke afname van productie ook in de gevallen dat de archeoloog vermoed iets te zien zonder dat dit tot concrete vondst leidt. Immers leiden ook deze situaties in de praktijk tot vertraging van onze ploegen.
Wij verzoeken u een stelpost op te nemen voor stagnatie bij vermoedelijke en daadwerkelijke archeologische vondsten.

Antwoord: Niet akkoord. Er wordt geen aparte stelpost opgenomen voor vermoedelijke vondsten. De risicoverdeling en werkwijze blijven zoals omschreven in de contractstukken. Het toevoegen van een dergelijke post wordt door de opdrachtgever niet wenselijk geacht.

Vraag: Wij willen u vragen de aanbesteding naar donderdag 5 februari 2026 om 10:00 uur uit te stellen.

Antwoord: De aanbesteding is uitgesteld.

In het bestek zijn volgende wijzigingen aangebracht:

Deel 2.1 Algemene gegevens

Geen

Deel 2.2

De volgende besteksposten zijn gewijzigd:

310210 320220 330110

Deel 3 Bepalingen:

Geen

Inschrijvingsstaat:

De bij het bestek gevoegde inschrijfsstaat vervalt en wordt vervangen door de bijgaande gewijzigde inschrijfsstaat.

Bijlagen:

Onderstaande bijlagen zijn nieuw en bij deze nota van inlichtingen gevoegd:

- NSX-bestand van de nota van inlichtingen
- ZSX-bestand van de gewijzigde inschrijvingsstaat

Inhoudsopgave

2.2 Nadere beschrijving

3

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
310210			Bestekspostnr 310210 is gewijzigd Tekst is toegevoegd: "Dient ontgraven te worden met een gladde bak Na de eerste laag van 30 cm dient er laagsgewijs ontgraven te worden van 10 cm onder archeologische begeleiding."				
310210	220101		Grond ontgraven uit cunet Situering: Verspreid binnen het projectgebied Betreft: aan te leggen plantvak of gazon Grondsoort: zand, verwerken volgens bestekspostnr 330820 Indicatief: klasse altijd toepasbaar Gerekend met vaste m3 Dient ontgraven te worden met een gladde bak Na de eerste laag van 30 cm dient er laagsgewijs ontgraven te worden van 10 cm onder archeologische begeleiding. 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven Zand .1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m .1. Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,60 m .1. Taluds 1 : 1 .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	590,00	V	
320220			Bestekspostnr 320220 is gewijzigd Tekst is toegevoegd: "Dient ontgraven te worden met een gladde bak Na de eerste laag van 30 cm dient er laagsgewijs ontgraven te worden van 10 cm onder archeologische begeleiding."				
320220	220101		Grond ontgraven uit cunet. Situering: Verspreid binnen het projectgebied Betreft: Het ontgraven van zand Grondsoort: zand Indicatief: klasse altijd toepasbaar Gerekend met vaste m3 Dient ontgraven te worden met een gladde bak Na de eerste laag van 30 cm dient er laagsgewijs ontgraven te worden van 10 cm onder archeologische begeleiding. 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven zand en klei .1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m .1. Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 6,00 m .1. Taluds 1 : 1 .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	4.930,00	V	
330110			Bestekspostnr 330110 is gewijzigd Tekst is toegevoegd: "Dient ontgraven te worden met een gladde bak Na de eerste laag van 30 cm dient er laagsgewijs ontgraven te worden van 10 cm onder archeologische begeleiding."				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
330110	220101		Grond ontgraven uit sleuf. Situering: Verspreid binnen het projectgebied Betreft: het ontgraven van klei uit de rioolsleuf en voor de putten. Grondsoort: klei Indicatief: klasse altijd toepasbaar Grond vervoeren volgens bestekspostnr. 330510 Gerekend met vaste m3 Dient ontgraven te worden met een gladde bak Na de eerste laag van 30 cm dient er laagsgewijs ontgraven te worden van 10 cm onder archeologische begeleiding. 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven .1. Ontgravingshoogte gemiddeld 2,20 m . .1. Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,30 m . . .1. Taluds 1 : 11. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	6.075,00	V	