NOTA VAN INLICHTINGEN II

Meervoudig onderhandse aanbesteding
Herinrichting 'Joght
zaaknr.: 3843357 / TenderNed kenmerk: 557673

Ref. Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
17	Bestek	Bestekposten 803020 Uitvoeren veldwerk archeologie Kan de opdrachtgever bevestigen of de inzet van een senior KNA-archeoloog (plus eventueel tweede man) voldoende is, en of de kosten hiervoor geacht worden in de inschrijsom te zitten?	Niet akkoord. De opdrachtgever handhaaft het standpunt dat de inzet van één senior KNA-archeoloog voldoende is voor deze werkzaamheden. De inschrijving dient hierop gebaseerd te worden. Het bestek wordt op dit punt niet aangepast.
18	Bestek	Bestekposten 310210, 320220 en 330110: diverse ontgravingsposten. Conform uw bijlage 11 van dit bestek en bevestigd in onze op 29-01-2026 ontvangen offerte blijkt dat er in het gehele plangebied een eis geld van laagsgewijs ontgraven onder begeleiding vanaf 30 cm onder maaiveld. Uw bijlage 11 spreekt zelfs van ontgraven in lagen van 10 cm: · Alle ontgravingen dienen te worden uitgevoerd met behulp van een graafmachine met gladde bak. · Een opgravingsvlak wordt aangelegd door voorzichtig laagsgewijs te verdiepen in lagen van maximaal 10 cm, waarbij de tussenvlakken na elke machinebeweging worden afgezocht met een metaaldetector. Zodra het verwachte sporenvlak wordt genaderd, dient bij het verdiepen de nodige zorgvuldigheid te worden betracht. Tijdens het verdiepen wordt intensief gezocht naar vondstmateriaal. Wij willen u vragen de bestekposten 310210, 320220 en 330110 aan te geven dat er na de eerste 30 cm in lagen van 10 cm onder archeologische begeleiding en met een gladde bak moet worden ontgraven. Wij maken ons zorgen over de haalbaarheid van deze eis tijdens de uitvoering, dit gaat de voortgang van de aanleg van het riool en daarmee de haalbaarheid van de planning van het hele project zwaar beïnvloeden.	Akkoord. De bestekposten voor het ontgraven worden aangepast. Hierin wordt specifiek opgenomen dat de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden met een gladde bak. Tevens wordt de eis toegevoegd dat er, na de eerste laag van 30 cm, laagsgewijs per 10 cm ontgraven dient te worden.
19	Bestek	Bestek deel 3, paragraaf 22 02 19 Momenteel kan er alleen bij daadwerkelijk gevonden voorwerpen en onontkoombare stagnatie kosten verrekent worden conform paragraaf 22 02 19. Echter strookt dit niet met de werkwijze zoals aangegeven in bijlage 11. In het hele werkgebied is sprake van een gemiddeld hoge verwachting op vondsten. Dit zal in de praktijk leiden tot sterke afname van productie ook in de gevallen dat de archeoloog vermoed iets te zien zonder dat dit tot concrete vondst leidt. Immers leiden ook deze situaties in de praktijk tot vertraging van onze ploegen. Wij verzoeken u een stelpost op te nemen voor stagnatie bij vermoedelijke en daadwerkelijke archeologische vondsten.	Niet akkoord. Er wordt geen aparte stelpost opgenomen voor vermoedelijke vondsten. De risicoverdeling en werkwijze blijven zoals omschreven in de contractstukken. Het toevoegen van een dergelijke post wordt door de opdrachtgever niet wenselijk geacht.
20		Wij willen u vragen de aanbesteding naar donderdag 5 februari 2026 om 10:00 uur uit te stellen.	Akkoord met uitstellen van de planning, de herziene planning wordt als volgt: Uiterste datum van inschrijvingen: vrijdag 13 februari 10.00 uur Bekendmaking voorlopige gunning: week 8 Definitieve gunning: week 11