

Onkruidbeheersing groenvakken

Post 1*1110: Onkruidbeheersing sierplantsoen






Post 1*2120: Onkruidbeheersing heesters

Post 1*2130: Onkruidbeheersing bodembedekkers

Post 1*1140 + 1*2140: Onkruidbeheersing vaste planten

Post 1*2150: Onkruidbeheersing hagen






Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.48.07

Groen-beplanting	onkruid			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid.	Er is weinig onkruid.	Er is in beperkte mate onkruid.	Er is redelijk veel onkruid.	Er is veel onkruid.
Bedekking onkruid 0% per 100m ²	bedekking onkruid ≤ 20% per 100m ²	bedekking onkruid ≤ 30% per 100m ²	bedekking onkruid ≤ 40% per 100m ²	bedekking onkruid > 40% per 100m ²
bedekking door resten 0% per 100m ²	bedekking door resten ≤ 20% per 100m ²	bedekking door resten ≤ 30% per 100m ²	bedekking door resten ≤ 40% per 100m ²	bedekking door resten > 40% per 100m ²
aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm 0 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm ≤ 10 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm ≤ 20 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm ≤ 30 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm > 30 stuks per 100m ²
hoogte onkruid ≤ 75 cm	hoogte onkruid ≤ 75 cm	hoogte onkruid ≤ 75 cm	hoogte onkruid > 75 cm	hoogte onkruid > 75 cm
zodevorming nee	zodevorming nee	zodevorming nee	zodevorming ja	zodevorming ja
Meetinstructie: Onkruid in groen				

Zie artikel 51.42.45 in deel 3 voor enkele eisen gesteld aan resultaat op onkruidbegroeiing

Post 1*1170 + 1*2170: Onkruidbeheersing boomspiegel; in verharding

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.48.18

Groen-boom	boomspiegel-onkruid			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid.	Er is weinig onkruid.	Er is in beperkte mate onkruid.	Er is redelijk veel onkruid.	Er is veel onkruid.
bedekking onkruid 0% per boomspiegel	bedekking onkruid ≤ 20% per boomspiegel	bedekking onkruid ≤ 30% per boomspiegel	bedekking onkruid ≤ 40% per boomspiegel	bedekking onkruid > 40% per boomspiegel
bedekking door resten 0% per boomspiegel	bedekking door resten ≤ 20% per boomspiegel	bedekking door resten ≤ 30% per boomspiegel	bedekking door resten ≤ 40% per boomspiegel	bedekking door resten > 40% per boomspiegel
aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm 0 stuks per boomspiegel	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 1 stuk per boomspiegel	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 3 stuks per boomspiegel	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 5 stuks per boomspiegel	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm > 5 stuks per boomspiegel
Meetinstructie: Onkruid in groen				

Onkruidbeheersing verharding

Post 2*1110 + 2*2110: Onkruidbeheersing verharding; straatstenen

Post 2*1120 + 2*2120: Onkruidbeheersing verharding; tegels






Post 2*1140 + 2*2140: Onkruidbeheersing verharding; sierbestrating

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.88.01				
Verharding	open verharding-elementenverharding-onkruid			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid.	Er is weinig onkruid.	Er is in beperkte mate onkruid.	Er is redelijk veel onkruid.	Er is veel onkruid.
bedekking 0% per 100m ²	bedekking ≤ 2% per 100m ²	bedekking ≤ 4% per 100m ²	bedekking ≤ 8% per 100m ²	bedekking > 8% per 100m ²
aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm 0 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 10 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 20 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 30 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm > 30 stuks per 100m ²
hoogte onkruid 0 cm	hoogte onkruid ≤ 25 cm	hoogte onkruid ≤ 40 cm	hoogte onkruid ≤ 70 cm	hoogte onkruid > 70 cm
bloeiwijze van grasaren aanwezig nee	bloeiwijze van grasaren aanwezig nee	bloeiwijze van grasaren aanwezig nee	bloeiwijze van grasaren aanwezig ja	bloeiwijze van grasaren aanwezig ja
Meetinstructie: Onkruid				

Zie artikel 51.82.15 in deel 3 voor enkele eisen gesteld aan resultaat op onkruidbegroeiing

De definitie van grasaren: de bloeiwijze van de grassoort *Hordeum murinum* (Nederlandse naam: kruipertje, muizengerst en/of grasaar). Verwijdering, inclusief afvoeren van gemaaide aren, is noodzakelijk ter voorkoming van overlast bij met name honden.

Post 2*1160 + 2*2160: Onkruidbeheersing ongebonden verharding

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.88.02				
Verharding	open verharding-ongebonden verharding-onkruid			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid.	Er is weinig onkruid.	Er is in beperkte mate onkruid.	Er is redelijk veel onkruid.	Er is veel onkruid.
bedekking 0% per 100m ²	bedekking ≤ 5% per 100m ²	bedekking ≤ 20% per 100m ²	bedekking ≤ 35% per 100m ²	bedekking > 35% per 100m ²
aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm 0 stuks	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 10 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 20 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 30 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm > 30 stuks per 100m ²
hoogte onkruid 0 cm	hoogte onkruid ≤ 25 cm	hoogte onkruid ≤ 40 cm	hoogte onkruid ≤ 70 cm	hoogte onkruid > 70 cm
Meetinstructie: Onkruid				




Onkruidbeheersing van de gehele aanlegbreedte en zoals aangegeven in beheersysteem.

Post 2*1180 + 2*2180: Onkruidbeheersing verharding; rondom obstakels

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.88.03				
Verharding	onkruid rondom obstakels			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid rondom de obstakels.	Er is weinig onkruid rondom de obstakels.	Er is in beperkte mate onkruid rondom de obstakels.	Er is redelijk veel onkruid rondom de obstakels.	Er is veel onkruid rondom de obstakels.
bedekking binnen een afstand van 0,50 m van obstakel 0 per m ²	bedekking binnen een afstand van 0,50 m van obstakel ≤ 10 % per m ²	bedekking binnen een afstand van 0,50 m van obstakel ≤ 20 % per m ²	bedekking binnen een afstand van 0,50 m van obstakel ≤ 30 % per m ²	bedekking binnen een afstand van 0,50 m van obstakel > 30 % per m ²
hoogte onkruid 0 cm	hoogte onkruid ≤ 20 cm	hoogte onkruid ≤ 30 cm	hoogte onkruid ≤ 50 cm	hoogte onkruid > 50 cm
bloeiwijze van grasaren aanwezig nee	bloeiwijze van grasaren aanwezig nee	bloeiwijze van grasaren aanwezig nee	bloeiwijze van grasaren aanwezig ja	bloeiwijze van grasaren aanwezig ja
Meetinstructie: Onkruid rondom obstakels				






De definitie van grasaren: de bloeiwijze van de grassoort *Hordeum murinum* (Nederlandse naam: kruipertje, muizengerst en/of grasaar). Verwijdering, inclusief afvoeren van gemaaide aren, is noodzakelijk ter voorkoming van overlast bij met name honden.

Post 2*1210 + 2*2210: Onkruidbeheersing goten; langs gesloten verharding

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.88.06				
Verharding	onkruid in goten en randstroken			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid.	Er is weinig onkruid.	Er is in beperkte mate onkruid.	Er is redelijk veel onkruid.	Er is veel onkruid.
bedekking goot/ randstrooklengte 0% per 100m ¹	bedekking goot/ randstrooklengte ≤ 5% per 100m ¹	bedekking goot/ randstrooklengte ≤ 15% per 100m ¹	bedekking goot/ randstrooklengte ≤ 25% per 100m ¹	bedekking goot/ randstrooklengte > 25% per 100m ¹
aantal stuks hoger dan 20 cm 0 stuks per 100m ¹	aantal stuks hoger dan 20 cm ≤ 10 stuks per 100m ¹	aantal stuks hoger dan 20 cm ≤ 20 stuks per 100m ¹	aantal stuks hoger dan 20 cm ≤ 30 stuks per 100m ¹	aantal stuks hoger dan 20 cm > 30 stuks per 100m ¹
hoogte onkruid 0 cm	hoogte onkruid ≤ 25 cm	hoogte onkruid ≤ 40 cm	hoogte onkruid ≤ 70 cm	hoogte onkruid > 70 cm
Meetinstructie: Onkruid				

Onderhoud graskanten en bijmaaien gras

Post 4*2110 + 4*2120 + 4*2130: Beheersen overgroei randen verharding-gras.

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.18.05 - 51.28.10				
Groen-gras en kruidachtigen		overgroei randen verharding		
A+	A	B	C	D
				
De rand van de verharding is volledig zichtbaar.	De rand van de verharding is goed zichtbaar.	De rand van de verharding is redelijk zichtbaar.	De rand van de verharding is nauwelijks zichtbaar.	De rand van de verharding is niet zichtbaar.
gemiddelde lengte overgroeiend gras 0 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroeiend gras ≤ 5 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroeiend gras ≤ 10 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroeiend gras ≤ 25 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroeiend gras > 25 cm per 100m ¹
lengte overgroeiend gras 0 cm	lengte overgroeiend gras ≤ 20 cm	lengte overgroeiend gras ≤ 30 cm	lengte overgroeiend gras ≤ 40 cm	lengte overgroeiend gras > 40 cm
Meetinstructie: Overgroeiend gras				

##