

# Veiligheids- en Gezondheidsplan

Behorend bij:

Bestek en voorwaarden voor de uitvoering van:

- bestek 10-2025 Onderhoud groen en verhardingen en bijmaaien gras - perceel 1
- bestek 11-2025 Onderhoud groen en verhardingen en bijmaaien gras - perceel 2
- bestek 12-2025 Onderhoud groen en verhardingen en bijmaaien gras - perceel 3

Datum : 13-11-2025

Revisie : .....

Datum : .....

Coördinator : .....

Ontwerpfase : .....

Accordering : .....

# Inhoudsopgave

<b>1 Veiligheids- en Gezondheidsplan (ontwerp).....</b>	<b>3</b>
1. Inleiding .....	3
2. Beschrijving van het tot stand te brengen (bouw)werk .....	3
3. Bij totstandkoming betrokken partijen.....	3
4. Coördinatie .....	4
5. Taken en bevoegdheden op het werk .....	5
6. Inventarisatie van (bijzondere) risico's .....	5
<b>2 V&amp;G Dossier .....</b>	<b>8</b>
1. Omschrijving van het (bouw)werk .....	8
2. Technische specificaties.....	8
3. Bijlagen bij het veiligheids- en gezondheidsplan .....	8

# 1 Veiligheids- en Gezondheidsplan (ontwerp)

## 1. Inleiding

Dit V&G-plan vormt de eerste versie van het conform artikel 2.27 Arbeidsomstandigheden-besluit vereiste Veiligheids- en Gezondheidsplan.

## 2. Beschrijving van het tot stand te brengen (bouw)werk

Dit V&G-plan is van toepassing op alle (onderhouds)werken ten behoeve van de realisatie van het (bouw)werk:

Onderhoud groen en verhardingen en bijmaaien gras – perceel 1 t/m 3

De werkzaamheden zijn beschreven in het volgende:

bestek 10-2025 - perceel 1 – het westelijk deel van de gemeente  
 bestek 11-2025 - perceel 2 – het middengebied ten westen van de spoorlijn  
 bestek 12-2025 - perceel 3 – het gebied ten oosten van de spoorlijn

Het (bouw)werk bestaat uit het uitvoeren van:

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. onkruidbeheersing heesters, bodembedekkers en hagen
- b. onkruidbeheersing vaste planten en plantsoen jong
- c. onkruidbeheersing boomspiegels
- d. onkruidbestrijding bosplantsoen
- e. onkruidbestrijding speelondergronden
- f. onkruidbeheersing elementen en ongebonden verhardingen
- g. onkruidbeheersing goot langs gesloten verharding en vluchtheuvels in asfaltwegen
- h. (gras)vegetatie korthouden open verharding (grasverharding)
- i. overgroei beheersing van graskanten langs verharding
- j. bijmaaien rondom obstakels en bomen in gazon/grasveld
- k. inzetten van personeel en materiaal (op T.B.S.)
- l. verzamelen en afvoeren van vrijgekomen materiaal
- m. toepassen van verkeersmaatregelen bij de hierboven genoemde werkzaamheden

Adres/ligging van de (bouw)locatie:

Het te realiseren werk bevindt zich in de gemeente Waddinxveen.

*Geplande aanvangsdatum van de (bouw)werkzaamheden:*

Tijdschema in RAW-raamovereenkomst.

## 3. Bij totstandkoming betrokken partijen

### 3.1 Opdrachtgever(s):

Naam	: Gemeente Waddinxveen, Afdeling Leefomgeving
Adres	: Beukenhof 1
Postcode   Plaats	: 2741 HS Waddinxveen
Contactpersoon	: Dhr. H. Zandbergen
Telefoon	: 14 - 0182
E-mailadres	: gemeente@waddinxveen.nl

### 3.2 Ontwerpbureau(s):

Naam	: Riede, Mol & Donkers
Adres	: Duitslandlaan 17
Postcode   Plaats	: 2391 PC Hazerswoude-Dorp
Contactpersoon	: Dhr. D. Mol
Telefoon	: 0172 – 217 500
E-mailadres	: riede@moldonkers.nl

### 3.3 Toezicht en directie / bouwmanagement:

Naam	: Gemeente Waddinxveen, Afdeling Onderhoud
Adres	: Beukenhof 1
Postcode   Plaats	: 2741 HS Waddinxveen
Contactpersoon	: Dhr. K. Versloot / M. Steenwinkel
Telefoon	: 14 - 0182
E-mailadres	: gemeente@waddinxveen.nl

### 3.4 Aannemer(s)

Naam	:
Adres	:
Postcode   Plaats	:
Contactpersoon	:
Telefoon	:
E-mailadres	:

## 4. Coördinatie

*4.1 Voor de coördinatie op het gebied van veiligheid en gezondheid (V&G-coördinatie), zoals bedoeld in artikel 2.28 Arbeidsomstandighedenbesluit, is voor de ontwerpfase door de opdrachtgever aangesteld:*

Naam	:
Adres	:
Postcode   Plaats	:
Contactpersoon	:
Telefoon	:
E-mailadres	:

*4.2 De coördinatie op het gebied van veiligheid en gezondheid (V&G-coördinatie), zoals bedoeld in artikel 2.33 Arbeidsomstandighedenbesluit, dient tijdens de uitvoeringsfase te worden verzorgd door de aannemer van:*

Iedere perceelaannemer verzorgd zijn eigen bestek:  
 bestek 10-2025 - perceel 1 – het westelijk deel van de gemeente  
 bestek 11-2025 - perceel 2 – het middengebied ten westen van de spoorlijn  
 bestek 12-2025 - perceel 3 – het gebied ten oosten van de spoorlijn

*4.3 De coördinatietaken en -verantwoordelijkheden omvatten de totale uitvoeringsduur van het (bouw)werk en alle (bouw)activiteiten. Voor het uitvoeringstijdschema van het (bouw)werk wordt verwezen naar:*

Tijdschema in RAW-raamovereenkomst en/of in plan van aanpak.

**4.4 Vermoedelijke maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de (bouw)locatie aanwezig zal zijn:**

--

**4.5 Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de (bouw)locatie:**

--

**4.6 Namen van reeds geselecteerde ondernemingen:**

--

## 5. Taken en bevoegdheden op het werk

De V&G- uitvoeringscoördinatie dient de onderstaande tabel voorafgaand aan de start van de werkzaamheden in te vullen.

Functionaris	Naam	Taken	Bevoegheden
V&G- coördinator uitvoeringsfase		coördinatie: -van door werkgevers te treffen V&G-maatregelen: -samenwerking tussen werkgevers, -toezicht op voorzieningen t.b.v. samenwerking tussen werkgevers, -voorlichting medewerkers op bouwlocatie actualiseren / aanvullen: -V&G-dossier / V&G- plan met benodigde gegevens.	Dwingende aanwijzingen geven, indien de partijen tekort schieten.
Uitvoerende partij (verantwoordelijk voor V&G uitvoerings- coördinatie)			
Bedrijfsleider		eind verantwoordelijk voor V&G	
uitvoerder (hoofd)		direct verantwoordelijk voor V&G	
Bouwdirectie			
Overige:			

## 6. Inventarisatie van (bijzondere) risico's

In de navolgende paragrafen worden de bijzondere uit het ontwerp voortvloeiende risico's beschreven.

Ten aanzien van het onderhoudswerk worden de bijzondere veiligheidsrisico's beschreven voor zover zij de "normale" uitvoeringsrisico's te boven gaan.

Indien volgens een omschrijving de nadere invulling van uitvoeringsaanpak, materiaal en materieel ter keuze van de aannemer wordt gelaten, wordt van de aannemer verwacht de eventuele risico's, verbonden aan de door de aannemer gemaakte keuze, te beschrijven in het door de aannemer op te stellen veiligheidsplan voor de uitvoering.

### 6.1 Veiligheids- en Gezondheidsgevaaren voortvloeiend uit het ontwerp:

Bouwfase	Hoofd-code	Activiteit	Arbo - risico	Risico-oorzaak	Suggesties
Maaien water Maaien bermen	5114 5115 5125	maaien	snijwonden  gehoor- beschadiging oogletsel  omvallen machine op talud	verwisselen messen/ snijkop wegspringende voorwerpen  machinelawaai  Wegspringend materiaal, door frezen, breken, en toepassen verspanende technieken te stijl talud / manoeuvreeren	machine uitzetten bij onderhoud  afschermen werkteerrein, draag gelaats- bescherming, houdt de messen/ snijkop op de grond tot hij stilstaat uitgeschakelde machine, draag gehoorbescherming oogbescherming dragen  werkinstructie aan werknemer
Uitmaaieren bosplantsoenen	5144	maaieren	snijwonden  gehoor- beschadiging	verwisselen messen/ snijkop wegspringende voorwerpen  machinelawaai	machine uitzetten bij onderhoud  afschermen werkteerrein, draag gelaats- bescherming, houdt de messen/ snijkop op de grond tot hij stilstaat uitgeschakelde machine, draag gehoorbescherming
Onderhoud beplanting, gras, water en verharding	5015 5016 5017 5062	algemeen	confrontatie met verkeer	onoplettendheid gehaast werken risico inherent aan werkmethode	buiten bereik machines blijven  materieel met zwaailicht, alarmlichten, verkeersvesten, bebording
	5128 5144 5148 5168	verwerken vrijgekomen materiaal	Infecties contact met gevaarlijk afval	opraperen vuil met scherpe delen gevaarlijk afval	mechanische hulpmiddelen bij ruimen en beschermende kleding laten liggen en melden bij directie
	5187 5188 7119	gebruik van chemische middelen	vergiftiging	risico inherent aan werkmethode	werkinstructie aan werknemer werken volgens voorschriften en met bewijs van vakbekwaamheid
Verkeers- maatregelen	6201	algemeen	confrontatie met verkeer	onoplettendheid gehaast werken risico inherent aan werkmethode	buiten bereik machines blijven  materieel met zwaailicht, alarmlichten, verkeersvesten, bebording

### 6.2 Veiligheids- en Gezondheidsgevaaren voortvloeiend uit de omgeving van de (bouw)locatie:

Omgevings- factor	Activiteit	Arbo - risico	Risico- oorzaak	Suggesties
Werken in landelijk gebied	werken naast of in het verkeer	confrontatie met verkeer  ongeval persoonlijk letsel gezondheid	onduidelijke verkeerssituatie  verkeerde handelingen door onoplettendheid	verkeersstroom afstemmen op werkmethode: - veiligheidszone in acht nemen - bebording, afzettingen en maatregelen conform richtlijnen uit CROW-publicatie 96b - gebruik veiligheidskleding - voldoende vrije loopruimte in werkvak - niet werken buiten afgezet gebied.
Werken in stedelijk gebied	werken naast of in het verkeer	confrontatie met verkeer  ongeval persoonlijk letsel gezondheid	onduidelijke verkeerssituatie  verkeerde handelingen door onoplettendheid	verkeersstroom afstemmen op werkmethode: - veiligheidszone in acht nemen - bebording, afzettingen en maatregelen conform richtlijnen uit CROW-publicatie 96b - gebruik veiligheidskleding - voldoende vrije loopruimte in werkvak - niet werken buiten afgezet gebied.

Omgevings-factor	Activiteit	Arbo - risico	Risico-oorzaak	Suggesties
Watergangen	werkzaamheden nabij watergangen	vallen in water, verdrinken	uitglijden op gladde ondergrond	goede instructie aan werknemer afstand bewaren tussen watergang en werkplek, zo nodig hekken plaatsen zorgen dat met meerdere medewerkers ter plaatse het werk uitvoert
Overige	bezoekers / bewoners op bouwlocatie	diverse ongevallen letsel aan derden	onoordeelkundig handelen onoplettendheid	zorgen voor goede en duidelijke afzettingen aandacht houden op de omgeving blijf op ten minste 5 m afstand van omstanders

### 6.3 Risico's voortvloeiend uit algemene factoren

Algemene factor	Activiteit	Arbo - risico	Risico-oorzaak	Suggesties
Werken met machines	werken met bosmaaier / maaaimachines / elektrisch of gemotoriseerd gereedschap / handgereedschap	ongeval persoonlijk letsel  gezondheid  gehoor-beschadiging	werkwijze technische staat materieel onvoldoende opleiding / instructie gebruikers machinelawaai	zorgen voor goed onderhouden materieel  geven en checken van juiste instructie aan werknemer zorgen voor juist opleiding werken met machines  uitgeschakelde machine, draag gehoorbescherming
Onderhoud		persoonlijk letsel gezondheid	insectenbeten  teken  weersgesteldheid	draag beschermde kleding, aandacht houden op de omgeving controle op teken  draag weerbestendige kleding
Onderhoud beplanting en gras	werken in beplanting en gras	persoonlijk letsel gezondheid	Insectenbeten weersgesteldheid	draag beschermde kleding, aandacht houden op de omgeving draag weerbestendige kleding
Verkeers-maatregelen	plaatsen, onderhouden en verwijderen	confrontatie met verkeer	risico inherent aan werkmethode	werkinstructie aan werknemer transportvoertuigen uitrusten als werkvoertuig CROW-publicatie 96b dragen van signaleringskleding werken volgens voorschriften en met bewijs van vakbekwaamheid

### 6.4 Toetsing Veiligheids- en Gezondheidsgevaar door deskundige:

Getoetst	:	JA / NEE
Zo ja, door	:	.....
Verklaring afgegeven	:	JA / NEE
Datum	:	.....
Opmerkingen	:	.....
E-mailadres	:	.....

## 2 V&G Dossier

### 1. Omschrijving van het (bouw)werk

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. onkruidbeheersing heesters, bodembedekkers en hagen
- b. onkruidbeheersing vaste planten en plantsoen jong
- c. onkruidbeheersing boomspiegels
- d. onkruidbestrijding bosplantsoen
- e. onkruidbestrijding speelondergronden
- f. onkruidbeheersing elementen en ongebonden verhardingen
- g. onkruidbeheersing goot langs gesloten verharding en vluchtheuvels in asfaltwegen
- h. (gras)vegetatie korthouden open verharding (grasverharding)
- i. overgroei beheersing van graskanten langs verharding
- j. bijmaaien rondom obstakels en bomen in gazon/grasveld
- k. inzetten van personeel en materiaal (op T.B.S.)
- l. verzamelen en afvoeren van vrijgekomen materiaal
- m. toepassen van verkeersmaatregelen bij de hierboven genoemde werkzaamheden

### 2. Technische specificaties

Voor technische specificaties wordt verwezen naar de omschrijving en de bijbehorende tekening(en):

Onderhoud groen en verhardingen en bijmaaien gras – perceel 1 t/m 3

Iedere perceelbestek vermeld de bijbehorende tekeningen:

bestek 10-2025 - perceel 1 – het westelijk deel van de gemeente

bestek 11-2025 - perceel 2 – het middengebied ten westen van de spoorlijn

bestek 12-2025 - perceel 3 – het gebied ten oosten van de spoorlijn

### 3. Bijlagen bij het veiligheids- en gezondheidsplan

De V&G-coördinator uitvoeringsfase dient er voor te zorgen dat de onderstaande bijlagen bij het V&G-plan gevoegd worden. Indien onderstaande zaken reeds in het kwaliteitsplan zijn opgenomen kan volstaan worden met een verwijzing naar hetzelfde plan.

- 3.1 Procedures bij ongevallen (verplicht)
- 3.2 Bedrijfshulpverlening (verplicht)
- 3.3 Toegangsregeling (verplicht)
- 3.4 Procedures afvalopslag en -afvoer (verplicht)
- 3.5 Bouwplaatsvoorzieningen en regels
- 3.6 Overzicht van betrokken partijen en uit te voeren werkzaamheden.
- 3.7 Bouwplanning en fasering.
- 3.8 Coördinatieoverleg met onderaannemers en zelfstandigen.
- 3.9 Bouwvergaderingen met ARBO als vast agendapunt.
- 3.10 Overleg met werknemers waarbij voorlichting en instructie ARBO ter sprake komt.

\*\*\* Einde \*\*\*