

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Onderdeel van:

Aanbestedingsleidraad Europese Openbare Procedure

Onderhoud groen en verhardingen en bijmaaien gras - perceel 1 t/m 3

(Onkruidbeheersing plantsoenen, verhardingen en speelondergronden, onderhoud graskanten en bijmaaien obstakels en bomen in grasvelden)

Zaaknummer: 330596

datum: 30-11-2025

Projectomschrijving

Waarnaar namens het afdelingshoofd van de afdeling Onderhoud worden aanbesteed:

Bestek en voorwaarden voor de uitvoering van:

bestek 11-2025 Onderhoud groen en verhardingen en bijmaaien gras - perceel 2

Besteknummer: 11-2025 - (perceel 2 - blauw)

status	: DEFINITIEF met Nota van Inlichtingen
contractperiode	: -
looptijd bestek:	: januari 2026 t/m december 2028 (met optie tot verlenging t/m december 2030)
datum van uitgifte	: 30 - 11 - 2025
nota van inlichtingen	: 13 - 01 - 2026
werkbetek	: -

Opstellen van het bestek

Riede, Mol & Donkers

Duitslandlaan 17

2391 PC Hazerswoude-Dorp

Telefoon: 0172 - 217 500

e-mail: riede@moldonkers.nl

website: www.moldonkers.nl

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen**02 Peilen en hoofdafmetingen****03 Kwaliteitsborging****04 Bijlagen**

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- 1 Tijdschema uit te voeren onderhoudswerkzaamheden - V1
- 2 Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte, versie 2023 - V1

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

- 14 Hoeveelheden overzicht en uitwerking - V1 (cyclisch onderhoud)

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
122180			Bestekspost toegevoegd				
122180	514818		Beheersen onkruid-boomspiegel.	week	52,00	F	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid				
			Situering:				
			- Boomspiegels in verharding met boomrooster				
		2.	Te onderhouden aantal	st			25,00 I
			Grootte per boomspiegel: van ca. 2,5 tot ca. 5,0 m2				
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		. .4. . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		. . .9. . .	Grondsoort: veen-klei				
		1. .	Boom in verharding, met boomrooster				
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							
124130			De situering wordt aangepast naar: Vaste planten jong				
124130	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	17.424,00	F	
			Situering:				
			- Vaste planten jong				
			Betreft: handmatig verwijderen van onkruid middels				
			plukken en wieden				
			Bruto-areaal / -hoeveelheid (per beurt)	m2			2.178,00 I
			Grondsoort: veen-klei				
		2.	Betreft: niet-gesloten opgaande heesters				
		. .1. . . .	Onkruidvrij maken, bewerkingdiepte ten hoogste 0,05				
			m				
		. . .2. . .	Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
							
							

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 21 RAW-raamovereenkomst****01 21 10 RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid**

- 06 De geïndexeerde eenheidsprijs is optelling van de drie afzonderlijk geïndexeerde bestandsdelen.
Ve 01 + Ve 04 + VI = de geïndexeerde eenheidsprijs, waarin:
Ve 01 = energiekostenbestanddeel 01 Gasolie met hoog accijnstarief (15%) van eenheidsprijs;
Ve 04 = energiekostenbestanddeel 04 Elektriciteit (15%) van de eenheidsprijs;
VI = loonkostenbestanddeel (70%) van de eenheidsprijs.