

SCHOONLOOPTAPIJT.**PRODUCT:**

Een getuft (5/32", gesneden pool) schoonlooptapijt voor vuilopname en vochtabsorptie .

Uitvoering met een meerkleurig lineair dessin.

Deze is samengesteld uit drie 100% geregenereerd Econyl polyamide BCF garens: een dun garen voor hoge mate van absorptie, een extreem dik garen met een vuil afborstelend vermogen en een gestructureerd garen voor maximale vuilopslag. De garens worden verankerd in een vinyl rug Everfort bestaande uit een 100 % recycled non-woven PET/Econyl primary backing en een vinyl secondary backing. De secondary backing verzwaart en maakt de Everfort-rug waterdicht.

PRODUCTIE:

Het schoonlooptapijt is geproduceerd volgens een ftalaat vrije technologie en met 100 % groene energie van hernieuwbare bronnen.

Bij de productie dient uitsluitend gebruik gemaakt te worden van groene stroom die afkomstig is van hernieuwbare bronnen. Fabrikant heeft een effectief milieubeheersysteem en is ISO 14001 gecertificeerd. Het tapijt dient te voldoen aan de Reach richtlijnen en de Agbb.

De fabriek die het tapijt produceert dient tevens ISO 9001 gecertificeerd te zijn.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN VOLGENS EN 1307 en EN 14041:

Totale dikte	ISO 1765	Circa 9 mm
Gebruiksclassificatie	EN 1307	33 zwaar commercieel
Afmetingen		
Rolbreedte (inclusief 2,5 cm stootrand)		205 cm
Bureaulstoelgeschiktheid	EN 985	r = 2,8
Kleurechtheden		
Licht	EN-ISO 105/B02	7
Wrijven	EN-ISO 105/X12	5
Water	EN-ISO 105/E01	4-5
Zout water	EN-ISO 105/E02	4-5
Watervlekken	EN 1307 annex G	5
Shampoo	BS 1006	4-5
Organische oplosmiddelen	EN ISO 105/X05	4-5
Fabricagemethode/type		Getuft, 5/32" gesneden pool
Dessin/kleuren		Meerkleurig lineair dessin
Poolmateriaal		100 % gerecycleerd Econyl polyamide BCF
Tuftdrager		100 % recycled non-woven PET/econyl
Ruguitvoering ftalaatvrij		EVERFORT vinyl
Totaal gewicht	ISO 8543	Circa 3.950 gram/m ²
Poolinzet gewicht	ISO 8543	Circa 750 gram/m ²



**Omgevingsdienst
Drenthe**

Pooldikte	ISO 1766	Circa 6,3 mm
Pooldichtheid	ISO 8543	0,111 gram/cm ³
Aantal noppen	ISO 1763	Circa 79.300/m ²
Comfort klasse	EN 1307	LC3
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Anti-slip	EN 13893	DS
Statische oplading	ISO 6356	< 2 kV

VERWERKING EN VOORBEHANDELING ONDERVLOER :

Voor het plaatsen dient het tapijt in het gebouw aanwezig te zijn om te acclimatiseren.

Daartoe wordt door aannemer een ruimte ter beschikking gesteld waar de rollen tapijt tijdelijk geplaatst kunnen worden. Tijdens de opslag moet men ervoor zorgen dat de rollen opgeslagen zijn conform voorschriften fabrikant.

Het is van essentieel belang dat in het leggebied een stabiele temperatuur van 18 tot 27°C en een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 75% heerst 48 u voor, tijdens en 24 u na het plaatsen.

Voor de installatie moet het tapijt minstens 24 u lang in open verpakking, kunnen acclimatiseren .

Zorg voor een minimale vloertemperatuur van 15 °C en een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 75%, bij het egaliseren en het verlijmen.

Legklaar maken van ondervloeren voor aangeboden product is onderdeel van de gevraagde garanties.

Voorbehandeling ondervloeren:

- De dekvloer wordt gereinigd, geschuurd en stofvrij gemaakt alvorens de primer aan te brengen.
- Er wordt steeds een primer aangebracht; de primer is aangepast aan de aard van de dekvloer en aan de aard van de egalisatieproducten. De primer heeft een soortelijk gewicht van 1,01 kg/l en een verbruik van 100-200 gr/m² dient tevens het label EC1+ conform EN 13999-2/4 alsook het “eco”-label te hebben.
- Het verplicht egaliseren van de volledige oppervlakte in een minimale laagdikte van 2 mm, met een drukvastheid van > 34,0 N/mm² en buigsterkte van 9,0 N/mm² volgens NEN-EN 13892-2:2002 na 28 dagen, toe te passen bij navraag aan de fabrikant tevens het label EC1+ alsook het label “90 % minder stof” te hebben. Deze zal een verbruik hebben van 1,5 kg/m² per mm laagdikte met een verpakking van 23 kg.



**Omgevingsdienst
Drenthe**

Leggen:

- Gebruik in één ruimte bij één kleur, dezelfde batchnummers en opeenvolgende rolnummers om kleur- en structuurverschillen te voorkomen.
- Laat het inlooptapijt 8 uur acclimatiseren op de installatielocatie. Snij de inlooptapijt op maat via de rug met behulp van een rei of een liniaal. Dit zorgt voor behoud van de polen. Het inlooptapijt heeft een vleug, dit betekent dat alle banen in dezelfde richting gelegd moeten worden voor een mooi resultaat. De pijl op de rug geeft deze richting aan. Vermijd naden in het looppad, liever een naad links en rechts van het looppad dan in het midden. Vermijd direct zonlicht, tocht en straling van warmte afgevend apparaten tijdens de installatie. Werk voor het gemak vanuit de ruimte naar de drempel van de entreedeur toe. Afhankelijk van de situatie zijn er drie installatiemethoden:
- Los gelegd: Dit kan mits het materiaal uit één deel bestaat en niet groter is dan 2 x 3 meter. U kunt de mat zowel opliggend als in een verdieping plaatsen. Bij opliggend plaatsen, de vinylranden rondom niet verwijderen. Deze zorgen ervoor dat de mat tijdens gebruik niet gaat opkrullen.
- Antislip lijm: Ook hiervoor geldt dat het materiaal uit één deel moet bestaan en niet groter mag zijn dan 2 x 3 meter. De lijm bestaande uit een acrylaatdispersie, heeft een soortelijk gewicht van 1,04 kg/l en een verbruik van 50-100 gr/m² voor gesloten ondergronden en 100-150 gr/m² voor poreuze ondergronden. Tevens dient de lijm het label EC1 Plus te hebben. Het walsen van het inlooptapijt gebeurt met een wals van ca. 65 kg in twee richtingen, eerst in de breedte dan in de lengte van de gelegde banen. Waar het inlooptapijt niet gewalst kan worden met de grote wals gebruik maken van een handwals
- Volledig verlijmen: Dit is verplicht indien er meerdere delen worden geplaatst of als de mat groter is dan 2 x 3 meter. Het inlooptapijt dient verlijmd te worden met een type lijm op basis van hoogwaardige acrylaatdispersie met een soortelijk gewicht van 1,27 kg/l en een verbruik van 225-275 gr/m² en dient tevens het label EC1 + conform EN 13999-2/4 alsook het label Der Blaue Engel te hebben. Deze lijm wordt steeds aangebracht met een lijmkam met een A2 vertanding en dient door de vloerbekledingsfabrikant goedgekeurd te worden. Het inlooptapijt moet in een halfdroog lijmbed worden gelegd. Het walsen van het inlooptapijt gebeurt met een wals van ca. 65 kg in twee richtingen, eerst in de breedte dan in de lengte van de gelegde banen. Waar het inlooptapijt niet gewalst kan worden met de grote wals gebruik maken van een handwals.
- Stofzuigen en reinigen (neutraal reinigingsproduct) van de vloerbekleding, inbegrepen het verwijderen van de overblijvende kit.
- Type bedrukking conform tekeningen architect (bijlage)



Omgevingsdienst
Drenthe