

ELASTISCHE VLOERBEDEKKING RUBBER

PRODUCT:

Een rubbervloerbedekking met R9 hamerslag structuur.

Uitvoering met een meerkleurig korrel dessin.

Trapbekleding met voorgevormde traptreden met trapneus passend op aanwezige bestaande betonnen steektrappen met opstaande tredezijanten. Trapbekleding trapvormen passend qua kleur en structuur bij trapbekleding voor bordessen en overlopen. Optrede en aantrede uit 1 stuk met rechthoekige neus

De fabriek die de vloerbedekking produceert dient ISO 9001 gecertificeerd te zijn.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN VOLGENS EN 1307 en EN 14041:

Totale dikte	ISO 1765	Circa 3,5 mm
Gebruiksclassificatie	EN 1307	≥33 zwaar commercieel
Afmetingen		
Tegelmaat	NEN 24342	1.004x1.004 of 610x610mm
Trede afmetingen		1.285mm/ 1.614mm of 2.004mm
Kleurechtheid	NEN-ISO 105– B02	(grijsschaal) 3 (blauwschaal) 6
Contactgeluidreductie	NEN-EN-ISO 10140-1	10
Dimensiestabiliteit	NEN-EN-ISO 23999 (%)	0,15
Scheursterkte	NEN-ISO 34-1 (N/mm)	35
Hardheid (Shore A)		82
Slijtvastheid	NEN-ISO 4649	115
Dessin/kleuren		Meerkleurig gevlokt dessin
Comfort klasse	EN 1307	LC3
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Anti-slip	EN 13893	DS/R9
Statische oplading	EN 1815	< 2 kV

VERWERKING EN VOORBEHANDELING ONDERVLOER :

Voor het plaatsen dient het product in het gebouw aanwezig te zijn om te acclimatiseren.

Daartoe wordt door aannemer een ruimte ter beschikking gesteld waar de vloerbedekking tijdelijk geplaatst kan worden. Tijdens de opslag moet men ervoor zorgen dat de producten opgeslagen zijn conform voorschriften fabrikant.

Het is van essentieel belang dat in het leggebied een stabiele temperatuur van 18 tot 27°C en een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 75% heerst 48 u voor, tijdens en 24 u na het plaatsen.

Voor de installatie moet het product minstens 24 u lang in open verpakking, kunnen acclimatiseren .



Omgevingsdienst
Drenthe

Zorg voor een minimale vloertemperatuur van 15 °C en een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 75%, bij het egaliseren en het verlijmen.

Legklaar maken van ondervloeren voor aangeboden product is onderdeel van de gevraagde garanties.

Voorbehandeling ondervloeren:

- De dekvloer wordt gereinigd, geschuurd en stofvrij gemaakt alvorens de primer aan te brengen.
- Er wordt steeds een primer aangebracht; de primer is aangepast aan de aard van de dekvloer en aan de aard van de egalisatieproducten. De primer heeft een soortelijk gewicht van 1,01 kg/l en een verbruik van 100-200 gr/m² dient tevens het label EC1+ conform EN 13999-2/4 alsook het “eco”-label te hebben.
- Het verplicht egaliseren van de volledige oppervlakte in een minimale laagdikte van 2 mm, met een drukvastheid van > 34,0 N/mm² en buigsterkte van 9,0 N/mm² volgens NEN-EN 13892-2:2002 na 28 dagen, toe te passen bij navraag aan de fabrikant tevens het label EC1+ alsook het label “90 % minder stof” te hebben. Deze zal een verbruik hebben van 1,5 kg/m² per mm laagdikte met een verpakking van 23 kg.
- Voor installatie stofvrij maken van ondervloer door zorgvuldig stofzuigen.

Leggen:

- Gebruik in één ruimte bij één kleur, dezelfde batchnummers om kleur- en structuurverschillen te voorkomen.
- Leg de producten uit om te acclimatiseren op de installatielocatie. De pijl op de rug geeft de legrichting aan. Leg tegels altijd in dezelfde richting. Werk voor het gemak vanuit de ruimte naar de drempel van de entree deur toe.

Volledig verlijmen: zowel het type lijm als de verwerking volgens advies en voorschrift van de fabrikant. Het lijmadvies dient aan de directie overhandigd te worden.

Het product na verlijming eerst aanwrijven met een aanwrijfkurk en vervolgens walsen. Het walsen van het product gebeurt met een wals van ca. 50 kg in twee richtingen, eerst in de breedte dan in de lengte. Waar het product niet gewalst kan worden met de grote wals gebruik maken van een handwals.

Na het leggen het product beschermen tegen temperatuurveranderingen door bijvoorbeeld direct opvallend zonlicht

- Stofzuigen en reinigen (neutraal reinigingsproduct) van de vloerbekleding, inbegrepen het verwijderen van de overvloedige kit.
- Vloerbedekking mag pas na 72 uur weer volledig belast worden.
- Kleur conform tekeningen architect (bijlage)



Omgevingsdienst
Drenthe