

Bijlage 3.0 - Programma van eisen

Cultuurtechnisch (klein)materieel
Gemeente Midden-Groningen

Bij uitvoering van de opdracht zijn (naast hetgeen in de offerteaanvraag is beschreven) onderstaande minimale uitvoeringsvoorwaarden van toepassing.

1. Algemeen

Nr.	Eis
01	Alle communicatie tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever geschiedt in de Nederlandse taal.
02	Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Opdrachtnemer dient zich bij vervulling van de opdracht te allen tijde te houden aan de vigerende wet- en regelgeving. De Opdrachtnemer houdt zich tevens aan de vigerende veiligheids- en milieuvorschriften.
03	Opdrachtnemer stemt in met de inhoud en voorwaarden van deze offerteaanvraag, waaronder de wijze van aanbesteden, beoordelingsmethoden en indiening van de Inschrijving inclusief de (eventueel) door Opdrachtgever hierop in de Nota('s) van Inlichtingen vermelde wijzigingen, aanvullingen en/of toelichtingen.
04	Opdrachtnemer verklaart zich volledig en onvoorwaardelijk akkoord met de overeenkomst en de Algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Midden-Groningen 2020 zoals deze bij de Offerteaanvraag zijn gevoegd inclusief de (eventueel) door Opdrachtgever geaccepteerde en aangegeven wijzigingen in de Nota('s) van Inlichtingen. Uitsluitend de door de gemeente Midden-Groningen gehanteerde voorwaarden zijn van toepassing. In de aanbieding van Opdrachtnemer wordt niet (deels) naar andere juridische voorwaarden verwezen, ook niet als deze niet in tegenspraak zouden zijn met de voorwaarden van de gemeente Midden-Groningen. Ook die bepalingen zijn niet van toepassing op deze opdracht.
05	Alle leveringen geschieden franco, inclusief alle rechten en belastingen en verzekering tot opslag bij de locatie van de gemeentelijke dienst in Slochteren. Er wordt de komende jaren toegewerkt naar een nieuwe centrale locatie. Dit kan betekenen dat deze locatie gedurende de looptijd van het contract gaat wijzigen.
06	De Opdrachtnemer gaat ermee akkoord dat de opdrachtgever geen afnameverplichting heeft. De in deze aanbesteding genoemde aantallen zoals opgenomen in het Prijzenblad, zijn uitsluitend indicatief en geven slechts een inschatting van het verwachte gebruik en verzoek tot levering van cultuurtechnische machines en gereedschappen.
07	Personeel, betrokken bij de uitvoering van de Opdracht, dient vakbekwaam en voldoende opgeleid te zijn.
08	Opdrachtnemer gaat akkoord dat Opdrachtgever(s) ten behoeve van een eventuele praktijkproef kosteloos over producten uit de genoemde aanbesteding kan beschikken voor de Nadere overeenkomsten. De praktijkproef van de Cultuurtechnische machines en gereedschappen zullen vergelijkbaar zijn met gevraagde uitvoering en zal ten hoogste 5 werkdagen in beslag nemen.

09	LWA geluid niveau op te geven in max. niveau volgens de machinerichtlijn per machine. Deze dient bij aflevering van elke machine zichtbaar op het product te zijn aangebracht.
10	Opdrachtnemer dient voldoende documentatie bij de inschrijving op een nadere opdracht te voegen. In de documentatie dienen in ieder geval afmetingen, kleuren, kwaliteit, etc. van de aan te bieden Cultuurtechnische machines en gereedschappen te zijn opgenomen.
11	<p>De te leveren producten dienen uitwendig met een zekere conservering te worden geleverd, in een water gedragen aflak fabriekskleur. De onderdelen dienen als volgt te zijn voorbereid: staaldelen blank gestraald of walshuid van staal verwijderd, een primer laag en afgelakt in kleur (voor veiligheid componenten kan andere kleur worden overlegd).</p> <p>Stalen delen staalstralen volgens: SA 2.5 (ISO 8501-1).</p> <p>Op de laklaag dient voor het doorroesten een garantie van 7 jaar te worden gegeven. Inwendig dient het product minimaal in de primer te zijn afgewerkt. Een aantoonbaar gelijkwaardig maar/en milieuvriendelijk alternatief spuitwerk wordt geaccepteerd. Indien Opdrachtnemer gebruik maakt van aantoonbaar gelijkwaardig milieuvriendelijk alternatief spuitwerk dient dit aan gegeven te worden bij de inschrijving op een nadere opdracht en te worden onderbouwd. In de verificatiefase kan Opdrachtgever vragen om informatie.</p>

2. Contact en overleg

Nr.	Eis
12	Opdrachtnemer beschikt over een vast contactpersoon/één aanspreekpunt voor Opdrachtgever.
13	Opdrachtnemer beschikt over een servicelocatie op een maximale rijdafstand van 100 kilometer vanaf de gemeentewerf in Slochteren (Verlengde Veenlaan 1, 9621 BB).
14	Opdrachtnemer dient minimaal tijdens kantoordagen (te weten van maandag tot en met vrijdag) van 08.00 uur tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar te zijn voor ondersteuning, mutaties en aanvragen in ontvangst te nemen.
15	Opdrachtgever krijgt een vast beslissingsbevoegd contactpersoon (accountmanager) bij Opdrachtnemer toegewezen voor alle vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de Overeenkomst en de uitvoering van de opdracht. Deze contactpersoon dient tijdens kantooruren telefonisch en per email bereikbaar te zijn, waarbij deze binnen twee (2) werkdagen inhoudelijk reageert op email, telefonisch contact en/of voicemailberichten.
16	Opdrachtgever krijgt bij afwezigheid van de accountmanager, een vast vervangend beslissingsbevoegd contactpersoon bij Opdrachtnemer toegewezen voor alle vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de Overeenkomst en de uitvoering van de opdracht. Aan de bereikbaarheid van deze vervangende contactpersoon worden dezelfde voorwaarden gesteld als aan die van de vaste contactpersoon (accountmanager).
17	Opdrachtgever krijgt een vast beslissingsbevoegd contactpersoon (consultant) bij Opdrachtnemer toegewezen voor alle inhoudelijke/technische vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de opdracht. Deze contactpersoon dient tijdens

	kantooruren telefonisch en per email bereikbaar te zijn, waarbij deze binnen twee (2) werkdagen inhoudelijk reageert op email, telefonisch contact en/of voicemailberichten.
18	Opdrachtgever krijgt bij afwezigheid van de consultant een vast vervangend beslissingsbevoegd contactpersoon bij Opdrachtnemer toegewezen voor alle inhoudelijke/technische vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de opdracht. Aan de bereikbaarheid van deze vervangende contactpersoon worden dezelfde voorwaarden gesteld als aan die van de vaste contactpersoon.
19	De consultant en de accountmanager kunnen één en dezelfde persoon zijn.
20	Gedurende de looptijd van de overeenkomst vindt er eenmaal per jaar accountoverleg plaats tussen Opdrachtgever, de consultant en de accountmanager van Opdrachtnemer.
21	Tijdens het Accountoverleg worden minimaal de volgende onderwerpen besproken: <ul style="list-style-type: none"> • Managementinformatie (feitelijk resultaat); • Samenwerking en klanttevredenheid; • Knelpunten in de uitvoering van de opdracht; • Ontwikkelingen in de markt.

3. Voortgangs- en managementinformatie

Nr.	Eis
22	Ten behoeve van het kwartaaloverleg, waarin zowel terug- als vooruitgeblikt wordt, voorziet de Opdrachtnemer Opdrachtgever van relevante kengetallen over het afgelopen kwartaal. Op voorhand zijn relevant: het totaal van de aantallen en de omzet per geleverd artikelnummer en productomschrijving, gespecificeerd per afleveradres, per bestelling datum ontvangst bestellen en datum levering, percentage omschrijving van de contractueel afgesproken levertijd, de totale omzet.
23	Eenmaal per contractjaar neemt Opdrachtnemer initiatief voor een jaarevaluatie. Deze bevat in ieder geval de cumulatieve kengetallen en daarnaast kwalitatieve elementen. De samenwerking tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is ook onderdeel van de jaarevaluatie.

4. Dienstverlening

Nr.	Eis
24	Door het indienen van een inschrijving maken de door Opdrachtnemer opgegeven antwoorden op de kwalitatieve sub-gunningcriteria automatisch en direct deel uit van de eisen die gesteld worden aan de uitvoering van de opdracht.
25	De leverbaarheid van de aangeboden producten dient gedurende de looptijd van de overeenkomst te zijn gegarandeerd. Daarnaast moeten de onderdelen van het betreffende product nog ten minste tien (10) jaar na de laatste uitlevering van het complete product verkrijgbaar blijven.
26	Opdrachtnemer dient op verzoek van de Opdrachtgever de afgeschreven Cultuurtechnische machines en gereedschappen in te nemen en deze op een milieuvriendelijke wijze te recyclen.
27	Opdrachtnemer dient alle aanpassingen en modificaties aan het materieel te kunnen uitvoeren die noodzakelijk zijn voor een goede werking ervan. Het betreft onder

	andere aanpassingen die een duurzamere inzet geven, kostenreductie opleveren, veiligheid verhogen, bediengemak verhogen.
28	Opdrachtnemer dient zorg te dragen dat wijzigingen, modificaties of productverbeteringen schriftelijk of digitaal worden doorgegeven aan de Opdrachtgever tot 7 jaar na levering van het product.
29	Opdrachtnemer dient alle onderdelen die noodzakelijk zijn voor het optimaal functioneren/optimaal gebruik van de cultuurtechnische machines en gereedschappen te leveren gedurende de levensduur van het/de geleverde object/machine.
30	In geval van samenbouw van machines dient de Opdrachtnemer zich in te spannen tot een optimale samenwerking met de leverancier van de opbouw en/of chassis en/of appendages (indien van toepassing).
31	De onderdelen die worden aangeschaft gedurende de looptijd van deze overeenkomst kunnen door Opdrachtgever worden gebruikt voor nieuw aan te schaffen Cultuurtechnische machines en gereedschappen en reeds bestaande Cultuurtechnische machines en gereedschappen. De leveringscondities zijn van toepassing zoals vastgelegd in de voorwaarden van deze aanbesteding.
32	De te leveren Cultuurtechnische machines en gereedschappen zijn standaard voorzien van: <ul style="list-style-type: none"> • Duidelijke gebruikshandeling (inclusief een bedieningskaart met instructies, geplastificeerd uitgevoerd) en een handleiding voor het technische onderhoud in de Nederlandse taal; • Volle brandstoftank; • Volle tank hydrauliek olie; (indien van toepassing); • Basisgereedschap.
33	De te leveren Cultuurtechnische machines en gereedschappen worden afgeleverd met een uitgebreide, kosteloze instructie aan één (1) gebruiker of chauffeur.
34	Opdrachtnemer gaat akkoord dat hij t.b.v. het uitvoeren van reparatie en onderhoud, de Afdeling Wagenpark zal ondersteunen en adviseren. Ten behoeve van de monteurs zal hij onder meer verzorgen: 1 technische training voor elke geleverde machine voor één (1) monteur) en technische ondersteuning gedurende de looptijd van het contract.
35	Opdrachtnemer gaat akkoord dat hij t.b.v. het uitvoeren van reparatie en onderhoud, de Afdeling Wagenpark zal ondersteunen door het leveren van speciaal gereedschap en het beschikbaar stellen en ondersteunen van eventueel merk gebonden uitleesapparatuur en/of software.
36	De te leveren Cultuurtechnische machines en gereedschappen worden afgeleverd met: Minimaal twee (2) stuks Nederlandstalige werkplaatshandboeken (of digitaal, voorzien van inlogcode) met daarin minimaal vermeld de service en onderhoudsintervallen, schema's van elektriciteit, hydrauliek en pneumatiek, tekeningen, bedienings- en gebruikershandleiding en veiligheidsaspecten. Eventuele modificaties worden ter stond aan Opdrachtgever bekendgemaakt. Documentatie en technische beschrijvingen van modificaties worden kosteloos aan Opdrachtgever beschikbaar gesteld.
37	Per geleverde uitvoering moet een inspectielijst voor de jaarlijkse controle worden verstrekt (op gebied van werking, veiligheid en eventuele ARBO-eisen). Tijdens de

	verificatiefase bij de nadere opdrachten kan Opdrachtnemer gevraagd worden per opgevraagde uitvoering (perceel) een inspectielijst aan te leveren.
38	Opdrachtnemer voert de jaarlijkse controle/keuring uit op alle cultuurtechnische machines en gereedschappen van Opdrachtgever en / of ten aanzien van de door hem /opdrachtnemer geleverde cultuurtechnische machines en gereedschappen.
39	Opdrachtnemer dient de bestellingen binnen de in de Nadere overeenkomst overeen te komen levertijd af te leveren bij een locatie van de Opdrachtgever.
40	Keuring door Opdrachtnemer vindt plaats bij aflevering en-of bij een technische afname ter plaatse in uw bedrijf/werkplaats in de regio en gebreken dienen te worden hersteld binnen een onderling af te spreken termijn. Dit wordt vastgelegd tijdens het opdracht traject en opgenomen in de Nadere overeenkomst.
41	Alle leveringen worden binnen de in de Nadere overeenkomst overeengekomen levertijd geleverd.
42	Opdrachtnemer verstrekt op het te leveren Cultuurtechnische machines en gereedschappen een garantie van minimaal twee (2) jaar. Bij eventuele reparaties is genoemde garantietermijn ook van toepassing op onderdelen en verrichte werkzaamheden. Eventuele reparatie- en/of vervangingskosten door Opdrachtgever gemaakt binnen de garantieperiode, mitst voor deze werkzaamheden toestemming is gegeven door Opdrachtnemer, worden in overleg en met instemming van Opdrachtnemer door Opdrachtgever bij Opdrachtnemer gedeclareerd.
43	Opdrachtnemer gaat akkoord dat t.b.v. het uitvoeren van reparatie en onderhoud, zowel tijdens als na afloop van de garantieperiode de Afdeling Wagenpark de beschikking krijgt over de benodigde Onderdelen (spare parts). Opdrachtnemer garandeert dat de Onderdelen (spare parts) twaalf (12) jaar na levering van nieuwe Cultuurtechnische machines en gereedschappen kunnen worden na geleverd. Voor alle normale leveringen van Onderdelen aan de Afdeling Wagenpark geldt een levertijd van maximaal 24 uur na schriftelijke Opdrachtverstrekking. Indien na 24 uur de Onderdelen niet zijn afgeleverd heeft Opdrachtgever de mogelijkheid om andere dan originele Onderdelen, wel gelijkwaardig, te monteren waarbij de volledige garantie van kracht blijft.
44	Opdrachtnemer gaat ermee akkoord dat gebreken als gevolg van fabricage- en/of materiaalfouten die zich binnen de opgegeven garantietermijn na de levering manifesteren en binnen de garantietermijn schriftelijk zijn aangemeld op kosten van Opdrachtnemer worden verholpen.
45	Opdrachtnemer gaat akkoord dat de Afdeling Wagenpark ook tijdens de garantieperiode de volgende werkzaamheden verricht: <ol style="list-style-type: none"> 1. de voor de garantie verplichte inspecties; 2. de reparatie; 3. het onderhoud. De Afdeling Wagenpark zal in deze periode, wat betreft defecte componenten, uitsluitend originele fabrieksonderdelen gebruiken. De garantie komt hiermee niet te vervallen. Ook na afloop van de garantieperiode zal reparatie en onderhoud geheel door de Afdeling Wagenpark worden verricht.

46	Bij noodreparaties aan Cultuurtechnische machines en gereedschappen dient Opdrachtnemer over voldoende capaciteit te beschikken om, na afspraak met Opdrachtgever, binnen 48uur de reparaties en storingen op te lossen.
47	Opdrachtnemer heeft de beschikking over een goed geoutilleerd servicecentrum voorzien van deskundig opgeleide medewerkers die in staat zijn reparaties en onderhoud aan Cultuurtechnische machines en gereedschappen uit te voeren. Het servicepunt heeft openingstijden op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.00 uur. De servicewerkplaats biedt Opdrachtgever(s) de mogelijkheid tot reparatie van storingen en uitval indien deze niet door de Afdeling Wagenpark kunnen worden afgehandeld. Het servicepunt biedt de mogelijkheid tot het leveren van spare parts, waarbij minimaal de normaal voor in aanmerking komende slijtage delen uit voorraad leverbaar zijn.
48	Alle te leveren dieselmotor uitvoeringen in alle Percelen dienen onder dezelfde garantievoorzwaarden en levensduur verwachting van de dieselmotor te kunnen werken met HVO100 (Dieselvervanger).
49	Opdrachtnemer is bereid na overleg tot inname van incurante Onderdelen (spare parts).
50	Machines en gereedschappen dienen te zijn voorzien van korte veiligheidsinstructiekaarten.
51	Leveringen en aanbiedingen zijn van de laatste stand der techniek.
52	Sinds 1 januari 2021 zijn er nieuwe regels voor het rijden op de openbare weg met (land)bouwvoertuigen. Geleverde voertuigen dienen daarom te worden geregistreerd en te worden voorzien van een kentekenplaat (perceel 1, 2, 3).

5. Prijs

Nr.	Eis
53	Opdrachtnemer hanteert de tarieven zoals opgegeven bij Inschrijving in het Prijzenblad voor de uitvoering van de overeenkomst en brengt geen additionele kosten in rekening.
54	Opdrachtnemer hanteert marktconforme prijzen voor al het Cultuurtechnische materieel. Opdrachtgever kan de marktconformiteit (laten) toetsen door een externe onafhankelijke partij. Opdrachtnemer conformeert zich aan de door de externe partij vastgestelde marktconforme prijs.
55	Alle afgegeven prijzen en (uur)tarieven dienen 'all-in' te zijn, inclusief salariskosten, overheadkosten, kleine orderkosten, kosten voor gebruik apparatuur, verzekeringen, transport, vracht-, order-, aanrij- en terug rijtijden, reis-en verblijfkosten, parkeerkosten, vervangingskosten, kosten van keuringen, certificaten, vergunningen en ontheffingen etc.
56	De brutoprijzen van de Cultuurtechnische machines en gereedschappen kunnen met de markt meebewegen, echter op het moment dat een nadere opdracht is geplaatst ligt de prijs voor de bestelde Cultuurtechnische machines en gereedschappen vast en kan na aflevering geen prijsverhoging worden doorgevoerd.
57	Opdrachtnemer dient één (1) kortingspercentage te verstrekken, eventueel per uitvoering en eventueel per perceel (indien van toepassing), die gedurende de looptijd

	van de Raamovereenkomst minimaal van toepassing is op alle te leveren typen en modellen van het aangeboden merk Cultuurtechnische machines en gereedschappen. Het kortingspercentage is van toepassing op de meest actuele bruto prijslijst.
58	Het kortingspercentage dient ook te worden toegepast op accessoires, opties, de afleverkosten, kosten rijklaar maken, kosten van op kleur brengen in de huisstijlkleur en eventuele in- en ombouwkosten (indien van toepassing).
59	Opdrachtnemer dient kortingspercentages te verstrekken voor de levering van Onderdelen (Spare Parts). Dit percentage is gelijk aan de percentage zoals door de opdrachtnemer is aangegeven op het prijzenblad per perceel. Het minimale kortingspercentage ligt vast gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst en is van toepassing op de meest actuele bruto prijslijst van deze onderdelen.
60	Het kortingspercentage wordt niet meegenomen in de beoordeling van deze aanbesteding. Hij is van toepassing op de leverantie zoals omschreven in bovengenoemde eisen 57 t/m 59, gedurende de gehele looptijd van dit contract is dit van toepassing.

6. Juridisch

Nr.	Eis
61	Opdrachtnemer handelt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Alle gegevens door de gemeente Midden-Groningen aan Opdrachtnemer ter beschikking gesteld of door de onder de Overeenkomst verrichte werkzaamheden aan Opdrachtnemer bekend geworden, zullen anders dan op een door de Wet toegelaten wijze, niet aan derden worden verstrekt. Opdrachtgever behandelt alle door Opdrachtnemer verstrekte persoonsgebonden informatie eveneens conform de AVG.
62	Wanneer en indien van toepassing, na gunning blijkt dat er sprake is van één of meer onderaannemers dan wordt de Wet Ketenaansprakelijkheid zoals geregeld in de Invorderingswet 1990 van toepassing verklaard op de Overeenkomst.
63	Opdrachtnemer vrijwaart de gemeente Midden-Groningen tegen alle eventuele aanspraken die door de Belastingdienst of de bedrijfsvereniging in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid worden gemaakt, alsmede tegen eventuele op die Wet gebaseerde verhaalsanspraken van onderaannemers die met (een deel van) het werk worden belast.
64	Opdrachtnemer volgt de voor de gemeente Midden-Groningen relevante ontwikkelingen inzake wet- en regelgeving en adviseert daarover in de context voor de gemeente Midden-Groningen. Daarbij is het noodzakelijk de gemeente Midden-Groningen tijdig te attenderen op (mogelijke) wijzigingen in de wet- en regelgeving en de (mogelijke) impact hiervan voor de gemeente Midden-Groningen.
65	Alle te leveren machines/containers dienen ontworpen en geconstrueerd te zijn volgens de geharmoniseerde Europese veiligheidsnormen en derhalve voorzien zijn van CE-markering en EG-verklaring van overeenstemming. De uitvoeringen dienen te voldoen aan de wettelijke gestelde Europese en Nederlandse normen waaronder de machinerichtlijnen, de CE-norm en van toepassing zijnde EN (normerings) reeks(en). In de verificatiefase kan Opdrachtgever(s) vragen om bewijsstukken.

7. Facturatie

Nr.	Eis
66	Opdrachtnemer neemt in zijn factuur geen kredietbeperking op. Opdrachtgever zal van een eventuele betalingskorting korter dan 30 dagen geen gebruik maken.
67	Opdrachtnemer is in staat zijn facturen en pakbonnen te voorzien van inkooppreferentienummers van Opdrachtgever.
68	Facturatie is gekoppeld aan objectnummers. Kleine facturaties dienen te worden behouden zonder extra kosten.
69	Opdrachtnemer dient in staat te zijn bestellingen van Opdrachtgever digitaal te verwerken.
70	Facturen t.b.v. de gemeente Midden-Groningen dienen digitaal te worden ingediend via: facturen@midden-groningen.nl . Facturen t.b.v. BWRI dienen digitaal te worden ingediend via: facturen@bwri.nl .
71	Het niet bekend zijn met de situatie bij de gemeente Midden-Groningen kan nimmer aanleiding zijn tot verrekening.
72	Het afroepen van objectbestellingen vindt plaats op basis van een zogenaamde schriftelijke bestelopdracht. Let op: Indien er geen schriftelijke bestelopdracht is gegeven door Opdrachtgever voorzien van inkooppreferentienummer/CW nummer zal de factuur niet worden betaald.

8. Perceel 1 (Land-, tuin-, en parkmachines)

Nr.	Eis
73	Alle machines zijn voorzien van CE-markering en conform de Machinerichtlijn 2006/42/EG (of opvolger), inclusief Nederlandstalige handleiding.
74	Motoremissies conform EU Stage V (NRMM), Verordening (EU) 2016/1628
75	Geluid Overeenkomstig Richtlijn 2000/14/EG, met L_WA-labeling op typeplaat.
76	Motor Diesel Stage V, 25-200 kW; geschikt voor HVO100 (EN 15940).
77	Transmissie 4WD, traploos/hydrostatisch of CVT, kruipversnelling en differentieelslot.
78	Hydrauliek Front- en achterhefinrichting, PTO voor en achter, meerdere ventielen.
79	Cabine Verwarming, airco, ROPS, geluidsniveau ≤ 78 dB(A), lucht geveerde stoel, camera en akoestisch signaal.
80	Remmen & weguitrusting Voldoen aan RVV, trekhaak en 7-polige aansluiting.
81	Telematica Urenstand, brandstof, foutcodes via portaal/API; zichtvoorzieningen conform ISO 5006.
82	Duurzaamheid Inzet HVO100, bio-hydrauliekolie optioneel, SEB-afspraken.
83	Service & garantie Min. 24 maanden/2.000 uur, onderdelen 10 jaar beschikbaar.

9. Perceel 2 (Zitmaaiers met cabine, kenteken geregistreerd)

Nr.	Eis
84	Conform EN ISO 5395-3, Richtlijn 2000/14/EG en Machinerichtlijn 2006/42/EG.
85	Maaibreedte ten minste 1,30 m; mulch- en opvangconfiguratie; capaciteit ≥ 10.000 m ² /uur.
86	Mogelijkheid tot zijdekken tot een maaibreedte van 3,50 m.
87	Hoogkiewer opvangbak ≥ 600 L; front- of mid-mount maaidek met snelwissel.
88	Diesel Stage V, HVO100-compatibel; 4WD hydrostatisch; hellingstabiliteit $\geq 15^\circ$.
89	Cabine Gesloten, airco, verwarming, ROPS; LED-werkverlichting, achteruitrijzoemer.
90	Veiligheid Achteruitrijcamera, noodstop, parkeerrem, automatische maaidek-uitschakeling bij achteruitrijden.
91	Banden Grasvriendelijk; trekhaak en 7-polige aansluiting.
92	Telematica Urenregistratie en service-alerts via portaal/API.
93	Service & garantie Min. 24 maanden/2.000 uur, onderdelen 10 jaar beschikbaar.

10. Perceel 3 ((Accu)handgereedschap en machines)

Nr.	Eis
94	Al het materieel dient te zijn voorzien van CE-markering en conform Machinerichtlijn 2006/42/EG (of opvolger), inclusief Nederlandstalige handleiding.
95	Geluid Overeenkomstig Richtlijn 2000/14/EG, met L_WA-labeling op typeplaat.
96	Motoremissies conform EU Stage V (NRMM), Verordening (EU) 2016/1628
97	Service & garantie Min. 24 maanden/2.000 uur, onderdelen 10 jaar beschikbaar.
98	Al het materieel dient geschikt te zijn voor het onderhoud in de openbare ruimte.
99	De Opdrachtnemer moet onderdelen kunnen leveren van het huidige materieel waarmee de gemeente werkt. Onder meer Stihl (handmaterieel), Husqvarna/Toro (grasmaaiers).

11. Perceel 4 (Alkylaatbenzine)

Nr.	Eis
100	Brandstof wordt geleverd in 5 liter jerrycan.
101	Jerrycan kan worden voorzien van een vul-hulp met automatische tankstop.
102	Brandstof dient binnen twee werkdagen te worden bezorgd.
103	Volle pallet brandstof kan naar wens van Opdrachtgever worden samengesteld: 2-takt, 4-takt of een willekeurige combinatie hiervan.
104	Volle pallet brandstof wordt franco bezorgd.
105	Levering aan hoofd adres van Opdrachtgever is ongeacht het aantal bestelde jerrycans franco. Levering tussen 8.00 -16.00 uur.
106	Brandstof dient, op aanwijzen van de opdrachtgever, op één van de volgende locaties te worden bezorgd:

	Verlengde Veenlaan 1 te Slochteren Europaweg 6 te Zuidbroek Molenraai 1 te Sappemeer
107	Aangeboden lege jerrycans, ongeacht het aantal, worden bij levering volle jerrycans gratis door de leverancier meegenomen, leverancier zorgt zelf voor afvoer hiervan.
108	Op verzoek van Opdrachtgever wordt er door de leverancier gratis een retourdoos verstrekt voor het verzamelen van de lege verpakkingen. Leverancier zorgt zelf voor afvoer van deze retourdoos indien deze vol is.
109	Momenteel draaien onze motoren op Aspen rood en Aspen blauw. Mocht het zo zijn dat het eindresultaat van deze aanbesteding anders wordt dan genoemd merk en type, behouden we ons het recht om een andere brandstof dan die wij nu gebruiken 3 maanden beperkt te testen alvorens wij overschakelen naar de andere brandstof. Mocht dit leiden tot motorische mankementen/storingen, zal de tweede partij met zijn brandstof worden getest en beoordeeld. Omtrent de ervaringsuitslag kan niet worden gecommuniceerd.
110	De twee en vier-takt brandstof dient in kleur of duidelijke onderscheiding te worden geleverd. Hierbij dient de soort duidelijk zichtbaar te zijn op de verpakking en jerrycans.