

.....
Werk : Onderhoudsbestek sportvelden
Opdrachtgever : Gemeente Oude - IJsselstreek
Zaaknummer : 1250770

Directie : Gemeente Oude - IJsselstreek
Projectleider : Dhr. D. Kolkman
Auteur : Dhr. D. Parrin
Wijzigingsdatum : 5 september 2025
Status : Definitief

Gemeente Oude - IJsselstreek

Staringstraat 25
Postbus 42
7080 AA Gendringen
Telefoon: 0315 - 292 292
www.oude-ijsselstreek.nl

Green Engineers BV

Anthonie Fokkerstraat 1E
Postbus 765
6710 BT Ede
Telefoon: 0318 - 654 124
www.greenengineers.nl

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
05 Plaatselijke omstandigheden sportparken	5
06 Adressen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
10 Uiftse Boys	8
1001 <u>Algemeen onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u>	8
1002 <u>Algemeen onderhoud natuurgras trainingsveld</u>	9
1003 <u>Groot onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u>	11
1004 <u>Groot onderhoud natuurgras trainingsveld</u>	13
1007 <u>Overig terrein</u>	15
11 S.V. Wisch (Silvolde)	15
1101 <u>Algemeen onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u>	15
1102 <u>Algemeen onderhoud natuurgras trainingsveld</u>	17
1103 <u>Groot onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u>	19
1104 <u>Groot onderhoud natuurgras trainingsveld</u>	21
1107 <u>Overig terrein</u>	22
12 SV Wisch Terborg	22
1201 <u>Algemeen onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u>	22
1202 <u>Algemeen onderhoud natuurgras trainingsveld</u>	24
1203 <u>Groot onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u>	26
1204 <u>Groot onderhoud natuurgras trainingsveld</u>	28
1207 <u>Overig terrein</u>	30
13 V.V. Etten	30
1301 <u>Algemeen onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u>	30
1302 <u>Algemeen onderhoud natuurgras trainingsveld</u>	32
1303 <u>Groot onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u>	34
1304 <u>Groot onderhoud natuurgras trainingsveld</u>	35
1307 <u>Overig terrein</u>	37
14 N.V.C. Netterden	37
1401 <u>Algemeen onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u>	37
1402 <u>Algemeen onderhoud natuurgras trainingsveld</u>	39
1403 <u>Groot onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u>	41
1404 <u>Groot onderhoud natuurgras trainingsveld</u>	43
1407 <u>Overig terrein</u>	44
15 S.C. Varsseveld	45
1501 <u>Algemeen onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u>	45
1502 <u>Algemeen onderhoud natuurgras trainingsveld</u>	47
1503 <u>Groot onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u>	48
1504 <u>Groot onderhoud natuurgras trainingsveld</u>	50
1507 <u>Overig terrein</u>	52
16 S.V.G.G. Megchelen	52

1601	<u>Algemeen onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u>	52
1602	<u>Algemeen onderhoud natuurgras trainingsveld</u>	54
1603	<u>Groot onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u>	55
1604	<u>Groot onderhoud natuurgras trainingsveld</u>	57
1607	<u>Overig terrein</u>	59
17	AJAX Breedenbroek	59
1701	<u>Algemeen onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u>	59
1702	<u>Algemeen onderhoud natuurgras trainingsveld</u>	61
1703	<u>Groot onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u>	63
1704	<u>Groot onderhoud natuurgras trainingsveld</u>	65
1707	<u>Overig terrein</u>	67
18	S.D.O.U.C. (Uift)	67
1801	<u>Algemeen onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u>	67
1802	<u>Algemeen onderhoud natuurgras trainingsveld</u>	69
1803	<u>Groot onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u>	70
1804	<u>Groot onderhoud natuurgras trainingsveld</u>	72
1807	<u>Overig terrein</u>	74
19	V.V. Gendringen	74
1901	<u>Algemeen onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u>	74
1903	<u>Groot onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u>	76
1905	<u>Regulier onderhoud kunstgras</u>	78
1906	<u>Groot onderhoud kunstgras</u>	79
1907	<u>Overig terrein</u>	80
20	S.V. Westendorp	80
2001	<u>Algemeen onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u>	80
2003	<u>Groot onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u>	82
2007	<u>Overig terrein</u>	84
22	HCOIJ. (Uift)	84
2205	<u>Regulier onderhoud kunstgras</u>	84
2206	<u>Groot onderhoud kunstgras</u>	85
23	Atletiekvereniging Atletico '73	86
2302	<u>Algemeen onderhoud natuurgras binnenveld</u>	86
2304	<u>Groot onderhoud natuurgras binnenterrein</u>	88
2307	<u>Overig terrein</u>	89
3	Incidenteel onderhoud	91
4	Leveranties	93
400	Natuurgrasveld	93
4000	<u>Leveranties natuurgrasvelden</u>	93
401	Kunstgras	94
4010	<u>Leveranties kunstgrasvelden</u>	94
5	Werk algemene aard	95
501	Ter beschikking stellen	95
5010	<u>Machines</u>	95
9	Staartposten	97

3. B e p a l i n g e n 98

01	Algemeen en administratief	99
01 01	Algemene bepalingen	99
01 02	BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	99
01 03	PLANNING	100
01 04	Betalingsregelingen: risicoregeling	100
01 05	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	100
01 07	ZEKERHEIDSTELLING	100
01 08	Bijdragen	100
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	101
01 13	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN	101
01 14	BOUWSTOFFEN	101
01 16	VERZEKERINGEN	102
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	103
01 20	BOUWVERGADERINGEN	103
01 21	UITVOERINGSASPECTEN	104
01 22	OMGEVINGSHINDER	104
01 24	Beeldkwaliteit	104
01 26	BETALINGSREGELING MEER EN MINDERWERK	104
22	TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN	105
22 0	Grondwerken, algemeen	105
22 03	INFORMATIEOVERDRACHT GRONDWERK	105
51	GROENVOORZIENINGEN	106

51 0	Groenvoorzieningen, algemeen	106
51 01	BEGRIPPEN GROENVOORZIENINGEN	106
51 02	EISEN EN UITVOERING	106
70	Kunstgrasvelden	108
70 0	Deelhoofdstuk 70.0	108
70 01	Vereisten SBR-rubber infill	108
71	SPORT- SPEEL EN RECREATIEVOORZIENINGEN	109
71 2	Deelhoofdstuk 71.2	109
71 25	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN KUNSTGRASVELDEN	109

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek.

Team Groene Ruimte

Bezoek adres : Staringstraat 25
: 7081 BN Gendringen
Postadres : Postbus 42
: 7080 AA Gendringen
Telefoon : 0315 - 292 292
Telefax : 0315 - 292 293
E-mail : info@oude-ijsselstreek.nl
Internet : www.oude-ijsselstreek.nl

02 Directie

De directie zal namens de opdrachtgever worden gevoerd door of namens het Team Groene Ruimte.

Bezoek adres : Staringstraat 25
: 7081 BN Gendringen
Postadres : Postbus 42
: 7080 AA Gendringen
Telefoon : 0315 - 292 292
Telefax : 0315 - 292 293
E-mail : info@oude-ijsselstreek.nl
Internet : www.oude-ijsselstreek.nl

03 Locatie

Betreft aanwezige sportparken binnen de gemeente Oude - IJsselstreek

- Sportcomplex Oerseveld, Uftse Boys, Vogelenzangweg 31, 7071 PT Uift;
- Sportcomplex Munsterman, S.V. Wisch, Munstermanstraat 3, 7064 KA Silvolde;
- Sportcomplex De Paasberg, SV Wisch Terborg, Het Veld 20, 7061 DD Terborg;
- Sportcomplex De Treffer, V.V. Etten, Molenstraat 7, 7075 BB Etten;
- Sportcomplex De Hoek, NVC Netterden, Emmerikseweg 2/a, 7077 AP Netterden;
- Sportcomplex Oberink. Sc. Varsseveld, Westelijke Oude Aaltenseweg 4, 7051 HL Varsseveld;
- Sportcomplex De Biel, SVGG Megchelen, Nieuweweg 4A, 7078 AC Megchelen;
- Sportcomplex Houtbroek, Breedenbroek, Terborgseweg 18 SC, 7084 AJ Breedenbroek;
- Sportcomplex IJsselweide, S.D.O.U.C., Anton Tjinklaan 7, 7071 CX Uift;
- Sportcomplex IJsselweide, HCOIJ, Industrieweg 2, 7071 CK Uift;
- Sportcomplex IJsselweide, V.V. Gendringen, Industrieweg 4, 7071 CK Uift;
- Sportcomplex De Slotboom, Sv. Westendorp Doetinchemseweg 235;
- Atletiekvereniging Atletico '73, Waalstraat 5, 7081 AJ Gendringen.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Regulier onderhoud natuurgasvelden;
- b. Groot onderhoud natuurgasvelden;
- c. Regulier onderhoud kunstgras;
- d. Groot onderhoud kunstgrasvelden;
- e. Incidenteel onderhoud;
- f. Leveranties.

05 Tijdsbepaling

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 2 jaar.

De overeenkomst bestaat uit een vaste onderhoudsperiode die loopt van 1 januari 2026 tot en met 31 december 2027. Er bestaat een mogelijkheid tot verlenging van driemaal twee jaar.

Opgenomen hoeveelheden betreffen de hoeveelheden per jaar.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 12 maanden.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

De benodigde tekening zijn toegevoegd aan de aanbesteding.

02 Peilen en hoofdafmetingen

Niet van toepassing

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

- | | |
|----------------------------|---------|
| 1. Maaien natuurgras | 10 are; |
| 2. Wiedeggen natuurgras | 10 are; |
| 3. Snijden/verticuteren | 10 are; |
| 4. Dressen natuurgras | 10 are; |
| 5. Vertidrainen natuurgras | 10 are; |
| 6. Doorzaaien natuurgras | 10 are; |
| 7. Inzaaien natuurgras | 10 are. |
| 8. Reinigen kunstgras | 10 are |

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijvingsstaat;
- Inschrijvingsleidraad
- UEA.

05 Plaatselijke omstandigheden sportparken

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging en de ondergrond van het werkterrein, de los- en laadmogelijkheden, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang zijn voor een goede uitvoering van het werk. Tevens wordt hij geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging en bereikbaarheid van de aanliggende gebouwen.

De werkzaamheden die in onderliggend bestek beschreven worden, betreffen de werkzaamheden binnen de terreinafscheiding van de sportparken. De buitenzijde van de hekwerken is in beheer van afdeling BUOR. Benodigde communicatie met afdeling BUOR dient conform het bestek plaatst te vinden.

06 Adressen

Locatie gemeentelijke opslagplaats:

Gemeentewerf Uift

De Hogenkamp 10

7071 EC Uift

Telefoon : 0315 - 292 462 (werfbeheerder)

Fax : 0315 - 244 091

Locatie gronddepot:

Ettenseweg te Uift (tegenover huisnr. 2)

7071 AD Uift

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
10			Uiftse Boys			
1001			<u>Algemeen onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u> Oppervlakte per veld: Veld 1: 72,60 are veld 2: 64,07 are			
100100	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal Situering conform tekening Betreft maaien sportveld (veld 1, 2) Aantal percelen: 2 sportvelden 2. Kwaliteitsniveau A 2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen 1. Grondsoort: zand 9 Incl. indien nodig vegen.	week	52,00	F
100110	513417		Wiedeggen sportveld. Situering conform tekening Betreft wiedeggen sportveld (veld 1, 2) Aantal percelen: 2 sportvelden 2. Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar 9. Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,02 m 2. Inclusief extra maaibeurt 1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	820,02	F
100120	513411		Rollen sportveld. Situering conform tekening Betreft rollen sportveld (veld 1, 2) Aantal percelen: 2 sportvelden 2. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	273,34	F
100130	513412		Slepen sportveld. Situering conform tekening Betreft slepen sportveld (veld 1, 2) Aantal percelen: 2 sportvelden 2. Slepen met sleepraam 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	273,34	F
100140	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering conform tekening Betreft vertidraineren sportveld (veld 1, 2) Aantal percelen: 2 sportvelden 4. Beluchten en breken van de grond met behulp van pennen met massieve pennen, Ø24mm 90-100 perforaties per m2/vierkant patroon 3. Diepte: 350 mm 2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar Incl. rollen sportveld na beluchten	are	273,34	F
100150	513451		Grasveld ontdoen van blad. Situering conform tekening Betreft verwijderen van blad van sportveld (veld 1, 2) Aantal percelen: 2 sportvelden 2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	273,34	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
100160	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 2 keer, periode voorjaar Aantal percelen: 2 sportvelden .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . . .1. Grasveldtype: grassportveld . . .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek.1. Hoeveelheid: gemiddeld 2,5 kg per 100 m2	are	273,34 F	
100170	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 1 keer, periode zomer Aantal percelen: 2 sportvelden .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . . .1. Grasveldtype: grassportveld . . .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek.1. Hoeveelheid: gemiddeld 4.0 kg per 100 m2	are	136,67 F	683,35 I
100180	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 1 keer, periode najaar Aantal percelen: 2 sportvelden .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . . .1. Grasveldtype: grassportveld . . .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek.1. Hoeveelheid: gemiddeld 3,0 kg per 100 m2	are	136,67 F	410,01 I
100190	512104		Doorzaaien grasveld. Situering conform tekening Betreft het doorzaaien van het sportveld. Aantal percelen: 2 sportvelden Gerekend is met 2 beurten per jaar. 9. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld, zaadmengsel: SV 7/ SV 8 of SV 100, 1,5 kg/ 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm . . .9. Zaaidiepte Engels Raai 10-15 mm Zaaidiepte Veldbeemd 5 mm Velden kruislings doorzaaien.	are	273,34 F	410,01 I
1002			<u>Algemeen onderhoud natuurgras trainingsveld</u> Oppervlakte per veld: Trainingsveld 1: 73,89 are Trainingsveld 2: 65,01 are Pupillenveld: 25,69 are			
100200	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal Situering conform tekening Betreft maaien sportveld (trainingsveld 1, 2 en pupillenveld) 9. Aantal percelen: 3 sportvelden .2. Kwaliteitsniveau A . . .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen1. Grondsoort: zand9 Incl. indien nodig vegen.	week	52,00 F	164,59 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
100210	513417		Wiedeggen sportveld. Situering conform tekening Betreft wiedeggen sportveld (trainingsveld 1, 2 en pupillenveld) Aantal percelen: 3 sportvelden 2. Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar 9. Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,02 m 2. Inclusief extra maaibeurt 1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	987,54	F
100220	513411		Rollen sportveld. Situering conform tekening Betreft rollen sportveld (trainingsveld 1, 2 en pupillenveld) Aantal percelen: 3 sportvelden 2. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	329,18	F
100230	513412		Slepen sportveld. Situering conform tekening Betreft slepen sportveld (trainingsveld 1, 2 en pupillenveld) Aantal percelen: 3 sportvelden 2. Slepen met sleeppraam 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	329,18	F
100240	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering conform tekening Betreft vertidraineren sportveld (trainingsveld 1, 2 en pupillenveld) Aantal percelen: 3 sportvelden 4. Beluchten en breken van de grond met behulp van pennen met massieve pennen, Ø24mm 90-100 perforaties per m2/vierkant patroon 3. Diepte: 350 mm 2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar Incl. rollen sportveld na beluchten	are	329,18	F
100250	513451		Grasveld ontdoen van blad. Situering conform tekening Betreft sportveld ontdoen van blad (trainingsveld 1, 2 en pupillenveld) Aantal percelen: 3 sportvelden 2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	329,18	F
100260	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgasvelden Aantal giften: 2 keer, periode voorjaar Aantal percelen: 3 sportvelden 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 1. Grasveldtype: grassportveld 2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. 1. Hoeveelheid: gemiddeld 2,5 kg per 100 m2	are	329,18	F
				kg		822,95 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
100270	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 1 keer, periode zomer Aantal percelen: 3 sportvelden .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . . .1. . . . Grasveldtype: grassportveld . . .2. . . . Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek.1. . . Hoeveelheid: gemiddeld 4.0 kg per 100 m2	are	164,59	F
100280	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 1 keer, periode najaar Aantal percelen: 3 sportvelden .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . . .1. . . . Grasveldtype: grassportveld . . .2. . . . Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek.1. . . Hoeveelheid: gemiddeld 3,0 kg per 100 m2	are	164,59	F
100290	512104		Doorzaaien grasveld. Situering conform tekening Betreft het doorzaaien van het sportveld. Aantal percelen: 3 sportvelden Gerekend is met 2 beurten per jaar. 9. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld, zaadmengsel: SV 7/ SV 8 of SV 100, 1,5 kg/ 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm . .9. . . . Zaaidiepte Engels Raai 10-15 mm Zaaidiepte Veldbeemd 5 mm Velden kruislings doorzaaien.	are	329,18	F
1003			<u>Groot onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u> Oppervlakte per veld: Veld 1: 72,60 are veld 2: 64,07 are			
100310	513415		Verticuteren sportveld. Situering conform tekening Betreft Verticuteren sportveld (veld 1, 2) Aantal percelen: 2 sportvelden .9. Diepte: 10-30 mm, mes dikte 3mm. . .1. . . . Inclusief extra maaibeurt binnen 24 uur voor verticuteren . . .1. . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 . . .2. . . . Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Incl. opvangen van vrijgekomen materialen in één werkgang.1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	136,67	F
100320	513425		Recyclingdressen sportveld. Situering conform tekening Betreft recyclingdressen sportveld (veld 1, 2) Aantal percelen: 2 sportvelden .1. Toplaag breken . .9. . . . Bewerkingsdiepte 200 mm . . .2. . . . Slepen in 3 werkgangen1. . . Rollen in 2 werkgangen binnen twee dagen3 Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	136,67	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
100330	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering conform tekening Betreft vertidraineren sportveld (veld 1, 2) Aantal percelen: 2 sportvelden .4. Beluchten en breken van de grond met behulp van pennen met holle pennen Ø24mm (binnen zijde) 90-100 perforaties per m2/vierkant patroon .3. Diepte: 350 mm .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Incl. slepen sportveld na beluchten	are	136,67	F
100340	513442		Plaatselijk herstel grasmat. Situering conform tekening Betreft het herstellen van uitgespeelde plekken zoals doelgebieden, middenstip, etc. Aantal percelen: 2 sportvelden Kaalgespeelde doelgebieden ca. 40 cm losmaken, egaliseren en inzaaien. Hoogte doel dient na onderhoud 2,44 m te zijn, zorgen dat doelgebied niet op terp komt te staan. Inclusief het rechtzetten van de doelen. 9. Inclusief egaliseren grondruggen om kale plekken. .1. Zaaian met zaadmengselSV7 leverantie conform hoofdstuk 3 van dit bestek. Hoeveelheid 1,5 kg/100 m2 .2. Het zaad 0 tot 5 mm onderwerken en de grond aandrukken	m2	200,00	F
				kg		3,00 I
100350	512104		Doorzaaien grasveld. Situering conform tekening Betreft het doorzaaien van het sportveld. Aantal percelen: 2 sportvelden 9. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld, zaadmengsel: SV 7/ SV 8 of SV 100, 1,5 kg/ 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm .9. Zaaidiepte Engels Raai 10-15 mm Zaaidiepte Veldbeemd 5 mm Velden kruislings doorzaaien.	are	136,67	F
				kg		205,01 I
100360	512299		Aanbrengen blokzoden Betreft: het aanbrengen van blokzoden van de geprofileerde natuurgrasvelden t.b.v. herstel Aantal percelen: sportvelden 2 Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per sportveld Oppervlakte doelgebied: ca. 20,0 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3 Direct voorafgaande aan het leggen van de blokzoden de grond bezodingsgereed maken door het aandrukken en verkruiemelen van de bovenste 20 tot 30 mm. Blokzoden zonder netting leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. Aanbrengen volgens voorschriften leverancier. De zoden na het leggen aandrukken De doelgebieden dienen zonder oneffenheden opgeleverd te worden.	m2	80,00	F
				m2		80,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
100370	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft dressen van sportvelden door middel van handmatig uitvullen van dressgrond. Aantal percelen: 2 sportvelden .4. Dresgrond volgens de Standaard .9. Hoeveelheid: gemiddeld 0,1 m3 per 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .9. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van de grond het gras maaïen op een maaïhoogte van 30 mm .1. Handmatig plaatsgewijs uitvullen .2. Slepen in twee gangen	are	136,67 F	
100380	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft bezanden in het najaar i.o.m. de directie Aantal percelen: 2 sportvelden .3. Dreszand M3d volgens normen NOC*NSF leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .2. Hoeveelheid: gemiddeld 0,4 m3 per 100 m2 .2. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaïen op een maaïhoogte van 30 mm en vegen .1. Handmatig plaatsgewijs uitvullen .2. Slepen in twee gangen	are	136,67 F	
100390	230199		Controleren drainagesysteem Betreft het controleren van de werking van het drainage systeem. Situering conform tekening Aantal percelen: 2, sportvelden Drainage systeem controleren in de doorspuitputten en de uitstroomvoorziening. Uitgaande van 1 controle beurten per sportveld Inclusief het opzoeken en indien nodig opgraven drainputten en dichten gat. Incl. herstellen in oude situatie.	keer	2,00 F	
1004			<u>Groot onderhoud natuurgras trainingsveld</u> Oppervlakte per veld: Trainingsveld 1: 73.89 are Trainingsveld 2: 65.01 are Pupillenveld: 25,69 are			
100410	513415		Verticuteren sportveld. Situering conform tekening Betreft Verticuteren sportveld (trainingsveld 1, 2 en pupillenveld) Aantal percelen: 3 sportvelden .9. Diepte: 10-30 mm, mes dikte 3mm. .1. Inclusief extra maaibeurt binnen 24 uur voor verticuteren Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Incl. opvangen van vrijgekomen materialen in één werkgang. .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	164,59 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
100420	513425		Recyclingdressen sportveld. Situering conform tekening Betreft recyclingdressen sportveld (trainingsveld 1, 2 en pupillenveld) Aantal percelen: 3 sportvelden 1. Toplaag breken 9. Bewerkingsdiepte 200 mm 2. Slepen in 3 werkgangen 1. Rollen in 2 werkgangen binnen twee dagen 3 Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	164,59 F	
100430	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering conform tekening Betreft vertidraineren sportveld (trainingsveld 1, 2 en pupillenveld) Aantal percelen: 3 sportvelden 4. Beluchten en breken van de grond met behulp van pennen met holle pennen Ø24mm (binnen zijde) 90-100 perforaties per m2/vierkant patroon 3. Diepte: 350 mm 2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Incl. slepen sportveld na beluchten	are	164,59 F	
100440	513442		Plaatselijk herstel grasmat. Situering conform tekening Betreft het herstellen van uitgespeelde plekken zoals doelgebieden, middenstip, etc. Aantal percelen: 3 sportvelden Kaalgespeelde doelgebieden ca. 40 cm losmaken, egaliseren en inzaaien. Hoogte doel dient na onderhoud 2,44 m te zijn, zorgen dat doelgebied niet op terp komt te staan. Inclusief het rechtzetten van de doelen. 9. Inclusief egaliseren grondruggen om kale plekken. 1. Zaaien met zaadmengselSV7 leverantie conform hoofdstuk 3 van dit bestek. Hoeveelheid 2,5 kg/100 m2 2. Het zaad 0 tot 5 mm onderwerken en de grond aandrukken	m2	250,00 F	
100450	512104		Doorzaaien grasveld. Situering conform tekening Betreft het doorzaaien van het sportveld. Aantal percelen: 3 sportvelden 9. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld, zaadmengsel: SV 7/ SV 8 of SV 100, 1,5 kg/ 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. 1. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm 9. Zaaidiepte Engels Raai 10-15 mm Zaaidiepte Veldbeemd 5 mm Velden kruislings doorzaaien.	kg	164,59 F	6,25 I
100470	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft dressen van sportvelden door middel van handmatig uitvullen van dressgrond. Aantal percelen: 3 sportvelden 4. Dresgrond volgens de Standaard 9. Hoeveelheid: gemiddeld 0,1 m3 per 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. 9. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van de grond het gras maaien op een maa hoogte van 30 mm 1. Handmatig plaatsgewijs uitvullen 2 Slepen in twee gangen	are	164,59 F	16,46 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
100480	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft bezanden in het najaar i.o.m. de directie Aantal percelen: 3 sportvelden .3. Dreszand M3d volgens normen NOC*NSF leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Hoeveelheid: gemiddeld 0,3 m3 per 100 m2 .2. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaien op een maaihogte van 30 mm en vegen .1. Handmatig plaatsgewijs uitvullen .2. Slepen in twee gangen	are	164,59 F	
100490	230199		Controleren drainagesysteem Betreft het controleren van de werking van het drainage systeem. Situering conform tekening Aantal percelen: 3, sportvelden Drainage systeem controleren in de doorspuitputten en de uitstroomvoorziening. Uitgaande van 1 controle beurten per sportveld Inclusief het opzoeken en indien nodig opgraven drainputten en dichten gat. Incl. herstellen in oude situatie.	keer	3,00 F	
1007			<u>Overig terrein</u>			
100700	513401		Maaien sportveld. Situering conform tekening Betreft maaien overhoek 30,27 are uitlopen per beurt. 87,90 are overhoeken per beurt. Aantal percelen: 1 1. Standaard beheer .1. Grasveldtype: grassportveld .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 26 maaibeurt(en) per jaar	are	3.072,42 F	
11			S.V. Wisch (Silvolde)			
1101			<u>Algemeen onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u> Oppervlakte per veld: Veld 1: 71,09 are Veld 2: 65,01 are Veld 3: 72,65 are Veld 4: 71,65 are			
110100	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal Situering conform tekening Betreft maaien sportveld (veld 1, 2, 3 en 4) 9. Aantal percelen: 4 sportvelden .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .1. Grondsoort: zand .9. Incl. indien nodig vegen.	week	52,00 F	
				are		280,40 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
110110	513417		Wiedeggen sportveld. Situering conform tekening Betreft wiedeggen sportveld (veld 1, 2, 3 en 4) Aantal percelen: 4 sportvelden 2. Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar .9. Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,02 m .2. Inclusief extra maaibeurt .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	1.682,40	F
110120	513411		Rollen sportveld. Situering conform tekening Betreft rollen sportveld (veld 1, 2, 3 en 4) .2. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	560,80	F
110130	513412		Slepen sportveld. Situering conform tekening Betreft slepen sportveld (veld 1, 2, 3 en 4) Aantal percelen: 4 sportvelden .2. Slepen met sleepraam .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	560,80	F
110140	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering conform tekening Betreft vertidraineren sportveld (veld 1, 2, 3 en 4) Aantal percelen: 4 sportvelden .4. Beluchten en breken van de grond met behulp van pennen met massieve pennen, Ø24mm 90-100 perforaties per m2/vierkant patroon .3. Diepte: 350 mm .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar Incl. rollen sportveld na beluchten	are	560,80	F
110150	513451		Grasveld ontdoen van blad. Situering conform tekening Betreft verwijderen van blad van sportveld (veld 1, 2, 3 en 4) Aantal percelen: 4 sportvelden .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	560,80	F
110160	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 2 keer, periode voorjaar Aantal percelen: 4 sportvelden .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Grasveldtype: grassportveld .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Hoeveelheid: gemiddeld 2,5 kg per 100 m2	are	560,80	F
110170	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 1 keer, periode zomer Aantal percelen: 4 sportvelden .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Grasveldtype: grassportveld .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Hoeveelheid: gemiddeld 4.0 kg per 100 m2	are	280,40	F
				kg		1.402,00 I
				kg		1.121,60 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
110180	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 1 keer, periode najaar Aantal percelen: 4 sportvelden .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . . .1. Grasveldtype: grassportveld . . .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek.1. Hoeveelheid: gemiddeld 3,0 kg per 100 m2	are	280,40	F
110190	512104		Doorzaaien grasveld. Situering conform tekening Betreft het doorzaaien van het sportveld. Aantal percelen: 4 sportvelden Gerekend is met 2 beurten per jaar. 9. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld, zaadmengsel: SV 7/ SV 8 of SV 100, 1,5 kg/ 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm . . .9. Zaaidiepte Engels Raai 10-15 mm Zaaidiepte Veldbeemd 5 mm Velden kruislings doorzaaien.	are	560,80	F
1102			<u>Algemeen onderhoud natuurgras trainingsveld</u> Oefenhoek Groot: 33,53 are Oefenhoek klein: 19,02 are			
110200	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal Situering conform tekening Betreft maaien sportveld (oefenhoek 1 en 2) 9. Aantal percelen: 2 sportvelden .2. Kwaliteitsniveau A . . .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen1. Grondsoort: zand9 Incl. indien nodig vegeng.	week	52,00	F
110210	513417		Wiedeggen sportveld. Situering conform tekening Betreft wiedeggen sportveld (oefenhoek 1 en 2) Aantal percelen: 2 sportvelden 2. Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar .9. Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,02 m . . .2. Inclusief extra maaibeurt1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	315,30	F
110220	513411		Rollen sportveld. Situering conform tekening Betreft rollen sportveld (oefenhoek 1 en 2) Aantal percelen: 2 sportvelden .2. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer . . .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 . . .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	105,10	F
110230	513412		Slepen sportveld. Situering conform tekening Betreft slepen sportveld (oefenhoek 1 en 2) Aantal percelen: 2 sportvelden .2. Slepen met sleeppraam . . .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 . . .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	105,10	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
110240	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering conform tekening Betreft vertidraineren sportveld (oefenhoek 1 en 2) Aantal percelen: 2 sportvelden .4. Beluchten en breken van de grond met behulp van pennen met massieve pennen, Ø24mm 90-100 perforaties per m2/vierkant patroon .3. Diepte: 350 mm .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar Incl. rollen sportveld na beluchten	are	105,10	F
110250	513451		Grasveld ontdoen van blad. Situering conform tekening Betreft sportveld ontdoen van blad (oefenhoek 1 en 2) Aantal percelen: 2 sportvelden .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	105,10	F
110260	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 2 keer, periode voorjaar Aantal percelen: 2 sportvelden .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Grasveldtype: grassportveld .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Hoeveelheid: gemiddeld 2,5 kg per 100 m2	are	105,10	F
				kg		262,75 I
110270	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 1 keer, periode zomer Aantal percelen: 2 sportvelden .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Grasveldtype: grassportveld .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Hoeveelheid: gemiddeld 4.0 kg per 100 m2	are	52,55	F
				kg		210,20 I
110280	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 1 keer, periode najaar Aantal percelen: 2 sportvelden .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Grasveldtype: grassportveld .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Hoeveelheid: gemiddeld 3,0 kg per 100 m2	are	52,55	F
				kg		157,65 I
110290	512104		Doorzaaien grasveld. Situering conform tekening Betreft het doorzaaien van het sportveld. Aantal percelen: 2 sportvelden Gerekend is met 2 beurten per jaar. 9. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld, zaadmengsel: SV 7/ SV 8 of SV 100, 1,5 kg/ 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm .9. Zaaidiepte Engels Raai 10-15 mm Zaaidiepte Veldbeemd 5 mm Velden kruislings doorzaaien.	are	105,10	F
				kg		157,65 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
1103			<u>Groot onderhoud natuurgas wedstrijdveld</u> Oppervlakte per veld: Veld 1: 71,09 are Veld 2: 65,01 are Veld 3: 72,65 are Veld 4: 71,65 are			
110310	513415		Verticuteren sportveld. Situering conform tekening Betreft Verticuteren sportveld (veld 1, 2, 3 en 4) Aantal percelen: 4 sportvelden .9. Diepte: 10-30 mm, mes dikte 3mm. .1. Inclusief extra maaibeurt binnen 24 uur voor verticuteren .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Incl. opvangen van vrijgekomen materialen in één werkgang. .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	280,40	F
110320	513425		Recyclingdressen sportveld. Situering conform tekening Betreft recyclingdressen sportveld (veld 1, 2, 3 en 4) Aantal percelen: 4 sportvelden .1. Toplaag breken .9. Bewerkingsdiepte 200 mm .2. Slepen in 3 werkgangen .1. Rollen in 2 werkgangen binnen twee dagen .3. Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	280,40	F
110330	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering conform tekening Betreft vertidraineren sportveld (veld 1, 2, 3 en 4) Aantal percelen: 4 sportvelden .4. Beluchten en breken van de grond met behulp van pennen met holle pennen Ø24mm (binnen zijde) 90-100 perforaties per m2/vierkant patroon .3. Diepte: 350 mm .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Incl. slepen sportveld na beluchten	are	280,40	F
110340	513442		Plaatselijk herstel grasmata. Situering conform tekening Betreft het herstellen van uitgespeelde plekken zoals doelgebieden, middenstip, etc. Aantal percelen: 4 sportvelden Kaalgespeelde doelgebieden ca. 40 cm losmaken, egaliseren en inzaaien. Hoogte doel dient na onderhoud 2,44 m te zijn, zorgen dat doelgebied niet op terp komt te staan. Inclusief het rechtzetten van de doelen. 9. Inclusief egaliseren grondruggen om kale plekken. .1. Zaaian met zaadmengselSV7 leverantie conform hoofdstuk 3 van dit bestek. Hoeveelheid 1,5 kg/100 m2 .2. Het zaad 0 tot 5 mm onderwerken en de grond aandrukken	m2	400,00	F
				kg		6,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
110350	512104		Doorzaaien grasveld. Situering conform tekening Betreft het doorzaaien van het sportveld. Aantal percelen: 4 sportvelden 9. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld, zaadmengsel: SV 7/ SV 8 of SV 100, 1,5 kg/ 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm .9. Zaaidiepte Engels Raai 10-15 mm Zaaidiepte Veldbeemd 5 mm Velden kruislings doorzaaien.	are	280,40	F
				kg		420,60 I
110360	512299		Aanbrengen blokzoden Betreft: het aanbrengen van blokzoden van de geprofileerde natuurgrasvelden t.b.v. herstel Aantal percelen: sportvelden 4 Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per sportveld Oppervlakte doelgebied: ca. 20,0 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3 Direct voorafgaande aan het leggen van de blokzoden de grond bezodingsgereed maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm. Blokzoden zonder netting leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. Aanbrengen volgens voorschriften leverancier. De zoden na het leggen aandrukken De doelgebieden dienen zonder oneffenheden opgeleverd te worden.	m2	160,00	F
				m2		160,00 I
110370	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft dressen van sportvelden door middel van handmatig uitvullen van dressgrond. Aantal percelen: 4 sportvelden .4. Dresgrond volgens de Standaard .9. Hoeveelheid: gemiddeld 0,1 m3 per 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .9. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van de grond het gras maaïen op een maaïhoogte van 30 mm .1. Handmatig plaatsgewijs uitvullen .2. Slepen in twee gangen	are	280,40	F
				m3		28,04 I
110380	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft bezanden in het najaar i.o.m. de directie Aantal percelen: 4 sportvelden .3. Dreszand M3d volgens normen NOC*NSF leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .2. Hoeveelheid: gemiddeld 0,4 m3 per 100 m2 .2. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaïen op een maaïhoogte van 30 mm en vegen .1. Handmatig plaatsgewijs uitvullen .2. Slepen in twee gangen	are	280,40	F
				m3		112,16 I
110390	230199		Controleren drainagesysteem Betreft het controleren van de werking van het drainage systeem. Situering conform tekening Aantal percelen: 4, sportvelden Drainage systeem controleren in de doorspuitputten en de uitstroomvoorziening. Uitgaande van 1 controle beurten per sportveld Inclusief het opzoeken en indien nodig opgraven drainputten en dichten gat. Incl. herstellen in oude situatie.	keer	4,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
1104			<u>Groot onderhoud natuurgas trainingsveld</u> Oppervlakte per veld: Oefenhoek Groot: 33,53 are Oefenhoek klein: 19,02 are			
110410	513415		Verticuteren sportveld. Situering conform tekening Betreft Verticuteren sportveld (oefenhoek 1 en 2) Aantal percelen: 2 sportvelden .9. Diepte: 10-30 mm, mes dikte 3mm. .1. Inclusief extra maaibeurt binnen 24 uur voor verticuteren .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Incl. opvangen van vrijgekomen materialen in één werkgang. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	52,55	F
110420	513425		Recyclingdressen sportveld. Situering conform tekening Betreft recyclingdressen sportveld (oefenhoek 1 en 2) Aantal percelen: 2 sportvelden .1. Toplaag breken .9. Bewerkingsdiepte 200 mm .2. Slepen in 3 werkgangen .1. Rollen in 2 werkgangen binnen twee dagen .3. Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	52,55	F
110430	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering conform tekening Betreft vertidraineren sportveld (oefenhoek 1 en 2) Aantal percelen: 2 sportvelden .4. Beluchten en breken van de grond met behulp van pennen met holle pennen Ø24mm (binnen zijde) 90-100 perforaties per m2/vierkant patroon .3. Diepte: 350 mm .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Incl. slepen sportveld na beluchten	are	52,55	F
110440	513442		Plaatselijk herstel grasmat. Situering conform tekening Betreft het herstellen van uitgespeelde plekken zoals doelgebieden, middenstip, etc. Aantal percelen: 2 sportvelden Kaalgespeelde doelgebieden ca. 40 cm losmaken, egaliseren en inzaaien. Hoogte doel dient na onderhoud 2,44 m te zijn, zorgen dat doelgebied niet op terp komt te staan. Inclusief het rechtzetten van de doelen. 9. Inclusief egaliseren grondruggen om kale plekken. .1. Zaaïen met zaadmengselSV7 leverantie conform hoofdstuk 3 van dit bestek. Hoeveelheid 2,5 kg/100 m2 .2. Het zaad 0 tot 5 mm onderwerken en de grond aandrukken	m2	200,00	F
110450	512104		Doorzaaien grasveld. Situering conform tekening Betreft het doorzaaien van het sportveld. Aantal percelen: 2 sportvelden 9. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld, zaadmengsel: SV 7/ SV 8 of SV 100, 1,5 kg/ 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Zaaïafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm .9. Zaaïdiepte Engels Raai 10-15 mm Zaaïdiepte Veldbeemd 5 mm Velden kruislings doorzaaien.	kg	5,00	I
				are	52,55	F
				kg	78,83	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
110470	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft dressen van sportvelden door middel van handmatig uitvullen van dressgrond. Aantal percelen: 2 sportvelden .4. Dresgrond volgens de Standaard .9. Hoeveelheid: gemiddeld 0,1 m3 per 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .9. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van de grond het gras maaïen op een maaïhoogte van 30 mm .1. Handmatig plaatsgewijs uitvullen .2. Slepen in twee gangen	are	52,55	F
110480	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft bezanden in het najaar i.o.m. de directie Aantal percelen: 2 sportvelden .3. Dreszand M3d volgens normen NOC*NSF leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .2. Hoeveelheid: gemiddeld 0,4 m3 per 100 m2 .2. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaïen op een maaïhoogte van 30 mm en vegen .1. Handmatig plaatsgewijs uitvullen .2. Slepen in twee gangen	are	52,55	F
110490	230199		Controleren drainagesysteem Betreft het controleren van de werking van het drainage systeem. Situering conform tekening Aantal percelen: 2, sportvelden Drainage systeem controleren in de doorspuitputten en de uitstroomvoorziening. Uitgaande van 1 controle beurten per sportveld Inclusief het opzoeken en indien nodig opgraven drainputten en dichten gat. Incl. herstellen in oude situatie.	keer	2,00	F
1107			<u>Overig terrein</u>			
110700	513401		Maaïen sportveld. Situering conform tekening Betreft maaïen overhoek 106,68 are overhoeken per beurt. Aantal percelen: 1 1. Standaard beheer .1. Graspeldtype: grassportveld .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 26 maaibeurt(en) per jaar	are	2.773,68	F
12			SV Wisch Terborg			
1201			<u>Algemeen onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u> Oppervlakte per veld: Veld 1: 64,47 are Veld 2: 64,17 are			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
120100	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal Situering conform tekening Betreft maaien sportveld (veld 1 en 2) 9. Aantal percelen: 2 sportvelden .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .1. Grondsoort: zand .9 Incl. indien nodig vegen.	week	52,00	F
				are		128,64 I
120110	513417		Wiedeggen sportveld. Situering conform tekening Betreft wiedeggen sportveld (veld 1 en 2) Aantal percelen: 2 sportvelden 2. Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar .9. Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,02 m .2. Inclusief extra maaibeurt .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	771,84	F
120120	513411		Rollen sportveld. Situering conform tekening Betreft rollen sportveld (veld 1 en 2) Aantal percelen: 2 sportvelden .2. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	257,28	F
120130	513412		Slepen sportveld. Situering conform tekening Betreft slepen sportveld (veld 1 en 2) Aantal percelen: 2 sportvelden 2. Slepen met sleepraam .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	257,28	F
120140	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering conform tekening Betreft vertidraineren sportveld (veld 1, 2) Aantal percelen: 2 sportvelden 4. Beluchten en breken van de grond met behulp van pennen met massieve pennen, Ø24mm 90-100 perforaties per m2/vierkant patroon 3. Diepte: 350 mm 2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar Incl. rollen sportveld na beluchten	are	257,28	F
120150	513451		Grasveld ontdoen van blad. Situering conform tekening Betreft verwijderen van blad van sportveld (veld 1 en 2) Aantal percelen: 2 sportvelden 2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	257,28	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
120160	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 2 keer, periode voorjaar Aantal percelen: 2 sportvelden .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . . .1. . . . Grasveldtype: grassportveld . . .2. . . . Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek.1. . . Hoeveelheid: gemiddeld 2,5 kg per 100 m2	are	257,28 F	
120170	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 1 keer, periode zomer Aantal percelen: 2 sportvelden .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . . .1. . . . Grasveldtype: grassportveld . . .2. . . . Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek.1. . . Hoeveelheid: gemiddeld 4.0 kg per 100 m2	are	128,64 F	643,20 I
120180	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 1 keer, periode najaar Aantal percelen: 2 sportvelden .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . . .1. . . . Grasveldtype: grassportveld . . .2. . . . Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek.1. . . Hoeveelheid: gemiddeld 3,0 kg per 100 m2	are	128,64 F	385,92 I
120190	512104		Doorzaaien grasveld. Situering conform tekening Betreft het doorzaaien van het sportveld. Aantal percelen: 2 sportvelden Gerekend is met 2 beurten per jaar. 9. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld, zaadmengsel: SV 7/ SV 8 of SV 100, 1,5 kg/ 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm . . .9. . . . Zaaidiepte Engels Raai 10-15 mm Zaaidiepte Veldbeemd 5 mm Velden kruislings doorzaaien.	are	257,28 F	385,92 I
1202			<u>Algemeen onderhoud natuurgras trainingsveld</u> Oppervlakte per veld: Veld 3: 71,84 are Oefenhoek 1: 12,52 are			
120200	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal Situering conform tekening Betreft maaien sportveld (veld 3 en oefenhoek 1) 9. Aantal percelen: 2 sportvelden .2. Kwaliteitsniveau A . . .2. . . . Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen1. . . Grondsoort: zand9 Incl. indien nodig vegen.	week	52,00 F	84,36 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
120210	513417		Wiedeggen sportveld. Situering conform tekening Betreft wiedeggen sportveld (veld 3 en oefenhoek 1) Aantal percelen: 2 sportvelden 2. Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar 9. Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,02 m 2. Inclusief extra maaibeurt 1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	506,16	F
120220	513411		Rollen sportveld. Situering conform tekening Betreft rollen sportveld (veld 3 en oefenhoek 1) Aantal percelen: 2 sportvelden 2. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	168,72	F
120230	513412		Slepen sportveld. Situering conform tekening Betreft slepen sportveld (veld 3 en oefenhoek 1) Aantal percelen: 2 sportvelden 2. Slepen met sleeppraam 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	168,72	F
120240	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering conform tekening Betreft vertidraineren sportveld (veld 3 en oefenhoek 1) Aantal percelen: 2 sportvelden 4. Beluchten en breken van de grond met behulp van pennen met massieve pennen, Ø24mm 90-100 perforaties per m2/vierkant patroon 3. Diepte: 350 mm 2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar Incl. rollen sportveld na beluchten	are	168,72	F
120250	513451		Grasveld ontdoen van blad. Situering conform tekening Betreft sportveld ontdoen van blad (veld 3 en oefenhoek 1) Aantal percelen: 2 sportvelden 2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	168,72	F
120260	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 2 keer, periode voorjaar Aantal percelen: 2 sportvelden 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 1. Grasveldtype: grassportveld 2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. 1. Hoeveelheid: gemiddeld 2,5 kg per 100 m2	are kg	168,72	F 421,80 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
120270	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 1 keer, periode zomer Aantal percelen: 2 sportvelden .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . . .1. . . . Grasveldtype: grassportveld . . .2. . . . Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek.1. . . Hoeveelheid: gemiddeld 4.0 kg per 100 m2	are	84,36	F
120280	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 1 keer, periode najaar Aantal percelen: 2 sportvelden .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . . .1. . . . Grasveldtype: grassportveld . . .2. . . . Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek.1. . . Hoeveelheid: gemiddeld 3,0 kg per 100 m2	are	84,36	F
120290	512104		Doorzaaien grasveld. Situering conform tekening Betreft het doorzaaien van het sportveld. Aantal percelen: 2 sportvelden Gerekend is met 2 beurten per jaar. 9. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld, zaadmengsel: SV 7/ SV 8 of SV 100, 1,5 kg/ 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm . .9. . . . Zaaidiepte Engels Raai 10-15 mm Zaaidiepte Veldbeemd 5 mm Velden kruislings doorzaaien.	are	168,72	F
1203			<u>Groot onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u> Oppervlakte per veld: Veld 1: 64,47 are Veld 2: 64,17 are			
120310	513415		Verticuteren sportveld. Situering conform tekening Betreft Verticuteren sportveld (veld 1 en 2) Aantal percelen: 2 sportvelden .9. Diepte: 10-30 mm, mes dikte 3mm. . .1. . . . Inclusief extra maaibeurt binnen 24 uur voor verticuteren . . .1. . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 32. . . Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Incl. opvangen van vrijgekomen materialen in één werkgang.1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	128,64	F
120320	513425		Recyclingdressen sportveld. Situering conform tekening Betreft recyclingdressen sportveld (veld 1, 2) Aantal percelen: 2 sportvelden .1. Toplaag breken . .9. . . . Bewerkingsdiepte 200 mm . . .2. . . . Slepen in 3 werkgangen1. . . Rollen in 2 werkgangen binnen twee dagen3 Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	128,64	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
120330	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering conform tekening Betreft vertidraineren sportveld (veld 1 en 2) Aantal percelen: 2 sportvelden .4. Beluchten en breken van de grond met behulp van pennen met holle pennen Ø24mm (binnen zijde) 90-100 perforaties per m2/vierkant patroon .3. Diepte: 350 mm .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Incl. slepen sportveld na beluchten	are	128,64	F
120340	513442		Plaatselijk herstel grasmat. Situering conform tekening Betreft het herstellen van uitgespeelde plekken zoals doelgebieden, middenstip, etc. Aantal percelen: 2 sportvelden Kaalgespeelde doelgebieden ca. 40 cm losmaken, egaliseren en inzaaien. Hoogte doel dient na onderhoud 2,44 m te zijn, zorgen dat doelgebied niet op terp komt te staan. Inclusief het rechtzetten van de doelen. 9. Inclusief egaliseren grondruggen om kale plekken. .1. Zaaian met zaadmengselSV7 leverantie conform hoofdstuk 3 van dit bestek. Hoeveelheid 1,5 kg/100 m2 .2. Het zaad 0 tot 5 mm onderwerken en de grond aandrukken	m2	200,00	F
				kg		3,00 I
120350	512104		Doorzaaien grasveld. Situering conform tekening Betreft het doorzaaien van het sportveld. Aantal percelen: 2 sportvelden 9. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld, zaadmengsel: SV 7/ SV 8 of SV 100, 1,5 kg/ 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm .9. Zaaidiepte Engels Raai 10-15 mm Zaaidiepte Veldbeemd 5 mm Velden kruislings doorzaaien.	are	128,64	F
				kg		192,96 I
120360	512299		Aanbrengen blokzoden Betreft: het aanbrengen van blokzoden van de geprofileerde natuurgrasvelden t.b.v. herstel Aantal percelen: sportvelden 2 Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per sportveld Oppervlakte doelgebied: ca. 20,0 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3 Direct voorafgaande aan het leggen van de blokzoden de grond bezodingsgereed maken door het aandrukken en verkruiemelen van de bovenste 20 tot 30 mm. Blokzoden zonder netting leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. Aanbrengen volgens voorschriften leverancier. De zoden na het leggen aandrukken De doelgebieden dienen zonder oneffenheden opgeleverd te worden.	m2	80,00	F
				m2		80,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
120370	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft dressen van sportvelden door middel van handmatig uitvullen van dressgrond. Aantal percelen: 2 sportvelden .4. Dresgrond volgens de Standaard .9. Hoeveelheid: gemiddeld 0,1 m3 per 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .9. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van de grond het gras maaïen op een maaïhoogte van 30 mm .1. Handmatig plaatsgewijs uitvullen .2. Slepen in twee gangen	are	128,64 F	
120380	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft bezanden in het najaar i.o.m. de directie Aantal percelen: 2 sportvelden .3. Dreszand M3d volgens normen NOC*NSF leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .2. Hoeveelheid: gemiddeld 0,4 m3 per 100 m2 .2. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaïen op een maaïhoogte van 30 mm en vegen .1. Handmatig plaatsgewijs uitvullen .2. Slepen in twee gangen	are	128,64 F	
120390	230199		Controleren drainagesysteem Betreft het controleren van de werking van het drainage systeem. Situering conform tekening Aantal percelen: 2, sportvelden Drainage systeem controleren in de doorspuitputten en de uitstroomvoorziening. Uitgaande van 1 controle beurten per sportveld Inclusief het opzoeken en indien nodig opgraven drainputten en dichten gat. Incl. herstellen in oude situatie.	keer	2,00 F	
1204			<u>Groot onderhoud natuurgras trainingsveld</u> Oppervlakte per veld: Veld 3: 71,84 are Oefenhoek 1: 12,52 are			
120410	513415		Verticuteren sportveld. Situering conform tekening Betreft Verticuteren sportveld (veld 3 en oefenhoek 1) Aantal percelen: 2 sportvelden .9. Diepte: 10-30 mm, mes dikte 3mm. .1. Inclusief extra maaibeurt binnen 24 uur voor verticuteren .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Incl. opvangen van vrijgekomen materialen in één werkgang. .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar door de opdrachtgever aangewezen depot locatie..	are	84,36 F	
120420	513425		Recyclingdressen sportveld. Situering conform tekening Betreft recyclingdressen sportveld (veld 3 en oefenhoek 1) Aantal percelen: 2 sportvelden .1. Toplaag breken .9. Bewerkingsdiepte 200 mm .2. Slepen in 3 werkgangen .1. Rollen in 2 werkgangen binnen twee dagen .3. Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	84,36 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
120430	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering conform tekening Betreft vertidraineren sportveld (veld 3 en oefenhoek 1) Aantal percelen: 2 sportvelden .4. Beluchten en breken van de grond met behulp van pennen met holle pennen Ø24mm (binnen zijde) 90-100 perforaties per m2/vierkant patroon .3. Diepte: 350 mm .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Incl. slepen sportveld na beluchten	are	84,36	F
120440	513442		Plaatselijk herstel grasmat. Situering conform tekening Betreft het herstellen van uitgespeelde plekken zoals doelgebieden, middenstip, etc. Aantal percelen: 2 sportvelden Kaalgespeelde doelgebieden ca. 40 cm losmaken, egaliseren en inzaaien. Hoogte doel dient na onderhoud 2,44 m te zijn, zorgen dat doelgebied niet op terp komt te staan. Inclusief het rechtzetten van de doelen. 9. Inclusief egaliseren grondruggen om kale plekken. .1. Zaaïen met zaadmengselSV7 leverantie conform hoofdstuk 3 van dit bestek. Hoeveelheid 2,5 kg/100 m2 .2. Het zaad 0 tot 5 mm onderwerken en de grond aandrukken	m2	100,00	F
				kg		2,50 I
120450	512104		Doorzaaien grasveld. Situering conform tekening Betreft het doorzaaien van het sportveld. Aantal percelen: 2 sportvelden 9. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld, zaadmengsel: SV 7/ SV 8 of SV 100, 1,5 kg/ 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Zaaïafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm .9. Zaaïdiepte Engels Raai 10-15 mm Zaaïdiepte Veldbeemd 5 mm Velden kruislings doorzaaien.	are	84,36	F
				kg		126,54 I
120470	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft dressen van sportvelden door middel van handmatig uitvullen van dressgrond. Aantal percelen: 2 sportvelden .4. Dresgrond volgens de Standaard .9. Hoeveelheid: gemiddeld 0,1 m3 per 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .9. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van de grond het gras maaïen op een maaïhoogte van 30 mm .1. Handmatig plaatsgewijs uitvullen .2. Slepen in twee gangen	are	84,36	F
				m3		8,44 I
120480	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft bezanden in het najaar i.o.m. de directie Aantal percelen: 2 sportvelden .3. Dreszand M3d volgens normen NOC*NSF leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .2. Hoeveelheid: gemiddeld 0,4 m3 per 100 m2 .2. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaïen op een maaïhoogte van 30 mm en vegen .1. Handmatig plaatsgewijs uitvullen .2. Slepen in twee gangen	are	84,36	F
				m3		33,74 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
120490	230199		Controleren drainagesysteem Betreft het controleren van de werking van het drainage systeem. Situering conform tekening Aantal percelen: 2, sportvelden Drainage systeem controleren in de doorspuitputten en de uitstroomvoorziening. Uitgaande van 1 controle beurten per sportveld Inclusief het opzoeken en indien nodig opgraven drainputten en dichten gat. Incl. herstellen in oude situatie.	keer	2,00	F
1207			<u>Overig terrein</u>			
120700	513401		Maaien sportveld. Situering conform tekening Betreft maaien overhoek 29,77 are uitlopen per beurt. 22,65 are overhoeken per beurt. Aantal percelen: 1 1. Standaard beheer .1. Grasveldtype: grassportveld .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 26 maaibeurt(en) per jaar	are	1.362,92	F
13			V.V. Etten			
1301			<u>Algemeen onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u> Oppervlakte per veld: Veld 1: 72,56 are Veld 2: 67,56 are			
130100	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal Situering conform tekening Betreft maaien sportveld (veld 1, 2) 9. Aantal percelen: 2 sportvelden .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .1. Grondsoort: zand .9 Incl. indien nodig vegen.	week	52,00	F
130110	513417		Wiedeggen sportveld. Situering conform tekening Betreft wiedeggen sportveld (veld 1, 2) Aantal percelen: 2 sportvelden 2. Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar .9. Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,02 m .2. Inclusief extra maaibeurt .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	840,72	F
130120	513411		Rollen sportveld. Situering conform tekening Betreft rollen sportveld (veld 1, 2) Aantal percelen: 2 sportvelden .2. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	280,24	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
130130	513412		Slepen sportveld. Situering conform tekening Betreft slepen sportveld (veld 1, 2) Aantal percelen: 2 sportvelden .2. Slepen met sleepraam .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	280,24	F
130140	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering conform tekening Betreft vertidraineren sportveld (veld 1, 2) Aantal percelen: 2 sportvelden .4. Beluchten en breken van de grond met behulp van pennen met massieve pennen, Ø24mm 90-100 perforaties per m2/vierkant patroon .3. Diepte: 350 mm .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar Incl. rollen sportveld na beluchten	are	280,24	F
130150	513451		Grasveld ontdoen van blad. Situering conform tekening Betreft verwijderen van blad van sportveld (veld 1, 2) Aantal percelen: 2 sportvelden .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	280,24	F
130160	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 2 keer, periode voorjaar Aantal percelen: 2 sportvelden .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Grasveldtype: grassportveld .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Hoeveelheid: gemiddeld 2,5 kg per 100 m2	are	280,24	F
130170	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 1 keer, periode zomer Aantal percelen: 2 sportvelden .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Grasveldtype: grassportveld .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Hoeveelheid: gemiddeld 4.0 kg per 100 m2	are	140,12	F
130180	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 1 keer, periode najaar Aantal percelen: 2 sportvelden .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Grasveldtype: grassportveld .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Hoeveelheid: gemiddeld 3,0 kg per 100 m2	are	140,12	F
				kg		700,60 I
				kg		560,48 I
				kg		420,36 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
130190	512104		Doorzaaien grasveld. Situering conform tekening Betreft het doorzaaien van het sportveld. Aantal percelen: 2 sportvelden Gerekend is met 2 beurten per jaar.	are	280,24	F
		9.	Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld, zaadmengsel: SV 7/ SV 8 of SV 100, 1,5 kg/ 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek.	kg		420,36 I
		.1.	Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm			
		.9.	Zaaidiepte Engels Raai 10-15 mm			
			Zaaidiepte Veldbeemd 5 mm			
			Velden kruislings doorzaaien.			
1302			<u>Algemeen onderhoud natuurgras trainingsveld</u> Oppervlakte per veld: Oefenhoek groot: 29,37 are Oefenhoek klein: 14,47 are			
130200	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal Situering conform tekening Betreft maaien sportveld (Oefenhoek groot en klein)	week	52,00	F
		9.	Aantal percelen: 2 sportvelden	are		43,84 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		.2.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		.1.	Grondsoort: zand			
		.9.	Incl. indien nodig vegen.			
130210	513417		Wiedeggen sportveld. Situering conform tekening Betreft wiedeggen sportveld (Oefenhoek groot en klein) Aantal percelen: 2 sportvelden Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar	are	263,04	F
		.9.	Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,02 m			
		.2.	Inclusief extra maaibeurt			
		.1.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.			
130220	513411		Rollen sportveld. Situering conform tekening Betreft rollen sportveld (Oefenhoek groot en klein) Aantal percelen: 2 sportvelden Grootte per perceel: 2000 m2 of meer	are	87,68	F
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		.2.	Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar			
130230	513412		Slepen sportveld. Situering conform tekening Betreft slepen sportveld (trainingsveld 1, 2 en pupillenveld) Aantal percelen: 2 sportvelden Slepen met sleeppraam	are	87,68	F
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		.2.	Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
130240	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering conform tekening Betreft vertidraineren sportveld (Oefenhoek groot en klein) Aantal percelen: 2 sportvelden .4. Beluchten en breken van de grond met behulp van pennen met massieve pennen, Ø24mm 90-100 perforaties per m2/vierkant patroon .3. Diepte: 350 mm .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar Incl. rollen sportveld na beluchten	are	87,68	F
130250	513451		Grasveld ontdoen van blad. Situering conform tekening Betreft sportveld ontdoen van blad (Oefenhoek groot en klein) Aantal percelen: 2 sportvelden .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	87,68	F
130260	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgasvelden Aantal giften: 2 keer, periode voorjaar Aantal percelen: 2 sportvelden .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Grasveldtype: grassportveld .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Hoeveelheid: gemiddeld 2,5 kg per 100 m2	are	87,68	F
				kg		219,20 I
130270	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgasvelden Aantal giften: 1 keer, periode zomer Aantal percelen: 2 sportvelden .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Grasveldtype: grassportveld .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Hoeveelheid: gemiddeld 4.0 kg per 100 m2	are	43,84	F
				kg		175,36 I
130280	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgasvelden Aantal giften: 1 keer, periode najaar Aantal percelen: 2 sportvelden .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Grasveldtype: grassportveld .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Hoeveelheid: gemiddeld 3,0 kg per 100 m2	are	43,84	F
				kg		131,52 I
130290	512104		Doorzaaien grasveld. Situering conform tekening Betreft het doorzaaien van het sportveld. Aantal percelen: 2 sportvelden Gerekend is met 2 beurten per jaar. 9. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld, zaadmengsel: SV 7/ SV 8 of SV 100, 1,5 kg/ 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm .9. Zaaidiepte Engels Raai 10-15 mm Zaaidiepte Veldbeemd 5 mm Velden kruislings doorzaaien.	are	87,68	F
				kg		131,52 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
1303			<u>Groot onderhoud natuurgas wedstrijdveld</u> Oppervlakte per veld: Veld 1: 72,56 are Veld 2: 67,56 are			
130310	513415		Verticuteren sportveld. Situering conform tekening Betreft Verticuteren sportveld (veld 1, 2) Aantal percelen: 2 sportvelden .9. Diepte: 10-30 mm, mes dikte 3mm. .1. Inclusief extra maaibeurt binnen 24 uur voor verticuteren .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Incl. opvangen van vrijgekomen materialen in één werkgang. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	140,12	F
130320	513425		Recyclingdressen sportveld. Situering conform tekening Betreft recyclingdressen sportveld (veld 1, 2) Aantal percelen: 2 sportvelden .1. Toplaag breken .9. Bewerkingsdiepte 200 mm .2. Slepen in 3 werkgangen .1. Rollen in 2 werkgangen binnen twee dagen .3. Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	140,12	F
130330	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering conform tekening Betreft vertidraineren sportveld (veld 1, 2) Aantal percelen: 2 sportvelden .4. Beluchten en breken van de grond met behulp van pennen met holle pennen Ø24mm (binnen zijde) 90-100 perforaties per m2/vierkant patroon .3. Diepte: 350 mm .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Incl. slepen sportveld na beluchten	are	140,12	F
130340	513442		Plaatselijk herstel grasmat. Situering conform tekening Betreft het herstellen van uitgespeelde plekken zoals doelgebieden, middenstip, etc. Aantal percelen: 2 sportvelden Kaalgespeelde doelgebieden ca. 40 cm losmaken, egaliseren en inzaaien. Hoogte doel dient na onderhoud 2,44 m te zijn, zorgen dat doelgebied niet op terp komt te staan. Inclusief het rechtzetten van de doelen. 9. Inclusief egaliseren grondruggen om kale plekken. .1. Zaaien met zaadmengselSV7 leverantie conform hoofdstuk 3 van dit bestek. Hoeveelheid 1,5 kg/100 m2 .2. Het zaad 0 tot 5 mm onderwerken en de grond aandrukken	m2	200,00	F
130350	512104		Doorzaaien grasveld. Situering conform tekening Betreft het doorzaaien van het sportveld. Aantal percelen: 2 sportvelden 9. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld, zaadmengsel: SV 7/ SV 8 of SV 100, 1,5 kg/ 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm .9. Zaaidiepte Engels Raai 10-15 mm Zaaidiepte Veldbeemd 5 mm Velden kruislings doorzaaien.	are	140,12	F
				kg		3,00 I
				kg		210,18 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
130360	512299		Aanbrengen blokszoden Betreft: het aanbrengen van blokszoden van de geprofileerde natuurgrasvelden t.b.v. herstel Aantal percelen: sportvelden 2 Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per sportveld Oppervlakte doelgebied: ca. 20,0 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3 Direct voorafgaande aan het leggen van de blokszoden de grond bezodingsgereed maken door het aandrukken en verkruiemelen van de bovenste 20 tot 30 mm. Blokszoden zonder netting leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. Aanbrengen volgens voorschriften leverancier. De zoden na het leggen aandrukken De doelgebieden dienen zonder oneffenheden opgeleverd te worden.	m2	80,00	F
				m2		80,00 I
130370	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft dressen van sportvelden door middel van handmatig uitvullen van dressgrond. Aantal percelen: 2 sportvelden 4. Dresgrond volgens de Standaard 9. Hoeveelheid: gemiddeld 0,1 m3 per 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. 9. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van de grond het gras maaien op een maaihoogte van 30 mm 1. Handmatig plaatsgewijs uitvullen 2. Slepen in twee gangen	are	140,12	F
				m3		14,01 I
130380	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft bezanden in het najaar i.o.m. de directie Aantal percelen: 2 sportvelden 3. Dreszand M3d volgens normen NOC*NSF leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. 2. Hoeveelheid: gemiddeld 0,4 m3 per 100 m2 2. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaien op een maaihoogte van 30 mm en vegen 1. Handmatig plaatsgewijs uitvullen 2. Slepen in twee gangen	are	140,12	F
				m3		56,05 I
130390	230199		Controleren drainagesysteem Betreft het controleren van de werking van het drainage systeem. Situering conform tekening Aantal percelen: 2, sportvelden Drainage systeem controleren in de doorspuitputten en de uitstroomvoorziening. Uitgaande van 1 controle beurten per sportveld Inclusief het opzoeken en indien nodig opgraven drainputten en dichten gat. Incl. herstellen in oude situatie.	keer	2,00	F
1304			<u>Groot onderhoud natuurgras trainingsveld</u> Oppervlakte per veld: Oefenhoek groot: 29,37 are Oefenhoek klein: 14,47 are			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
130410	513415		Verticuteren sportveld. Situering conform tekening Betreft Verticuteren sportveld (Oefenhoek groot en klein) Aantal percelen: 2 sportvelden .9. Diepte: 10-30 mm, mes dikte 3mm. . .1. Inclusief extra maaibeurt binnen 24 uur voor verticuteren . . .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 32. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Incl. opvangen van vrijgekomen materialen in één werkgang.1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	43,84	F
130420	513425		Recyclingdressen sportveld. Situering conform tekening Betreft recyclingdressen sportveld (Oefenhoek groot en klein) Aantal percelen: 2 sportvelden .1. Toplaag breken . .9. Bewerkingsdiepte 200 mm . . .2. Slepen in 3 werkgangen1. Rollen in 2 werkgangen binnen twee dagen3 Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	43,84	F
130430	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering conform tekening Betreft vertidraineren sportveld (Oefenhoek groot en klein) Aantal percelen: 2 sportvelden .4. Beluchten en breken van de grond met behulp van pennen met holle pennen Ø24mm (binnen zijde) 90-100 perforaties per m2/vierkant patroon . .3. Diepte: 350 mm . . .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Incl. slepen sportveld na beluchten	are	43,84	F
130440	513442		Plaatselijk herstel grasmat. Situering conform tekening Betreft het herstellen van uitgespeelde plekken zoals doelgebieden, middenstip, etc. Aantal percelen: 2 sportvelden Kaalgespeelde doelgebieden ca. 40 cm losmaken, egaliseren en inzaaien. Hoogte doel dient na onderhoud 2,44 m te zijn, zorgen dat doelgebied niet op terp komt te staan. Inclusief het rechtzetten van de doelen. 9. Inclusief egaliseren grondruggen om kale plekken. . . .1. Zaaïen met zaadmengselSV7 leverantie conform hoofdstuk 3 van dit bestek. Hoeveelheid 2,5 kg/100 m22. Het zaad 0 tot 5 mm onderwerken en de grond aandrukken	m2	50,00	F
				kg		1,25 I
130450	512104		Doorzaaien grasveld. Situering conform tekening Betreft het doorzaaien van het sportveld. Aantal percelen: 2 sportvelden 9. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld, zaadmengsel: SV 7/ SV 8 of SV 100, 1,5 kg/ 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Zaaïafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm . .9. Zaaïdiepte Engels Raai 10-15 mm Zaaïdiepte Veldbeemd 5 mm Velden kruislings doorzaaien.	are	43,84	F
				kg		65,76 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
130470	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft dressen van sportvelden door middel van handmatig uitvullen van dressgrond. Aantal percelen: 2 sportvelden .4. Dresgrond volgens de Standaard .9. Hoeveelheid: gemiddeld 0,1 m3 per 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .9. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van de grond het gras maaïen op een maaïhoogte van 30 mm .1. Handmatig plaatsgewijs uitvullen .2. Slepen in twee gangen	are	43,84	F
130480	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft bezanden in het najaar i.o.m. de directie Aantal percelen: 2 sportvelden .3. Dreszand M3d volgens normen NOC*NSF leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .2. Hoeveelheid: gemiddeld 0,4 m3 per 100 m2 .2. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaïen op een maaïhoogte van 30 mm en vegen .1. Handmatig plaatsgewijs uitvullen .2. Slepen in twee gangen	are	43,84	F
130490	230199		Controleren drainagesysteem Betreft het controleren van de werking van het drainage systeem. Situering conform tekening Aantal percelen: 2, sportvelden Drainage systeem controleren in de doorspuitputten en de uitstroomvoorziening. Uitgaande van 1 controle beurten per sportveld Inclusief het opzoeken en indien nodig opgraven drainputten en dichten gat. Incl. herstellen in oude situatie.	keer	2,00	F
1307			<u>Overig terrein</u>			
130700	513401		Maaïen sportveld. Situering conform tekening Betreft maaïen overhoek 17,36 are uitlopen per beurt. 61,86 are overhoeken per beurt. Aantal percelen: 1 1. Standaard beheer .1. Grasveldtype: grassportveld .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 26 maaibeurt(en) per jaar	are	2.059,72	F
14			N.V.C. Netterden			
1401			<u>Algemeen onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u> Oppervlakte per veld: Veld 1: 64,28 are			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
140100	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal Situering conform tekening Betreft maaien sportveld (veld 1) 9. Aantal percelen: 1 sportveld .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .1. Grondsoort: zand .9 Incl. indien nodig vegen.	week	52,00	F
140110	513417		Wiedeggen sportveld. Situering conform tekening Betreft wiedeggen sportveld (veld 1) Aantal percelen: 1 sportveld 2. Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar .9. Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,02 m .2. Inclusief extra maaibeurt .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	385,68	F
140120	513411		Rollen sportveld. Situering conform tekening Betreft rollen sportveld (veld 1) Aantal percelen: 1 sportveld .2. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	128,56	F
140130	513412		Slepen sportveld. Situering conform tekening Betreft slepen sportveld (veld 1) Aantal percelen: 1 sportveld 2. Slepen met sleepraam .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	128,56	F
140140	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering conform tekening Betreft vertidraineren sportveld (veld 1) Aantal percelen: 1 sportveld 4. Beluchten en breken van de grond met behulp van pennen met massieve pennen, Ø24mm 90-100 perforaties per m2/vierkant patroon 3. Diepte: 350 mm 2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar Incl. rollen sportveld na beluchten	are	128,56	F
140150	513451		Grasveld ontdoen van blad. Situering conform tekening Betreft verwijderen van blad van sportveld (veld 1) Aantal percelen: 1 sportveld 2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	128,56	F
						64,28 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
140160	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 2 keer, periode voorjaar Aantal percelen: 1 sportveld .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . . .1. . . . Grasveldtype: grassportveld . . .2. . . . Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek.1. . . Hoeveelheid: gemiddeld 2,5 kg per 100 m2	are	128,56 F	
140170	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 1 keer, periode zomer Aantal percelen: 1 sportveld .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . . .1. . . . Grasveldtype: grassportveld . . .2. . . . Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek.1. . . Hoeveelheid: gemiddeld 4.0 kg per 100 m2	are	64,28 F	321,40 I
140180	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 1 keer, periode najaar Aantal percelen: 1 sportveld .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . . .1. . . . Grasveldtype: grassportveld . . .2. . . . Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek.1. . . Hoeveelheid: gemiddeld 3,0 kg per 100 m2	are	64,28 F	192,84 I
140190	512104		Doorzaaien grasveld. Situering conform tekening Betreft het doorzaaien van het sportveld. Aantal percelen: 1 sportveld Gerekend is met 2 beurten per jaar. 9. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld, zaadmengsel: SV 7/ SV 8 of SV 100, 1,5 kg/ 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm . . .9. . . . Zaaidiepte Engels Raai 10-15 mm Zaaidiepte Veldbeemd 5 mm Velden kruislings doorzaaien.	are	128,56 F	192,84 I
1402			<u>Algemeen onderhoud natuurgras trainingsveld</u> Oppervlakte per veld: Oefenhoek groot: 30,30 are			
140200	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal Situering conform tekening Betreft maaien sportveld (oefenhoek) 9. Aantal percelen: 1 sportveld .2. Kwaliteitsniveau A . . .2. . . . Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen1. . . Grondsoort: zand9 Incl. indien nodig vegen.	week	52,00 F	30,30 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
140210	513417		Wiedeggen sportveld. Situering conform tekening Betreft wiedeggen sportveld (oefenhoek) Aantal percelen: 1 sportveld 2. Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar 9. Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,02 m 2. Inclusief extra maaibeurt 1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	181,80	F	
140220	513411		Rollen sportveld. Situering conform tekening Betreft rollen sportveld (oefenhoek) Aantal percelen: 1 sportveld 2. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	60,60	F	
140230	513412		Slepen sportveld. Situering conform tekening Betreft slepen sportveld (oefenhoek) Aantal percelen: 1 sportveld 2. Slepen met sleepraam 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	60,60	F	
140240	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering conform tekening Betreft vertidraineren sportveld (oefenhoek) Aantal percelen: 1 sportveld 4. Beluchten en breken van de grond met behulp van pennen met massieve pennen, Ø24mm 90-100 perforaties per m2/vierkant patroon 3. Diepte: 350 mm 2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar Incl. rollen sportveld na beluchten	are	60,60	F	
140250	513451		Grasveld ontdoen van blad. Situering conform tekening Betreft sportveld ontdoen van blad (oefenhoek) 2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	60,60	F	
140260	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 2 keer, periode voorjaar Aantal percelen: 1 sportveld 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 1. Grasveldtype: grassportveld 2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. 1. Hoeveelheid: gemiddeld 2,5 kg per 100 m2	are	60,60	F	
140270	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 1 keer, periode zomer Aantal percelen: 1 sportveld 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 1. Grasveldtype: grassportveld 2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. 1. Hoeveelheid: gemiddeld 4.0 kg per 100 m2	are	30,30	F	
				kg			151,50 I
				kg			121,20 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
140280	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 1 keer, periode najaar Aantal percelen: 1 sportveld .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . . .1. Grasveldtype: grassportveld . . .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek.1. Hoeveelheid: gemiddeld 3,0 kg per 100 m2	are	30,30	F
140290	512104		Doorzaaien grasveld. Situering conform tekening Betreft het doorzaaien van het sportveld. Aantal percelen: 1 sportveld Gerekend is met 2 beurten per jaar. 9. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld, zaadmengsel: SV 7/ SV 8 of SV 100, 1,5 kg/ 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm . .9. Zaaidiepte Engels Raai 10-15 mm Zaaidiepte Veldbeemd 5 mm Velden kruislings doorzaaien.	are	60,60	F
1403			<u>Groot onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u> Oppervlakte per veld: Veld 1: 64,28 are			
140310	513415		Verticuteren sportveld. Situering conform tekening Betreft Verticuteren sportveld (veld 1) Aantal percelen: 1 sportveld .9. Diepte: 10-30 mm, mes dikte 3mm. . .1. Inclusief extra maaibeurt binnen 24 uur voor verticuteren . . .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 32. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Incl. opvangen van vrijgekomen materialen in één werkgang.1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	64,28	F
140320	513425		Recyclingdressen sportveld. Situering conform tekening Betreft recyclingdressen sportveld (veld 1) Aantal percelen: 1 sportveld .1. Toplaag breken . .9. Bewerkingsdiepte 200 mm . . .2. Slepen in 3 werkgangen1. Rollen in 2 werkgangen binnen twee dagen3 Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	64,28	F
140330	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering conform tekening Betreft vertidraineren sportveld (veld 1) Aantal percelen: 1 sportveld .4. Beluchten en breken van de grond met behulp van pennen met holle pennen Ø24mm (binnen zijde) 90-100 perforaties per m2/vierkant patroon . . .3. Diepte: 350 mm . . .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Incl. slepen sportveld na beluchten	are	64,28	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
140340	513442		Plaatselijk herstel grasmat. Situering conform tekening Betreft het herstellen van uitgespeelde plekken zoals doelgebieden, middenstip, etc. Aantal percelen: 1 sportveld Kaalgespeelde doelgebieden ca. 40 cm losmaken, egaliseren en inzaaien. Hoogte doel dient na onderhoud 2,44 m te zijn, zorgen dat doelgebied niet op terp komt te staan. Inclusief het rechtzetten van de doelen. 9. Inclusief egaliseren grondruggen om kale plekken. .1. Zaaïen met zaadmengselSV7 leverantie conform hoofdstuk 3 van dit bestek. Hoeveelheid 1,5 kg/100 m2 .2. Het zaad 0 tot 5 mm onderwerken en de grond aandrukken	m2	100,00	F
				kg		1,50 I
140350	512104		Doorzaaien grasveld. Situering conform tekening Betreft het doorzaaien van het sportveld. Aantal percelen: 1 sportveld 9. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld, zaadmengsel: SV 7/ SV 8 of SV 100, 1,5 kg/ 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Zaaïafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm .9. Zaaïdiepte Engels Raai 10-15 mm Zaaïdiepte Veldbeemd 5 mm Velden kruislings doorzaaien.	are	64,28	F
				kg		96,42 I
140360	512299		Aanbrengen blokzoden Betreft: het aanbrengen van blokzoden van de geprofileerde natuurgasveld t.b.v. herstel Aantal percelen: sportvelden 1 Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per sportveld Oppervlakte doelgebied: ca. 20,0 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3 Direct voorafgaande aan het leggen van de blokzoden de grond bezodingsgereed maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm. Blokzoden zonder netting leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. Aanbrengen volgens voorschriften leverancier. De zoden na het leggen aandrukken De doelgebieden dienen zonder oneffenheden opgeleverd te worden.	m2	40,00	F
				m2		40,00 I
140370	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft dressen van sportvelden door middel van handmatig uitvullen van dressgrond. Aantal percelen: 1 sportveld .4. Dresgrond volgens de Standaard .9. Hoeveelheid: gemiddeld 0,1 m3 per 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .9. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van de grond het gras maaïen op een maaïhoogte van 30 mm .1. Handmatig plaatsgewijs uitvullen .2. Slepen in twee gangen	are	64,28	F
				m3		6,43 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
140380	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft bezanden in het najaar i.o.m. de directie Aantal percelen: 1 sportveld .3. Dreszand M3d volgens normen NOC*NSF leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .2. Hoeveelheid: gemiddeld 0,4 m3 per 100 m2 . . .2. . Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaien op een maaihoogte van 30 mm en vegen1. Handmatig plaatsgewijs uitvullen2 Slepen in twee gangen	are	64,28	F
140390	230199		Controleren drainagesysteem Betreft het controleren van de werking van het drainage systeem. Situering conform tekening Aantal percelen: 1, sportvelden Drainage systeem controleren in de doorspuitputten en de uitstroomvoorziening. Uitgaande van 1 controle beurten per sportveld Inclusief het opzoeken en indien nodig opgraven drainputten en dichten gat. Incl. herstellen in oude situatie.	keer	1,00	F
1404			<u>Groot onderhoud natuurgras trainingsveld</u> Oppervlakte per veld: Oefenhoek groot: 30,30 are			
140410	513415		Verticuteren sportveld. Situering conform tekening Betreft Verticuteren sportveld (oefenhoek) Aantal percelen: 1 sportveld .9. Diepte: 10-30 mm, mes dikte 3mm. .1. Inclusief extra maaibeurt binnen 24 uur voor verticuteren . . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 32. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Incl. opvangen van vrijgekomen materialen in één werkgang.1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	30,30	F
140420	513425		Recyclingdressen sportveld. Situering conform tekening Betreft recyclingdressen sportveld (oefenhoek) Aantal percelen: 1 sportveld .1. Toplaag breken .9. Bewerkingsdiepte 200 mm . . .2. . Slepen in 3 werkgangen1. Rollen in 2 werkgangen binnen twee dagen3 Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	30,30	F
140430	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering conform tekening Betreft vertidraineren sportveld (oefenhoek) Aantal percelen: 1 sportveld .4. Beluchten en breken van de grond met behulp van pennen met holle pennen Ø24mm (binnen zijde) 90-100 perforaties per m2/vierkant patroon .3. Diepte: 350 mm . . .2. . Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Incl. slepen sportveld na beluchten	are	30,30	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
140440	513442		Plaatselijk herstel grasmat. Situering conform tekening Betreft het herstellen van uitgespeelde plekken zoals doelgebieden, middenstip, etc. Aantal percelen: 1 sportveld Kaalgespeelde doelgebieden ca. 40 cm losmaken, egaliseren en inzaaien. Hoogte doel dient na onderhoud 2,44 m te zijn, zorgen dat doelgebied niet op terp komt te staan. Inclusief het rechtzetten van de doelen. 9. Inclusief egaliseren grondruggen om kale plekken. .1. Zaaian met zaadmengselSV7 leverantie conform hoofdstuk 3 van dit bestek. Hoeveelheid 2,5 kg/100 m2 .2. Het zaad 0 tot 5 mm onderwerken en de grond aandrukken	m2	100,00	F
				kg		2,50 I
140450	512104		Doorzaaien grasveld. Situering conform tekening Betreft het doorzaaien van het sportveld. Aantal percelen: 1 sportveld 9. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld, zaadmengsel: SV 7/ SV 8 of SV 100, 1,5 kg/ 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm .9. Zaaidiepte Engels Raai 10-15 mm Zaaidiepte Veldbeemd 5 mm Velden kruislings doorzaaien.	are	30,30	F
				kg		45,45 I
140470	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft dressen van sportvelden door middel van handmatig uitvullen van dressgrond. Aantal percelen: 1 sportveld .4. Dresgrond volgens de Standaard .9. Hoeveelheid: gemiddeld 0,1 m3 per 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .9. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van de grond het gras maaian op een maaihoogte van 30 mm .1. Handmatig plaatsgewijs uitvullen .2. Slepen in twee gangen	are	30,30	F
				m3		3,03 I
140480	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft bezanden in het najaar i.o.m. de directie Aantal percelen: 1 sportveld .3. Dreszand M3d volgens normen NOC*NSF leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .2. Hoeveelheid: gemiddeld 0,4 m3 per 100 m2 .2. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaian op een maaihoogte van 30 mm en vegen .1. Handmatig plaatsgewijs uitvullen .2. Slepen in twee gangen	are	30,30	F
				m3		12,12 I
140490	230199		Controleren drainagesysteem Betreft het controleren van de werking van het drainage systeem. Situering conform tekening Aantal percelen: 1, sportvelden Drainage systeem controleren in de doorspuitputten en de uitstroomvoorziening. Uitgaande van 1 controle beurten per sportveld Inclusief het opzoeken en indien nodig opgraven drainputten en dichten gat. Incl. herstellen in oude situatie.	keer	1,00	F
1407			<u>Overig terrein</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
140700	513401		Maaien sportveld. Situering conform tekening Betreft maaien overhoek 13,91 are uitlopen per beurt. 16,87 are overhoeken per beurt. Aantal percelen: 1 1. Standaard beheer .1. Graspeldtype: grassportveld .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 26 maaibeurt(en) per jaar	are	800,28	F
15			S.C. Varsseveld			
1501			<u>Algemeen onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u> Oppervlakte per veld: Veld 1: 70,92 are Veld 2: 66,43 are Veld 4: 64,46 are Veld 5: 74,27 are			
150100	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal Situering conform tekening Betreft maaien sportveld (veld 1, 2, 4 en 5) 9. Aantal percelen: 4 sportvelden .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .1. Grondsoort: zand .9 Incl. indien nodig vegen.	week	52,00	F
				are		276,08 I
150110	513417		Wiedeggen sportveld. Situering conform tekening Betreft wiedeggen sportveld (veld 1, 2, 4 en 5) Aantal percelen: 4 sportvelden 2. Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar .9. Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,02 m .2. Inclusief extra maaibeurt .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	1.656,48	F
150120	513411		Rollen sportveld. Situering conform tekening Betreft rollen sportveld (veld 1, 2, 4 en 5) Aantal percelen: 4 sportvelden .2. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	552,16	F
150130	513412		Slepen sportveld. Situering conform tekening Betreft slepen sportveld (veld 1, 2, 4 en 5) Aantal percelen: 4 sportvelden .2. Slepen met sleepraam .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	552,16	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
150140	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering conform tekening Betreft vertidraineren sportveld (veld 1, 2, 4 en 5) Aantal percelen: 4 sportvelden .4. Beluchten en breken van de grond met behulp van pennen met massieve pennen, Ø24mm 90-100 perforaties per m2/vierkant patroon .3. Diepte: 350 mm Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar Incl. rollen sportveld na beluchten	are	552,16	F
150150	513451		Grasveld ontdoen van blad. Situering conform tekening Betreft verwijderen van blad van sportveld (veld 1, 2, 4 en 5) Aantal percelen: 4 sportvelden .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	552,16	F
150160	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 2 keer, periode voorjaar Aantal percelen: 4 sportvelden .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Grasveldtype: grassportveld .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. 1. Hoeveelheid: gemiddeld 2,5 kg per 100 m2	are	552,16	F
				kg		1.380,40 I
150170	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 1 keer, periode zomer Aantal percelen: 4 sportvelden .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Grasveldtype: grassportveld .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. 1. Hoeveelheid: gemiddeld 4.0 kg per 100 m2	are	276,08	F
				kg		1.104,32 I
150180	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 1 keer, periode najaar Aantal percelen: 4 sportvelden .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Grasveldtype: grassportveld .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. 1. Hoeveelheid: gemiddeld 3,0 kg per 100 m2	are	276,08	F
				kg		828,24 I
150190	512104		Doorzaaien grasveld. Situering conform tekening Betreft het doorzaaien van het sportveld. Aantal percelen: 4 sportvelden Gerekend is met 2 beurten per jaar. 9. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld, zaadmengsel: SV 7/ SV 8 of SV 100, 1,5 kg/ 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm .9. Zaaidiepte Engels Raai 10-15 mm Zaaidiepte Veldbeemd 5 mm Velden kruislings doorzaaien.	are	552,16	F
				kg		828,24 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
1502			<u>Algemeen onderhoud natuurgas trainingsveld</u> Oppervlakte per veld: Oefenhoek: 60,49 are			
150200	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal Situering conform tekening Betreft maaïen sportveld (oefenhoek) 9. Aantal percelen: 1 sportveld .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .1. Grondsoort: zand .9 Incl. indien nodig vegen.	week	52,00 F	
150210	513417		Wiedeggen sportveld. Situering conform tekening Betreft wiedeggen sportveld (oefenhoek) Aantal percelen: 1 sportveld 2. Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar .9. Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,02 m .2. Inclusief extra maaibeurt .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	362,94 F	60,49 I
150220	513411		Rollen sportveld. Situering conform tekening Betreft rollen sportveld (oefenhoek) Aantal percelen: 1 sportveld .2. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	120,98 F	
150230	513412		Slepen sportveld. Situering conform tekening Betreft slepen sportveld (oefenhoek) Aantal percelen: 1 sportveld .2. Slepen met sleepraam .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	120,98 F	
150240	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering conform tekening Betreft vertidraineren sportveld (oefenhoek) Aantal percelen: 1 sportveld .4. Beluchten en breken van de grond met behulp van pennen met massieve pennen, Ø24mm 90-100 perforaties per m2/vierkant patroon .3. Diepte: 350 mm .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar Incl. rollen sportveld na beluchten	are	120,98 F	
150250	513451		Grasveld ontdoen van blad. Situering conform tekening Betreft sportveld (oefenhoek) ontdoen van blad Aantal percelen: 1 sportveld .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	120,98 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
150260	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 2 keer, periode voorjaar Aantal percelen: 1 sportveld .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . . .1. Grasveldtype: grassportveld . . .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek.1. Hoeveelheid: gemiddeld 2,5 kg per 100 m2	are	120,98 F	302,45 I
150270	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 1 keer, periode zomer Aantal percelen: 1 sportveld .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . . .1. Grasveldtype: grassportveld . . .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek.1. Hoeveelheid: gemiddeld 4.0 kg per 100 m2	are	60,49 F	241,96 I
150280	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 1 keer, periode najaar Aantal percelen: 1 sportveld .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . . .1. Grasveldtype: grassportveld . . .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek.1. Hoeveelheid: gemiddeld 3,0 kg per 100 m2	are	60,49 F	181,47 I
150290	512104		Doorzaaien grasveld. Situering conform tekening Betreft het doorzaaien van het sportveld. Aantal percelen: 1 sportveld Gerekend is met 2 beurten per jaar. 9. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld, zaadmengsel: SV 7/ SV 8 of SV 100, 1,5 kg/ 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm . . .9. Zaaidiepte Engels Raai 10-15 mm Zaaidiepte Veldbeemd 5 mm Velden kruislings doorzaaien.	are	120,98 F	181,47 I
1503			<u>Groot onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u> Oppervlakte per veld: Veld 1: 70,92 are Veld 2: 66,43 are Veld 4: 64,46 are Veld 5: 74,27 are			
150310	513415		Verticuteren sportveld. Situering conform tekening Betreft Verticuteren sportveld (veld 1, 2, 4 en 5) Aantal percelen: 4 sportvelden .9. Diepte: 10-30 mm, mes dikte 3mm. . . .1. Inclusief extra maaibeurt binnen 24 uur voor verticuteren1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 32. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Incl. opvangen van vrijgekomen materialen in één werkgang.1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	276,08 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
150320	513425		Recyclingdressen sportveld. Situering conform tekening Betreft recyclingdressen sportveld (veld 1, 2, 4 en 5) Aantal percelen: 4 sportvelden .1. Toplaag breken .9. Bewerkingsdiepte 200 mm .2. Slepen in 3 werkgangen .1. Rollen in 2 werkgangen binnen twee dagen .3. Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	276,08	F
150330	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering conform tekening Betreft vertidraineren sportveld (veld 1, 2, 4 en 5) Aantal percelen: 4 sportvelden .4. Beluchten en breken van de grond met behulp van pennen met holle pennen Ø24mm (binnen zijde) 90-100 perforaties per m2/vierkant patroon .3. Diepte: 350 mm .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Incl. slepen sportveld na beluchten	are	276,08	F
150340	513442		Plaatselijk herstel grasmat. Situering conform tekening Betreft het herstellen van uitgespeelde plekken zoals doelgebieden, middenstip, etc. Aantal percelen: 4 sportvelden Kaalgespeelde doelgebieden ca. 40 cm losmaken, egaliseren en inzaaien. Hoogte doel dient na onderhoud 2,44 m te zijn, zorgen dat doelgebied niet op terp komt te staan. Inclusief het rechtzetten van de doelen. 9. Inclusief egaliseren grondruggen om kale plekken. .1. Zaaian met zaadmengselSV7 leverantie conform hoofdstuk 3 van dit bestek. Hoeveelheid 1,5 kg/100 m2 .2. Het zaad 0 tot 5 mm onderwerken en de grond aandrukken	m2	400,00	F
				kg		6,00 I
150350	512104		Doorzaaien grasveld. Situering conform tekening Betreft het doorzaaien van het sportveld. Aantal percelen: 4 sportvelden 9. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld, zaadmengsel: SV 7/ SV 8 of SV 100, 1,5 kg/ 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm .9. Zaaidiepte Engels Raai 10-15 mm Zaaidiepte Veldbeemd 5 mm Velden kruislings doorzaaien.	are	276,08	F
				kg		414,12 I
150360	512299		Aanbrengen blokzoden Betreft: het aanbrengen van blokzoden van de geprofileerde natuurgrasvelden t.b.v. herstel Aantal percelen: sportvelden 4 Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per sportveld Oppervlakte doelgebied: ca. 20,0 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3 Direct voorafgaande aan het leggen van de blokzoden de grond bezodingsgereed maken door het aandrukken en verkrummen van de bovenste 20 tot 30 mm. Blokzoden zonder netting leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. Aanbrengen volgens voorschriften leverancier. De zoden na het leggen aandrukken De doelgebieden dienen zonder oneffenheden opgeleverd te worden.	m2	160,00	F
				m2		160,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
150370	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft dressen van sportvelden door middel van handmatig uitvullen van dressgrond. Aantal percelen: 4 sportvelden .4. Dresgrond volgens de Standaard .9. Hoeveelheid: gemiddeld 0,1 m3 per 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .9. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van de grond het gras maaïen op een maaïhoogte van 30 mm .1. Handmatig plaatsgewijs uitvullen .2. Slepen in twee gangen	are	276,08 F	
				m3		27,61 I
150380	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft bezanden in het najaar i.o.m. de directie Aantal percelen: 4 sportvelden .3. Dreszand M3d volgens normen NOC*NSF leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .2. Hoeveelheid: gemiddeld 0,4 m3 per 100 m2 .2. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaïen op een maaïhoogte van 30 mm en vegen .1. Handmatig plaatsgewijs uitvullen .2. Slepen in twee gangen	are	276,08 F	
				m3		110,43 I
150390	230199		Controleren drainagesysteem Betreft het controleren van de werking van het drainage systeem. Situering conform tekening Aantal percelen: 4, sportvelden Drainage systeem controleren in de doorspuitputten en de uitstroomvoorziening. Uitgaande van 1 controle beurten per sportveld Inclusief het opzoeken en indien nodig opgraven drainputten en dichten gat. Incl. herstellen in oude situatie.	keer	4,00 F	
1504			<u>Groot onderhoud natuurgras trainingsveld</u> Oppervlakte per veld: Oefenhoek: 60,49 are			
150410	513415		Verticuteren sportveld. Situering conform tekening Betreft Verticuteren sportveld (oefenhoek) Aantal percelen: 1 sportveld .9. Diepte: 10-30 mm, mes dikte 3mm. .1. Inclusief extra maaibeurt binnen 24 uur voor verticuteren .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Incl. opvangen van vrijgekomen materialen in één werkgang. .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	60,49 F	
150420	513425		Recyclingdressen sportveld. Situering conform tekening Betreft recyclingdressen sportveld (oefenhoek) Aantal percelen: 1 sportveld .1. Toplaag breken .9. Bewerkingsdiepte 200 mm .2. Slepen in 3 werkgangen .1. Rollen in 2 werkgangen binnen twee dagen .3. Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	60,49 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
150430	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering conform tekening Betreft vertidraineren sportveld (oefenhoek) Aantal percelen: 1 sportveld .4. Beluchten en breken van de grond met behulp van pennen met holle pennen Ø24mm (binnen zijde) 90-100 perforaties per m2/vierkant patroon .3. Diepte: 350 mm .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Incl. slepen sportveld na beluchten	are	60,49	F
150440	513442		Plaatselijk herstel grasmat. Situering conform tekening Betreft het herstellen van uitgespeelde plekken zoals doelgebieden, middenstip, etc. Aantal percelen: 1 sportveld Kaalgespeelde doelgebieden ca. 40 cm losmaken, egaliseren en inzaaien. Hoogte doel dient na onderhoud 2,44 m te zijn, zorgen dat doelgebied niet op terp komt te staan. Inclusief het rechtzetten van de doelen. 9. Inclusief egaliseren grondruggen om kale plekken. .1. Zaaïen met zaadmengselSV7 leverantie conform hoofdstuk 3 van dit bestek. Hoeveelheid 2,5 kg/100 m2 .2. Het zaad 0 tot 5 mm onderwerken en de grond aandrukken	m2	100,00	F
				kg		2,50 I
150450	512104		Doorzaaien grasveld. Situering conform tekening Betreft het doorzaaien van het sportveld. Aantal percelen: 1 sportveld 9. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld, zaadmengsel: SV 7/ SV 8 of SV 100, 1,5 kg/ 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Zaaïafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm .9. Zaaïdiepte Engels Raai 10-15 mm Zaaïdiepte Veldbeemd 5 mm Velden kruislings doorzaaien.	are	60,49	F
				kg		90,74 I
150470	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft dressen van sportvelden door middel van handmatig uitvullen van dressgrond. Aantal percelen: 1 sportveld .4. Dresgrond volgens de Standaard .9. Hoeveelheid: gemiddeld 0,1 m3 per 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .9. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van de grond het gras maaïen op een maaïhoogte van 30 mm .1. Handmatig plaatsgewijs uitvullen .2. Slepen in twee gangen	are	60,49	F
				m3		6,05 I
150480	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft bezanden in het najaar i.o.m. de directie Aantal percelen: 1 sportveld .3. Dreszand M3d volgens normen NOC*NSF leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .2. Hoeveelheid: gemiddeld 0,4 m3 per 100 m2 .2. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaïen op een maaïhoogte van 30 mm en vegen .1. Handmatig plaatsgewijs uitvullen .2. Slepen in twee gangen	are	60,49	F
				m3		24,20 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
150490	230199		Controleren drainagesysteem Betreft het controleren van de werking van het drainage systeem. Situering conform tekening Aantal percelen: 1, sportveld Drainage systeem controleren in de doorspuitputten en de uitstroomvoorziening. Uitgaande van 1 controle beurten per sportveld Inclusief het opzoeken en indien nodig opgraven drainputten en dichten gat. Incl. herstellen in oude situatie.	keer	1,00	F
1507			<u>Overig terrein</u>			
150700	513401		Maaien sportveld. Situering conform tekening Betreft maaien overhoek 14,40 are uitlopen per beurt. 169,86 are overhoeken per beurt. Aantal percelen: 1 1. Standaard beheer .1. Grasveldtype: grassportveld .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 26 maaibeurt(en) per jaar	are	4.790,76	F
16			S.V.G.G. Megchelen			
1601			<u>Algemeen onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u> Oppervlakte per veld: Veld 1: 68,39 are			
160100	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal Situering conform tekening Betreft maaien sportveld (veld 1) 9. Aantal percelen: 1 sportveld .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .1. Grondsoort: zand .9 Incl. indien nodig vegen.	week	52,00	F
				are		68,39 I
160110	513417		Wiedeggen sportveld. Situering conform tekening Betreft wiedeggen sportveld (veld 1) Aantal percelen: 1 sportveld 2. Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar .9. Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,02 m .2. Inclusief extra maaibeurt .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	410,34	F
160120	513411		Rollen sportveld. Situering conform tekening Betreft rollen sportveld (veld 1) Aantal percelen: 1 sportveld .2. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	136,78	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
160130	513412		Slepen sportveld. Situering conform tekening Betreft slepen sportveld (veld 1) Aantal percelen: 1 sportveld .2. Slepen met sleepraam .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	136,78	F
160140	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering conform tekening Betreft vertidraineren sportveld (veld 1) Aantal percelen: 1 sportveld .4. Beluchten en breken van de grond met behulp van pennen met massieve pennen, Ø24mm 90-100 perforaties per m2/vierkant patroon .3. Diepte: 350 mm .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar Incl. rollen sportveld na beluchten	are	136,78	F
160150	513451		Grasveld ontdoen van blad. Situering conform tekening Betreft verwijderen van blad van sportveld (veld 1) Aantal percelen: 1 sportveld .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	136,78	F
160160	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 2 keer, periode voorjaar Aantal percelen: 1 sportveld .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Grasveldtype: grassportveld .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Hoeveelheid: gemiddeld 2,5 kg per 100 m2	are	136,78	F
160170	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 1 keer, periode zomer Aantal percelen: 1 sportveld .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Grasveldtype: grassportveld .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Hoeveelheid: gemiddeld 4.0 kg per 100 m2	are	68,39	F
160180	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 1 keer, periode najaar Aantal percelen: 1 sportveld .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Grasveldtype: grassportveld .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Hoeveelheid: gemiddeld 3,0 kg per 100 m2	are	68,39	F
				kg		341,95 I
				kg		273,56 I
				kg		205,17 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
160190	512104		Doorzaaien grasveld. Situering conform tekening Betreft het doorzaaien van het sportveld. Aantal percelen: 1 sportveld Gerekend is met 2 beurten per jaar.	are	136,78	F
		9.	Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld, zaadmengsel: SV 7/ SV 8 of SV 100, 1,5 kg/ 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek.	kg		205,17 I
		.1.	Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm			
		.9.	Zaaidiepte Engels Raai 10-15 mm			
			Zaaidiepte Veldbeemd 5 mm			
			Velden kruislings doorzaaien.			
1602			<u>Algemeen onderhoud natuurgras trainingsveld</u> Oppervlakte per veld: Veld 2: 66,26 are			
160200	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal Situering conform tekening Betreft maaien sportveld (veld 2)	week	52,00	F
		9.	Aantal percelen: 1 sportveld	are		66,26 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		.2.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		.1.	Grondsoort: zand			
		.9	Incl. indien nodig vegen.			
160210	513417		Wiedeggen sportveld. Situering conform tekening Betreft wiedeggen sportveld (veld 2) Aantal percelen: 1 sportveld	are	397,56	F
		2.	Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar			
		.9.	Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,02 m			
		.2.	Inclusief extra maaibeurt			
		.1.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.			
160220	513411		Rollen sportveld. Situering conform tekening Betreft rollen sportveld (veld 2) Aantal percelen: 1 sportveld	are	132,52	F
		.2.	Grootte per perceel: 2000 m2 of meer			
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		.2.	Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar			
160230	513412		Slepen sportveld. Situering conform tekening Betreft slepen sportveld (veld 2) Aantal percelen: 1 sportveld	are	132,52	F
		.2.	Slepen met sleepraam			
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		.2.	Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar			
160240	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering conform tekening Betreft vertidraineren sportveld (veld 2) Aantal percelen: 1 sportveld	are	132,52	F
		.4.	Beluchten en breken van de grond met behulp van pennen met massieve pennen, Ø24mm 90-100 perforaties per m2/vierkant patroon			
		.3.	Diepte: 350 mm			
		.2.	Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar			
			Incl. rollen sportveld na beluchten			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
160250	513451		Grasveld ontdoen van blad. Situering conform tekening Betreft sportveld ontdoen van blad (veld 2) Aantal percelen: 1 sportveld .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	132,52	F
160260	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 2 keer, periode voorjaar Aantal percelen: 1 sportveld .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . . 1. Grasveldtype: grassportveld . . 2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. . . . 1. Hoeveelheid: gemiddeld 2,5 kg per 100 m2	are	132,52	F
160270	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 1 keer, periode zomer Aantal percelen: 1 sportveld .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . . 1. Grasveldtype: grassportveld . . 2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. . . . 1. Hoeveelheid: gemiddeld 4.0 kg per 100 m2	are	66,26	F
160280	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 1 keer, periode najaar Aantal percelen: 1 sportveld .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . . 1. Grasveldtype: grassportveld . . 2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. . . . 1. Hoeveelheid: gemiddeld 3,0 kg per 100 m2	are	66,26	F
160290	512104		Doorzaaien grasveld. Situering conform tekening Betreft het doorzaaien van het sportveld. Aantal percelen: 1 sportveld Gerekend is met 2 beurten per jaar. 9. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld, zaadmengsel: SV 7/ SV 8 of SV 100, 1,5 kg/ 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. . 1. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm . . 9. Zaaidiepte Engels Raai 10-15 mm Zaaidiepte Veldbeemd 5 mm Velden kruislings doorzaaien.	are	132,52	F
1603			<u>Groot onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u> Oppervlakte per veld: Veld 1: 68,39 are	kg	198,78	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
160310	513415		Verticuteren sportveld. Situering conform tekening Betreft Verticuteren sportveld (veld 1) Aantal percelen: 1 sportveld .9. Diepte: 10-30 mm, mes dikte 3mm. .1. Inclusief extra maaibeurt binnen 24 uur voor verticuteren .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Incl. opvangen van vrijgekomen materialen in één werkgang. .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	68,39	F
160320	513425		Recyclingdressen sportveld. Situering conform tekening Betreft recyclingdressen sportveld (veld 1) Aantal percelen: 1 sportveld .1. Toplaag breken .9. Bewerkingsdiepte 200 mm .2. Slepen in 3 werkgangen .1. Rollen in 2 werkgangen binnen twee dagen .3 Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	68,39	F
160330	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering conform tekening Betreft vertidraineren sportveld (veld 1) Aantal percelen: 1 sportveld .4. Beluchten en breken van de grond met behulp van pennen met holle pennen Ø24mm (binnen zijde) 90-100 perforaties per m2/vierkant patroon .3. Diepte: 350 mm .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Incl. slepen sportveld na beluchten	are	68,39	F
160340	513442		Plaatselijk herstel grasmat. Situering conform tekening Betreft het herstellen van uitgespeelde plekken zoals doelgebieden, middenstip, etc. Aantal percelen: 1 sportveld Kaalgespeelde doelgebieden ca. 40 cm losmaken, egaliseren en inzaaien. Hoogte doel dient na onderhoud 2,44 m te zijn, zorgen dat doelgebied niet op terp komt te staan. Inclusief het rechtzetten van de doelen. 9. Inclusief egaliseren grondruggen om kale plekken. .1. Zaaian met zaadmengselSV7 leverantie conform hoofdstuk 3 van dit bestek. Hoeveelheid 1,5 kg/100 m2 .2. Het zaad 0 tot 5 mm onderwerken en de grond aandrukken	m2	100,00	F
160350	512104		Doorzaaien grasveld. Situering conform tekening Betreft het doorzaaien van het sportveld. Aantal percelen: 1 sportveld 9. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld, zaadmengsel: SV 7/ SV 8 of SV 100, 1,5 kg/ 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm .9. Zaaidiepte Engels Raai 10-15 mm Zaaidiepte Veldbeemd 5 mm Velden kruislings doorzaaien.	are	68,39	F
				kg		1,50 I
				kg		102,59 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
160360	512299		Aanbrengen blokszoden Betreft: het aanbrengen van blokszoden van de geprofileerde natuurgrasveld t.b.v. herstel Aantal percelen: sportvelden 1 Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per sportveld Oppervlakte doelgebied: ca. 20,0 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3 Direct voorafgaande aan het leggen van de blokszoden de grond bezodingsgereed maken door het aandrukken en verkruiemelen van de bovenste 20 tot 30 mm. Blokszoden zonder netting leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. Aanbrengen volgens voorschriften leverancier. De zoden na het leggen aandrukken De doelgebieden dienen zonder oneffenheden opgeleverd te worden.	m2	40,00	F
				m2		40,00 I
160370	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft dressen van sportvelden door middel van handmatig uitvullen van dressgrond. Aantal percelen: 1 sportveld 4. Dresgrond volgens de Standaard .9. . . . Hoeveelheid: gemiddeld 0,1 m3 per 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .9. . . . Direct voorafgaande aan het aanbrengen van de grond het gras maaien op een maaihoogte van 30 mm .1. . . . Handmatig plaatsgewijs uitvullen .2. . . . Slepen in twee gangen	are	68,39	F
				m3		6,84 I
160380	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft bezanden in het najaar i.o.m. de directie Aantal percelen: 1 sportveld 3. Dreszand M3d volgens normen NOC*NSF leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .2. . . . Hoeveelheid: gemiddeld 0,4 m3 per 100 m2 .2. . . . Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaien op een maaihoogte van 30 mm en vegen .1. . . . Handmatig plaatsgewijs uitvullen .2. . . . Slepen in twee gangen	are	68,39	F
				m3		27,36 I
160390	230199		Controleren drainagesysteem Betreft het controleren van de werking van het drainage systeem. Situering conform tekening Aantal percelen: 1, sportvelden Drainage systeem controleren in de doorspuitputten en de uitstroomvoorziening. Uitgaande van 1 controle beurten per sportveld Inclusief het opzoeken en indien nodig opgraven drainputten en dichten gat. Incl. herstellen in oude situatie.	keer	1,00	F
1604			<u>Groot onderhoud natuurgras trainingsveld</u> Oppervlakte per veld: Veld 2: 66,26 are			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
160410	513415		Verticuteren sportveld. Situering conform tekening Betreft Verticuteren sportveld (veld 2) Aantal percelen: 1 sportveld .9. Diepte: 10-30 mm, mes dikte 3mm. . .1. Inclusief extra maaibeurt binnen 24 uur voor verticuteren . . .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 32. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Incl. opvangen van vrijgekomen materialen in één werkgang.1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	66,26	F
160420	513425		Recyclingdressen sportveld. Situering conform tekening Betreft recyclingdressen sportveld (veld 2) Aantal percelen: 1 sportveld .1. Toplaag breken . .9. Bewerkingsdiepte 200 mm . . .2. Slepen in 3 werkgangen1. Rollen in 2 werkgangen binnen twee dagen3 Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	66,26	F
160430	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering conform tekening Betreft vertidraineren sportveld (veld 2) Aantal percelen: 1 sportveld .4. Beluchten en breken van de grond met behulp van pennen met holle pennen Ø24mm (binnen zijde) 90-100 perforaties per m2/vierkant patroon . .3. Diepte: 350 mm . . .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Incl. slepen sportveld na beluchten	are	66,26	F
160440	513442		Plaatselijk herstel grasmat. Situering conform tekening Betreft het herstellen van uitgespeelde plekken zoals doelgebieden, middenstip, etc. Aantal percelen: 1 sportveld Kaalgespeelde doelgebieden ca. 40 cm losmaken, egaliseren en inzaaien. Hoogte doel dient na onderhoud 2,44 m te zijn, zorgen dat doelgebied niet op terp komt te staan. Inclusief het rechtzetten van de doelen. 9. Inclusief egaliseren grondruggen om kale plekken. . . .1. Zaaian met zaadmengselSV7 leverantie conform hoofdstuk 3 van dit bestek. Hoeveelheid 2,5 kg/100 m22. Het zaad 0 tot 5 mm onderwerken en de grond aandrukken	m2	100,00	F
160450	512104		Doorzaaien grasveld. Situering conform tekening Betreft het doorzaaien van het sportveld. Aantal percelen: 1 sportveld 9. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld, zaadmengsel: SV 7/ SV 8 of SV 100, 1,5 kg/ 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm . .9. Zaaidiepte Engels Raai 10-15 mm Zaaidiepte Veldbeemd 5 mm Velden kruislings doorzaaien.	kg	99,39	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
160470	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft dressen van sportvelden door middel van handmatig uitvullen van dressgrond. Aantal percelen: 1 sportveld .4. Dresgrond volgens de Standaard .9. Hoeveelheid: gemiddeld 0,1 m3 per 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .9. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van de grond het gras maaïen op een maaïhoogte van 30 mm .1. Handmatig plaatsgewijs uitvullen .2. Slepen in twee gangen	are	66,26	F
160480	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft bezanden in het najaar i.o.m. de directie Aantal percelen: 1 sportveld .3. Dreszand M3d volgens normen NOC*NSF leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .2. Hoeveelheid: gemiddeld 0,4 m3 per 100 m2 .2. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaïen op een maaïhoogte van 30 mm en vegen .1. Handmatig plaatsgewijs uitvullen .2. Slepen in twee gangen	are	134,65	F
160490	230199		Controleren drainagesysteem Betreft het controleren van de werking van het drainage systeem. Situering conform tekening Aantal percelen: 1, sportveld Drainage systeem controleren in de doorspuitputten en de uitstroomvoorziening. Uitgaande van 1 controle beurten per sportveld Inclusief het opzoeken en indien nodig opgraven drainputten en dichten gat. Incl. herstellen in oude situatie.	keer	1,00	F
1607			<u>Overig terrein</u>			
160700	513401		Maaïen sportveld. Situering conform tekening Betreft maaïen overhoek 15,83 are uitlopen per beurt. 29,92 are overhoeken per beurt. Aantal percelen: 1 1. Standaard beheer .1. Grasveldtype: grassportveld .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 26 maaibeurt(en) per jaar	are	1.189,50	F
17			AJAX Breedenbroek			
1701			<u>Algemeen onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u> Oppervlakte per veld: Veld 1: 64,40 are Veld 3: 64,40 are			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
170100	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal Situering conform tekening Betreft maaien sportveld (veld 1, 3) Aantal percelen: 2 sportvelden 2. Kwaliteitsniveau A 2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen 1. Grondsoort: zand 9 Incl. indien nodig vegen.	week	52,00	F
				are		128,80 I
170110	513417		Wiedeggen sportveld. Situering conform tekening Betreft wiedeggen sportveld (veld 1, 3) Aantal percelen: 2 sportvelden 2. Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar 9. Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,02 m 2. Inclusief extra maaibeurt 1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren een door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	772,80	F
170120	513411		Rollen sportveld. Situering conform tekening Betreft rollen sportveld (veld 1, 3) Aantal percelen: 2 sportvelden 2. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	257,60	F
170130	513412		Slepen sportveld. Situering conform tekening Betreft slepen sportveld (veld 1, 3) Aantal percelen: 2 sportvelden 2. Slepen met sleepraam 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	257,60	F
170140	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering conform tekening Betreft vertidraineren sportveld (veld 1, 3) Aantal percelen: 2 sportvelden 4. Beluchten en breken van de grond met behulp van pennen met massieve pennen, Ø24mm 90-100 perforaties per m2/vierkant patroon 3. Diepte: 350 mm 2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar Incl. rollen sportveld na beluchten	are	257,60	F
170150	513451		Grasveld ontdoen van blad. Situering conform tekening Betreft verwijderen van blad van sportveld (veld 1, 3) Aantal percelen: 2 sportvelden 2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	257,60	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
170160	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 2 keer, periode voorjaar Aantal percelen: 2 sportvelden .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . . .1. Grasveldtype: grassportveld . . .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek.1. Hoeveelheid: gemiddeld 2,5 kg per 100 m2	are	257,60 F	
170170	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 1 keer, periode zomer Aantal percelen: 2 sportvelden .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . . .1. Grasveldtype: grassportveld . . .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek.1. Hoeveelheid: gemiddeld 4.0 kg per 100 m2	are	128,80 F	
170180	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 1 keer, periode najaar Aantal percelen: 2 sportvelden .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . . .1. Grasveldtype: grassportveld . . .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek.1. Hoeveelheid: gemiddeld 3,0 kg per 100 m2	are	128,80 F	
170190	512104		Doorzaaien grasveld. Situering conform tekening Betreft het doorzaaien van het sportveld. Aantal percelen: 2 sportvelden Gerekend is met 2 beurten per jaar. 9. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld, zaadmengsel: SV 7/ SV 8 of SV 100, 1,5 kg/ 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm . . .9. Zaaidiepte Engels Raai 10-15 mm Zaaidiepte Veldbeemd 5 mm Velden kruislings doorzaaien.	are	257,60 F	
1702			<u>Algemeen onderhoud natuurgras trainingsveld</u> Oppervlakte per veld: Veld 2: 72,98 are			
170200	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal Situering conform tekening Betreft maaien sportveld (veld 2) 9. Aantal percelen: 1 sportveld .2. Kwaliteitsniveau A . . .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen1. Grondsoort: zand9 Incl. indien nodig vegen.	week	52,00 F	
				are		72,98 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
170210	513417		Wiedeggen sportveld. Situering conform tekening Betreft wiedeggen sportveld (veld 2) Aantal percelen: 1 sportveld 2. Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar .9. Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,02 m . . .2. . . Inclusief extra maaibeurt1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	437,88	F
170220	513411		Rollen sportveld. Situering conform tekening Betreft rollen sportveld (veld 2) Aantal percelen: 1 sportveld .2. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer . .1. . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 . . .2. . . Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	145,96	F
170230	513412		Slepen sportveld. Situering conform tekening Betreft slepen sportveld (veld 2) Aantal percelen: 1 sportveld .2. Slepen met sleeppraam . .1. . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 . . .2. . . Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	145,96	F
170240	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering conform tekening Betreft vertidraineren sportveld (veld 2) Aantal percelen: 1 sportveld .4. Beluchten en breken van de grond met behulp van pennen met massieve pennen, Ø24mm 90-100 perforaties per m2/vierkant patroon . .3. . . . Diepte: 350 mm . . .2. . . Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar Incl. rollen sportveld na beluchten	are	145,96	F
170250	513451		Grasveld ontdoen van blad. Situering conform tekening Betreft sportveld ontdoen van blad (veld 2) Aantal percelen: 1 sportveld .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de opdrachtgever erkende verwerkingsinrichting.	are	145,96	F
170260	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgasvelden Aantal giften: 2 keer, periode voorjaar Aantal percelen: 1 sportveld .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . .1. . . . Grasveldtype: grassportveld . . .2. . . Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek.1. Hoeveelheid: gemiddeld 2,5 kg per 100 m2	are	145,96	F
				kg		364,90 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
170270	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 1 keer, periode zomer Aantal percelen: 1 sportveld .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . . .1. . . . Grasveldtype: grassportveld . . .2. . . . Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek.1. . . Hoeveelheid: gemiddeld 4.0 kg per 100 m2	are	72,98	F
170280	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 1 keer, periode najaar Aantal percelen: 1 sportveld .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . . .1. . . . Grasveldtype: grassportveld . . .2. . . . Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek.1. . . Hoeveelheid: gemiddeld 3,0 kg per 100 m2	are	72,98	F
170290	512104		Doorzaaien grasveld. Situering conform tekening Betreft het doorzaaien van het sportveld. Aantal percelen: 1 sportveld Gerekend is met 2 beurten per jaar. 9. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld, zaadmengsel: SV 7/ SV 8 of SV 100, 1,5 kg/ 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm . .9. . . . Zaaidiepte Engels Raai 10-15 mm Zaaidiepte Veldbeemd 5 mm Velden kruislings doorzaaien.	are	145,96	F
1703			<u>Groot onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u> Oppervlakte per veld: Veld 1: 64,40 are Veld 3: 64,40 are			
170310	513415		Verticuteren sportveld. Situering conform tekening Betreft Verticuteren sportveld (veld 1, 3) Aantal percelen: 2 sportvelden .9. Diepte: 10-30 mm, mes dikte 3mm. . .1. . . . Inclusief extra maaibeurt binnen 24 uur voor verticuteren . . .1. . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 32. . . Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Incl. opvangen van vrijgekomen materialen in één werkgang.1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	128,80	F
170320	513425		Recyclingdressen sportveld. Situering conform tekening Betreft recyclingdressen sportveld (veld 1, 3) Aantal percelen: 2 sportvelden .1. Toplaag breken . .9. . . . Bewerkingsdiepte 200 mm . . .2. . . . Slepen in 3 werkgangen1. . . Rollen in 2 werkgangen binnen twee dagen3 Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	128,80	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
170330	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering conform tekening Betreft vertidraineren sportveld (veld 1, 3) Aantal percelen: 2 sportvelden .4. Beluchten en breken van de grond met behulp van pennen met holle pennen Ø24mm (binnen zijde) 90-100 perforaties per m2/vierkant patroon .3. Diepte: 350 mm .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Incl. slepen sportveld na beluchten	are	128,80	F
170340	513442		Plaatselijk herstel grasmat. Situering conform tekening Betreft het herstellen van uitgespeelde plekken zoals doelgebieden, middenstip, etc. Aantal percelen: 2 sportvelden Kaalgespeelde doelgebieden ca. 40 cm losmaken, egaliseren en inzaaien. Hoogte doel dient na onderhoud 2,44 m te zijn, zorgen dat doelgebied niet op terp komt te staan. Inclusief het rechtzetten van de doelen. 9. Inclusief egaliseren grondruggen om kale plekken. .1. Zaaian met zaadmengselSV7 leverantie conform hoofdstuk 3 van dit bestek. Hoeveelheid 1,5 kg/100 m2 .2. Het zaad 0 tot 5 mm onderwerken en de grond aandrukken	m2	200,00	F
				kg		3,00 I
170350	512104		Doorzaaien grasveld. Situering conform tekening Betreft het doorzaaien van het sportveld. Aantal percelen: 2 sportvelden 9. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld, zaadmengsel: SV 7/ SV 8 of SV 100, 1,5 kg/ 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm .9. Zaaidiepte Engels Raai 10-15 mm Zaaidiepte Veldbeemd 5 mm Velden kruislings doorzaaien.	are	128,80	F
				kg		193,20 I
170360	512299		Aanbrengen blokzoden Betreft: het aanbrengen van blokzoden van de geprofileerde natuurgrasveld t.b.v. herstel Aantal percelen: sportvelden 2 Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per sportveld Oppervlakte doelgebied: ca. 20,0 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3 Direct voorafgaande aan het leggen van de blokzoden de grond bezodingsgereed maken door het aandrukken en verkruiemen van de bovenste 20 tot 30 mm. Blokzoden zonder netting leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. Aanbrengen volgens voorschriften leverancier. De zoden na het leggen aandrukken De doelgebieden dienen zonder oneffenheden opgeleverd te worden.	m2	80,00	F
				m2		80,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
170370	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft dressen van sportvelden door middel van handmatig uitvullen van dressgrond. Aantal percelen: 2 sportvelden .4. Dresgrond volgens de Standaard .9. Hoeveelheid: gemiddeld 0,1 m3 per 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .9. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van de grond het gras maaien op een maaiahogte van 30 mm .1. Handmatig plaatsgewijs uitvullen .2. Slepen in twee gangen	are	128,80	F
170380	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft bezanden in het najaar i.o.m. de directie Aantal percelen: 2 sportvelden .3. Dreszand M3d volgens normen NOC*NSF leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .2. Hoeveelheid: gemiddeld 0,4 m3 per 100 m2 .2. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaien op een maaiahogte van 30 mm en vegen .1. Handmatig plaatsgewijs uitvullen .2. Slepen in twee gangen	are	128,80	F
170390	230199		Controleren drainagesysteem Betreft het controleren van de werking van het drainage systeem. Situering conform tekening Aantal percelen: 2, sportvelden Drainage systeem controleren in de doorspuitputten en de uitstroomvoorziening. Uitgaande van 1 controle beurten per sportveld Inclusief het opzoeken en indien nodig opgraven drainputten en dichten gat. Incl. herstellen in oude situatie.	keer	2,00	F
1704			<u>Groot onderhoud natuurgras trainingsveld</u> Oppervlakte per veld: Veld 2: 72,98 are			
170410	513415		Verticuteren sportveld. Situering conform tekening Betreft Verticuteren sportveld (veld 2) Aantal percelen: 1 sportveld .9. Diepte: 10-30 mm, mes dikte 3mm. .1. Inclusief extra maaibeurt binnen 24 uur voor verticuteren .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Incl. opvangen van vrijgekomen materialen in één werkgang. .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	72,98	F
170420	513425		Recyclingdressen sportveld. Situering conform tekening Betreft recyclingdressen sportveld (veld 2) Aantal percelen: 1 sportveld .1. Toplaag breken .9. Bewerkingsdiepte 200 mm .2. Slepen in 3 werkgangen .1. Rollen in 2 werkgangen binnen twee dagen .3. Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	72,98	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
170430	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering conform tekening Betreft vertidraineren sportveld (veld 2) Aantal percelen: 1 sportveld .4. Beluchten en breken van de grond met behulp van pennen met holle pennen Ø24mm (binnen zijde) 90-100 perforaties per m2/vierkant patroon .3. Diepte: 350 mm .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Incl. slepen sportveld na beluchten	are	72,98	F
170440	513442		Plaatselijk herstel grasmat. Situering conform tekening Betreft het herstellen van uitgespeelde plekken zoals doelgebieden, middenstip, etc. Aantal percelen: 1 sportveld Kaalgespeelde doelgebieden ca. 40 cm losmaken, egaliseren en inzaaien. Hoogte doel dient na onderhoud 2,44 m te zijn, zorgen dat doelgebied niet op terp komt te staan. Inclusief het rechtzetten van de doelen. 9. Inclusief egaliseren grondruggen om kale plekken. .1. Zaaien met zaadmengselSV7 leverantie conform hoofdstuk 3 van dit bestek. Hoeveelheid 2,5 kg/100 m2 .2. Het zaad 0 tot 5 mm onderwerken en de grond aandrukken	m2	100,00	F
				kg		2,50 I
170450	512104		Doorzaaien grasveld. Situering conform tekening Betreft het doorzaaien van het sportveld. Aantal percelen: 1 sportveld 9. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld, zaadmengsel: SV 7/ SV 8 of SV 100, 1,5 kg/ 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm .9. Zaaidiepte Engels Raai 10-15 mm Zaaidiepte Veldbeemd 5 mm Velden kruislings doorzaaien.	are	72,98	F
				kg		109,47 I
170470	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft dressen van sportvelden door middel van handmatig uitvullen van dressgrond. Aantal percelen: 1 sportveld .4. Dresgrond volgens de Standaard .9. Hoeveelheid: gemiddeld 0,1 m3 per 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .9. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van de grond het gras maaian op een maaihoogte van 30 mm .1. Handmatig plaatsgewijs uitvullen .2. Slepen in twee gangen	are	72,98	F
				m3		7,30 I
170480	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft bezanden in het najaar i.o.m. de directie Aantal percelen: 1 sportveld .3. Dreszand M3d volgens normen NOC*NSF leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .2. Hoeveelheid: gemiddeld 0,4 m3 per 100 m2 .2. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaian op een maaihoogte van 30 mm en vegen .1. Handmatig plaatsgewijs uitvullen .2. Slepen in twee gangen	are	72,98	F
				m3		29,19 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
170490	230199		Controleren drainagesysteem Betreft het controleren van de werking van het drainage systeem. Situering conform tekening Aantal percelen: 1, sportveld Drainage systeem controleren in de doorspuitputten en de uitstroomvoorziening. Uitgaande van 1 controle beurten per sportveld Inclusief het opzoeken en indien nodig opgraven drainputten en dichten gat. Incl. herstellen in oude situatie.	keer	1,00	F
1707			<u>Overig terrein</u>			
170700	513401		Maaien sportveld. Situering conform tekening Betreft maaien overhoek 118,95 are overhoeken per beurt. Aantal percelen: 1 1. Standaard beheer .1. Grasveldtype: grassportveld .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 26 maaibeurt(en) per jaar	are	3.092,70	F
18			S.D.O.U.C. (Uift)			
1801			<u>Algemeen onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u> Oppervlakte per veld: Veld 2: 64,35 are Veld 3: 64,32 are			
180100	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal Situering conform tekening Betreft maaien sportveld (veld 2 en 3) 9. Aantal percelen: 2 sportvelden .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .1. Grondsoort: zand .9 Incl. indien nodig vegten.	week	52,00	F
180110	513417		Wiedeggen sportveld. Situering conform tekening Betreft wiedeggen sportveld (veld 2 en 3) Aantal percelen: 2 sportvelden 2. Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar .9. Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,02 m .2. Inclusief extra maaibeurt .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	772,02	F
180120	513411		Rollen sportveld. Situering conform tekening Betreft rollen sportveld (veld 2 en 3) Aantal percelen: 2 sportvelden .2. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	257,34	F
						128,67 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
180130	513412		Slepen sportveld. Situering conform tekening Betreft slepen sportveld (veld 2 en 3) Aantal percelen: 2 sportvelden .2. Slepen met sleepraam .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	257,34	F
180140	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering conform tekening Betreft vertidraineren sportveld (veld 2 en 3) Aantal percelen: 2 sportvelden .4. Beluchten en breken van de grond met behulp van pennen met massieve pennen, Ø24mm 90-100 perforaties per m2/vierkant patroon .3. Diepte: 350 mm .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar Incl. rollen sportveld na beluchten	are	257,34	F
180150	513451		Grasveld ontdoen van blad. Situering conform tekening Betreft verwijderen van blad van sportveld (veld 2 en 3) Aantal percelen: 2 sportvelden .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	257,34	F
180160	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 2 keer, periode voorjaar Aantal percelen: 2 sportvelden .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Grasveldtype: grassportveld .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Hoeveelheid: gemiddeld 2,5 kg per 100 m2	are	257,34	F
180170	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 1 keer, periode zomer Aantal percelen: 2 sportvelden .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Grasveldtype: grassportveld .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Hoeveelheid: gemiddeld 4.0 kg per 100 m2	are	128,67	F
180180	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 1 keer, periode najaar Aantal percelen: 2 sportvelden .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Grasveldtype: grassportveld .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Hoeveelheid: gemiddeld 3,0 kg per 100 m2	are	128,67	F
				kg		643,35 I
				kg		514,68 I
				kg		386,01 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
180190	512104		Doorzaaien grasveld. Situering conform tekening Betreft het doorzaaien van het sportveld. Aantal percelen: 2 sportvelden Gerekend is met 2 beurten per jaar.	are	257,34	F
		9.	Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld, zaadmengsel: SV 7/ SV 8 of SV 100, 1,5 kg/ 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm .9. Zaaidiepte Engels Raai 10-15 mm Zaaidiepte Veldbeemd 5 mm Velden kruislings doorzaaien.	kg		386,01 I
1802			<u>Algemeen onderhoud natuurgras trainingsveld</u> Oppervlakte per veld: Oefenhoek 2: 15,61 are			
180200	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal Situering conform tekening Betreft maaien sportveld (oefenhoek)	week	52,00	F
		9.	Aantal percelen: 1 sportveld .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .1. Grondsoort: zand .9 Incl. indien nodig vegen.	are		15,61 I
180210	513417		Wiedeggen sportveld. Situering conform tekening Betreft wiedeggen sportveld (oefenhoek) Aantal percelen: 1 sportvelden 2. Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar .9. Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,02 m .2. Inclusief extra maaibeurt .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	93,66	F
180220	513411		Rollen sportveld. Situering conform tekening Betreft rollen sportveld (oefenhoek) Aantal percelen: 1 sportveld .2. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	31,22	F
180230	513412		Slepen sportveld. Situering conform tekening Betreft slepen sportveld (oefenhoek) Aantal percelen: 1 sportveld .2. Slepen met sleepraam .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	31,22	F
180240	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering conform tekening Betreft vertidraineren sportveld (oefenhoek) Aantal percelen: 1 sportveld .4. Beluchten en breken van de grond met behulp van pennen met massieve pennen, Ø24mm 90-100 perforaties per m2/vierkant patroon .3. Diepte: 350 mm .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar Incl. rollen sportveld na beluchten	are	31,22	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
180250	513451		Grasveld ontdoen van blad. Situering conform tekening Betreft sportveld (oefenhoek) ontdoen van blad Aantal percelen: 1 sportveld .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	31,22	F
180260	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 2 keer, periode voorjaar Aantal percelen: 1 sportveld .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . . 1. Grasveldtype: grassportveld . . . 2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. 1. Hoeveelheid: gemiddeld 2,5 kg per 100 m2	are	31,22	F
180270	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 1 keer, periode zomer Aantal percelen: 1 sportveld .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . . 1. Grasveldtype: grassportveld . . . 2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. 1. Hoeveelheid: gemiddeld 4.0 kg per 100 m2	are	15,61	F
180280	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 1 keer, periode najaar Aantal percelen: 1 sportveld .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . . 1. Grasveldtype: grassportveld . . . 2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. 1. Hoeveelheid: gemiddeld 3,0 kg per 100 m2	are	15,61	F
180290	512104		Doorzaaien grasveld. Situering conform tekening Betreft het doorzaaien van het sportveld. Aantal percelen: 1 sportveld Gerekend is met 2 beurten per jaar. 9. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld, zaadmengsel: SV 7/ SV 8 of SV 100, 1,5 kg/ 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. . 1. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm . . 9. Zaaidiepte Engels Raai 10-15 mm Zaaidiepte Veldbeemd 5 mm Velden kruislings doorzaaien.	are	31,22	F
1803			<u>Groot onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u> Oppervlakte per veld: Veld 2: 64,35 are Veld 3: 64,32 are	kg	46,83	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
180310	513415		Verticuteren sportveld. Situering conform tekening Betreft Verticuteren sportveld (veld 2 en 3) Aantal percelen: 2 sportvelden .9. Diepte: 10-30 mm, mes dikte 3mm. .1. Inclusief extra maaibeurt binnen 24 uur voor verticuteren .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Incl. opvangen van vrijgekomen materialen in één werkgang. .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	128,67	F
180320	513425		Recyclingdressen sportveld. Situering conform tekening Betreft recyclingdressen sportveld (veld 2 en 3) Aantal percelen: 2 sportvelden .1. Toplaag breken .9. Bewerkingsdiepte 200 mm .2. Slepen in 3 werkgangen .1. Rollen in 2 werkgangen binnen twee dagen .3 Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	128,67	F
180330	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering conform tekening Betreft vertidraineren sportveld (veld 2 en 3) Aantal percelen: 2 sportvelden .4. Beluchten en breken van de grond met behulp van pennen met holle penne Ø24mm (binnen zijde) 90-100 perforaties per m2/vierkant patroon .3. Diepte: 350 mm .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Incl. slepen sportveld na beluchten	are	128,67	F
180340	513442		Plaatselijk herstel grasmat. Situering conform tekening Betreft het herstellen van uitgespeelde plekken zoals doelgebieden, middenstip, etc. Aantal percelen: 2 sportvelden Kaalgespeelde doelgebieden ca. 40 cm losmaken, egaliseren en inzaaien. Hoogte doel dient na onderhoud 2,44 m te zijn, zorgen dat doelgebied niet op terp komt te staan. Inclusief het rechtzetten van de doelen. 9. Inclusief egaliseren grondruigen om kale plekken. .1. Zaaian met zaadmengselSV7 leverantie conform hoofdstuk 3 van dit bestek. Hoeveelheid 1,5 kg/100 m2 .2. Het zaad 0 tot 5 mm onderwerken en de grond aandrukken	m2	200,00	F
180350	512104		Doorzaaien grasveld. Situering conform tekening Betreft het doorzaaien van het sportveld. Aantal percelen: 2 sportvelden 9. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld, zaadmengsel: SV 7/ SV 8 of SV 100, 1,5 kg/ 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm .9. Zaaidiepte Engels Raai 10-15 mm Zaaidiepte Veldbeemd 5 mm Velden kruislings doorzaaien.	are	128,67	F
				kg		3,00 I
				kg		193,01 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
180360	512299		Aanbrengen blokszoden Betreft: het aanbrengen van blokszoden van de geprofileerde natuurgrasveld t.b.v. herstel Aantal percelen: sportvelden 2 Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per sportveld Oppervlakte doelgebied: ca. 20,0 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3 Direct voorafgaande aan het leggen van de blokszoden de grond bezodingsgereed maken door het aandrukken en verkruiemelen van de bovenste 20 tot 30 mm. Blokszoden zonder netting leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. Aanbrengen volgens voorschriften leverancier. De zoden na het leggen aandrukken De doelgebieden dienen zonder oneffenheden opgeleverd te worden.	m2	80,00	F
				m2		80,00 I
180370	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft dressen van sportvelden door middel van handmatig uitvullen van dressgrond. Aantal percelen: 2 sportvelden 4. Dresgrond volgens de Standaard 9. Hoeveelheid: gemiddeld 0,1 m3 per 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. 9. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van de grond het gras maaien op een maaihoogte van 30 mm 1. Handmatig plaatsgewijs uitvullen 2. Slepen in twee gangen	are	128,67	F
				m3		12,87 I
180380	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft bezanden in het najaar i.o.m. de directie Aantal percelen: 2 sportvelden 3. Dreszand M3d volgens normen NOC*NSF leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. 2. Hoeveelheid: gemiddeld 0,4 m3 per 100 m2 2. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaien op een maaihoogte van 30 mm en vegen 1. Handmatig plaatsgewijs uitvullen 2. Slepen in twee gangen	are	148,67	F
				m3		59,47 I
180390	230199		Controleren drainagesysteem Betreft het controleren van de werking van het drainage systeem. Situering conform tekening Aantal percelen: 2, sportvelden Drainage systeem controleren in de doorspuitputten en de uitstroomvoorziening. Uitgaande van 1 controle beurten per sportveld Inclusief het opzoeken en indien nodig opgraven drainputten en dichten gat. Incl. herstellen in oude situatie.	keer	2,00	F
1804			<u>Groot onderhoud natuurgras trainingsveld</u> Oppervlakte per veld: Oefenhoek 2: 15,61 are			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
180410	513415		Verticuteren sportveld. Situering conform tekening Betreft Verticuteren sportveld (oefenhoek) Aantal percelen: 1 sportveld .9. Diepte: 10-30 mm, mes dikte 3mm. . .1. Inclusief extra maaibeurt binnen 24 uur voor verticuteren . . .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 32. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Incl. opvangen van vrijgekomen materialen in één werkgang.1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	15,61	F
180420	513425		Recyclingdressen sportveld. Situering conform tekening Betreft recyclingdressen sportveld (oefenhoek) Aantal percelen: 1 sportveld .1. Toplaag breken . .9. Bewerkingsdiepte 200 mm . . .2. Slepen in 3 werkgangen1. Rollen in 2 werkgangen binnen twee dagen3 Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	15,61	F
180430	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering conform tekening Betreft vertidraineren sportveld (oefenhoek) Aantal percelen: 1 sportveld .4. Beluchten en breken van de grond met behulp van pennen met holle pennen Ø24mm (binnen zijde) 90-100 perforaties per m2/vierkant patroon . .3. Diepte: 350 mm . . .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Incl. slepen sportveld na beluchten	are	15,61	F
180440	513442		Plaatselijk herstel grasmat. Situering conform tekening Betreft het herstellen van uitgespeelde plekken zoals doelgebieden, middenstip, etc. Aantal percelen: 1 sportveld Kaalgespeelde doelgebieden ca. 40 cm losmaken, egaliseren en inzaaien. Hoogte doel dient na onderhoud 2,44 m te zijn, zorgen dat doelgebied niet op terp komt te staan. Inclusief het rechtzetten van de doelen. 9. Inclusief egaliseren grondruggen om kale plekken. . . .1. Zaaian met zaadmengselSV7 leverantie conform hoofdstuk 3 van dit bestek. Hoeveelheid 2,5 kg/100 m22. Het zaad 0 tot 5 mm onderwerken en de grond aandrukken	m2	100,00	F
				kg		2,50 I
180450	512104		Doorzaaien grasveld. Situering conform tekening Betreft het doorzaaien van het sportveld. 9. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld, zaadmengsel: SV 7/ SV 8 of SV 100, 1,5 kg/ 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm . .9. Zaaidiepte Engels Raai 10-15 mm Zaaidiepte Veldbeemd 5 mm Velden kruislings doorzaaien.	are	15,61	F
				kg		23,42 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
180470	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft dressen van sportvelden door middel van handmatig uitvullen van dressgrond. Aantal percelen: 1 sportveld .4. Dresgrond volgens de Standaard .9. Hoeveelheid: gemiddeld 0,1 m3 per 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .9. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van de grond het gras maaïen op een maaïhoogte van 30 mm .1. Handmatig plaatsgewijs uitvullen .2. Slepen in twee gangen	are	15,61	F
180480	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft bezanden in het najaar i.o.m. de directie Aantal percelen: 1 sportveld .3. Dreszand M3d volgens normen NOC*NSF leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .2. Hoeveelheid: gemiddeld 0,4 m3 per 100 m2 .2. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaïen op een maaïhoogte van 30 mm en vegen .1. Handmatig plaatsgewijs uitvullen .2. Slepen in twee gangen	are	15,61	F
180490	230199		Controleren drainagesysteem Betreft het controleren van de werking van het drainage systeem. Situering conform tekening Aantal percelen: 1, sportveld Drainage systeem controleren in de doorspuitputten en de uitstroomvoorziening. Uitgaande van 1 controle beurten per sportveld Inclusief het opzoeken en indien nodig opgraven drainputten en dichten gat. Incl. herstellen in oude situatie.	keer	1,00	F
1807			<u>Overig terrein</u>			
180700	513401		Maaïen sportveld. Situering conform tekening Betreft maaïen overhoek 44,14 are overhoeken per beurt. Aantal percelen: 1 1. Standaard beheer .1. Graspeldtype: grassportveld .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 26 maaibeurt(en) per jaar	are	1.147,64	F
19			V.V. Gendringen			
1901			<u>Algemeen onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u> Oppervlakte per veld: Veld 2: 63,60 are Veld 3: 62,57 are			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
190100	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal Situering conform tekening Betreft maaien sportveld (veld 2 en 3) Aantal percelen: 2 sportvelden 2. Kwaliteitsniveau A 2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen 1. Grondsoort: zand 9 Incl. indien nodig vegen.	week	52,00	F
				are		126,17 I
190110	513417		Wiedeggen sportveld. Situering conform tekening Betreft wiedeggen sportveld (veld 2 en 3) Aantal percelen: 2 sportvelden 2. Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar 9. Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,02 m 2. Inclusief extra maaibeurt 1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	757,02	F
190120	513411		Rollen sportveld. Situering conform tekening Betreft rollen sportveld (veld 2 en 3) Aantal percelen: 2 sportvelden 2. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	252,34	F
190130	513412		Slepen sportveld. Situering conform tekening Betreft slepen sportveld (veld 2 en 3) Aantal percelen: 2 sportvelden 2. Slepen met sleepraam 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	252,34	F
190140	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering conform tekening Betreft vertidraineren sportveld (veld 2 en 3) Aantal percelen: 2 sportvelden 4. Beluchten en breken van de grond met behulp van pennen met massieve pennen, Ø24mm 90-100 perforaties per m2/vierkant patroon 3. Diepte: 350 mm 2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar Incl. rollen sportveld na beluchten	are	252,34	F
190150	513451		Grasveld ontdoen van blad. Situering conform tekening Betreft verwijderen van blad van sportveld (veld 2 en 3) 2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	252,34	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
190160	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 2 keer, periode voorjaar Aantal percelen: 2 sportvelden .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . . .1. Grasveldtype: grassportveld . . .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek.1. Hoeveelheid: gemiddeld 2,5 kg per 100 m2	are	252,34 F	
190170	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 1 keer, periode zomer Aantal percelen: 2 sportvelden .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . . .1. Grasveldtype: grassportveld . . .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek.1. Hoeveelheid: gemiddeld 4.0 kg per 100 m2	are	126,17 F	
190180	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 1 keer, periode najaar Aantal percelen: 2 sportvelden .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . . .1. Grasveldtype: grassportveld . . .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek.1. Hoeveelheid: gemiddeld 3,0 kg per 100 m2	are	126,17 F	
190190	512104		Doorzaaien grasveld. Situering conform tekening Betreft het doorzaaien van het sportveld. Aantal percelen: 2 sportvelden Gerekend is met 2 beurten per jaar. 9. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld, zaadmengsel: SV 7/ SV 8 of SV 100, 1,5 kg/ 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm . . .9. Zaaidiepte Engels Raai 10-15 mm Zaaidiepte Veldbeemd 5 mm Velden kruislings doorzaaien.	are	252,34 F	
1903			<u>Groot onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u> Oppervlakte per veld: Veld 2: 63,60 are Veld 3: 62,57 are			
190310	513415		Verticuteren sportveld. Situering conform tekening Betreft Verticuteren sportveld (veld 2 en 3) Aantal percelen: 2 sportvelden .9. Diepte: 10-30 mm, mes dikte 3mm. . . .1. Inclusief extra maaibeurt binnen 24 uur voor verticuteren1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 32. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Incl. opvangen van vrijgekomen materialen in één werkgang.1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	126,17 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
190320	513425		Recyclingdressen sportveld. Situering conform tekening Betreft recyclingdressen sportveld (veld 2, 3) Aantal percelen: 2 sportvelden .1. Toplaag breken .9. Bewerkingsdiepte 200 mm .2. Slepen in 3 werkgangen .1. Rollen in 2 werkgangen binnen twee dagen .3. Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	126,17	F
190330	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering conform tekening Betreft vertidraineren sportveld (veld 2 en 3) Aantal percelen: 2 sportvelden .4. Beluchten en breken van de grond met behulp van pennen met holle pennen Ø24mm (binnen zijde) 90-100 perforaties per m2/vierkant patroon .3. Diepte: 350 mm .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Incl. slepen sportveld na beluchten	are	126,17	F
190340	513442		Plaatselijk herstel grasmat. Situering conform tekening Betreft het herstellen van uitgespeelde plekken zoals doelgebieden, middenstip, etc. Aantal percelen: 2 sportvelden Kaalgespeelde doelgebieden ca. 40 cm losmaken, egaliseren en inzaaien. Hoogte doel dient na onderhoud 2,44 m te zijn, zorgen dat doelgebied niet op terp komt te staan. Inclusief het rechtzetten van de doelen. 9. Inclusief egaliseren grondruggen om kale plekken. .1. Zaaian met zaadmengselSV7 leverantie conform hoofdstuk 3 van dit bestek. Hoeveelheid 1,5 kg/100 m2 .2. Het zaad 0 tot 5 mm onderwerken en de grond aandrukken	m2	200,00	F
				kg		3,00 I
190350	512104		Doorzaaien grasveld. Situering conform tekening Betreft het doorzaaien van het sportveld. Aantal percelen: 2 sportvelden 9. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld, zaadmengsel: SV 7/ SV 8 of SV 100, 1,5 kg/ 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm .9. Zaaidiepte Engels Raai 10-15 mm Zaaidiepte Veldbeemd 5 mm Velden kruislings doorzaaien.	are	126,17	F
				kg		189,26 I
190360	512299		Aanbrengen blokzoden Betreft: het aanbrengen van blokzoden van de geprofileerde natuurgrasveld t.b.v. herstel Aantal percelen: sportvelden 2 Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per sportveld Oppervlakte doelgebied: ca. 20,0 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3 Direct voorafgaande aan het leggen van de blokzoden de grond bezodingsgereed maken door het aandrukken en verkruiemelen van de bovenste 20 tot 30 mm. Blokzoden zonder netting leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. Aanbrengen volgens voorschriften leverancier. De zoden na het leggen aandrukken De doelgebieden dienen zonder oneffenheden opgeleverd te worden.	m2	80,00	F
				m2		80,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
190370	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft dressen van sportvelden door middel van handmatig uitvullen van dressgrond. Aantal percelen: 2 sportvelden .4. Dresgrond volgens de Standaard .9. Hoeveelheid: gemiddeld 0,1 m3 per 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .9. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van de grond het gras maaïen op een maaïhoogte van 30 mm .1. Handmatig plaatsgewijs uitvullen .2. Slepen in twee gangen	are	126,17 F	
				m3		12,62 I
190380	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft bezanden in het najaar i.o.m. de directie Aantal percelen: 2 sportvelden .3. Dreszand M3d volgens normen NOC*NSF leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .2. Hoeveelheid: gemiddeld 0,4 m3 per 100 m2 .2. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaïen op een maaïhoogte van 30 mm en vegen .1. Handmatig plaatsgewijs uitvullen .2. Slepen in twee gangen	are	126,17 F	
				m3		50,47 I
190390	230199		Controleren drainagesysteem Betreft het controleren van de werking van het drainage systeem. Situering conform tekening Aantal percelen: 2, sportvelden Drainage systeem controleren in de doorspuitputten en de uitstroomvoorziening. Uitgaande van 1 controle beurten per sportveld Inclusief het opzoeken en indien nodig opgraven drainputten en dichten gat. Incl. herstellen in oude situatie.	keer	2,00 F	
1905			<u>Regulier onderhoud kunstgras</u> Oppervlakte per veld: Veld 1: 85,04 are			
190510	712501		Inspecteren. Betreft: het inspecteren t.b.v. garantie door leverancier van kunstgrassportvelden samen met de beheerder. Inclusief begeleiding voor het onderhoud van de velden Aantal percelen: 1 sportveld, veld 1 Uitgaande van 6 inspectiebeurten per sportveld Soort inspectie controle infillmateriaal en oneffenheden in het veld, conform standaard RAW bepaling (2020). Situering conform tekening Inclusief extra inspecteren van de penaltystippen, hoeken en doelgebieden (visueel) 1. Gebruik: voetbal .1. Betreft: ingestrooid kunstgrasveld .1. Inclusief poolhoogtemeting	keer	6,00 F	
190520	712401		Lokaal terugvegen en aanvullen infill. Betreft: het leveren en aanvullen van infill kunstgrasvelden Situering conform tekening Aantal percelen: 1 sportveld, veld 1 1. Gebruik: voetbal .9. Gerekend is per sportveld met 12 onderhoudsbeurten per jaar .9. Infill:SBR-Rubber	are	1.020,48 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
190530	712402		Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. Betreft: het verwijderen van onkruid langs de randen van het kunstgrasveld Aantal percelen: 1 sportveld, veld 1 Gerekend met een totale omtrek ca. 360 m1 voor een standaard veld, voor een hoofdveld 380 en voor de oefenhoek 180 en een breedte van ca. 1m .3. Onkruidvrij maken door middel van handmatig plukken2. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	22,80	F
190540	712407		Borstelen kunstgrassportveld. Betreft: het borstelen van het kunstgrasveld. Aantal percelen: 1 sportveld, veld 1 Borstelen: werkrichting tijdens borstelen regelmatig verwisselen (lengte, breedte en diagonaal). Nooit dwars op de naden borstelen Het veld zo borstelen dat de zestienmeter gebieden weer aan de juiste hoeveelheid infill voldoen. Borsteldiepte tot aan de gedecompecteerde laag. Machine: d.m.v. GKB Brush BR400 o.g. 1. Gebruik: voetbal .3. Infill: SBR-Rubber2. Gerekend is met 45 onderhoudsbeurt(en) per jaar alleen borstelen onder droge omstandigheden.9. Na het borstelen slepen met een rubbermat en infill van de verharding terug blazen op kunstgrasveld. (conform zorgdocument Infill)	are	3.826,80	F
190550	712404		Verwijderen blad van kunstgrassportveld. Situering conform tekening Betreft sportveld (veld 1) ontdoen van blad Aantal percelen: 1 sportveld .1. Betreft: ingestrooid kunstgrassportveld2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	170,08	F
1906			<u>Groot onderhoud kunstgras</u> Oppervlakte per veld: Veld 1: 85,04 are			
190610	712503		Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportveld. Betreft: het reinigen en decompacteren infill kunstgrasveld Aantal percelen:Aantal percelen: 1 sportveld, veld 1 Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per sportveld Machine: d.m.v. GKB Quick Clean o.g. 1. Gebruik: voetbal .3. Infill: SBR-rubber1. Bewerkingsdiepte: 50 mm1. Zeefmaat reiniging: 3 mm2. Overtollig infill verdelen over het sportveld2 Na reiniging borstelen en slepen m.b.v. een rubbermat	are	84,04	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
190690	230199		Controleren drainagesysteem Betreft het controleren van de werking van het drainage systeem. Situering conform tekening Aantal percelen: 1, sportveld Drainage systeem controleren in de doorspuitputten en de uitstroomvoorziening. Uitgaande van 1 controle beurten per sportveld Inclusief het opzoeken en indien nodig opgraven drainputten en dichten gat. Incl. herstellen in oude situatie.	keer	1,00	F
1907			<u>Overig terrein</u>			
190700	513401		Maaien sportveld. Situering conform tekening Betreft maaien overhoek 14,49 are uitlopen per beurt. 38,77 are overhoeken per beurt. Aantal percelen: 1 1. Standaard beheer .1. Grasveldtype: grassportveld .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 26 maaibeurt(en) per jaar	are	1.384,76	F
20			S.V. Westendorp Oppervlakte per veld: Veld 1: 63,94 are Veld 2: 64,01 are			
2001			<u>Algemeen onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u>			
200100	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal Situering conform tekening Betreft maaien sportveld (veld 1, 2) 9. Aantal percelen: 2 sportvelden .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .1. Grondsoort: zand .9 Incl. indien nodig vegen.	week	52,00	F
				are		127,95 I
200110	513417		Wiedeggen sportveld. Situering conform tekening Betreft wiedeggen sportveld (veld 1, 2) Aantal percelen: 2 sportvelden 2. Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar .9. Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,02 m .2. Inclusief extra maaibeurt .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	767,70	F
200120	513411		Rollen sportveld. Situering conform tekening Betreft rollen sportveld (veld 1, 2) Aantal percelen: 2 sportvelden .2. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	255,90	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
200130	513412		Slepen sportveld. Situering conform tekening Betreft slepen sportveld (veld 1, 2) Aantal percelen: 2 sportvelden .2. Slepen met sleepraam .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	255,90	F
200140	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering conform tekening Betreft vertidraineren sportveld (veld 1, 2) Aantal percelen: 2 sportvelden .4. Beluchten en breken van de grond met behulp van pennen met massieve pennen, Ø24mm 90-100 perforaties per m2/vierkant patroon .3. Diepte: 350 mm .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar Incl. rollen sportveld na beluchten	are	255,90	F
200150	513451		Grasveld ontdoen van blad. Situering conform tekening Betreft verwijderen van blad van sportveld (veld 1, 2) Aantal percelen: 2 sportvelden .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	225,90	F
200160	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 2 keer, periode voorjaar Aantal percelen: 2 sportvelden .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Grasveldtype: grassportveld .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Hoeveelheid: gemiddeld 2,5 kg per 100 m2	are	255,90	F
200170	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 1 keer, periode zomer Aantal percelen: 2 sportvelden .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Grasveldtype: grassportveld .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Hoeveelheid: gemiddeld 4.0 kg per 100 m2	are	127,95	F
200180	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 1 keer, periode najaar Aantal percelen: 2 sportvelden .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Grasveldtype: grassportveld .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Hoeveelheid: gemiddeld 3,0 kg per 100 m2	are	127,95	F
				kg		639,75 I
				kg		511,80 I
				kg		383,85 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
200190	512104		Doorzaaien grasveld. Situering conform tekening Betreft het doorzaaien van het sportveld. Aantal percelen: 2 sportvelden Gerekend is met 2 beurten per jaar. 9. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld, zaadmengsel: SV 7/ SV 8 of SV 100, 1,5 kg/ 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm .9. Zaaidiepte Engels Raai 10-15 mm Zaaidiepte Veldbeemd 5 mm Velden kruislings doorzaaien.	are	255,90	F
2003			<u>Groot onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u> Oppervlakte per veld: Veld 1: 63,94 are Veld 2: 64,01 are			
200310	513415		Verticuteren sportveld. Situering conform tekening Betreft Verticuteren sportveld (veld 1, 2) Aantal percelen: 2 sportvelden .9. Diepte: 10-30 mm, mes dikte 3mm. .1. Inclusief extra maaibeurt binnen 24 uur voor verticuteren .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Incl. opvangen van vrijgekomen materialen in één werkgang. .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	127,95	F
200320	513425		Recyclingdressen sportveld. Situering conform tekening Betreft recyclingdressen sportveld (veld 1, 2) Aantal percelen: 2 sportvelden .1. Toplaag breken .9. Bewerkingsdiepte 200 mm .2. Slepen in 3 werkgangen .1. Rollen in 2 werkgangen binnen twee dagen .3. Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	127,95	F
200330	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering conform tekening Betreft vertidraineren sportveld (veld 1, 2) Aantal percelen: 2 sportvelden .4. Beluchten en breken van de grond met behulp van pennen met holle pennen Ø24mm (binnen zijde) 90-100 perforaties per m2/vierkant patroon .3. Diepte: 350 mm .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Incl. slepen sportveld na beluchten	are	127,95	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
200340	513442		Plaatselijk herstel grasmat. Situering conform tekening Betreft het herstellen van uitgespeelde plekken zoals doelgebieden, middenstip, etc. Aantal percelen: 2 sportvelden Kaalgespeelde doelgebieden ca. 40 cm losmaken, egaliseren en inzaaien. Hoogte doel dient na onderhoud 2,44 m te zijn, zorgen dat doelgebied niet op terp komt te staan. Inclusief het rechtzetten van de doelen. 9. Inclusief egaliseren grondruggen om kale plekken. .1. Zaaian met zaadmengselSV7 leverantie conform hoofdstuk 3 van dit bestek. Hoeveelheid 1,5 kg/100 m2 .2. Het zaad 0 tot 5 mm onderwerken en de grond aandrukken	m2	200,00	F
				kg		3,00 I
200350	512104		Doorzaaien grasveld. Situering conform tekening Betreft het doorzaaien van het sportveld. Aantal percelen: 2 sportvelden 9. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld, zaadmengsel: SV 7/ SV 8 of SV 100, 1,5 kg/ 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm .9. Zaaidiepte Engels Raai 10-15 mm Zaaidiepte Veldbeemd 5 mm Velden kruislings doorzaaien.	are	127,95	F
				kg		191,93 I
200360	512299		Aanbrengen blokzoden Betreft: het aanbrengen van blokzoden van de geprofileerde natuurgasveld t.b.v. herstel Aantal percelen: sportvelden 2 Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per sportveld Oppervlakte doelgebied: ca. 20,0 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3 Direct voorafgaande aan het leggen van de blokzoden de grond bezodingsgereed maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm. Blokzoden zonder netting leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. Aanbrengen volgens voorschriften leverancier. De zoden na het leggen aandrukken De doelgebieden dienen zonder oneffenheden opgeleverd te worden.	m2	80,00	F
				m2		80,00 I
200370	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft dressen van sportvelden door middel van handmatig uitvullen van dressgrond. Aantal percelen: 2 sportvelden .4. Dresgrond volgens de Standaard .9. Hoeveelheid: gemiddeld 0,1 m3 per 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .9. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van de grond het gras maaien op een maaihoogte van 30 mm .1. Handmatig plaatsgewijs uitvullen .2. Slepen in twee gangen	are	127,95	F
				m3		12,80 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
200380	513420		Dressen/bezanden sportveld.	are	127,95	F
			Situering conform tekening			
			Betreft bezanden in het najaar i.o.m. de directie			
			Aantal percelen: 2 sportvelden			
		.3.	Dreszand M3d volgens normen NOC*NSF leverantie			
			conform hoofdstuk 4 van dit bestek.			
		.2.	Hoeveelheid: gemiddeld 0,4 m3 per 100 m2	m3		51,18
		.2.	Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand			
			het gras maaien op een maaihogte van 30 mm en			
			vegen			
		.1.	Handmatig plaatsgewijs uitvullen			
		.2	Slepen in twee gangen			
200390	230199		Controleren drainagesysteem	keer	2,00	F
			Betreft het controleren van de werking van het drainage			
			systeem.			
			Situering conform tekening			
			Aantal percelen: 2, sportvelden			
			Drainage systeem controleren in de doorspuitputten en			
			de uitstroomvoorziening.			
			Uitgaande van 1 controle beurten per sportveld			
			Inclusief het opzoeken en indien nodig opgraven			
			drainputten en dichten gat. Incl. herstellen in oude			
			situatie.			
2007			<u>Overig terrein</u>			
200700	513401		Maaien sportveld.	are	662,74	F
			Situering conform tekening			
			Betreft maaien overhoek			
			25,49 are overhoeken per beurt.			
			Aantal percelen: 1			
		1.	Standaard beheer			
		.1.	Grasveldtype: grassportveld			
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		.2.	Gerekend is met 26 maaibeurt(en) per jaar			
22			HCOIJ. (Uift)			
2205			<u>Regulier onderhoud kunstgras</u>			
			Oppervlakte per veld:			
			Veld 1: 58,93 are			
220510	712501		Inspecteren.	keer	6,00	F
			Betreft: het inspecteren t.b.v. garantie door leverancier			
			van kunstgrassportvelden samen met de beheerder.			
			Inclusief begeleiding voor het onderhoud van de velden			
			Aantal percelen: 1, veld 1			
			Uitgaande van 6 inspectiebeurten per sportveld			
			Soort inspectie controle infillmateriaal en			
			oneffenheden in het veld, conform standaard RAW			
			bepaling (2020).			
			Situering conform tekening			
			Inclusief extra inspecteren van de			
			strafworp gebieden, hoeken en doelgebieden (visueel)			
		2.	Gebruik: hockey			
		.1.	Betreft: ingestrooid kunstgrasveld			
		.1.	Inclusief poolhoogtemeting			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
220520	712401		Lokaal terugvegen en aanvullen infill. Betreft: het leveren en aanvullen van infill kunstgrasvelden Situering conform tekening Aantal percelen: 1, veld 1 2. Gebruik: hockey .9. Gerekend is per sportveld met 12 onderhoudsbeurten per jaar .9. Infill: Zand	are	707,16	F
220530	712402		Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. Betreft: het verwijderen van onkruid langs de randen van het kunstgrasveld, zowel binnen als buitenzijde hekwerk Aantal percelen: 1, veld 1 Gerekend met een totale omtrek ca. 314 m1 en een breedte van ca. 1m aan binnen zijde en ca. 1m aan buitenzijde. .3. Onkruidvrij maken door middel van handmatig plukken .2. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar .9. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	37,68	F
220550	712407		Borstelen kunstgrassportveld. Betreft: het borstelen van het kunstgrasveld. Aantal percelen: 1, veld 1 Borstelen: werkrichting tijdens borstelen regelmatig verwisselen (lengte, breedte en diagonaal). Nooit dwars op de naden borstelen Het veld zo borstelen dat de zestienmeter gebieden weer aan de juiste hoeveelheid infill voldoen. Borsteldiepte tot aan de gedecompecteerde laag. Machine: d.m.v. GKB Brush BR400 o.g. 2. Gebruik: hockey .3. Infill: Zand .2. Gerekend is met 45 onderhoudsbeurt(en) per jaar alleen borstelen onder droge omstandigheden. .9. Na het borstelen slepen met een rubbermat en infill van de verharding terug blazen op kunstgrasveld. (conform zorgdocument Infill)	are	2.651,85	F
220560	712404		Verwijderen blad van kunstgrassportveld. Situering conform tekening Betreft sportveld (veld 1) ontdoen van blad Aantal percelen: 1 Betreft: ingestrooid kunstgrassportveld .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar .1. Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	117,86	F
2206			<u>Groot onderhoud kunstgras</u> Oppervlakte per veld: Veld 1: 58,93 are			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
220610	712503		Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportveld. Betreft: het reinigen en decompacteren infill kunstgrasvelden Aantal percelen: 1, veld 1 Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per sportveld Machine: d.m.v. GKB Quick Clean o.g. 2. Gebruik: hockey 1. Infill: zand 1. Bewerkingsdiepte: 17 mm 1. Zeefmaat reiniging: 3 mm 2. Overtollig infill verdelen over het sportveld 2 Na reiniging borstelen en slepen m.b.v. een rubbermat	are	117,86	F
220690	230199		Controleren drainagesysteem Betreft het controleren van de werking van het drainage systeem. Situering conform tekening Aantal percelen: 1, sportveld Drainage systeem controleren in de doorspuitputten en de uitstroomvoorziening. Uitgaande van 1 controle beurten per sportveld Inclusief het opzoeken en indien nodig opgraven drainputten en dichten gat. Incl. herstellen in oude situatie.	keer	1,00	F
23			Atletiekvereniging Atletico '73			
2302			<u>Algemeen onderhoud natuurgas binnenveld</u> Oppervlakte per veld: Midden terrein: 52,27 are			
230200	513401		Maaien sportveld. Situering conform tekening Betreft maaien binnenterrein Atletiekbaan Incl. indien nodig vegen. Aantal percelen: 1 1. Standaard beheer 1. Grasveldtype: grassportveld 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 2. Gerekend is met 26 maaibeurt(en) per jaar	are	1.359,02	F
230210	513417		Wiedeggen sportveld. Situering conform tekening Betreft wiedeggen sportveld (binnenterrein) Aantal percelen: 1 sportveld 2. Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar 9. Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,02 m 2. Inclusief extra maaibeurt 1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	313,62	F
230220	513411		Rollen sportveld. Situering conform tekening Betreft rollen sportveld (binnenterrein) Aantal percelen: 1 sportveld 2. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	104,54	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
230230	513412		Slepen sportveld. Situering conform tekening Betreft slepen sportveld (binnenterrein) Aantal percelen: 1 sportveld .2. Slepen met sleepraam .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	104,54	F
230240	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering conform tekening Betreft vertidraineren sportveld (binnenterrein) Aantal percelen: 1 sportveld .4. Beluchten en breken van de grond met behulp van pennen met massieve pennen, Ø24mm 90-100 perforaties per m2/vierkant patroon .3. Diepte: 350 mm .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar Incl. rollen sportveld na beluchten	are	104,54	F
230250	513451		Grasveld ontdoen van blad. Situering conform tekening Betreft sportveld (binnenterrein) ontdoen van blad Aantal percelen: 1 sportveld .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.	are	104,54	F
230260	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 2 keer, periode voorjaar Aantal percelen: 1 sportveld .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Grasveldtype: grassportveld .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Hoeveelheid: gemiddeld 2,5 kg per 100 m2	are	104,54	F
230270	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 1 keer, periode zomer Aantal percelen: 1 sportveld .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Grasveldtype: grassportveld .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Hoeveelheid: gemiddeld 4.0 kg per 100 m2	are	52,27	F
230280	510206		Bemesten grasveld. Situering conform tekening Betreft: het bemesten van natuurgrasvelden Aantal giften: 1 keer, periode najaar Aantal percelen: 1 sportveld .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Grasveldtype: grassportveld .2. Korrelachtige meststof leveranties conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Hoeveelheid: gemiddeld 3,0 kg per 100 m2	are	52,27	F
				kg		261,35 I
				kg		209,08 I
				kg		156,81 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
230290	512104		Doorzaaien grasveld. Situering conform tekening Betreft het doorzaaien van het sportveld. Aantal percelen: 1 sportveld Gerekend is met 2 beurten per jaar.	are	104,54	F
		9.	Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld, zaadmengsel: SV 7/ SV 8 of SV 100, 1,5 kg/ 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek.	kg		156,81 I
		.1.	Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm			
		.9.	Zaaidiepte Engels Raai 10-15 mm			
			Zaaidiepte Veldbeemd 5 mm			
			Velden kruislings doorzaaien.			
2304			<u>Groot onderhoud natuurgras binnenterrein</u>			
230410	513415		Verticuteren sportveld. Situering conform tekening Betreft Verticuteren sportveld (veld 2) Aantal percelen: 1 sportvelden	are	52,27	F
		.9.	Diepte: 10-30 mm, mes dikte 3mm.			
		.1.	Inclusief extra maaibeurt binnen 24 uur voor verticuteren			
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		.2.	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			
			Incl. opvangen van vrijgekomen materialen in één werkgang.			
		.1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.			
230420	513425		Recyclingdressen sportveld. Situering conform tekening Betreft recyclingdressen sportveld (veld 2) Aantal percelen: 1 sportvelden	are	52,27	F
		.1.	Toplaag breken			
		.9.	Bewerkingsdiepte 200 mm			
		.2.	Slepen in 3 werkgangen			
		.1.	Rollen in 2 werkgangen binnen twee dagen			
		.3	Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld			
230430	513414		Diepbeluchten sportveld. Situering conform tekening Betreft vertidraineren sportveld (veld 2) Aantal percelen: 1 sportveld	are	52,27	F
		.4.	Beluchten en breken van de grond met behulp van pennen met holle penne Ø24mm (binnen zijde)			
			90-100 perforaties per m2/vierkant patroon			
		.3.	Diepte: 350 mm			
		.2.	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			
			Incl. slepen sportveld na beluchten			
230440	513442		Plaatselijk herstel grasmat. Situering conform tekening Betreft het herstellen van uitgespeelde plekken Aantal percelen: 1 sportveld	m2	50,00	F
		9.	Inclusief egaliseren grondruggen om kale plekken.			
		.1.	Zaaien met zaadmengselSV7 leverantie conform hoofdstuk 3 van dit bestek.	kg		0,75 I
			Hoeveelheid 1,5 kg/100 m2			
		.2.	Het zaad 0 tot 5 mm onderwerken en de grond aandrukken			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
230450	512104		Doorzaaien grasveld. Situering conform tekening Betreft het doorzaaien van het sportveld. Aantal percelen: 1 sportveld 9. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld, zaadmengsel: SV 7/ SV 8 of SV 100, 1,5 kg/ 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .1. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm .9. Zaaidiepte Engels Raai 10-15 mm Zaaidiepte Veldbeemd 5 mm Velden kruislings doorzaaien.	are	52,27 F	
				kg		78,41 I
230460	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft dressen van sportvelden door middel van handmatig uitvullen van dressgrond. Aantal percelen: 1 sportveld .4. Dresgrond volgens de Standaard .9. Hoeveelheid: gemiddeld 0,1 m3 per 100 m2 leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .9. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van de grond het gras maaïen op een maaïhoogte van 30 mm .1. Handmatig plaatsgewijs uitvullen .2. Slepen in twee gangen	are	52,27 F	
				m3		5,23 I
230470	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft bezanden in het najaar i.o.m. de directie Aantal percelen: 1 sportveld .1. Dreszand M3e volgens normen NOC*NSF leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .2. Hoeveelheid: gemiddeld 0,4 m3 per 100 m2 .2. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaïen op een maaïhoogte van 30 mm en vegen .1. Handmatig plaatsgewijs uitvullen .2. Slepen in twee gangen	are	52,27 F	
				m3		20,91 I
230490	230199		Controleren drainagesysteem Betreft het controleren van de werking van het drainage systeem. Situering conform tekening Aantal percelen: 1, sportveld Drainage systeem controleren in de doorspuitputten en de uitstroomvoorziening. Uitgaande van 1 controle beurten per sportveld Inclusief het opzoeken en indien nodig opgraven drainputten en dichten gat. Incl. herstellen in oude situatie.	keer	1,00 F	
2307			<u>Overig terrein</u>			
230700	513401		Maaïen sportveld. Situering conform tekening Betreft maaïen overhoek Oppervlakte per beurt 35,78 are Aantal percelen: 1 1. Standaard beheer .1. Grasveldtype: grassportveld .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 26 maaibeurt(en) per jaar	are	930,28 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
230710	513401		Maaien sportveld. Situering conform tekening Betreft maaien talud Oppervlakte per beurt 1,95 are Aantal percelen: 1 1. Standaard beheer .1. Grasveldtype: grassportveld . . .9. . . Talud tot 1 : 39. . Gerekend is met 5 maaibeurt(en) per jaar, incl afharken van vrijkomend materiaal en vervoeren naar depot.	are	9,75	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
3			Incidenteel onderhoud			
300010	513499		Scalperen velden	are	78,00	F
			Situering conform tekening			
			Betreft Scalperen sportveld			
			Aantal percelen: 1 sportvelden			
			Bewerkingshoogten 0-8mm			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.			
300030	513425		Recyclingdressen sportveld.	are	78,00	F
			Situering conform tekening			
			Betreft recyclingdressen sportveld			
			Aantal percelen: 1			
		.1. . . .	Toplaag breken			
		. . .9. . .	Bewerkingsdiepte 200 mm			
		. . .2. . .	Slepen in 3 werkgangen			
		1. .	Rollen in 2 werkgangen binnen twee dagen			
		3	Vrijgekomen materialen door middel van slepen			
			verspreiden over grasveld			
300040	513426		Affrezen toplaag sportveld.	are	78,00	F
			Situering conform tekening			
			Betreft affrezen toplaag sportveld			
		1.	Aantal percelen 1			
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		. . .4. . .	Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0,02 m grond			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			door de opdrachtgever aangewezen depot locatie.			
300050	230131		Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	1.980,00	F
			Betreft het doorspuiten van drainage van het natuurgras			
			sportveld.			
			Incl opzoeken en vrijgraven drainage putten			
			Tijdstip op aanwijzing van directie.			
		9.	Met pompdruk van 4 tot 10 bar			
		.3. . . .	Uitwendige diameter drains 65 mm			
		. . .9. . .	Samenstelling drainage onbekend			
		3.	Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld:			
			van 0,50 tot 0,75 m			
		1	Plaats doorspuitvoorziening: onbekend			
300060	230131		Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	1.980,00	F
			Betreft het doorspuiten van drainage van het kunstgras			
			sportveld.			
			Incl opzoeken en vrijgraven drainage putten			
			Tijdstip op aanwijzing van directie.			
		9.	Met pompdruk van 4 tot 10 bar			
		.3. . . .	Uitwendige diameter drains 65 mm			
		. . .9. . .	Samenstelling drainage onbekend			
		3.	Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld:			
			van 0,50 tot 0,75 m			
		1	Plaats doorspuitvoorziening: onbekend			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
300070	257501		Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: het reinigen van de verzamelleiding drainage natuurgras- en kunstgras velden Aantal percelen: sportvelden op de diverse complexen. Tijdstip op aanwijzing van directie. Grootste putafstand: 90 m 3. Aard te reinigen oppervlak: kunststof .1. Profielafmeting(en): Ø125 mm en Ø160 mm . . .9. Vervuilingsgraad tot 10%9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het bevoegd gezagd erkende be-, ver- eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten komen voor rekening van de aannemer	m	100,00	F
300080	513499		Plaagdier bestrijding biologisch. Betreft het biologisch bestrijden van plaag dieren doormiddel van nematoden Leverantie van nematoden conform hoofdstuk 4 van dit bestek. Doel van het middel: bestrijden engerlingen of emelten Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Biologisch bestrijdingsmiddel op te brengen als vloeistof Met materiaal van de aannemer.	are	78,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
4			Leveranties			
400			Natuurgrasveld			
4000			<u>Leveranties natuurgrasvelden</u>			
400000	513499		Leveren zand t.b.v. bezanden sportveld.	m3	1.000,00 F	
			Betreft het leveren op plaats van verwerking van zand t.b.v. bezanden sportveld.			
			Hoeveelheid per veld: 30 m3	m3		1.000,00 L
			Eisen van het zand: M3d volgens normen NOC*NSF M50 cijfer van 250-280			
			Leveren op plaats van verwerking.			
			Inclusief transportkosten			
			Inclusief het ter beschikking stellen van een machine t.b.v. het laden van de bezandingskar om het zand te verwerken op de sportvelden.			
400010	513499		Leveren dressgrond t.b.v. dresen sportveld.	m3	250,00 F	
			Betreft het leveren op plaats van verwerking van dressgrond t.b.v. dresen sportveld.			
			Hoeveelheid per veld: 10 m3	m3		250,00 L
			Eisen van de dressgrond: Dressgrond volgens de Standaard RAW Bepalingen			
			Leveren op plaats van verwerking.			
			Inclusief transportkosten			
			Inclusief het ter beschikking stellen van een machine t.b.v. het laden van de bezandingskar om de grond te verwerken op de sportvelden			
400020	513199		Leveren graszaad t.b.v. sportvelden.	kg	10.125,00 F	
			Betreft het leveren op plaats van verwerking van graszaad t.b.v. het inzaaien en doorzaaien van de sportvelden.			
			Betreft wedstrijd velden en trainingsvelden.			
			Hoeveelheid: 1,5 kg tot 2,5 per 100m2	kg		10.125,00 L
			Zaadmengsel: SV 7/SV8 of SV100 e.e.a. conform grasgids, 1,5 kg/ 100 m2			
			Inclusief transportkosten			
400030	512299		Leveren blozoden	m2	960,00 F	
			Betreft: het leveren van blozoden			
			Aantal percelen: 5 velden			
			Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per sportveld			
			Oppervlakte doelgebied: ca. 20,0 m2			
			Blozoden zonder netting	m2		960,00 L
			Dikte: minimaal 4,00 cm			
			Zoden dienen ingezaaid te zijn met een grasmengsel, type SV 7			
			Inclusief transportkosten.			
400040	510299		Leveren bemesting (Kiezeriet o.g.)	kg	4.500,00 F	
			Betreft het leveren van bemesting t.b.v. wedstrijd en trainingsvelden.	kg		4.500,00 L
			Korrelachtige meststof: Kiezeriet o.g.			
			Hoeveelheid meststof i.o.m. de directie			
400050	510299		Leveren bemesting (Zwak 21-0-0 o.g.)	kg	4.000,00 F	
			Betreft het leveren van bemesting t.b.v. wedstrijd en trainingsvelden.	kg		4.000,00 L
			Korrelachtige meststof: Zwak 21-0-0 o.g.			
			Hoeveelheid meststof i.o.m. de directie			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
400060	510299		Leveren bemesting (Marathon sport 16-4-8 o.g.) Betreft het leveren van bemesting t.b.v. wedstrijd en trainingsvelden. Korrelachtige meststof: Marathon sport 16-4-8 o.g. Hoeveelheid meststof i.o.m. de directie	kg kg	9.500,00 F	9.500,00 L
400070	510299		Leveren bemesting (Marathon sport 10-0-15 o.g.) Betreft het leveren van bemesting t.b.v. wedstrijd en trainingsvelden. Korrelachtige meststof: Marathon sport 10-0-15 o.g. Hoeveelheid meststof i.o.m. de directie	kg kg	5.000,00 F	5.000,00 L
400080	510299		Leveren bemesting (Vosca HumiGrow 18-4-5 o.g.) Betreft het leveren van bemesting t.b.v. wedstrijd en trainingsvelden. Korrelachtige meststof: Vosca HumiGrow 18-4-5 o.g. Hoeveelheid meststof i.o.m. de directie	kg kg	1.600,00 F	1.600,00 L
400090	510299		Leveren bemesting (Vosca HumiStrong 14-0-18 o.g.) Betreft het leveren van bemesting t.b.v. wedstrijd en trainingsvelden. Korrelachtige meststof: Vosca HumiStrong 14-0-18 o.g. Hoeveelheid meststof i.o.m. de directie	kg kg	800,00 F	800,00 L
400100	510299		Leveren bemesting (Wigor S+B o.g.) Betreft het leveren van bemesting t.b.v. wedstrijd en trainingsvelden. Korrelachtige meststof: Wigor S+B o.g. Hoeveelheid meststof i.o.m. de directie	kg kg	1.800,00 F	1.800,00 L
400110	510699		Leveren nematoden Betreft het leveren van nematoden t.b.v. wedstrijd en trainingsvelden. Heterorhabditis bacteriophora aaltjes Hoeveelheid 500 mln per 1000 m2 i.o.m. de directie	m2 m2	7.800,00 F	7.800,00 L
401			Kunstgras			
4010			<u>Leveranties kunstgrasvelden</u>			
401010	712599		Leveren SBR-Rubber. Betreft het leveren van SBR-Rubber t.b.v. kunstgrasvelden. SBR-Rubber dient te voldoen aan de eisen conform deel 3 van dit bestek. Hoeveelheid per veld: 5 m3 Bij de geleverde SBR-Rubber dient een certificaat conform de sportvloerenlijst bijgevoegd te zijn. Indien er gebruik wordt gemaakt van gerecycled SBR-Rubber dient deze eveneens gekeurd en gecertificeerd te zijn. Inclusief het ter beschikking stellen van een kraan om het SBR-Rubber aan te brengen op het veld. Inclusief transportkosten.	m3 m3	5,00 F	5,00 L
401020	712599		Leveren Zand-Infill. Betreft het leveren van Zand-Infill. t.b.v. kunstgrasvelden. Zand-Infill dient te voldoen aan de eisen conform deel 3 van dit bestek. Hoeveelheid per veld: 100 kg Bij de geleverde Zand-Infill dient een certificaat conform de sportvloerenlijst bijgevoegd te zijn. Indien er gebruik wordt gemaakt van gerecycled Zand-Infill dient deze eveneens gekeurd en gecertificeerd te zijn. Inclusief het ter beschikking stellen van een kraan om het Zand-Infill aan te brengen op het veld. Inclusief transportkosten.	kg kg	100,00 F	100,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
5			Werk algemene aard			
501			Ter beschikking stellen			
5010			<u>Machines</u>			
501000	100518		Inzetten van een tractor. Betreft het ter beschikking stellen van een tractor met wiedeg. Incl. bediening. Tractor dient uitgerust te zijn met sportveldbanden. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 9. Vermogen: passend bij de werkzaamheden. .1. Hulpvoorzieningen: wiedeg, onder dezelfde condities als genoemd onder hoofdstuk 1 en 2 van dit bestek.	uur	16,00	F
501010	100518		Inzetten van een tractor. Betreft het ter beschikking stellen van een tractor met verticuteermachine. Incl. bediening. Tractor dient uitgerust te zijn met sportveldbanden. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 9. Vermogen: passend bij de werkzaamheden .1. Hulpvoorzieningen: verticuteermachine, onder dezelfde condities als genoemd onder hoofdstuk 1 en 2 van dit bestek.	uur	16,00	F
501020	100518		Inzetten van een tractor. Betreft het ter beschikking stellen van een tractor met vertidrain. Incl. bediening. Tractor dient uitgerust te zijn met sportveldbanden. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 9. Vermogen: passend bij de werkzaamheden .1. Hulpvoorzieningen: vertidrain met massieve pennen (18 of 24 mm).	uur	16,00	F
501030	100518		Inzetten van een tractor. Betreft het ter beschikking stellen van een tractor met doorzaaimachine Vredo o.g. Incl. bediening. Tractor dient uitgerust te zijn met sportveldbanden. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1. Vermogen: ten minste 70 kW .1. Hulpvoorzieningen: Vredo dds o.g.	uur	16,00	F
501040	100518		Inzetten van een tractor. Betreft het ter beschikking stellen van een tractor met bezandingskar. Incl. bediening. Tractor dient uitgerust te zijn met sportveldbanden. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 9. Vermogen: passend bij de werkzaamheden .1. Hulpvoorzieningen: bezandingskar	uur	16,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
501050	100518		Inzetten van een tractor. Betreft het ter beschikking stellen van een tractor met Speedseed (spijkerrol) o.g. Incl. bediening. Tractor dient uitgerust te zijn met sportveldbanden. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 9. Vermogen: passend bij de werkzaamheden. .1. Hulpvoorzieningen: speedseed doorzaai/beluchtmaschine.	uur	16,00	F
501060	100518		Inzetten van een tractor. Betreft het ter beschikking stellen van een tractor met een spotsprayer, o.g. Incl. bediening en aan en afvoer machines. Tractor dient uitgerust te zijn met sportveldbanden. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 9. Vermogen: passend bij de werkzaamheden. .1. Hulpvoorzieningen: spotsprayer, Incl. middel	uur	8,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
9			Staartposten			

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 04 Inschrijving en gunning

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.01.04 van de Standaard RAW Bepalingen moet de aanneemsom binnen het beschikbare budget passen. Mocht de situatie ontstaan dat de aanneemsom niet binnen het huidige budget past, dan behoudt de opdrachtgever zich het recht om bepaalde werkzaamheden niet uit te laten voeren. De opdrachtgever houdt het recht om met de inschrijver in gesprek te gaan om te kijken waar bezuiniging mogelijk zijn.
- 02 De aannemer heeft geen recht op vergoeding op de besteksposten die niet uitgevoerd worden. Door in te schrijven conformeert de inschrijver zich met deze paragraaf.
- 03 Het is de opdrachtgever toegestaan om complexen of sportvelden toe te voegen aan deze raamovereenkomst. Indien de werkzaamheden overeenkomen met de al reeds opgenomen werkzaamheden in het bestek, wordt de eenheidsprijs van het bestek overgenomen. Mochten er andere niet nader uitgewerkte werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, dan mag de aannemer hiervoor een nieuwe prijs maken. Door in te schrijven conformeert de inschrijver zich met deze paragraaf.

01 01 12 RESPONSTIJDEN BIJ HET OP AFROEP UITVOEREN VAN WERKZAAMHEDEN

- 01 De aannemer verplicht zich binnen 24 uur na de afroep aan te vangen met de uit te voeren werkzaamheden.
- 02 Bij calamiteiten, zoals deze door de directie UAV worden gemeld, dient de aannemer binnen 1 uur op de locatie aanwezig te zijn met het door de directie afgeroepen personeel en materieel.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 02 KORTING

- 01 In afwijking op paragraaf 40 lid 2 van de UAV 2012 wordt een korting op de aanneemsom gelegd als blijkt dat de aannemer niet voldoet aan de besteksverplichtingen. De directie zal dit schriftelijk melden aan de aannemer, of via e-mail.
- 02 Na de constatering van onvoldoende werk is de aannemer in gebreke en heeft de aannemer 3 werkdagen om te zorgen dat aan de besteksverplichting wordt voldaan. De aannemer meldt zowel schriftelijk als mondeling aan de directie UAV wanneer naar zijn mening aan de besteksverplichting wordt voldaan.
- 03 Wanneer na 3 werkdagen de aannemer de werkzaamheden niet gereed heeft gemeld of als na deze periode blijkt dat de aannemer nog steeds niet voldoet aan de besteksverplichting zal de korting worden opgelegd. Als ingangsdatum geldt de datum van eerste melding van de directie UAV aan de aannemer.
- 04 Voor besteksposten die betrekking hebben op frequenties geldt dat de korting ingaat op het moment van constatering tot aan het moment waarop de aannemer schriftelijk meldt dat de tekortkoming zich niet meer voordoet én dit controleerbaar is voor de directie.
- 05 De korting bedraagt € 200 per (kalender-)dag dat de tekortkoming zich voordoet en gaat in op de

HFD PAR ART LID

eerste dag van de melding door de directie en eindigt op de dag dat de aannemer de tekortkoming gereed heeft gemeld.
De korting kan gelijktijdig voor verschillende tekortkomingen worden opgelegd.
De korting zal worden verrekend in de eerstvolgende termijn.

- 06 Voor het niet nakomen van overige verplichtingen welke zijn gesteld in dit bestek, hierbij inbegrepen het niet op tijd nakomen van de verplichting, kan de directie UAV een korting opleggen van € 500,00 per geval. De korting wordt verrekend met de eerstvolgende termijn.
Het opleggen van deze korting heeft geen opschortende werking op de verplichting van de aannemer.

01 03 PLANNING

01 03 01 DEELPLANNINGEN

- 01 De aannemer is verplicht om iedere 4 weken een 6 wekelijkse planning aan de directie UAV aan te beiden. In deze planning dient in detail te worden weergegeven welke werkzaamheden de aannemer van plan is uit te voeren.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

01 04 01 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen

- 01 Gedurende de vaste onderhoudsperiode die loopt van 1 januari 2026 tot en met 31 december 2027 geschiedt er geen verrekening op wijzigingen van loonkosten. Het bepaalde in artikel 01.04.02 betreffende loonkosten en artikel 01.04.03 van de Standaard is niet van toepassing. Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2020, bedraagt 30% van de aannemingssom.
- 02 Gedurende de vaste onderhoudsperiode die loopt van 1 januari 2026 tot en met 31 december 2027 geschiedt er geen verrekening op wijzigingen van brandstofgroepen. Het bepaalde in artikel 01.04.02 betreffende brandstofgroepen en artikel 01.04.04 van de Standaard is niet van toepassing. Het brandstoffenbestanddeel als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2020, bedraagt 15% van de aannemingssom.
- 03 Gedurende de vaste onderhoudsperiode die loopt van 1 januari 2026 tot en met 31 december 2027 geschiedt er geen verrekening op wijzigingen van bouwstofgroepen. Het bepaalde in artikel 01.04.02 betreffende bouwstofgroepen en artikel 01.04.05 van de Standaard is niet van toepassing. Het bouwstoffenbestanddeel als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2020, bedraagt 30% van de aannemingssom.

01 05 BETALINGSREGLINGEN: DECLARATIES

01 05 01 DECLARATIES

- 01 Verrekening van door de directie opgedragen en uitgevoerde leveringen en extra werkzaamheden, inclusief bestekswijzigingen zal alleen dan plaatsvinden indien deze zijn opgedragen door middel van een opdrachtbon c.q. aantekeningen in het dagboek. Over de verrekening zal geen indexering plaatsvinden.
- 02 De declaraties als bedoeld in art. 01.05.01 lid 02 van de Standaard in 2-voud richten aan opdrachtgever en indienen bij de directie UAV. De directie UAV zorgt voor verzending van de goedgekeurde facturen en bijlagen aan de opdrachtgever.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE ZEKERHEIDSTELLING

- 01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard is van toepassing.
- 02 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

01 08 Bijdragen

HFD PAR ART LID

01 08 03 Bijdrage RAW-systematiek

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen;
- bevoorrading kantines
 - onderhoud aan verlichting, hekwerken en installaties (waaronder de beregeningsinstallaties e.d.)
 - onderhoudswerkzaamheden op toegangswegen in de directe nabijheid van de sportparken, rondwegen en toegangswegen.
 - gebruik van accommodaties op de sportcomplexen door overige instanties), welke mogelijk gebruik maken van de velden.
 - overige werkzaamheden derden buiten het directe werkterrein
- 03 Conform par. 31 lid. 02 geschiedt de coördinatie van in elkaar grijpende werken conform lid 01 van deze bepaling door de directievoerder. De aannemer coördineert de werkzaamheden conform lid 02.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

01 13 01 ALGEMEEN

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.
- 02 In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk stil zal liggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen, e.d.
- 03 De aannemer zal geen werkzaamheden uitvoeren op velden die binnen de toegestane werktijden worden gebruikt voor schoolsport en evenementen. De planning van de dagelijkse werkzaamheden wordt hierop aangepast.

01 13 05 VERIFICATIE, ACCEPTATIE, STOP-, BIJWOON- EN REGISTRATIEPUNT

- 01 In afwijking van artikel 01.13.05 lid 03 stelt de aannemer de directie ten minste twee werkdagen van te voren in kennis omtrent het tijdstip waarop een stoppunt of bijwoonpunt wordt bereikt, tenzij in overleg met de directie anders is overeengekomen.

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.

01 14 BOUWSTOFFEN

HFD PAR ART LID

01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

- 01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met;
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.
- 02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen;
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwiteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn.
- 03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover daarmee niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.
- 04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.
- 05 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien het desbetreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.
- 06 Tenzij anders vermeld moeten de te leveren bouwstoffen van eerste kwaliteit cq. kwaliteit A zijn.

01 14 07 BEWARING VAN BRANDSTOFFEN

- 01 Er mogen geen Brandstoffen bewaard worden op en rondom het sportterrein.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 02 VERZEKERINGEN DOOR DE OPDRACHTNEMER

- 01 De opdrachtnemer zal voor zijn rekening mede ten behoeve van de architect, adviseurs, constructeurs, aannemer(s) en onderaannemer(s) een bouwverzekering (Construction All-Risks-verzekering) afsluiten. Overeenkomstig het in de polis bepaalde, wordt onder andere dekking gegeven voor;
a. beschadiging van het werk;
b. het risico van aansprakelijkheid
- 02 De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudstermijn.
- 03 Als verzekerde som voor het werk geldt het bedrag van de aannemingssom(men) verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede het honorarium van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht, directiekosten en indien meeverzekerd, de B.T.W.
- 04 De polis ligt bij de opdrachtnemer ter inzage. Op verzoek van de opdrachtgever zal de opdrachtnemer een copie van de polis verstrekken. De aannemer wordt geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn. De aannemer dient, als verzekerde, de in de polis gestelde verplichtingen na te komen.
- 05 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede wordt verstaan zijn verplichtingen om alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.
- 06 Het eigen risico dat op de bouwverzekering van toepassing is, is voor rekening van de aannemer,

HFD PAR ART LID

evenals alle niet door de bouwverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

- 07 Ingeval van een schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkheidsstelling, dient de aannemer dit onmiddellijk te melden aan de directie.
- 08 De directie beslist welke partij namens verzekerden de schade met de verzekeraar regelt.
- 09 De uit hoofde van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen schade-uitkeringen zullen aan de aannemer worden uitbetaald, al naar gelang de aannemer met het herstel van de schade is gevorderd.

01 16 04 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste EUR 1.250.000,- per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste EUR 5.000,- per gebeurtenis bedragen.
- 02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.
- 03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.
- 04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 ALGEMEEN

- 01 Alle vrijgekomen materialen moeten voor elk weekend of vakantie van het werk afgevoerd worden.
- 02 In aanvulling op artikel 01.17.01 lid 01 van de Standaard wordt vrijgekomen verpakkings- en onbruikbare materialen van de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen ook tot vrijgekomen materialen gerekend.
- 04 Daar waar in het bestekspost staat opgenomen dat de aannemer de vrijgekomen materialen dient af te voeren naar depot, dienen de materialen vervoert te worden naar depot op aanwijzing van directie. De opdrachtgever zal de vrijgekomen materialen opladen en afvoeren. Dit geldt enkel voor het groen afval, afval van de kunstgrasvelden dient afgevoerd te worden naar een door het bevoegd gezag erkende be- ver- eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor alle naar een door het bevoegd gezag erkende be- of verwerkingsinrichting te voeren materialen.

01 20 BOUWVERGADERINGEN

01 20 01 ALGEMEEN

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk zullen op regelmatige tijden (globaal 1x per 4 weken) bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties.
- 02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van tevoren zijn aangekondigd.

HFD PAR ART LID

01 21 UITVOERINGSASPECTEN

01 21 01 WEERS- EN TERREINOMSTANDIGHEDEN

- 01 Indien naar oordeel van de directie de uitvoering van het werk of onderdelen ervan ten gevolge van weers- of terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken, is de aannemer verplicht het werk of onderdelen ervan te onderbreken voor zolang deze omstandigheden naar het oordeel van de directie voortduren. De aannemer heeft geen recht op vergoeding van de schade als gevolg van de door de directie genomen beslissing. Het werk/de werkonderdelen mag/mogen pas worden hervat na toestemming van de directie.
- 02 De aannemer dient zich voorafgaand aan de werkzaamheden zich te vergewissen van werkbare terreinomstandigheden. Bij een niet werkbaar terrein dient hij de directie hiervan direct op de hoogte te brengen.

01 21 03 WERKTIJDEN

- 01 Het werken buiten de normale tijden (07.00-18.00), het werken op zaterdagen, zon- en feestdagen e.d. vereist de goedkeuring van de directie.
Voor werkzaamheden buiten de normale tijden is een omgevingsvergunning nodig op basis van de APV van de gemeente waarbinnen het werk ligt. Het verkrijgen van de vergunning is de verantwoordelijkheid van de aannemer.

01 22 OMGEVINGSHINDER

01 22 01 GELUIDSHINDER

- 01 Ten behoeve van het te gebruiken materieel (compressoren, aggregaten, pompen e.d.) zullen technische voorzieningen en / of organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om de geluidsproductie van uitvoeringsmaterieel zodanig te beperken dat het equivalente geluidsniveau LAeq, veroorzaakt door het aanwezige uitvoeringsmaterieel ter plaatse van de gevels van aan het werkgebied gelegen woningen niet meer bedraagt dan;
50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;
40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur.
- 02 Onverminderd het in lid 01 gestelde mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau, voor zover deze een gevolg van de werkzaamheden, niet groter zijn dan 20 dB(A) boven de getalswaarde van het in lid 01 toegelaten equivalente geluidsniveau LAeq.
- 03 Voor zondagen en algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde voorwaarden als voor de nachtperiode.
- 04 De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van de dichtsbijzijnde bebouwing. Metingen worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai IL-MR-13-01, maart 1981, uitgegeven door het ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiene in het kader van de I.C.G. reeks

01 24 Beeldkwaliteit

01 24 02 Algemeen

- 01 Van toepassing is de kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023.

01 26 BETALINGSREGELING MEER EN MINDERWERK

01 26 02 VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK

- 04 Meerwerk wordt alleen gehonoreerd indien vooraf gemeldt wordt en goedgekeurd wordt door de opdrachtgever.
- 05 Het is de opdrachtgever toegestaan om complexen of sportvelden toe te voegen aan de bestaande raamovereenkomst. Indien de werkzaamheden overeen komen met de al reeds opgenomen werkzaamheden in het bestek, wordt de eenheidsprijs van het bestek overgenomen. Mochten er andere niet nader uitgewerkte werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, dan mag de aannemer hiervoor een nieuwe prijs maken.

HFD PAR ART LID

22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN

22 0 Grondwerken, algemeen

22 03 INFORMATIEOVERDRACHT GRONDWERK

22 03 10 BEWIJS VAN OORSPRONG, GROND

- 01 De aannemer verstrekt de directie voor aanvang van levering een bewijs van oorsprong van alle door hem te leveren grond afgegeven door de producent ervan. Het bewijs van oorsprong dient minimaal de volgende gegevens te bevatten:
- a. de naam van de producent;
 - b. de aard en de herkomst;
 - c. de opbouw en de gradering;
 - d. een kwaliteitsverklaring waaruit blijkt dat de immissie en samenstellingswaarde volgens bijlagen 1 en/of 2 van het Bouwstoffenbesluit niet wordt overschreden;
 - e. indien het zand afkomstig is uit een zout milieu moet naast de in sub a t/m d verlangde gegevens worden aangetoond dat het zand c.q. grond is ontzilt.

HFD PAR ART LID

51 GROENVOORZIENINGEN

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 01 BEGRIPPEN GROENVOORZIENINGEN

51 01 06 ALGEMEEN

- 01 De velden mogen alleen worden bereiden met machines en tractoren waarvan de wioldruk en het profiel van de banden (gazonbanden), zodanig is dat geen oneffenheden in de velden ontstaan en de grasmat niet wordt beschadigd.

51 02 EISEN EN UITVOERING

51 02 02 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het bemesten / zaaien / bezoden / planten / bezanden van grassportvelden mag ten hoogste 5mm bedragen.
Voor overige terreinen mag dit ten hoogste 10 mm bedragen.

51 02 03 MAAIEN

- 01 Na het maaien mogen er geen visuele verschillen in hoogten aanwezig zijn tussen de maaibanen of werkgangen (m.a.w. een vlak maaibeeld opleveren).
- 02 De maaibeurten dienen in de regel in overleg met de directie en als regel bij droog weer en droog gras uitgevoerd te worden.
- 03 De maaisnelheid behoort te zijn aangepast aan de weers- en terreinomstandigheden. Het ontstaan van een wasbordeffect moet worden voorkomen. Het maaien moet worden uitgevoerd met rustige windingen zodat er geen spoorvorming ontstaat.
- 04 Voorafgaand aan het maaien moeten eventuele molshopen te worden geëgaliseerd door handmatig de grond te verspreiden en de "rit" van de molshoop aan te trappen. Tevens dient direct melding te worden gedaan bij de directie van de aanwezigheid van molshopen en -ritten
- 05 Wanneer er sprake is van verstikking van het gras door teveel maaisel als gevolg van te laat of slecht maaien, dient de aannemer het overtollige maaisel direct te verwijderen en af te voeren zonder extra verrekening van veeg- en afvoerkosten.
- 06 De opdrachtgever staat positief tegenover het gebruik van robotmaaiers. Niet alle sportvelden zijn te maaien met een robotmaaier. De opdrachtgever zal geen maatregelen of voorzieningen treffen t.b.v. robotmaaiers. Dit dient de aannemer zelf te organiseren.

51 02 05 BEMESTEN EN GRONDSTRUCTUUR VERBETEREN

- 01 Meststoffen toepassen volgens opgave van de directie
- 02 Bemesting uitvoeren bij droog bewolkt weer.
- 03 Zorgdragen voor een gelijkmatige verspreiding van de meststoffen.

51 02 42 WIEDEGGEN

- 01 Bewerking uitvoeren op aanwijzing van de directie
- 02 Uitvoeren met een machine voorzien van verende tanden die de grasmat niet beschadigen.
- 03 Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,02 m.

51 02 44 EGALISEREN / SLEPEN

- 01 Egaliseren / slepen met behoud van de van naturen aanwezige tonrondte van het sportveld

HFD PAR ART LID

51 02 45 DOORZAAIEN

- 01 De bewerking zo uitvoeren dat rijvorming tot een minimum wordt beperkt. Maximale rijafstand 35 mm.
- 02 Zaaidiepte Engels Raai 10-15 mm, zaaidiepte Veldbeemd 5 mm.
- 03 Type graszaad wordt in overleg me directie bepaald. De meest recente versie van Grasgids is lijdend voor het graszaad type.

51 02 46 ONDERHOUD NATUURGRASVELDEN ALGEMEEN

- 01 De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden bij droog weer op een droge grasmat.
- 02 De werkzaamheden uitvoeren met rustige wendingen, zodat er geen spoorvorming in de bochten ontstaat.
- 03 Door de werkzaamheden ontstane schade dient direct handmatig hersteld te worden.
- 04 Op de sportvelden geen werkzaamheden uitvoeren bij een beijzeld, bevroren, berijpt of besneeuwd veld.
- 05 Op de sportvelden de werkzaamheden uitvoeren met voertuigen voorzien van gazonbanden

HFD PAR ART LID

70 Kunstgrasvelden

70 0 Deelhoofdstuk 70.0

70 01 Vereisten SBR-rubber infill

70 01 01 Eisen SBR-rubber infill

- 01 De SBR-Infill dient minimaal te voldoen aan de mengsel-norm.
- 02 Op het moment dat het SBR-rubber infill geleverd wordt dienen de productcertificaten en herkomstbewijzen overhandigt te worden aan de directie. De directie controleert ter plaatsen de certificaten en de herkomstbewijzen. Op de certificaten dient minimaal vermeld te staan hoeveel mg pak's per kilo aanwezig is. Indien de directie de productcertificaten en/of de herkomstbewijzen niet goed keurt, dan dient de SBR-rubber infill niet aangebracht te worden.
- 03 De maximale hoeveelheid mg pak's per kilo is: 20 mg pak's per kilo uitgaande op basis van de 8 belangrijkste pak's samenstelling. Maximale overschrijding van de waarde per PAK is 25% van de RIVM norm 2016, gerekend met p90.

HFD PAR ART LID

71 SPORT- SPEEL EN RECREATIEVOORZIENINGEN

71 2 Deelhoofdstuk 71.2

71 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN KUNSTGRASVELDEN

71 25 03 BELASTING ONDERHOUDSVOERTUIGEN

- 01 Ten behoeve van het onderhoud mogen de velden alleen bereden worden met lichte voertuigen voorzien van gazonbanden. De verticale druk van de banden mag maximaal 0.80kg per cm² zijn. Zie onderstaande voorbeeld berekening.

Het totaal gewicht van de tractor+ het werktuig in heffing wordt gedeeld door het oppervlakte van het gedeelte van de band dat de grond raakt.

Voorbeeld

Een tractor van 600kg, met een sleepbezem in heffing van 160kg = totaal 760kg

Het oppervlakte dat de grond raakt;

1. De achterbanden $20 \times 20 = 400 \text{ cm}^2 \times 2 = 800 \text{ cm}^2$
2. De voorbanden $10 \times 10 = 100 \times 2 = 200 \text{ cm}^2$
3. Dit is in totaal 1000 cm^2

Kortom; $760 \text{ kg} / 1000 \text{ cm}^2 = 0.76 \text{ kg per cm}^2$. Dit valt binnen de gestelde norm

.....
.....

.....
.....

Behoort bij: 1250770

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezès bereid de opdracht voor: 1250770

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)
(functie)

B)

(handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 1250770

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
10	Uiftse Boys				
1001	<u>Algemeen onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u>				
100100	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week	52,00F		
100110	Wiedeggen sportveld.	are	820,02F		
100120	Rollen sportveld.	are	273,34F		
100130	Slepen sportveld.	are	273,34F		
100140	Vertidrainen sportveld	are	273,34F		
100150	Grasveld ontdoen van blad.	are	273,34F		
100160	Bemesten natuurgrasvelden voorjaar	are	273,34F		
100170	Bemesten natuurgrasvelden zomer	are	136,67F		
100180	Bemesten natuurgrasvelden najaar	are	136,67F		
100190	Doorzaaien grasveld.	are	273,34F		
1002	<u>Algemeen onderhoud natuurgras trainingsveld</u>				
100200	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week	52,00F		
100210	Wiedeggen sportveld.	are	987,54F		
100220	Rollen sportveld.	are	329,18F		
100230	Slepen sportveld.	are	329,18F		
100240	Vertidrainen sportveld	are	329,18F		
100250	Grasveld ontdoen van blad.	are	329,18F		
100260	Bemesten natuurgrasvelden voorjaar	are	329,18F		
100270	Bemesten natuurgrasvelden zomer	are	164,59F		
100280	Bemesten natuurgrasvelden najaar	are	164,59F		
100290	Doorzaaien grasveld.	are	329,18F		
1003	<u>Groot onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u>				
100310	Verticuteren sportveld.	are	136,67F		
100320	Recyclingdressen sportveld.	are	136,67F		
100330	Vertidrainen sportveld	are	136,67F		
100340	Plaatselijk herstel grasmata.	m2	200,00F		
100350	Doorzaaien grasveld.	are	136,67F		
100360	Aanbrengen blokzoden	m2	80,00F		
100370	Dressen sportveld.	are	136,67F		
100380	Bezanden sportveld.	are	136,67F		
100390	Controleren drainagesysteem	keer	2,00F		
1004	<u>Groot onderhoud natuurgras trainingsveld</u>				
100410	Verticuteren sportveld.	are	164,59F		
100420	Recyclingdressen sportveld.	are	164,59F		
100430	Vertidrainen sportveld	are	164,59F		
100440	Plaatselijk herstel grasmata.	m2	250,00F		
100450	Doorzaaien grasveld.	are	164,59F		
100470	Dressen sportveld.	are	164,59F		
100480	Bezanden sportveld.	are	164,59F		
100490	Controleren drainagesysteem	keer	3,00F		
1007	<u>Overig terrein</u>				
100700	Maaien sportveld.	are	3.072,42F		
11	S.V. Wisch (Silvolde)				
1101	<u>Algemeen onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u>				
110100	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week	52,00F		
110110	Wiedeggen sportveld.	are	1.682,40F		
110120	Rollen sportveld.	are	560,80F		
110130	Slepen sportveld.	are	560,80F		
110140	Vertidrainen sportveld	are	560,80F		
110150	Grasveld ontdoen van blad.	are	560,80F		
110160	Bemesten natuurgrasvelden voorjaar	are	560,80F		
110170	Bemesten natuurgrasvelden zomer	are	280,40F		
110180	Bemesten natuurgrasvelden najaar	are	280,40F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
110190	Doorzaaien grasveld.	are	560,80F		
1102	<u>Algemeen onderhoud natuurgras trainingsveld</u>				
110200	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week	52,00F		
110210	Wiedeggen sportveld.	are	315,30F		
110220	Rollen sportveld.	are	105,10F		
110230	Slepen sportveld.	are	105,10F		
110240	Vertidrainen sportveld	are	105,10F		
110250	Grasveld ontdoen van blad.	are	105,10F		
110260	Bemesten natuurgrasvelden voorjaar	are	105,10F		
110270	Bemesten natuurgrasvelden zomer	are	52,55F		
110280	Bemesten natuurgrasvelden najaar	are	52,55F		
110290	Doorzaaien grasveld.	are	105,10F		
1103	<u>Groot onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u>				
110310	Verticuteren sportveld.	are	280,40F		
110320	Recyclingdressen sportveld.	are	280,40F		
110330	Vertidrainen sportveld	are	280,40F		
110340	Plaatselijk herstel grasmata.	m2	400,00F		
110350	Doorzaaien grasveld.	are	280,40F		
110360	Aanbrengen blozoden	m2	160,00F		
110370	Dressen sportveld.	are	280,40F		
110380	Bezanden sportveld.	are	280,40F		
110390	Controleren drainagesysteem	keer	4,00F		
1104	<u>Groot onderhoud natuurgras trainingsveld</u>				
110410	Verticuteren sportveld.	are	52,55F		
110420	Recyclingdressen sportveld.	are	52,55F		
110430	Vertidrainen sportveld	are	52,55F		
110440	Plaatselijk herstel grasmata.	m2	200,00F		
110450	Doorzaaien grasveld.	are	52,55F		
110470	Dressen sportveld.	are	52,55F		
110480	Bezanden sportveld.	are	52,55F		
110490	Controleren drainagesysteem	keer	2,00F		
1107	<u>Overig terrein</u>				
110700	Maaien sportveld.	are	2.773,68F		
12	SV Wisch Terborg				
1201	<u>Algemeen onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u>				
120100	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week	52,00F		
120110	Wiedeggen sportveld.	are	771,84F		
120120	Rollen sportveld.	are	257,28F		
120130	Slepen sportveld.	are	257,28F		
120140	Vertidrainen sportveld	are	257,28F		
120150	Grasveld ontdoen van blad.	are	257,28F		
120160	Bemesten natuurgrasvelden voorjaar	are	257,28F		
120170	Bemesten natuurgrasvelden zomer	are	128,64F		
120180	Bemesten natuurgrasvelden najaar	are	128,64F		
120190	Doorzaaien grasveld.	are	257,28F		
1202	<u>Algemeen onderhoud natuurgras trainingsveld</u>				
120200	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week	52,00F		
120210	Wiedeggen sportveld.	are	506,16F		
120220	Rollen sportveld.	are	168,72F		
120230	Slepen sportveld.	are	168,72F		
120240	Vertidrainen sportveld	are	168,72F		
120250	Grasveld ontdoen van blad.	are	168,72F		
120260	Bemesten natuurgrasvelden voorjaar	are	168,72F		
120270	Bemesten natuurgrasvelden zomer	are	84,36F		
120280	Bemesten natuurgrasvelden najaar	are	84,36F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
120290	Doorzaaien grasveld.	are	168,72F		
1203	<u>Groot onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u>				
120310	Verticuteren sportveld.	are	128,64F		
120320	Recyclingdressen sportveld.	are	128,64F		
120330	Vertidrainen sportveld	are	128,64F		
120340	Plaatselijk herstel grasmata	m2	200,00F		
120350	Doorzaaien grasveld.	are	128,64F		
120360	Aanbrengen blokzoden	m2	80,00F		
120370	Dressen sportveld.	are	128,64F		
120380	Bezanden sportveld.	are	128,64F		
120390	Controleren drainagesysteem	keer	2,00F		
1204	<u>Groot onderhoud natuurgras trainingsveld</u>				
120410	Verticuteren sportveld.	are	84,36F		
120420	Recyclingdressen sportveld.	are	84,36F		
120430	Vertidrainen sportveld	are	84,36F		
120440	Plaatselijk herstel grasmata	m2	100,00F		
120450	Doorzaaien grasveld.	are	84,36F		
120470	Dressen sportveld.	are	84,36F		
120480	Bezanden sportveld.	are	84,36F		
120490	Controleren drainagesysteem	keer	2,00F		
1207	<u>Overig terrein</u>				
120700	Maaien sportveld.	are	1.362,92F		
13	V.V. Etten				
1301	<u>Algemeen onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u>				
130100	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week	52,00F		
130110	Wiedeggen sportveld.	are	840,72F		
130120	Rollen sportveld.	are	280,24F		
130130	Slepen sportveld.	are	280,24F		
130140	Vertidrainen sportveld	are	280,24F		
130150	Grasveld ontdoen van blad.	are	280,24F		
130160	Bemesten natuurgrasvelden voorjaar	are	280,24F		
130170	Bemesten natuurgrasvelden zomer	are	140,12F		
130180	Bemesten natuurgrasvelden najaar	are	140,12F		
130190	Doorzaaien grasveld.	are	280,24F		
1302	<u>Algemeen onderhoud natuurgras trainingsveld</u>				
130200	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week	52,00F		
130210	Wiedeggen sportveld.	are	263,04F		
130220	Rollen sportveld.	are	87,68F		
130230	Slepen sportveld.	are	87,68F		
130240	Vertidrainen sportveld	are	87,68F		
130250	Grasveld ontdoen van blad.	are	87,68F		
130260	Bemesten natuurgrasvelden voorjaar	are	87,68F		
130270	Bemesten natuurgrasvelden zomer	are	43,84F		
130280	Bemesten natuurgrasvelden najaar	are	43,84F		
130290	Doorzaaien grasveld.	are	87,68F		
1303	<u>Groot onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u>				
130310	Verticuteren sportveld.	are	140,12F		
130320	Recyclingdressen sportveld.	are	140,12F		
130330	Vertidrainen sportveld	are	140,12F		
130340	Plaatselijk herstel grasmata	m2	200,00F		
130350	Doorzaaien grasveld.	are	140,12F		
130360	Aanbrengen blokzoden	m2	80,00F		
130370	Dressen sportveld.	are	140,12F		
130380	Bezanden sportveld.	are	140,12F		
130390	Controleren drainagesysteem	keer	2,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1304	<u>Groot onderhoud natuurgras trainingsveld</u>				
130410	Verticuteren sportveld.	are	43,84F		
130420	Recyclingdressen sportveld.	are	43,84F		
130430	Vertidrainen sportveld	are	43,84F		
130440	Plaatselijk herstel grasmata.	m2	50,00F		
130450	Doorzaaien grasveld.	are	43,84F		
130470	Dressen sportveld.	are	43,84F		
130480	Bezanden sportveld.	are	43,84F		
130490	Controleren drainagesysteem	keer	2,00F		
1307	<u>Overig terrein</u>				
130700	Maaien sportveld.	are	2.059,72F		
14	N.V.C. Netterden				
1401	<u>Algemeen onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u>				
140100	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week	52,00F		
140110	Wiedeggen sportveld.	are	385,68F		
140120	Rollen sportveld.	are	128,56F		
140130	Slepen sportveld.	are	128,56F		
140140	Vertidrainen sportveld	are	128,56F		
140150	Grasveld ontdoen van blad.	are	128,56F		
140160	Bemesten natuurgrasvelden voorjaar	are	128,56F		
140170	Bemesten natuurgrasvelden zomer	are	64,28F		
140180	Bemesten natuurgrasvelden najaar	are	64,28F		
140190	Doorzaaien grasveld.	are	128,56F		
1402	<u>Algemeen onderhoud natuurgras trainingsveld</u>				
140200	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week	52,00F		
140210	Wiedeggen sportveld.	are	181,80F		
140220	Rollen sportveld.	are	60,60F		
140230	Slepen sportveld.	are	60,60F		
140240	Vertidrainen sportveld	are	60,60F		
140250	Grasveld ontdoen van blad.	are	60,60F		
140260	Bemesten natuurgrasvelden voorjaar	are	60,60F		
140270	Bemesten natuurgrasvelden zomer	are	30,30F		
140280	Bemesten natuurgrasvelden najaar	are	30,30F		
140290	Doorzaaien grasveld.	are	60,60F		
1403	<u>Groot onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u>				
140310	Verticuteren sportveld.	are	64,28F		
140320	Recyclingdressen sportveld.	are	64,28F		
140330	Vertidrainen sportveld	are	64,28F		
140340	Plaatselijk herstel grasmata.	m2	100,00F		
140350	Doorzaaien grasveld.	are	64,28F		
140360	Aanbrengen blokzoden	m2	40,00F		
140370	Dressen sportveld.	are	64,28F		
140380	Bezanden sportveld.	are	64,28F		
140390	Controleren drainagesysteem	keer	1,00F		
1404	<u>Groot onderhoud natuurgras trainingsveld</u>				
140410	Verticuteren sportveld.	are	30,30F		
140420	Recyclingdressen sportveld.	are	30,30F		
140430	Vertidrainen sportveld	are	30,30F		
140440	Plaatselijk herstel grasmata.	m2	100,00F		
140450	Doorzaaien grasveld.	are	30,30F		
140470	Dressen sportveld.	are	30,30F		
140480	Bezanden sportveld.	are	30,30F		
140490	Controleren drainagesysteem	keer	1,00F		
1407	<u>Overig terrein</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
140700	Maaien sportveld.	are	800,28F		
15	S.C. Varsseveld				
1501	<u>Algemeen onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u>				
150100	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week	52,00F		
150110	Wiedeggen sportveld.	are	1.656,48F		
150120	Rollen sportveld.	are	552,16F		
150130	Slepen sportveld.	are	552,16F		
150140	Vertidrainen sportveld	are	552,16F		
150150	Grasveld ontdoen van blad.	are	552,16F		
150160	Bemesten natuurgrasvelden voorjaar	are	552,16F		
150170	Bemesten natuurgrasvelden zomer	are	276,08F		
150180	Bemesten natuurgrasvelden najaar	are	276,08F		
150190	Doorzaaien grasveld.	are	552,16F		
1502	<u>Algemeen onderhoud natuurgras trainingsveld</u>				
150200	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week	52,00F		
150210	Wiedeggen sportveld.	are	362,94F		
150220	Rollen sportveld.	are	120,98F		
150230	Slepen sportveld.	are	120,98F		
150240	Vertidrainen sportveld	are	120,98F		
150250	Grasveld ontdoen van blad.	are	120,98F		
150260	Bemesten natuurgrasvelden voorjaar	are	120,98F		
150270	Bemesten natuurgrasvelden zomer	are	60,49F		
150280	Bemesten natuurgrasvelden najaar	are	60,49F		
150290	Doorzaaien grasveld.	are	120,98F		
1503	<u>Groot onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u>				
150310	Verticuteren sportveld.	are	276,08F		
150320	Recyclingdressen sportveld.	are	276,08F		
150330	Vertidrainen sportveld	are	276,08F		
150340	Plaatselijk herstel grasmata.	m2	400,00F		
150350	Doorzaaien grasveld.	are	276,08F		
150360	Aanbrengen blokkzoden	m2	160,00F		
150370	Dressen sportveld.	are	276,08F		
150380	Bezanden sportveld.	are	276,08F		
150390	Controleren drainagesysteem	keer	4,00F		
1504	<u>Groot onderhoud natuurgras trainingsveld</u>				
150410	Verticuteren sportveld.	are	60,49F		
150420	Recyclingdressen sportveld.	are	60,49F		
150430	Vertidrainen sportveld	are	60,49F		
150440	Plaatselijk herstel grasmata.	m2	100,00F		
150450	Doorzaaien grasveld.	are	60,49F		
150470	Dressen sportveld.	are	60,49F		
150480	Bezanden sportveld.	are	60,49F		
150490	Controleren drainagesysteem	keer	1,00F		
1507	<u>Overig terrein</u>				
150700	Maaien sportveld.	are	4.790,76F		
16	S.V.G.G. Megchelen				
1601	<u>Algemeen onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u>				
160100	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week	52,00F		
160110	Wiedeggen sportveld.	are	410,34F		
160120	Rollen sportveld.	are	136,78F		
160130	Slepen sportveld.	are	136,78F		
160140	Vertidrainen sportveld	are	136,78F		
160150	Grasveld ontdoen van blad.	are	136,78F		
160160	Bemesten natuurgrasvelden voorjaar	are	136,78F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
160170	Bemesten natuurgrasvelden zomer	are	68,39F		
160180	Bemesten natuurgrasvelden najaar	are	68,39F		
160190	Doorzaaien grasveld.	are	136,78F		
1602	<u>Algemeen onderhoud natuurgras trainingsveld</u>				
160200	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week	52,00F		
160210	Wiedeggen sportveld.	are	397,56F		
160220	Rollen sportveld.	are	132,52F		
160230	Slepen sportveld.	are	132,52F		
160240	Vertidrainen sportveld	are	132,52F		
160250	Grasveld ontdoen van blad.	are	132,52F		
160260	Bemesten natuurgrasvelden voorjaar	are	132,52F		
160270	Bemesten natuurgrasvelden zomer	are	66,26F		
160280	Bemesten natuurgrasvelden najaar	are	66,26F		
160290	Doorzaaien grasveld.	are	132,52F		
1603	<u>Groot onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u>				
160310	Verticuteren sportveld.	are	68,39F		
160320	Recyclingdressen sportveld.	are	68,39F		
160330	Vertidrainen sportveld	are	68,39F		
160340	Plaatselijk herstel grasmata.	m2	100,00F		
160350	Doorzaaien grasveld.	are	68,39F		
160360	Aanbrengen blokzoden	m2	40,00F		
160370	Dressen sportveld.	are	68,39F		
160380	Bezanden sportveld.	are	68,39F		
160390	Controleren drainagesysteem	keer	1,00F		
1604	<u>Groot onderhoud natuurgras trainingsveld</u>				
160410	Verticuteren sportveld.	are	66,26F		
160420	Recyclingdressen sportveld.	are	66,26F		
160430	Vertidrainen sportveld	are	66,26F		
160440	Plaatselijk herstel grasmata.	m2	100,00F		
160450	Doorzaaien grasveld.	are	66,26F		
160470	Dressen sportveld.	are	66,26F		
160480	Bezanden sportveld.	are	134,65F		
160490	Controleren drainagesysteem	keer	1,00F		
1607	<u>Overig terrein</u>				
160700	Maaien sportveld.	are	1.189,50F		
17	AJAX Breedenbroek				
1701	<u>Algemeen onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u>				
170100	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week	52,00F		
170110	Wiedeggen sportveld.	are	772,80F		
170120	Rollen sportveld.	are	257,60F		
170130	Slepen sportveld.	are	257,60F		
170140	Vertidrainen sportveld	are	257,60F		
170150	Grasveld ontdoen van blad.	are	257,60F		
170160	Bemesten natuurgrasvelden voorjaar	are	257,60F		
170170	Bemesten natuurgrasvelden zomer	are	128,80F		
170180	Bemesten natuurgrasvelden najaar	are	128,80F		
170190	Doorzaaien grasveld.	are	257,60F		
1702	<u>Algemeen onderhoud natuurgras trainingsveld</u>				
170200	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week	52,00F		
170210	Wiedeggen sportveld.	are	437,88F		
170220	Rollen sportveld.	are	145,96F		
170230	Slepen sportveld.	are	145,96F		
170240	Vertidrainen sportveld	are	145,96F		
170250	Grasveld ontdoen van blad.	are	145,96F		
170260	Bemesten natuurgrasvelden voorjaar	are	145,96F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
170270	Bemesten natuurgrasvelden zomer	are	72,98F		
170280	Bemesten natuurgrasvelden najaar	are	72,98F		
170290	Doorzaaien grasveld.	are	145,96F		
1703	<u>Groot onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u>				
170310	Verticuteren sportveld.	are	128,80F		
170320	Recyclingdressen sportveld.	are	128,80F		
170330	Vertidrainen sportveld	are	128,80F		
170340	Plaatselijk herstel grasmata.	m2	200,00F		
170350	Doorzaaien grasveld.	are	128,80F		
170360	Aanbrengen blozoden	m2	80,00F		
170370	Dressen sportveld.	are	128,80F		
170380	Bezanden sportveld.	are	128,80F		
170390	Controleren drainagesysteem	keer	2,00F		
1704	<u>Groot onderhoud natuurgras trainingsveld</u>				
170410	Verticuteren sportveld.	are	72,98F		
170420	Recyclingdressen sportveld.	are	72,98F		
170430	Vertidrainen sportveld	are	72,98F		
170440	Plaatselijk herstel grasmata.	m2	100,00F		
170450	Doorzaaien grasveld.	are	72,98F		
170470	Dressen sportveld.	are	72,98F		
170480	Bezanden sportveld.	are	72,98F		
170490	Controleren drainagesysteem	keer	1,00F		
1707	<u>Overig terrein</u>				
170700	Maaien sportveld.	are	3.092,70F		
18	S.D.O.U.C. (Uift)				
1801	<u>Algemeen onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u>				
180100	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week	52,00F		
180110	Wiedeggen sportveld.	are	772,02F		
180120	Rollen sportveld.	are	257,34F		
180130	Slepen sportveld.	are	257,34F		
180140	Vertidrainen sportveld	are	257,34F		
180150	Grasveld ontdoen van blad.	are	257,34F		
180160	Bemesten natuurgrasvelden voorjaar	are	257,34F		
180170	Bemesten natuurgrasvelden zomer	are	128,67F		
180180	Bemesten natuurgrasvelden najaar	are	128,67F		
180190	Doorzaaien grasveld.	are	257,34F		
1802	<u>Algemeen onderhoud natuurgras trainingsveld</u>				
180200	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week	52,00F		
180210	Wiedeggen sportveld.	are	93,66F		
180220	Rollen sportveld.	are	31,22F		
180230	Slepen sportveld.	are	31,22F		
180240	Vertidrainen sportveld	are	31,22F		
180250	Grasveld ontdoen van blad.	are	31,22F		
180260	Bemesten natuurgrasvelden voorjaar	are	31,22F		
180270	Bemesten natuurgrasvelden zomer	are	15,61F		
180280	Bemesten natuurgrasvelden najaar	are	15,61F		
180290	Doorzaaien grasveld.	are	31,22F		
1803	<u>Groot onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u>				
180310	Verticuteren sportveld.	are	128,67F		
180320	Recyclingdressen sportveld.	are	128,67F		
180330	Vertidrainen sportveld	are	128,67F		
180340	Plaatselijk herstel grasmata.	m2	200,00F		
180350	Doorzaaien grasveld.	are	128,67F		
180360	Aanbrengen blozoden	m2	80,00F		
180370	Dressen sportveld.	are	128,67F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
180380	Bezanden sportveld.	are	148,67F		
180390	Controleren drainagesysteem	keer	2,00F		
1804	<u>Groot onderhoud natuurgas trainingsveld</u>				
180410	Verticuteren sportveld.	are	15,61F		
180420	Recyclingdressen sportveld.	are	15,61F		
180430	Vertidrainen sportveld	are	15,61F		
180440	Plaatselijk herstel grasmata.	m2	100,00F		
180450	Doorzaaien grasveld.	are	15,61F		
180470	Dressen sportveld.	are	15,61F		
180480	Bezanden sportveld.	are	15,61F		
180490	Controleren drainagesysteem	keer	1,00F		
1807	<u>Overig terrein</u>				
180700	Maaien sportveld.	are	1.147,64F		
19	V.V. Gendringen				
1901	<u>Algemeen onderhoud natuurgas wedstrijdveld</u>				
190100	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week	52,00F		
190110	Wiedeggen sportveld.	are	757,02F		
190120	Rollen sportveld.	are	252,34F		
190130	Slepen sportveld.	are	252,34F		
190140	Vertidrainen sportveld	are	252,34F		
190150	Grasveld ontdoen van blad.	are	252,34F		
190160	Bemesten natuurgasvelden voorjaar	are	252,34F		
190170	Bemesten natuurgasvelden zomer	are	126,17F		
190180	Bemesten natuurgasvelden najaar	are	126,17F		
190190	Doorzaaien grasveld.	are	252,34F		
1903	<u>Groot onderhoud natuurgas wedstrijdveld</u>				
190310	Verticuteren sportveld.	are	126,17F		
190320	Recyclingdressen sportveld.	are	126,17F		
190330	Vertidrainen sportveld	are	126,17F		
190340	Plaatselijk herstel grasmata.	m2	200,00F		
190350	Doorzaaien grasveld.	are	126,17F		
190360	Aanbrengen blokzoden	m2	80,00F		
190370	Dressen sportveld.	are	126,17F		
190380	Bezanden sportveld.	are	126,17F		
190390	Controleren drainagesysteem	keer	2,00F		
1905	<u>Regulier onderhoud kunstgras</u>				
190510	Inspecteren.	keer	6,00F		
190520	Lokaal terugvegen en aanvullen infill.	are	1.020,48F		
190530	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld.	are	22,80F		
190540	Borstelen kunstgrassportveld.	are	3.826,80F		
190550	Verwijderen blad van kunstgrassportveld.	are	170,08F		
1906	<u>Groot onderhoud kunstgras</u>				
190610	Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportv.	are	84,04F		
190690	Controleren drainagesysteem	keer	1,00F		
1907	<u>Overig terrein</u>				
190700	Maaien sportveld.	are	1.384,76F		
20	S.V. Westendorp				
2001	<u>Algemeen onderhoud natuurgas wedstrijdveld</u>				
200100	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week	52,00F		
200110	Wiedeggen sportveld.	are	767,70F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
200120	Rollen sportveld.	are	255,90F		
200130	Slepen sportveld.	are	255,90F		
200140	Vertidrainen sportveld	are	255,90F		
200150	Grasveld ontdoen van blad.	are	225,90F		
200160	Bemesten natuurgrasvelden voorjaar	are	255,90F		
200170	Bemesten natuurgrasvelden zomer	are	127,95F		
200180	Bemesten natuurgrasvelden najaar	are	127,95F		
200190	Doorzaaien grasveld.	are	255,90F		
2003	<u>Groot onderhoud natuurgras wedstrijdveld</u>				
200310	Verticuteren sportveld.	are	127,95F		
200320	Recyclingdressen sportveld.	are	127,95F		
200330	Vertidrainen sportveld	are	127,95F		
200340	Plaatselijk herstel grasmata.	m2	200,00F		
200350	Doorzaaien grasveld.	are	127,95F		
200360	Aanbrengen blokboden	m2	80,00F		
200370	Dressen sportveld.	are	127,95F		
200380	Bezaaien sportveld.	are	127,95F		
200390	Controleren drainagesysteem	keer	2,00F		
2007	<u>Overig terrein</u>				
200700	Maaien sportveld.	are	662,74F		
22	HCOIJ. (Uift)				
2205	<u>Regulier onderhoud kunstgras</u>				
220510	Inspecteren.	keer	6,00F		
220520	Lokaal terugvegen en aanvullen infill.	are	707,16F		
220530	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld.	are	37,68F		
220550	Borstelen kunstgrassportveld.	are	2.651,85F		
220560	Verwijderen blad van kunstgrassportveld.	are	117,86F		
2206	<u>Groot onderhoud kunstgras</u>				
220610	Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportv.	are	117,86F		
220690	Controleren drainagesysteem	keer	1,00F		
23	Atletiekvereniging Atletico '73				
2302	<u>Algemeen onderhoud natuurgras binnenveld</u>				
230200	Maaien sportveld.	are	1.359,02F		
230210	Wiedeggen sportveld.	are	313,62F		
230220	Rollen sportveld.	are	104,54F		
230230	Slepen sportveld.	are	104,54F		
230240	Vertidrainen sportveld	are	104,54F		
230250	Grasveld ontdoen van blad.	are	104,54F		
230260	Bemesten natuurgrasvelden voorjaar	are	104,54F		
230270	Bemesten natuurgrasvelden zomer	are	52,27F		
230280	Bemesten natuurgrasvelden najaar	are	52,27F		
230290	Doorzaaien grasveld.	are	104,54F		
2304	<u>Groot onderhoud natuurgras binnenterrein</u>				
230410	Verticuteren sportveld.	are	52,27F		
230420	Recyclingdressen sportveld.	are	52,27F		
230430	Vertidrainen sportveld	are	52,27F		
230440	Plaatselijk herstel grasmata.	m2	50,00F		
230450	Doorzaaien grasveld.	are	52,27F		
230460	Dressen sportveld.	are	52,27F		
230470	Bezaaien sportveld.	are	52,27F		
230490	Controleren drainagesysteem	keer	1,00F		
2307	<u>Overig terrein</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
230700	Maaien sportveld.	are	930,28F		
230710	Maaien sportveld.	are	9,75F		
3	Incidenteel onderhoud				
300010	Scalperen velden	are	78,00F		
300030	Recyclingdressen sportveld.	are	78,00F		
300040	Affrezen toplaag sportveld (Fieldtopmaker).	are	78,00F		
300050	Doorspuiten drains van horizontale drainage natuurgras.	m	1.980,00F		
300060	Doorspuiten drains van horizontale drainage kunstgras.	m	1.980,00F		
300070	Riool reinigen verzamelleiding drainage	m	100,00F		
300080	Plaagdier bestrijding biologisch.	are	78,00F		
4	Leveranties				
400	Natuurgrasveld				
4000	<u>Leveranties natuurgrasvelden</u>				
400000	Leveren zand t.b.v. bezanden sportveld.	m3	1.000,00F		
400010	Leveren dressgrond t.b.v. dressen sportveld.	m3	250,00F		
400020	Leveren graszaad t.b.v. sportvelden.	kg	10.125,00F		
400030	Leveren blokszoden	m2	960,00F		
400040	Leveren bemesting (Kiezeriet o.g.)	kg	4.500,00F		
400050	Leveren bemesting (Zwak 21-0-0 o.g.)	kg	4.000,00F		
400060	Leveren bemesting (Marathon sport 16-4-8 o.g.)	kg	9.500,00F		
400070	Leveren bemesting (Marathon sport 10-0-15 o.g.)	kg	5.000,00F		
400080	Leveren bemesting (Vosca HumiGrow 18-4-5 o.g.)	kg	1.600,00F		
400090	Leveren bemesting (Vosca HumiStrong 14-0-18 o.g.)	kg	800,00F		
400100	Leveren bemesting (Wigor S+B o.g.)	kg	1.800,00F		
400110	Leveren nematoden	m2	7.800,00F		
401	Kunstgras				
4010	<u>Leveranties kunstgrasvelden</u>				
401010	Leveren SBR-Rubber.	m3	5,00F		
401020	Leveren Zand-Infill.	kg	100,00F		
5	Werk algemene aard				
501	Ter beschikking stellen				
5010	<u>Machines</u>				
501000	Inzetten van een tractor met wiedeg.	uur	16,00F		
501010	Inzetten van een tractor met verticuteermachine..	uur	16,00F		
501020	Inzetten van een tractor met vertidrain.	uur	16,00F		
501030	Inzetten van een tractor met doorzaaimachine Vredo o.g.	uur	16,00F		
501040	Inzetten van een tractor met bezandingskar.	uur	16,00F		
501050	Inzetten van een tractor met Speedseed (spijkerrol) o.g.	uur	16,00F		
501060	Inzetten van een tractor met een spotsprayer, o.g.	uur	8,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				