

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Werk : Onderhoudsbestek sportvelden
Opdrachtgever : Gemeente Oude - IJsselstreek
Zaaknummer : 1250770

Directie : Gemeente Oude - IJsselstreek
Projectleider : Dhr. D. Kolkman
Auteur : Dhr. D. Parrin
Wijzigingsdatum : 2 oktober 2025
Status : Definitief

Gemeente Oude - IJsselstreek

Staringsstraat 25
Postbus 42
7080 AA Gendringen
Telefoon: 0315 - 292 292
www.oude-ijsselstreek.nl

Green Engineers BV

Anthonie Fokkerstraat 1E
Postbus 765
6710 BT Ede
Telefoon: 0318 - 654 124
www.greenengineers.nl

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
3. Bepalingen	13
01 Algemeen en administratief	14
01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling	14
01 16 VERZEKERINGEN (VERVALLEN)	14
01 20 BOUWVERGADERINGEN	15
01 21 UITVOERINGSASPECTEN	15
51 GROENVOORZIENINGEN	16
51 0 Groenvoorzieningen, algemeen	16
51 02 EISEN EN UITVOERING	16
70 Kunstgrasvelden	17
70 0 Deelhoofdstuk 70.0	17
70 01 Vereisten SBR-rubber infill	17

1. Algemeen

PAR

- 01 Opdrachtgever**
- 02 Directie**
- 03 Locatie**
- 04 Algemene beschrijving**
- 05 Tijdsbepaling**
- 06 Onderhoudstermijn**
- 07 Kwaliteitsborging**

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen**02 Peilen en hoofdafmetingen****03 Kwaliteitsborging**

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Maaien natuurgras | eerste 10 are; |
| 2. Wiedeggen natuurgras | eerste 10 are; |
| 3. Snijden/verticuteren | eerste 10 are; |
| 4. Dressen natuurgras | eerste 10 are; |
| 5. Vertidrainen natuurgras | eerste 10 are; |
| 6. Doorzaaien natuurgras | eerste 10 are; |
| 7. Inzaaien natuurgras | eerste 10 are. |
| 8. Reinigen kunstgras | eerste 10 are |

04 Bijlagen

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
100380			Bestekspost gewijzigd.			
100380	513420		Dressen/bezanden sportveld.	are	136,67	F
			Situering conform tekening			
			Betreft bezanden in het najaar i.o.m. de directie			
			Aantal percelen: 2 sportvelden			
		.3. . . .	Dreszand M3d volgens normen NOC*NSF leverantie			
			conform hoofdstuk 4 van dit bestek.			
		. . .2. . .	Hoeveelheid: gemiddeld 0,4 m3 per 100 m2	m3		54,67 I
		. . .2. . .	Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand			
			het gras maaien op een maaihoogte van 30 mm en			
			vegen			
		9.	Gehele veld bezanden			
		2	Slepen in twee gangen			
100480			Bestekspost gewijzigd.			
100480	513420		Dressen/bezanden sportveld.	are	164,59	F
			Situering conform tekening			
			Betreft bezanden in het najaar i.o.m. de directie			
			Aantal percelen: 3 sportvelden			
		.3. . . .	Dreszand M3d volgens normen NOC*NSF leverantie			
			conform hoofdstuk 4 van dit bestek.			
		. . .1. . .	Hoeveelheid: gemiddeld 0,3 m3 per 100 m2	m3		49,38 I
		. . .2. . .	Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand			
			het gras maaien op een maaihoogte van 30 mm en			
			vegen			
		9.	Gehele veld bezanden			
		2	Slepen in twee gangen			
110380			Bestekspost gewijzigd.			
110380	513420		Dressen/bezanden sportveld.	are	280,40	F
			Situering conform tekening			
			Betreft bezanden in het najaar i.o.m. de directie			
			Aantal percelen: 4 sportvelden			
		.3. . . .	Dreszand M3d volgens normen NOC*NSF leverantie			
			conform hoofdstuk 4 van dit bestek.			
		. . .2. . .	Hoeveelheid: gemiddeld 0,4 m3 per 100 m2	m3		112,16 I
		. . .2. . .	Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand			
			het gras maaien op een maaihoogte van 30 mm en			
			vegen			
		9.	Gehele veld bezanden			
		2	Slepen in twee gangen			
110480			Bestekspost gewijzigd.			
110480	513420		Dressen/bezanden sportveld.	are	52,55	F
			Situering conform tekening			
			Betreft bezanden in het najaar i.o.m. de directie			
			Aantal percelen: 2 sportvelden			
		.3. . . .	Dreszand M3d volgens normen NOC*NSF leverantie			
			conform hoofdstuk 4 van dit bestek.			
		. . .2. . .	Hoeveelheid: gemiddeld 0,4 m3 per 100 m2	m3		21,02 I
		. . .2. . .	Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand			
			het gras maaien op een maaihoogte van 30 mm en			
			vegen			
		9.	Gehele veld bezanden			
		2	Slepen in twee gangen			
120380			Bestekspost gewijzigd.			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
120380	513420		Dressen/bezanden sportveld.	are	128,64	F
			Situering conform tekening			
			Betreft bezanden in het najaar i.o.m. de directie			
			Aantal percelen: 2 sportvelden			
		.3.	Dreszand M3d volgens normen NOC*NSF leverantie			
			conform hoofdstuk 4 van dit bestek.			
		.2.	Hoeveelheid: gemiddeld 0,4 m3 per 100 m2	m3		51,46 I
		.2.	Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand			
			het gras maaïen op een maaihoogte van 30 mm en			
			vegen			
		.9.	Gehele veld bezanden			
		.2	Slepen in twee gangen			
120480			Bestekspost gewijzigd.			
120480	513420		Dressen/bezanden sportveld.	are	84,36	F
			Situering conform tekening			
			Betreft bezanden in het najaar i.o.m. de directie			
			Aantal percelen: 2 sportvelden			
		.3.	Dreszand M3d volgens normen NOC*NSF leverantie			
			conform hoofdstuk 4 van dit bestek.			
		.2.	Hoeveelheid: gemiddeld 0,4 m3 per 100 m2	m3		33,74 I
		.2.	Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand			
			het gras maaïen op een maaihoogte van 30 mm en			
			vegen			
		.9.	Gehele veld bezanden			
		.2	Slepen in twee gangen			
130380			Bestekspost gewijzigd.			
130380	513420		Dressen/bezanden sportveld.	are	140,12	F
			Situering conform tekening			
			Betreft bezanden in het najaar i.o.m. de directie			
			Aantal percelen: 2 sportvelden			
		.3.	Dreszand M3d volgens normen NOC*NSF leverantie			
			conform hoofdstuk 4 van dit bestek.			
		.2.	Hoeveelheid: gemiddeld 0,4 m3 per 100 m2	m3		56,05 I
		.2.	Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand			
			het gras maaïen op een maaihoogte van 30 mm en			
			vegen			
		.9.	Gehele veld bezanden			
		.2	Slepen in twee gangen			
130480			Bestekspost gewijzigd.			
130480	513420		Dressen/bezanden sportveld.	are	43,84	F
			Situering conform tekening			
			Betreft bezanden in het najaar i.o.m. de directie			
			Aantal percelen: 2 sportvelden			
		.3.	Dreszand M3d volgens normen NOC*NSF leverantie			
			conform hoofdstuk 4 van dit bestek.			
		.2.	Hoeveelheid: gemiddeld 0,4 m3 per 100 m2	m3		17,54 I
		.2.	Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand			
			het gras maaïen op een maaihoogte van 30 mm en			
			vegen			
		.9.	Gehele veld bezanden			
		.2	Slepen in twee gangen			
140380			Bestekspost gewijzigd.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
140380	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft bezanden in het najaar i.o.m. de directie Aantal percelen: 1 sportveld .3. Dreszand M3d volgens normen NOC*NSF leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .2. Hoeveelheid: gemiddeld 0,4 m3 per 100 m2 .2. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaïen op een maaïhoogte van 30 mm en vegen .9. Gehele veld bezanden .2. Slepen in twee gangen	are	64,28 F	
140480			Bestekspost gewijzigd.			
140480	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft bezanden in het najaar i.o.m. de directie Aantal percelen: 1 sportveld .3. Dreszand M3d volgens normen NOC*NSF leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .2. Hoeveelheid: gemiddeld 0,4 m3 per 100 m2 .2. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaïen op een maaïhoogte van 30 mm en vegen .9. Gehele veld bezanden .2. Slepen in twee gangen	are	30,30 F	
150380			Bestekspost gewijzigd.			
150380	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft bezanden in het najaar i.o.m. de directie Aantal percelen: 4 sportvelden .3. Dreszand M3d volgens normen NOC*NSF leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .2. Hoeveelheid: gemiddeld 0,4 m3 per 100 m2 .2. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaïen op een maaïhoogte van 30 mm en vegen .9. Gehele veld bezanden .2. Slepen in twee gangen	are	276,08 F	
150480			Bestekspost gewijzigd.			
150480	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft bezanden in het najaar i.o.m. de directie Aantal percelen: 1 sportveld .3. Dreszand M3d volgens normen NOC*NSF leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .2. Hoeveelheid: gemiddeld 0,4 m3 per 100 m2 .2. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaïen op een maaïhoogte van 30 mm en vegen .9. Gehele veld bezanden .2. Slepen in twee gangen	are	60,49 F	
160380			Bestekspost gewijzigd.			
				m3		25,71 I
				m3		12,12 I
				m3		110,43 I
				m3		24,20 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
160380	513420		Dressen/bezanden sportveld.	are	68,39	F
			Situering conform tekening			
			Betreft bezanden in het najaar i.o.m. de directie			
			Aantal percelen: 1 sportveld			
		.3.	Dreszand M3d volgens normen NOC*NSF leverantie			
			conform hoofdstuk 4 van dit bestek.			
		.2.	Hoeveelheid: gemiddeld 0,4 m3 per 100 m2	m3		27,36 I
		.2.	Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand			
			het gras maaïen op een maaïhoogte van 30 mm en			
			vegen			
		.9.	Gehele veld bezanden			
		.2	Slepen in twee gangen			
160480			Bestekspost gewijzigd.			
160480	513420		Dressen/bezanden sportveld.	are	134,65	F
			Situering conform tekening			
			Betreft bezanden in het najaar i.o.m. de directie			
			Aantal percelen: 1 sportveld			
		.3.	Dreszand M3d volgens normen NOC*NSF leverantie			
			conform hoofdstuk 4 van dit bestek.			
		.2.	Hoeveelheid: gemiddeld 0,4 m3 per 100 m2	m3		53,86 I
		.2.	Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand			
			het gras maaïen op een maaïhoogte van 30 mm en			
			vegen			
		.9.	Gehele veld bezanden			
		.2	Slepen in twee gangen			
170380			Bestekspost gewijzigd.			
170380	513420		Dressen/bezanden sportveld.	are	128,80	F
			Situering conform tekening			
			Betreft bezanden in het najaar i.o.m. de directie			
			Aantal percelen: 2 sportvelden			
		.3.	Dreszand M3d volgens normen NOC*NSF leverantie			
			conform hoofdstuk 4 van dit bestek.			
		.2.	Hoeveelheid: gemiddeld 0,4 m3 per 100 m2	m3		51,52 I
		.2.	Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand			
			het gras maaïen op een maaïhoogte van 30 mm en			
			vegen			
		.9.	Gehele veld bezanden			
		.2	Slepen in twee gangen			
170480			Bestekspost gewijzigd.			
170480	513420		Dressen/bezanden sportveld.	are	72,98	F
			Situering conform tekening			
			Betreft bezanden in het najaar i.o.m. de directie			
			Aantal percelen: 1 sportveld			
		.3.	Dreszand M3d volgens normen NOC*NSF leverantie			
			conform hoofdstuk 4 van dit bestek.			
		.2.	Hoeveelheid: gemiddeld 0,4 m3 per 100 m2	m3		29,19 I
		.2.	Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand			
			het gras maaïen op een maaïhoogte van 30 mm en			
			vegen			
		.9.	Gehele veld bezanden			
		.2	Slepen in twee gangen			
180380			Bestekspost gewijzigd.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
180380	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft bezanden in het najaar i.o.m. de directie Aantal percelen: 2 sportvelden .3. Dreszand M3d volgens normen NOC*NSF leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .2. Hoeveelheid: gemiddeld 0,4 m3 per 100 m2 .2. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaïen op een maaihoogte van 30 mm en vegen .9. Gehele veld bezanden .2. Slepen in twee gangen	are	148,67 F	
180480			Bestekspost gewijzigd.			59,47 I
180480	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft bezanden in het najaar i.o.m. de directie Aantal percelen: 1 sportveld .3. Dreszand M3d volgens normen NOC*NSF leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .2. Hoeveelheid: gemiddeld 0,4 m3 per 100 m2 .2. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaïen op een maaihoogte van 30 mm en vegen .9. Gehele veld bezanden .2. Slepen in twee gangen	are	15,61 F	
190380			Bestekspost gewijzigd.			6,24 I
190380	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft bezanden in het najaar i.o.m. de directie Aantal percelen: 2 sportvelden .3. Dreszand M3d volgens normen NOC*NSF leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .2. Hoeveelheid: gemiddeld 0,4 m3 per 100 m2 .2. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaïen op een maaihoogte van 30 mm en vegen .9. Gehele veld bezanden .2. Slepen in twee gangen	are	126,17 F	
200380			Bestekspost gewijzigd.			50,47 I
200380	513420		Dressen/bezanden sportveld. Situering conform tekening Betreft bezanden in het najaar i.o.m. de directie Aantal percelen: 2 sportvelden .3. Dreszand M3d volgens normen NOC*NSF leverantie conform hoofdstuk 4 van dit bestek. .2. Hoeveelheid: gemiddeld 0,4 m3 per 100 m2 .2. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaïen op een maaihoogte van 30 mm en vegen .9. Gehele veld bezanden .2. Slepen in twee gangen	are	127,95 F	
230470			Bestekspost gewijzigd.			51,18 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
230470	513420		Dressen/bezanden sportveld.	are	52,27 F	
			Situering conform tekening			
			Betreft bezanden in het najaar i.o.m. de directie			
			Aantal percelen: 1 sportveld			
		.1. . . .	Dreszand M3e volgens normen NOC*NSF leverantie			
			conform hoofdstuk 4 van dit bestek.			
		. .2. . .	Hoeveelheid: gemiddeld 0,4 m3 per 100 m2	m3		20,91 I
		. . .2. .	Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand			
			het gras maaien op een maaioogte van 30 mm en			
			vegen			
		9.	Gehele veld bezanden			
		2	Slepen in twee gangen			
400020			Bestekspost gewijzigd.			
400020	513199		Leveren graszaad (SV 7) t.b.v. sportvelden.	kg	3.375,00 F	
			Betreft het leveren op plaats van verwerking van			
			graszaad t.b.v. het inzaaien en doorzaaien van de			
			sportvelden.			
			Betreft wedstrijd velden en trainingsvelden.			
			Hoeveelheid: 1,5 kg tot 2,5 per 100m2	kg		3.375,00 L
			Zaadmengsel: SV 7 e.e.a. conform grasgids, 1,5 kg/ 100			
			m2			
			Inclusief transportkosten			
400120	513199		Leveren graszaad (SV 8) t.b.v. sportvelden.	kg	3.375,00 F	
			Betreft het leveren op plaats van verwerking van			
			graszaad t.b.v. het inzaaien en doorzaaien van de			
			sportvelden.			
			Betreft wedstrijd velden en trainingsvelden.			
			Hoeveelheid: 1,5 kg tot 2,5 per 100m2			
			Zaadmengsel: /SV8 e.e.a. conform grasgids, 1,5 kg/ 100	kg		3.375,00 L
			m2			
			Inclusief transportkosten			
400130	513199		Leveren graszaad (SV 100) t.b.v. sportvelden.	kg	3.375,00 F	
			Betreft het leveren op plaats van verwerking van			
			graszaad t.b.v. het inzaaien en doorzaaien van de			
			sportvelden.			
			Betreft wedstrijd velden en trainingsvelden.			
			Hoeveelheid: 1,5 kg tot 2,5 per 100m2			
			Zaadmengsel: SV100 e.e.a. conform grasgids, 1,5 kg/	kg		3.375,00 L
			100 m2			
			Inclusief transportkosten			
501060			Bestekspost gewijzigd.			
501060	100518		Inzetten van een tractor.	uur	8,00 F	
			Betreft het ter beschikking stellen van een tractor met			
			een spotsprayer, o.g.			
			Incl. bediening en aan en afvoer machines.			
			Tractor dient uitgerust te zijn met sportveldbanden.			
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de			
			directie op te dragen werkzaamheden			
		9.	Vermogen: passend bij de werkzaamheden.			
		.1. . . .	Hulpvoorzieningen: spotsprayer, Incl. biologisch			
			bestrijdingsmiddel			
						
						

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

01 04 01 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen

- 01 Gedurende de vaste onderhoudsperiode die loopt van 1 januari 2026 tot en met 31 december 2027 geschiedt er geen verrekening op wijzigingen van loonkosten. Het bepaalde in artikel 01.04.02 betreffende loonkosten en artikel 01.04.03 van de Standaard is niet van toepassing. Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2020, bedraagt 55% van de aannemingssom.
- 02 Gedurende de vaste onderhoudsperiode die loopt van 1 januari 2026 tot en met 31 december 2027 geschiedt er geen verrekening op wijzigingen van brandstofgroepen. Het bepaalde in artikel 01.04.02 betreffende brandstofgroepen en artikel 01.04.04 van de Standaard is niet van toepassing. Het brandstoffenbestanddeel als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2020, bedraagt 15% van de aannemingssom.
- 03 Gedurende de vaste onderhoudsperiode die loopt van 1 januari 2026 tot en met 31 december 2027 geschiedt er geen verrekening op wijzigingen van bouwstofgroepen. Het bepaalde in artikel 01.04.02 betreffende bouwstofgroepen en artikel 01.04.05 van de Standaard is niet van toepassing. Het bouwstoffenbestanddeel als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2020, bedraagt 30% van de aannemingssom.

01 16 VERZEKERINGEN (VERVALLEN)

01 16 02 VERZEKERINGEN DOOR DE OPDRACHTNEMER (VERVALLEN)

- 01 De opdrachtnemer zal voor zijn rekening mede ten behoeve van de architect, adviseurs, constructeurs, aannemer(s) en onderaannemer(s) een bouwverzekering (Construction All-Risks-verzekering) afsluiten. Overeenkomstig het in de polis bepaalde, wordt onder andere dekking gegeven voor;
 - a. beschadiging van het werk;
 - b. het risico van aansprakelijkheid
- 02 De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudstermijn.
- 03 Als verzekerde som voor het werk geldt het bedrag van de aannemingssom(men) verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede het honorarium van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht, directiekosten en indien meeverzekerd, de B.T.W.
- 04 De polis ligt bij de opdrachtnemer ter inzage. Op verzoek van de opdrachtgever zal de opdrachtnemer een copie van de polis verstrekken. De aannemer wordt geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn. De aannemer dient, als verzekerde, de in de polis gestelde verplichtingen na te komen.
- 05 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede wordt verstaan zijn verplichtingen om alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.
- 06 Het eigen risico dat op de bouwverzekering van toepassing is, is voor rekening van de aannemer, evenals alle niet door de bouwverzekering gedekte schade en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.
- 07 Ingeval van een schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkheidsstelling, dient de aannemer dit onmiddellijk te melden aan de directie.
- 08 De directie beslist welke partij namens verzekerden de schade met de verzekeraar regelt.
- 09 De uit hoofde van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen schade-uitkeringen zullen aan de aannemer worden uitbetaald, al naar gelang de aannemer met het herstel van de schade is gevorderd.

HFD PAR ART LID

01 16 04 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER (VERVALLEN)

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste EUR 1.250.000,- per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste EUR 5.000,- per gebeurtenis bedragen.
- 02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.
- 03 Schade, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schade zijn.
- 04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.

01 20 BOUWVERGADERINGEN

01 20 01 ALGEMEEN

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk zullen op regelmatige tijden (globaal 1x per 4 weken) bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties. 1x per kwartaal vindt er een overleg plaats met de betrokken verenigingen.
- 02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van tevoren zijn aangekondigd.

01 21 UITVOERINGSASPECTEN

01 21 03 WERKTIDJEN

- 01 Het werken (door personeel) buiten de normale tijden (07.00-18.00), het werken op zaterdagen, zon- en feestdagen e.d. vereist de goedkeuring van de directie. Robotmaaiers en calamiteiten vallen hier buiten.
Voor werkzaamheden buiten de normale tijden is een omgevingsvergunning nodig op basis van de APV van de gemeente waarbinnen het werk ligt. Het verkrijgen van de vergunning is de verantwoordelijkheid van de aannemer.

HFD PAR ART LID

51 GROENVOORZIENINGEN

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 02 EISEN EN UITVOERING

51 02 46 ONDERHOUD NATUURGRASVELDEN ALGEMEEN

- 01 De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden bij droog weer op een droge grasmat.
- 02 De werkzaamheden uitvoeren met rustige wendingen, zodat er geen spoorvorming in de bochten ontstaat.
- 03 Door de werkzaamheden ontstane schade dient direct (dezelfde dag) handmatig hersteld te worden.
- 04 Op de sportvelden geen werkzaamheden uitvoeren bij een beijzeld, bevroren, berijpt of besneeuwd veld.
- 05 Op de sportvelden de werkzaamheden uitvoeren met voertuigen voorzien van gazonbanden

HFD PAR ART LID

70 Kunstgrasvelden

70 0 Deelhoofdstuk 70.0

70 01 Vereisten SBR-rubber infill

70 01 01 Eisen SBR-rubber infill

- 01 De SBR-Infill dient minimaal te voldoen aan de mengsel-norm.
- 02 Op het moment dat het SBR-rubber infill geleverd wordt dienen de productcertificaten en herkomstbewijzen overhandigt te worden aan de directie. De directie controleert ter plaatsen de certificaten en de herkomstbewijzen. Op de certificaten dient minimaal vermeld te staan hoeveel mg pak's per kilo aanwezig is. Indien de directie de productcertificaten en/of de herkomstbewijzen niet goed keurt, dan dient de SBR-rubber infill niet aangebracht te worden.
- 03 De maximale hoeveelheid mg pak's per kilo is: 20 mg pak's per kilo uitgaande op basis van de 8 belangrijkste pak's samenstelling. Maximale overschrijding van de waarde per PAK is 25% van de BEM-norm, gerekend met p90.

