

**2e Nota van Inlichtingen Europese Aanbesteding levering, installatie en onderhoud van Zonnestroominstallaties voor de gemeente Hardenberg d.d. 18 september 2014**

Nr.	Hoofdstuk + paragraaf	Bladzijde	Vraag
35	Nvl	6	<p>In de eerste Nota van Inlichtingen van 11 september heeft u de waardes van de netaansluitingen van objecten 3, 4 en 8 (mede op ons verzoek) herbeoordeeld en aangepast. Daarvoor dank.</p> <p>Echter: bij object 4 (Sporthal De Balk) is de netaansluiting (veranderd van 3 x25A naar 3 x 35A) technisch nog steeds onvoldoende gedimensioneerd in relatie tot de gestelde minimale op te nemen PV-vermogen van 28,75 kWp.</p> <p>Anders gezegd: het is in onze ogen (en getoetst bij onafhankelijke adviseur uit de Energie-wereld) onverantwoord om zoveel PV-vermogen op dit dak te willen leggen in relatie tot de netaansluiting.</p> <p>Vraag:            Waar dient vanuit te worden gegaan bij de aanbieding?            Dat u als opdrachtgever alsnog zorgt voor een verzwaring van de netaansluiting?            Geen verzwaring van de netaansluiting?            Wordt dan het door u vereiste minimaal op te stellen PV-vermogen (kWp) alsnog door u aangepast? (*)            Met als optie om de 'delta' te plaatsen op een ander object?</p> <p>* Noot: voor nadere informatie kunt u eventueel ook bij ons terecht.</p>
<p><b>Antwoord:</b> zie onderaan deze tabel</p>			
36	7.1 (20 en 21)	36	<p>Algemeen:            U heeft in uw Nota van Inlichtingen enkele veranderingen aangebracht die leiden tot een tekstaanpassing van artikel 7.1 (20 + 21), waarvoor uzelf voorstellen doet.            Wij begrijpen dat de Nota als één geheel moet worden beschouwd met de oorspronkelijke aanbestedingsstukken.            Echter: Het artikel H7.1 is een deel dat door iedere aanbieder ingevuld dient te worden met ja/nee. Hoe correct is dan de aangeleverde informatie als de tekst onaangepast blijft?</p>

			<p>Vraag:</p> <p>Gaat u de tekst alsnog aanpassen aan de – gegeven- nieuwe informatie uit de Nota van Inlichtingen? En ter beschikking stellen? Indien dit niet het geval is, mogen wij als mogelijke aanbieder deze wijzigingen zelf in de tekst van H. 7.1 aanbrengen (met een duidelijk onderscheid tussen oude en nieuwe tekst)? Of is dit niet toegestaan?</p>
	<p><b>Antwoord:</b></p> <p>Door inschrijving en ondertekening van alle bijlagen wordt automatisch akkoord gegaan met de wijzingen zoals benoemd in de Nota ('s) van Inlichtingen.</p> <p>Dit vloeit voort uit art. 3 en art. 4 van de overeenkomst (bijlage IIIa van de aanbestedingsleidraad).</p>		

### Antwoord vraag 35:

#### Uitgangspunt voor maximale vermogen zonnepanelen t.o.v. aansluitwaarden:

Hoofdaansluiting	Maximale vermogen (zonnepanelen) Wp	Totale vermogen installatie W
1 fase 25A	3.680	5.750
1 fase 35A	5.750	8.050
1 fase 40A	6.900	9.200
3 fase 25A	11.040	17.250
3 fase 35A	17.250	24.150
3 fase 40A	20.700	27.600
3 fase 50A	24.150	34.500
3 fase 63A	27.600	43.470
3 fase 80A	34.500	55.200

	Pand en adres	Nuts aansluiting A	op te stellen PV kWp	minimaal aantal panelen	Maximaal aantal panelen	dakoppervlakte t.b.v. PV m2
1	Sporthal De Beek Hondsdraf 38 Hardenberg	3x80	42,5	170	200	1100
2	Sporthal De Meet M. Hz. Trompstraat 42 Hardenberg	3x125	42,5	170	175	1000
3	Sporthal Gramsbergen De Binder Gramsbergen	3x63	37,5	150	175	750
4	Sporthal De Balk Hoogeveenseweg 30 Balkbrug	3x35	22,5	90	150	800
5	Sporthal De Kamp	3x125	22,5	90	100	500

	Albert Schweitzerlaan 1 Hardenberg					
6	Bredeschool De Matrix Erve Odinck 1-7 Hardenberg	3x125	20	80	100	500
7	V.m. gemeentewerf Dedemsvaart Oude Zuidwolderstraat 12 Dedemsvaart	3x35	16,25	65	80	1000
8	Wijkgebouw De Wiekstee Hondsdrif 2a Hardenberg	3x50	16,25	65	80	400
9	Gymzaal De Buizerd Buizerdweg 14 Dedemsvaart	3x25	12,50	50	65	300
10	Gymzaal Balk & Brug Molenweg 20a Balkbrug	3x25	8,75	35	50	250
11	Gymzaal Frits de Zwerver Frits de Zwerverlaan 5 Hardenberg	3x25	8,75	35	50	250
12	Sporthal Lutten Goudenregenstraat 19 Lutten	3x25	8,75	35	50	250
13	Gymzaal Hazenbos Rembrandtstraat 33 Hardenberg	3x25	8,75	35	50	250
14	Wijkcentrum Uilenest Meeuwenplein 10 Hardenberg	3x25	7,5	30	40	200
15	Wijkcentrum Sumpelhuus Jan Steenstraat 18 Hardenberg	3x25	7,5	30	30	150
16	Gymzaal Kloosterhaar Sportlaan 1 Kloosterhaar	3x25	6,25	25	40	150
17	Natuuractiviteitencentrum De koppel Vechtstraat 8 Hardenberg	3x25	6,25	25	25	250
18	Toeristisch informatiepunt Gedempte Haven 6 Hardenberg	3x35	2,5	10	20	100
19	Grand Cafe Docks Gedempte Haven 4 Hardenberg	3x25	2,5	10	20	100
Totalen			300,0	1200	1500	

Geel in de tabel is aangepast