

## **Algemene informatie**

**Aanbesteding:** Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.  
**Aanbestedende Dienst:** Gemeente Hoorn  
**Referentie:** CM00009

### **Toelichting:**

Aanvullende informatie hebben ons genoodzaakt een aantal wijzigingen in het bestek op te nemen. De datum van inschrijving wordt niet aangepast, gezien het feit dat de datum van Inschrijving nog verder ligt dan 10 dagen na dit moment.

## **Vraag en antwoord**

|                |                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Ref.nr.</b> | <b>Onderwerp:</b>                                   |
| 103            | Afvoer van slakkenfundering, besteksposten wijzigen |

### **Vraag:**

Het betreft hier circa 3.000 ton slakken, waarvan slechts één monster is genomen. Op basis van dit ene monster is in het bijgevoegde verkennend bodemonderzoek de volgende conclusie opgenomen:

“Uit de analysesresultaten blijkt dat de samenstellings- en emissiewaarden van de slakkenlaag voldoen aan de eisen voor een niet-vormgegeven bouwstof. Het materiaal is daarmee op basis van het indicatieve onderzoek toepasbaar als niet-vormgegeven bouwstof.”

Wij merken op dat één analyse onvoldoende is voor onze acceptanten om dit materiaal (slakken) als niet-vormgegeven bouwstof te accepteren. Dit geldt des te meer omdat de pH-waarde in het genomen monster bijzonder hoog is. Onze acceptanten willen geen risico nemen om in strijd met geldende wet- en regelgeving te handelen en zijn derhalve niet in staat om ons een passende aanbieding voor de acceptatie van de vrijkomende materialen te doen.

Wij verzoeken u daarom om, ten behoeve van de aanbesteding, aanvullende onderzoeken aan ons beschikbaar te stellen. Indien dit niet mogelijk is, verzoeken wij u om de acceptatiekosten van de (AVI-) slakkenlaag op te nemen in een stelpost, en tevens een voorziening in het bestek op te nemen om vóór aanvang van de werkzaamheden de slakkenlaag nader te onderzoeken en hier de acceptatiekosten duidelijk inzichtelijk te maken en de afvoer van de materialen af te voeren volgens geldende wet- en regelgeving.

Wij verzoeken u zich te beraden over de beantwoording van bovenstaande vraag/opmerking.

### **Antwoord:**

Voor besteksposten 240120, 240140 en 240150 wijzigen wij de deficode naar 9: transport en acceptatiekosten tlv bestekspostnr(s): 950090

Verder wordt bestekpost 950090 toegevoegd (stelpost) ad € 50.000 (V)

\* Stelpost transport en acceptatiekosten (funderingsmaterialen) EUR

\* Betreft: transport en acceptatiekosten vrijgekomen funderingsmaterialen bij bestekpostnummer(s): 240120, 240140 en 240150

\* Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

Acceptatiekosten (Het betreft hierbij uitgaven, die betrekking hebben op het doen van betalingen aan derden overeenkomstig paragraaf 37 lid 10 van de UAV 2012)

De Nota van Inlichtingen en het .rsx uitwisselbestand zijn bij deze nota van Inlichtingen gepubliceerd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.

**Beantwoord op:**

8 jan 2026